

Reparatia curenta (intretinere periodica) a strazilor din s.Darcauti, com.Darcauti, r-nul Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 818 281,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sat. Darcauti				
		1.1. str. Mihai Viteazu				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,52	92,40 0,00	2 820,02 0,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,52	132,30 0,00	4 037,81 0,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm) , conform SR EN 13242+A1:2008, IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,52	11 916,19 575,16	363 682,25 17 554,01
Total str. Mihai Viteazu					370 540,08	
		1.2. str. Dmitrie Cantemir				
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,51	92,40 0,00	1 340,71 0,00
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,51	132,30 0,00	1 919,68 0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la	100m2	14,51	11 916,19 575,16	172 903,97 8 345,63

1	2	3	4	5	6	7
		fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm) , conform SR EN 13242+A1:2008, IDT intr-un strat cu H=15 cm				
Total str. Dmitrie Cantemir						176 164,36
		1.3. str. Eugen Doga				
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,41	92,40 0,00	869,47 0,00
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,41	132,30 0,00	1 244,95 0,00
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm) , conform SR EN 13242+A1:2008, IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,41	11 916,19 575,16	112 131,38 5 412,30
Total str. Eugen Doga						114 245,80
Total Sat. Darcauti						660 950,23

Incluziv salariu

31 311,94

Прямые затраты	lei	660 950,23
CASM	24,00 %	7 514,87
Total	100,00 +	668 465,10
Cheltuieli de regie	1,00 %	6 684,65
Total	100,00 +	675 149,75
Beneficiu	1,00 %	6 751,50
Total	100,00 +	681 901,25
TVA	20,00 %	136 380,25

Total deviz:

818 281,50

Incluziv salariu

31 311,94

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)