

Obiectivul: Gimnaziul Porumbrei

Obiectul: Reparatii curente pe interior

Devizul: Lucrări de reparații capitale a coridorului etajului 1 la Jimnaziul s. Porumbrei r-nul Cimișlia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.2.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate.	m2	130,0000
2	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3	30,0000
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка).	m3	7,0000
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня).	m3	13,0000
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2	130,0000
6	RpCK24C2	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu piscoturi, pentru asezarea placilor in diferite forme si culori.	m2	130,0000
7	RpCK25A	Inlocuirea plintelor, soclurilor cu srafa din gresie ceramica, montate cu mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, curatarea si amorsarea, exclusiv ceruirea si lustruirea, montate si camere mai mari de 16 mp, cu plinte de max 15 cm inaltime, orizontale la pereti.	m	46,0000
8	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor pereților și tavanelore, de vopsea de var.	m2	62,2000
9	RpCR41D	Curatarea manuala a suprafetelor pereților și tavanelor vopsea de ulei	m2	30,0000
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,0000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	93,0000
12	RpCR21A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate mecanizat (Внутренняя окраска бетонных или каменных поверхностей вододисперсионными красками на основе акрило-этиленовых сополимеров, в 3 слоя, на существующей затирке, механизированно).	m2	93,0000
13	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки).	m2	100,0000
14	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков без изоляции высотой до 4 м).	m2	250,0000
15	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 (Кабель двух-четырёхжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2).	100 m	0,1000
16	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate.	buc	19,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.