

**Centrul National Anticoruptie -
Lucrari de reparatie curenta**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № ocds-b3wdp1-MD-1629442324289
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 705 728,47 lei

Intocmit in prețuri curente 30.08.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Biroul D27				
		1.1.1. Lucrari de desfaceri demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	18,5000	11,45 10,80	211,82 199,80
2	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000	50,00 50,00	25,00 25,00
3	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000	44,40 44,40	22,20 22,20
4	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000	64,50 0,00	32,25 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari				291,27
		Inclusiv salariu				247,00
		1.1.2. Pereti				
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti	m2	18,5000	18,84 5,60	348,53 103,60
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	18,5000	64,51 48,80	1 193,40 902,80

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, preparare manuala a mortarului				
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,5000	22,39 8,00	414,21 148,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,5000	3,92 1,20	72,61 22,20
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	18,5000	26,88 22,00	497,23 407,00
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,8000	3,92 1,20	242,56 74,16
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	61,8000	38,99 22,00	2 409,40 1 359,60
12	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,0000	54,48 24,00	1 253,01 552,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 430,95 3 569,36
		1.1.3. Lucrari diverse				
13	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	4,4000	39,77 31,60	174,98 139,04
14	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	4,4000	5,45 4,40	23,98 19,36
15	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000	m2	4,4000	73,36 38,40	322,78 168,96

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,0000				
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				521,74 327,36
		Total Biroul D27 Inclusiv salariu				7 243,96 4 143,72
		1.2. Izolator 1				
		1.2.1. Lucrari de desfaceri demonitari				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	21,0000	11,45 10,80	240,45 226,80
17	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,4000	13,10 12,00	358,94 328,80
18	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,0000	50,00 50,00	500,00 500,00
19	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	10,0000	44,40 44,40	444,00 444,00
20	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	10,0000	64,50 0,00	645,00 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demonitari Inclusiv salariu				2 188,39 1 499,60
		1.2.2. Pereti				
21	CN54A	Aplicarea manuala a grund antifungic intr-un strat, la pereti	m2	21,0000	21,82 5,60	458,29 117,60
22	CC03A	Montare plase sudate Bp-I 4/100x100 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	43,4700	24,05 1,80	1 045,50 78,24
23	CF02B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2	21,0000	103,36 72,00	2 170,52 1 512,00

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de beton (K=1.5) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000				
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,0000	18,84 5,60	395,63 117,60
25	CI21B	Placarea peretilor cu placi din gresie ceramica: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	21,0000	270,63 88,00	5 683,19 1 848,00
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	42,0000	18,84 5,60	791,25 235,20
27	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	42,0000	51,29 18,00	2 154,15 756,00
28	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,6400	66,83 44,00	243,27 160,16
29	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	4,0000	64,94 40,00	259,76 160,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 201,56 4 984,80
		1.2.3. Pardosea				
30	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,2740	427,59 427,59	117,16 117,16
31	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,2740	2 661,64 272,41	729,29 74,64
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,7400	611,10 39,60	1 674,41 108,50
33	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	27,4000	47,87 3,20	1 311,57 87,68

1	2	3	4	5	6	7
34	CC03C	Montare plase Bp-I 4/100x100 sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	56,7200	23,45 1,20	1 330,15 68,06
35	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	27,4000	116,28 36,00	3 186,07 986,40
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 348,65 1 442,44
		1.2.4. Retele de canalizare				
36	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	4,0000	129,20 129,20	516,80 516,80
37	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	7,5000	50,00 50,00	375,00 375,00
38	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	7,5000	44,40 44,40	333,00 333,00
39	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	7,5000	64,50 0,00	483,75 0,00
40	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (SN4) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400	m	5,0000	94,94 28,80	474,68 144,00
41	SB06D	Piesa de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (SN4) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250	buc	1,0000	59,54 22,00	59,54 22,00
42	SB06D	Piesa de legatura (mufa) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (SN4)	buc	1,0000	46,73 22,00	46,73 22,00

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250				
43	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (cu grila de metal 150*150, d110 mm) Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200	buc	1,0000	170,33 42,00	170,33 42,00
44	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip Pat de nisip	m3	1,6000	280,65 24,40	449,04 39,04
45	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	2,4000	281,40 46,80	675,36 112,32
		Total Rețele de canalizare Inclusiv salariu				3 584,23 1 606,16
		Total Izolator 1 Inclusiv salariu				27 322,83 9 533,00
		1.3. Izolator 2				
		1.3.1. Lucrari de desfaceri demonitari				
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	21,0000	11,45 10,80	240,45 226,80
47	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,4000	13,10 12,00	358,94 328,80
48	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,0000	50,00 50,00	500,00 500,00
49	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	10,0000	44,40 44,40	444,00 444,00
50	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	10,0000	64,50 0,00	645,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de desfaceri demontari Inclusiv salariu				2 188,39 1 499,60
		1.3.2. Pereti				
51	CN54A	Aplicarea manuala a grund antifungic intr-un strat, la pereti	m2	21,0000	21,82 5,60	458,29 117,60
52	CC03A	Montare plase sudate Bp-I 4/100x100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	43,4700	24,05 1,80	1 045,50 78,24
53	CF02B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (K=1.5) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	21,0000	103,36 72,00	2 170,52 1 512,00
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,0000	18,84 5,60	395,63 117,60
55	CI21B	Placarea peretilor cu placi din gresie ceramica: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	21,0000	270,63 88,00	5 683,19 1 848,00
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,0000	18,84 5,60	791,25 235,20
57	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	42,0000	51,29 18,00	2 154,15 756,00
58	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,6400	66,83 44,00	243,27 160,16
59	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,	m2	4,0000	64,94 40,00	259,76 160,00

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul				
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 201,56 4 984,80
		1.3.3. Pardosea				
60	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,2740	427,59 427,59	117,16 117,16
61	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,2740	2 661,64 272,41	729,29 74,64
62	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,7400	611,10 39,60	1 674,41 108,50
63	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	27,4000	47,87 3,20	1 311,57 87,68
64	CC03C	Montare plase Bp-I 4/100x100 sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	56,7200	23,45 1,20	1 330,15 68,06
65	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	27,4000	116,28 36,00	3 186,07 986,40
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 348,65 1 442,44
		Total Izolator 2 Inclusiv salariu				23 738,60 7 926,84
		1.4. Hol izolator				
		1.4.1. Lucrari de desfaceri demonitari				
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	22,6000	11,45 10,80	258,77 244,08
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,1000	13,10 12,00	210,91 193,20
68	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	6,4000	50,00 50,00	320,00 320,00

1	2	3	4	5	6	7
69	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	6,4000	44,40 44,40	284,16 284,16
70	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,4000	64,50 0,00	412,80 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari Inclusiv salariu				1 486,64 1 041,44
		1.4.2. Pereti				
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,6000	18,84 5,60	425,76 126,56
72	CI21B	Placarea peretilor cu placi din gresie ceramica: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	22,6000	270,63 88,00	6 116,20 1 988,80
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,4000	18,84 5,60	911,82 271,04
74	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	48,4000	51,29 18,00	2 482,41 871,20
75	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,2000	66,83 44,00	213,86 140,80
76	IzI23Bapl	Protectia termoizolatiei cu tabla zincata, 0,40 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru mai mare de 200 mm Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	14,2000	172,64 11,56	2 451,48 164,15
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 601,53 3 562,55
		1.4.3. Pardosea				
77	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,1610	427,58 427,58	68,84 68,84

1	2	3	4	5	6	7
78	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,1610	2 661,55 272,42	428,51 43,86
79	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,6100	611,10 39,60	983,87 63,76
80	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	16,1000	47,87 3,20	770,74 51,52
81	CC03C	Montare plase Bp-I 4/100x100 sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	33,3300	23,45 1,20	781,64 39,99
82	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,1000	116,28 36,00	1 872,10 579,60
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,1000	18,84 5,60	303,31 90,16
84	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	16,1000	112,28 9,36	1 807,67 150,70
85	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	16,1000	292,51 116,00	4 709,48 1 867,60
86	AcE06A	Montarea gratarelor din fonta canalizare Easy 1000 x 210 x 130 Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc	12,0000	1 213,10 45,20	14 557,20 542,40
		Total Pardosea Inclusiv salariu				26 283,36 3 498,43
		Total Hol izolator Inclusiv salariu				40 371,53 8 102,42
		1.5. Curte izolator				
		1.5.1. Lucrari de desfaceri demonitari				
87	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii	m2	5,0000	6,80	34,00

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)			6,80	34,00
88	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,7000	219,30 136,80	153,51 95,76
89	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,0000	50,00 50,00	150,00 150,00
90	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	3,0000	44,40 44,40	133,20 133,20
91	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	3,0000	64,50 0,00	193,50 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari Inclusiv salariu				664,21 412,96
		1.5.2. Pereti				
92	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2	4,5000	140,71 58,00	633,21 261,00
93	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,7000	1 350,96 330,00	945,67 231,00
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	31,3000	18,84 5,60	589,67 175,28
95	CI21B	Placarea peretilor cu placi din gresie ceramica: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	31,3000	270,63 88,00	8 470,66 2 754,40
96	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu	m	12,8000	49,65 16,00	635,50 204,80

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500				
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Tiefengrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	72,2000	15,73 5,60	1 136,06 404,32
98	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (gard din placi de azbest)	m2	72,2000	51,29 18,00	3 703,11 1 299,60
99	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,0000	66,83 44,00	200,48 132,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 314,36 5 462,40
		1.5.3. Scurgere ape pluviale				
100	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	3,2000	129,20 129,20	413,44 413,44
101	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	6,8000	50,00 50,00	340,00 340,00
102	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	6,8000	44,40 44,40	301,92 301,92
103	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanța de 15 km	t	6,8000	64,50 0,00	438,60 0,00
104	AcE06A	Montarea gratarelor din fonta canalizare Easy 1000 x 210 x 130 Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc	4,0000	1 213,10 45,20	4 852,40 180,80
105	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip Pat de nisip	m3	1,4000	280,65 24,40	392,91 34,16

1	2	3	4	5	6	7
106	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	1,8000	281,40 46,80	506,52 84,24
		Total Scurgere ape pluviale Inclusiv salariu				7 245,79 1 354,56
		Total Curte izolator Inclusiv salariu				24 224,36 7 229,92
		1.6. Celule Izolator si hol acces				
		1.6.1. Lucrari de desfaceri demonitari				
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	36,4000	11,45 10,80	416,78 393,12
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,0000	64,25 64,00	192,76 192,00
109	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,0000	50,00 50,00	50,00 50,00
110	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	1,0000	44,40 44,40	44,40 44,40
111	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,0000	64,50 0,00	64,50 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demonitari Inclusiv salariu				768,44 679,52
		1.6.2. Pereti				
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	36,4000	18,84 5,60	685,75 203,84
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	36,4000	64,51 48,80	2 348,09 1 776,32

1	2	3	4	5	6	7
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,4000	22,39 8,00	815,00 291,20
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,4000	3,93 1,20	142,87 43,68
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,4000	26,88 22,00	978,34 800,80
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	181,8000	3,92 1,20	713,56 218,16
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	181,8000	38,99 22,00	7 087,84 3 999,60
119	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe suprafetele peretilor, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	38,0000	64,94 40,00	2 467,78 1 520,00
120	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	29,9000	66,83 44,00	1 998,25 1 315,60
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgphu" intr-un strat, la pereti	m2	3,0000	18,84 5,60	56,52 16,80
122	CI06C4	Placaj din fainata gr. min. 9 mm smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	3,0000	300,10 122,00	900,29 366,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 194,29 10 552,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.3. Pardosea				
123	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe suprafata pardoselilor, executate cu 2 straturi de vopsea de email	m2	63,4000	42,85 22,00	2 716,77 1 394,80
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 716,77 1 394,80
		Total Celule Izolator si hol acces Inclusiv salariu				21 679,50 12 626,32
		1.7. Izolator camera de odihna				
		1.7.1. Lucrari de desfaceri demonitari				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	9,8000	11,45 10,80	112,21 105,84
125	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000	50,00 50,00	25,00 25,00
126	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000	44,40 44,40	22,20 22,20
127	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000	64,50 0,00	32,25 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demonitari Inclusiv salariu				191,66 153,04
		1.7.2. Pereti				
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	9,8000	18,84 5,60	184,62 54,88
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	9,8000	64,51 48,80	632,18 478,24
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	9,8000	22,39 8,00	219,42 78,40

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,8000	3,92 1,20	38,46 11,76
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,8000	26,88 22,00	263,40 215,60
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,0000	3,93 1,20	192,33 58,80
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	49,0000	38,99 22,00	1 910,36 1 078,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 440,77 1 975,68
		Total Izolator camera de odihna Inclusiv salariu				3 632,43 2 128,72
		1.8. Birou camera de odihna				
		1.8.1. Lucrari de desfaceri demonitari				
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	9,8000	11,45 10,80	112,21 105,84
136	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000	50,00 50,00	25,00 25,00
137	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000	44,40 44,40	22,20 22,20
138	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000	64,50 0,00	32,25 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demonitari Inclusiv salariu				191,66 153,04
		1.8.2. Pereti				
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat,	m2	9,8000	18,84	184,62

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti			5,60	54,88
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	9,8000	64,51 48,80	632,18 478,24
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,8000	22,39 8,00	219,42 78,40
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,8000	3,92 1,20	38,46 11,76
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,8000	26,88 22,00	263,40 215,60
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,0000	3,93 1,20	192,33 58,80
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	49,0000	38,99 22,00	1 910,36 1 078,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 440,77 1 975,68
		Total Birou camera de odihna Inclusiv salariu				3 632,43 2 128,72
		1.9. Izolator perchezitie 1.9.1. Lucrari de desfaceri demonitari				
146	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	38,3000	29,45 9,20	1 127,94 352,36
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	9,6000	11,45 10,80	109,92 103,68
148	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000	50,00 50,00	25,00 25,00

1	2	3	4	5	6	7
149	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000	44,40 44,40	22,20 22,20
150	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000	64,50 0,00	32,25 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari Inclusiv salariu				1 317,31 503,24
		1.9.2. Pereti				
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	9,6000	18,84 5,60	180,86 53,76
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	9,6000	64,51 48,80	619,28 468,48
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,6000	22,39 8,00	214,95 76,80
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,6000	3,93 1,20	37,68 11,52
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,6000	26,88 22,00	258,02 211,20
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,9000	3,92 1,20	188,00 57,48
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	47,9000	38,99 22,00	1 867,48 1 053,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 366,27 1 933,04
		Total Izolator perchezitie Inclusiv salariu				4 683,58 2 436,28
		1.10. Sala de sport				
		1.10.1. Lucrari de desfaceri				

1	2	3	4	5	6	7
		demontari				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (local)	m2	25,4000	11,45 10,80	290,83 274,32
159	RpCO56B apl	Demontari: placi PGC la tavane inclusiv carcasa metalica	m2	10,0000	37,60 37,60	376,00 376,00
160	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,0000	50,00 50,00	50,00 50,00
161	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	1,0000	44,40 44,40	44,40 44,40
162	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,0000	64,50 0,00	64,50 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari Inclusiv salariu				825,73 744,72
		1.10.2. Tavane				
163	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	10,0000	187,57 76,40	1 875,71 764,00
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000	22,39 8,00	223,90 80,00
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,0000	3,92 1,20	39,25 12,00
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,0000	26,88 22,00	268,78 220,00
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	114,0000	3,92 1,20	447,45 136,80
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	114,0000	38,99 22,00	4 444,52 2 508,00

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)				
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 299,61 3 720,80
		1.10.3. Pereti				
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti	m2	25,4000	18,84 5,60	478,52 142,24
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	25,4000	64,51 48,80	1 638,50 1 239,52
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,4000	22,39 8,00	568,71 203,20
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,4000	3,93 1,20	99,70 30,48
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	25,4000	26,88 22,00	682,68 558,80
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	108,4000	3,92 1,20	425,47 130,08
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	108,4000	38,99 22,00	4 226,19 2 384,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 119,77 4 689,12
		Total Sala de sport Inclusiv salariu				16 245,11 9 154,64
		1.11. Sala de forta 1.11.1. Lucrari de desfaceri demonitari				
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	19,2000	11,45	219,84

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti (local)			10,80	207,36
177	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000	50,00 50,00	25,00 25,00
178	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000	44,40 44,40	22,20 22,20
179	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000	64,50 0,00	32,25 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari Inclusiv salariu				299,29 254,56
		1.11.2. Tavane				
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	63,8400	3,92 1,20	250,57 76,61
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	63,8400	38,99 22,00	2 488,93 1 404,48
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 739,50 1 481,09
		1.11.3. Pereti				
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	19,2000	18,84 5,60	361,71 107,52
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	19,2000	64,51 48,80	1 238,55 936,96
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,2000	22,39 8,00	429,89 153,60
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	19,2000	3,93	75,36

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,20	23,04
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	19,2000	26,88 22,00	516,05 422,40
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,2000	3,92 1,20	373,66 114,24
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	95,2000	38,99 22,00	3 711,56 2 094,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 706,78 3 852,16
		Total Sala de forta Inclusiv salariu				9 745,57 5 587,81
		1.12. Sala de sport 1				
		1.12.1. Tavane				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	68,4000	3,92 1,20	268,47 82,08
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	68,4000	38,99 22,00	2 666,71 1 504,80
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 935,18 1 586,88
		1.12.2. Pereti				
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	97,5000	3,92 1,20	382,68 117,00
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	97,5000	38,99 22,00	3 801,23 2 145,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 183,91 2 262,00
		Total Sala de sport 1				7 119,09

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 848,88
		1.13. Biroul D05				
		1.13.1. Lucrari de desfaceri demontari				
193	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	12,5000	11,45 10,80	143,13 135,00
194	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000	50,00 50,00	25,00 25,00
195	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000	44,40 44,40	22,20 22,20
196	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000	64,50 0,00	32,25 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari				222,58
		Inclusiv salariu				182,20
		1.13.2. Pereti				
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	12,5000	18,84 5,60	235,49 70,00
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	12,5000	64,51 48,80	806,35 610,00
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,5000	22,39 8,00	279,88 100,00
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,5000	3,93 1,20	49,07 15,00
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,5000	26,88 22,00	335,97 275,00
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,2000	3,93 1,20	197,04 60,24

1	2	3	4	5	6	7
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	50,2000	38,99 22,00	1 957,14 1 104,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 860,94 2 234,64
		1.13.3. Lucrari diverse				
204	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	39,77 31,60	87,49 69,52
205	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	5,45 4,40	11,99 9,68
206	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,2000	73,35 38,40	161,38 84,48
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				260,86 163,68
		Total Biroul D05 Inclusiv salariu				4 344,38 2 580,52
		1.14. Biroul 109				
		1.14.1. Lucrari de desfaceri demonitari				
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	13,3000	11,45 10,80	152,29 143,64
208	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000	50,00 50,00	25,00 25,00
209	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de	t	0,5000	44,40	22,20

1	2	3	4	5	6	7
		constructie			44,40	22,20
210	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000	64,50 0,00	32,25 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demonitari Inclusiv salariu				231,74 190,84
		1.14.2. Pereti				
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	13,3000	18,84 5,60	250,56 74,48
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	13,3000	64,51 48,80	857,96 649,04
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,3000	22,39 8,00	297,79 106,40
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,3000	3,92 1,20	52,20 15,96
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	13,3000	26,88 22,00	357,47 292,60
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,1000	3,93 1,20	208,42 63,72
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	53,1000	38,99 22,00	2 070,20 1 168,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 094,60 2 370,40
		1.14.3. Lucrari diverse				
218	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	39,77 31,60	87,49 69,52

1	2	3	4	5	6	7
219	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	5,45 4,40	11,99 9,68
220	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,2000	73,35 38,40	161,38 84,48
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				260,86 163,68
		Total Biroul 109 Inclusiv salariu				4 587,20 2 724,92
		1.15. Predare - primire arme				
221	CB03A	Cutie (1800xL500xh2000mm) din placaj min 15 mm pentru turnarea nisipului (pentru captarea gloantelor) - Atentie, norma panou de cofraj: 1.1	m2	5,3000	399,40 42,00	2 116,82 222,60
222	pret furnizor	Nisip	m3	0,8000	1 000,00 0,00	800,00 0,00
223	SE29C	Masa din lemn natural 800x500mm, grosime blat masa 5 cm, gata vopsita, complet echipata (Atentie se exclud resursele materiale)	buc	1,0000	339,95 332,00	339,95 332,00
224	pret furnizor	Masa din lemn natural 800x500mm, grosime blat masa 5 cm, gata vopsita, complet echipata	buc	1,0000	3 100,00 0,00	3 100,00 0,00
225	CI23A	Executarea acoperirii din PVC, la pereti Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	9,7500	456,63 162,80	4 452,16 1 587,30
		Total Predare - primire arme Inclusiv salariu				10 808,93 2 141,90
		1.16. Postul 2 (la poarta)				
		1.16.1. Tavane				
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,5000	3,92 1,20	92,23 28,20

1	2	3	4	5	6	7
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	23,5000	38,99 22,00	916,19 517,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 008,42 545,20
		1.16.2. Pereti				
228	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	12,9000	18,84 5,60	243,03 72,24
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	12,9000	64,51 48,80	832,16 629,52
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,9000	22,39 8,00	288,84 103,20
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,9000	3,93 1,20	50,64 15,48
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,9000	26,88 22,00	346,72 283,80
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,4000	3,92 1,20	252,77 77,28
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	64,4000	38,99 22,00	2 510,76 1 416,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 524,92 2 598,32
		1.16.3. Lucrari diverse				
235	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	4,4000	39,77 31,60	174,98 139,04

1	2	3	4	5	6	7
236	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	4,4000	5,45 4,40	23,98 19,36
237	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	4,4000	73,36 38,40	322,78 168,96
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				521,74 327,36
		Total Postul 2 (la poarta) Inclusiv salariu				6 055,08 3 470,88
		1.17. Amenajare intrare				
		1.17.1. Pregatire suprafata				
238	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	27,2000	16,80 16,80	456,96 456,96
239	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	17,0000	129,20 129,20	2 196,40 2 196,40
240	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	28,0000	50,00 50,00	1 400,00 1 400,00
241	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	28,0000	44,40 44,40	1 243,20 1 243,20
242	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	28,0000	64,50 0,00	1 806,00 0,00
		Total Pregatire suprafata Inclusiv salariu				7 102,56 5 296,56
		1.17.2. Pavaj				

1	2	3	4	5	6	7
243	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	8,5000	686,03 72,00	5 831,29 612,00
244	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj vibropresat tip Caramida, gr. 6 cm)	m2	85,0000	261,17 41,76	22 199,66 3 549,60
		Total Pavaj Inclusiv salariu				28 030,95 4 161,60
		Total Amenajare intrare Inclusiv salariu				35 133,51 9 458,16
		1.18. Biroul 315				
		1.18.1. Lucrari de desfaceri demonitari				
245	RpCO56B apl	Demontari: panouri prefabricate "Armstrong" la tavane	m2	32,0000	37,60 37,60	1 203,20 1 203,20
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	20,9000	11,45 10,80	239,30 225,72
247	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,0000	50,00 50,00	50,00 50,00
248	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	1,0000	44,40 44,40	44,40 44,40
249	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,0000	64,50 0,00	64,50 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demonitari Inclusiv salariu				1 601,40 1 523,32
		1.18.2. Tavane				
250	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	32,0000	251,35 88,00	8 043,20 2 816,00

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila, placi 600x600x12mm (placi local)				
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 043,20 2 816,00
		1.18.3. Pereti				
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti	m2	20,9000	18,84 5,60	393,74 117,04
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	20,9000	64,51 48,80	1 348,22 1 019,92
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,9000	22,39 8,00	467,95 167,20
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,9000	3,92 1,20	82,03 25,08
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	20,9000	26,88 22,00	561,74 459,80
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	104,5000	3,93 1,20	410,17 125,40
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	104,5000	38,99 22,00	4 074,15 2 299,00
258	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,9000	54,48 24,00	1 846,84 813,60
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 184,84 5 027,04
		1.18.4. Pereti PGC				
259	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele	m2	38,4000	311,83 107,33	11 974,32 4 121,40

1	2	3	4	5	6	7
		parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050				
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,8000	3,93 1,20	301,44 92,16
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	76,8000	64,51 48,80	4 954,22 3 747,84
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,8000	22,39 8,00	1 719,55 614,40
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,8000	3,93 1,20	301,44 92,16
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	76,8000	26,88 22,00	2 064,19 1 689,60
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,8000	3,93 1,20	301,44 92,16
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	76,8000	38,99 22,00	2 994,21 1 689,60
267	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,9000	54,48 24,00	1 247,57 549,60
		Total Pereti PGC Inclusiv salariu				25 858,38 12 688,92
		1.18.5. Articole de timplarie				
268	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor	m2	5,5400	1 845,79 72,00	10 225,68 398,88

1	2	3	4	5	6	7
		fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)				
		Total Articole de timplarie Inclusiv salariu				10 225,68 398,88
		1.18.6. Lucrari diverse				
269	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	8,8000	39,77 31,60	349,95 278,08
270	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	8,8000	5,45 4,40	47,96 38,72
271	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	8,8000	73,36 38,40	645,55 337,92
272	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din plastic 150x150, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	2,0000	68,25 20,00	136,51 40,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 179,97 694,72
		Total Biroul 315 Inclusiv salariu				56 093,47 23 148,88
		1.19. Coridor et. 5				
		1.19.1. Lucrari de desfaceri demonitari				
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	10,5000	11,45 10,80	120,22 113,40
274	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	78,7000	64,26	5 056,87

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, ceramica			64,00	5 036,80
275	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,0000	50,00 50,00	150,00 150,00
276	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	3,0000	44,40 44,40	133,20 133,20
277	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	3,0000	64,50 0,00	193,50 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari Inclusiv salariu				5 653,79 5 433,40
		1.19.2. Pereti				
278	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti	m2	10,5000	18,84 5,60	197,81 58,80
279	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	10,5000	64,51 48,80	677,33 512,40
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,5000	22,39 8,00	235,10 84,00
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,5000	3,92 1,20	41,21 12,60
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,5000	26,88 22,00	282,22 231,00
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	152,4000	3,92 1,20	598,17 182,88
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	152,4000	38,99 22,00	5 941,62 3 352,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 973,46 4 434,48
		1.19.3. Pardoseli				
285	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,7000	60,45 28,00	4 757,42 2 203,60
286	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000	m2	78,7000	20,26 9,60	1 594,46 755,52
287	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	78,7000	112,28 9,36	8 836,21 736,63
288	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	78,7000	292,51 116,00	23 020,93 9 129,20
289	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	58,4000	70,08 40,00	4 092,42 2 336,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				42 301,44 15 160,95
		Total Coridor et. 5 Inclusiv salariu				55 928,69 25 028,83
		1.20. Biroul 207				
		1.20.1. Lucrari de desfaceri demonitari				
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,8000	11,45 10,80	123,66 116,64

1	2	3	4	5	6	7
		(local)				
291	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000	50,00 50,00	25,00 25,00
292	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000	44,40 44,40	22,20 22,20
293	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000	64,50 0,00	32,25 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari Inclusiv salariu				203,11 163,84
		1.20.2. Pereti				
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	10,8000	18,84 5,60	203,46 60,48
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	10,8000	64,51 48,80	696,69 527,04
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,8000	22,39 8,00	241,81 86,40
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,8000	3,92 1,20	42,39 12,96
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,8000	26,88 22,00	290,28 237,60
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,7000	3,93 1,20	210,78 64,44
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	53,7000	38,99 22,00	2 093,60 1 181,40

1	2	3	4	5	6	7
301	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,9000	54,48 24,00	920,69 405,60
302	CK18B	Montarea plinta din mase plastice la colt	m	2,5000	42,04 20,80	105,11 52,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 804,81 2 627,92
		1.20.3. Lucrari diverse				
303	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	39,77 31,60	87,49 69,52
304	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	5,45 4,40	11,99 9,68
305	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,2000	73,35 38,40	161,38 84,48
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				260,86 163,68
		Total Biroul 207 Inclusiv salariu				5 268,78 2 955,44
		1.21. Biroul 209 1.21.1. Lucrari de desfaceri demonitari				
306	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	10,9000	11,45 10,80	124,81 117,72
307	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000	50,00 50,00	25,00 25,00

1	2	3	4	5	6	7
308	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000	44,40 44,40	22,20 22,20
309	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000	64,50 0,00	32,25 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari Inclusiv salariu				204,26 164,92
		1.21.2. Pereti				
310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti	m2	10,9000	18,84 5,60	205,35 61,04
311	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	10,9000	64,51 48,80	703,14 531,92
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,9000	22,39 8,00	244,05 87,20
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,9000	3,93 1,20	42,79 13,08
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,9000	26,88 22,00	292,96 239,80
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,6000	3,92 1,20	214,30 65,52
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	54,6000	38,99 22,00	2 128,69 1 201,20
317	CK18B	Montarea plinta din mase plastice la colt	m	5,0000	42,05 20,80	210,24 104,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 041,52 2 303,76
		1.21.3. Lucrari diverse				
318	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a	m2	2,2000	39,77	87,49

1	2	3	4	5	6	7
		grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)			31,60	69,52
319	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	5,45 4,40	11,99 9,68
320	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,2000	73,35 38,40	161,38 84,48
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				260,86 163,68
		Total Biroul 209 Inclusiv salariu				4 506,64 2 632,36
		1.22. Biroul 211				
		1.22.1. Lucrari de desfaceri demonitari				
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	10,9000	11,45 10,80	124,81 117,72
322	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000	50,00 50,00	25,00 25,00
323	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000	44,40 44,40	22,20 22,20
324	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000	64,50 0,00	32,25 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demonitari Inclusiv salariu				204,26 164,92
		1.22.2. Pereti				
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	10,9000	18,84	205,35

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti			5,60	61,04
326	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	10,9000	64,51 48,80	703,14 531,92
327	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,9000	22,39 8,00	244,05 87,20
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,9000	3,93 1,20	42,79 13,08
329	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,9000	26,88 22,00	292,96 239,80
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,6000	3,92 1,20	214,30 65,52
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	54,6000	38,99 22,00	2 128,69 1 201,20
332	CK18B	Montarea plinta din mase plastice la colt	m	5,0000	42,05 20,80	210,24 104,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 041,52 2 303,76
		1.22.3. Lucrari diverse				
333	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	39,77 31,60	87,49 69,52
334	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	5,45 4,40	11,99 9,68
335	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de	m2	2,2000	73,35 38,40	161,38 84,48

1	2	3	4	5	6	7
		ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000				
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				260,86 163,68
		Total Biroul 211 Inclusiv salariu				4 506,64 2 632,36
		1.23. Biroul 221				
		1.23.1. Lucrari de desfaceri demontari				
336	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	9,5000	11,45 10,80	108,78 102,60
337	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000	50,00 50,00	25,00 25,00
338	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000	44,40 44,40	22,20 22,20
339	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000	64,50 0,00	32,25 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari Inclusiv salariu				188,23 149,80
		1.23.2. Pereti				
340	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti	m2	9,5000	18,84 5,60	178,97 53,20
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	9,5000	64,51 48,80	612,83 463,60
342	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,5000	22,39 8,00	212,70 76,00

1	2	3	4	5	6	7
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,5000	3,93 1,20	37,29 11,40
344	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,5000	26,88 22,00	255,34 209,00
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,4000	3,93 1,20	193,90 59,28
346	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	49,4000	38,99 22,00	1 925,96 1 086,80
347	CK18B	Montarea plinta din mase plastice la colt	m	5,0000	42,05 20,80	210,24 104,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 627,23 2 063,28
		1.23.3. Lucrari diverse				
348	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	39,77 31,60	87,49 69,52
349	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	5,45 4,40	11,99 9,68
350	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,2000	73,35 38,40	161,38 84,48
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				260,86 163,68
		Total Biroul 221 Inclusiv salariu				4 076,32 2 376,76
		1.24. Biroul 243				
		1.24.1. Lucrari de desfaceri				

1	2	3	4	5	6	7
		demontari				
351	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	10,5000	11,45 10,80	120,22 113,40
352	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000	50,00 50,00	25,00 25,00
353	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000	44,40 44,40	22,20 22,20
354	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000	64,50 0,00	32,25 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari Inclusiv salariu				199,67 160,60
		1.24.2. Pereti				
355	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgphu" intr-un strat, la pereti	m2	10,5000	18,84 5,60	197,81 58,80
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	10,5000	64,51 48,80	677,33 512,40
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,5000	22,39 8,00	235,10 84,00
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,5000	3,92 1,20	41,21 12,60
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,5000	26,88 22,00	282,22 231,00
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,2000	3,93 1,20	220,59 67,44
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	56,2000	38,99 22,00	2 191,07 1 236,40

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 845,33 2 202,64
		1.24.3. Lucrari diverse				
362	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	39,77 31,60	87,49 69,52
363	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	5,45 4,40	11,99 9,68
364	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,2000	73,35 38,40	161,38 84,48
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				260,86 163,68
		Total Biroul 243 Inclusiv salariu				4 305,86 2 526,92
		1.25. Sala de audienta				
		1.25.1. Lucrari de desfaceri demonitari				
365	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	6,5000	11,45 10,80	74,43 70,20
366	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,2000	64,25 64,00	141,36 140,80
367	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,0000	50,00 50,00	50,00 50,00
368	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de	t	1,0000	44,40	44,40

1	2	3	4	5	6	7
		constructie			44,40	44,40
369	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,0000	64,50 0,00	64,50 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari Inclusiv salariu				374,69 305,40
		1.25.2. Tavane				
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	33,5000	3,93 1,20	131,49 40,20
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	33,5000	38,99 22,00	1 306,06 737,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 437,55 777,20
		1.25.3. Pereti si pardosea				
372	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	6,5000	18,84 5,60	122,46 36,40
373	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	6,5000	64,51 48,80	419,30 317,20
374	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,5000	22,39 8,00	145,54 52,00
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,5000	3,92 1,20	25,51 7,80
376	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,5000	26,88 22,00	174,71 143,00
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	68,4000	3,92 1,20	268,47 82,08
378	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	68,4000	38,99 22,00	2 666,71 1 504,80

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)				
		Total Pereti si pardosea Inclusiv salariu				3 822,70 2 143,28
		1.25.4. Pardosea				
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti	m2	2,2000	18,84 5,60	41,45 12,32
380	RpCK24A	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare	m2	2,2000	298,21 120,00	656,06 264,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				697,51 276,32
		1.25.5. Lucrari diverse				
381	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	4,4000	39,77 31,60	174,98 139,04
382	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	4,4000	5,45 4,40	23,98 19,36
383	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	4,4000	73,36 38,40	322,78 168,96
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				521,74 327,36
		Total Sala de audienta				6 854,19 3 829,56

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.26. Garda sala de audienta				
		1.26.1. Lucrari de desfaceri demontari				
384	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	13,5000	11,45 10,80	154,58 145,80
385	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000	50,00 50,00	25,00 25,00
386	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000	44,40 44,40	22,20 22,20
387	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000	64,50 0,00	32,25 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari				234,03
		Inclusiv salariu				193,00
		1.26.2. Pereti				
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	13,5000	18,84 5,60	254,33 75,60
389	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	13,5000	64,51 48,80	870,86 658,80
390	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,5000	22,39 8,00	302,26 108,00
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,5000	3,92 1,20	52,98 16,20
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	13,5000	26,88 22,00	362,85 297,00
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	100,3000	3,92 1,20	393,67 120,36

1	2	3	4	5	6	7
394	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	100,3000	38,99 22,00	3 910,41 2 206,60
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 147,36 3 482,56
		1.26.3. Lucrari diverse				
395	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	39,77 31,60	87,49 69,52
396	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	5,45 4,40	11,99 9,68
397	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,2000	73,35 38,40	161,38 84,48
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				260,86 163,68
		Total Garda sala de audienta Inclusiv salariu				6 642,25 3 839,24
		1.27. Sala de audienta (cabine - 5 buc) 1.27.1. Lucrari de desfaceri demontari				
398	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	33,5000	11,45 10,80	383,58 361,80
399	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,0000	50,00 50,00	50,00 50,00

1	2	3	4	5	6	7
400	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	1,0000	44,40 44,40	44,40 44,40
401	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,0000	64,50 0,00	64,50 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari Inclusiv salariu				542,48 456,20
		1.27.2. Pereti				
402	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti	m2	33,5000	18,84 5,60	631,11 187,60
403	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	33,5000	64,51 48,80	2 161,02 1 634,80
404	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,5000	22,39 8,00	750,07 268,00
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,5000	3,93 1,20	131,49 40,20
406	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	33,5000	26,88 22,00	900,40 737,00
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	167,3000	3,93 1,20	656,66 200,76
408	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	167,3000	38,99 22,00	6 522,53 3 680,60
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 753,28 6 748,96
		1.27.3. Lucrari diverse				
409	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si	m2	11,0000	39,77 31,60	437,44 347,60

1	2	3	4	5	6	7
		tevi existente)				
410	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	11,0000	5,45 4,40	59,95 48,40
411	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	11,0000	73,36 38,40	806,93 422,40
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 304,32 818,40
		Total Sala de audienta (cabine - 5 buc) Inclusiv salariu				13 600,08 8 023,56
		1.28. Birou S1				
		1.28.1. Lucrari de desfaceri demontari				
412	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	28,2000	11,45 10,80	322,89 304,56
413	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,0000	50,00 50,00	50,00 50,00
414	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	1,0000	44,40 44,40	44,40 44,40
415	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,0000	64,50 0,00	64,50 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari Inclusiv salariu				481,79 398,96
		1.28.2. Tavane				
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,1000	3,92 1,20	82,81 25,32

1	2	3	4	5	6	7
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	21,1000	38,99 22,00	822,63 464,20
		Total Tavane Inclusiv salariu				905,44 489,52
		1.28.3. Pereti				
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	28,2000	18,84 5,60	531,26 157,92
419	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	28,2000	64,51 48,80	1 819,13 1 376,16
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,2000	22,39 8,00	631,40 225,60
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,2000	3,92 1,20	110,68 33,84
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,2000	26,88 22,00	757,94 620,40
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,4000	3,93 1,20	221,37 67,68
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	56,4000	38,99 22,00	2 198,87 1 240,80
425	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	4,2000	66,83 44,00	280,69 184,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 551,34 3 907,20
		1.28.4. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
426	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	4,4000	39,77 31,60	174,98 139,04
427	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	4,4000	5,45 4,40	23,98 19,36
428	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	4,4000	73,36 38,40	322,78 168,96
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				521,74 327,36
		Total Birou S1 Inclusiv salariu				8 460,31 5 123,04
		1.29. Birou S2				
		1.29.1. Lucrari de desfaceri demontari				
429	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	24,9000	11,45 10,80	285,10 268,92
430	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,0000	50,00 50,00	100,00 100,00
431	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	2,0000	44,40 44,40	88,80 88,80
432	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,0000	64,50 0,00	129,00 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari Inclusiv salariu				602,90 457,72
		1.29.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,8000	3,92 1,20	50,24 15,36
434	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	12,8000	38,99 22,00	499,04 281,60
		Total Tavane Inclusiv salariu				549,28 296,96
		1.29.3. Pereti				
435	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	24,9000	18,84 5,60	469,10 139,44
436	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	24,9000	64,51 48,80	1 606,25 1 215,12
437	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,9000	22,39 8,00	557,51 199,20
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,9000	3,92 1,20	97,73 29,88
439	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	24,9000	26,88 22,00	669,25 547,80
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,8000	3,92 1,20	195,46 59,76
441	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	49,8000	38,99 22,00	1 941,56 1 095,60
442	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	5,0000	66,83 44,00	334,17 220,00
		Total Pereti				5 871,03

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 506,80
		1.29.4. Lucrari diverse				
443	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	39,77 31,60	87,49 69,52
444	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	5,45 4,40	11,99 9,68
445	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,2000	73,35 38,40	161,38 84,48
		Total Lucrari diverse				260,86
		Inclusiv salariu				163,68
		Total Birou S2				7 284,07
		Inclusiv salariu				4 425,16
		1.30. Birou S5				
		1.30.1. Lucrari de desfaceri demontari				
446	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	24,8000	11,45 10,80	283,96 267,84
447	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,0000	50,00 50,00	100,00 100,00
448	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	2,0000	44,40 44,40	88,80 88,80
449	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,0000	64,50 0,00	129,00 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari				601,76
						456,64

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.30.2. Tavane				
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,7000	3,92 1,20	57,69 17,64
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	14,7000	38,99 22,00	573,10 323,40
		Total Tavane Inclusiv salariu				630,79 341,04
		1.30.3. Pereti				
452	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	24,8000	18,84 5,60	467,21 138,88
453	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	24,8000	64,51 48,80	1 599,80 1 210,24
454	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,8000	22,39 8,00	555,27 198,40
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,8000	3,92 1,20	97,34 29,76
456	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	24,8000	26,88 22,00	666,56 545,60
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,5000	3,92 1,20	194,28 59,40
458	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	49,5000	38,99 22,00	1 929,85 1 089,00
459	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	5,0000	66,83 44,00	334,17 220,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 844,48 3 491,28
		1.30.4. Lucrari diverse				
460	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	39,77 31,60	87,49 69,52
461	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	5,45 4,40	11,99 9,68
462	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,2000	73,35 38,40	161,38 84,48
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				260,86 163,68
		Total Birou S5 Inclusiv salariu				7 337,89 4 452,64
		<i>Total</i>	lei			435 433,28
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			44 692,42
		<i>Transport</i>	5,00 %			11 922,71
		<i>Total</i>	100,00 +			492 048,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			59 045,81
		Total Lucrari generale Inclusiv salariu				551 094,22 186 218,40
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Montare "Predare-primire arme"				
463	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la	buc	1,0000	432,41 151,60	432,41 151,60

1	2	3	4	5	6	7
		3 m, cladiri administrative (demontarea corpului de iluminat existent si instalarea lui in alt punct)				
		Total Montare "Predare-primire arme" Inclusiv salariu				432,41 151,60
		2.2. Montare "Biroul 315"				
464	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP- PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative	buc	1,0000	432,41 151,60	432,41 151,60
465	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	32,0000	83,08 12,40	2 658,44 396,80
466	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350	m	80,0000	28,27 10,00	2 261,63 800,00
467	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu o clapa, unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,0000	58,49 10,80	175,47 32,40
468	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele,	m	30,0000	23,12 9,20	693,70 276,00

1	2	3	4	5	6	7
		legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350				
469	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	110,0000	28,99 22,40	3 188,38 2 464,00
		Total Montare "Biroul 315" Inclisiv salariu				9 410,03 4 120,80
		<i>Total</i>	lei			9 842,44
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 025,38
		<i>Transport</i>	5,00 %			278,50
		<i>Total</i>	100,00 +			11 146,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 247,02
		Total Lucrari de montare Inclisiv salariu				14 393,34 4 272,40

		Total	lei	565 487,56
		Beneficiu de deviz	4,00 %	22 619,50
		Total fara TVA	100,00 +	588 107,06
		TVA	20,00 %	117 621,41
		Total deviz: Inclisiv salariu		705 728,47 190 490,80

Intocmit

Ciocanu Dan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)