

**Lucrari de reparatie birou 108, 211,
301, 304, 305, 307.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
lucrari de reparatie**Valoarea de deviz 744734 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii 1.1. Cabinet 301 1.1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	54.00	361.30 142.65	19510.09 7702.99
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi)	m2	5.30	9.53 7.13	50.52 37.80
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5.30	22.76 9.08	120.62 48.11
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5.30	123.14 99.21	652.63 525.79
5	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm	m2	5.30	124.52 100.50	659.97 532.66
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5.30	25.22 12.97	133.66 68.73
7	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	12.00	11.38 6.48	136.61 77.81
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5.30	44.77 35.66	237.30 189.01
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5.30	27.63 19.45	146.42 103.10
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5.30	5.65 1.95	29.92 10.31
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	5.30	60.85 35.66	322.53 189.01

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						22000.26
Inclusiv salariu						9485.31
		1.1.2. Pereti si glafuri interioare				
12	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	87.60	9.53 7.13	835.04 624.80
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	87.60	22.76 9.08	1993.57 795.20
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87.60	102.90 79.10	9013.76 6929.58
15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm	m2	87.60	125.45 77.81	10989.24 6815.98
16	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	24.00	11.38 6.48	273.22 155.62
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	87.60	25.22 12.97	2209.10 1136.00
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87.60	44.77 35.66	3922.21 3123.99
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87.60	27.63 19.45	2420.08 1704.00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87.60	5.65 1.95	494.52 170.40
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	87.60	79.25 35.66	6942.65 3123.99
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1.00	102.42 32.42	102.42 32.42
Total Pereti si glafuri interioare						39195.81
Inclusiv salariu						24611.97
		1.1.3. Pardoseli				
23	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30.40	16.81 16.21	511.02 492.78
24	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2 pentru 2 straturi de covor PVC)	m2	55.30	64.81 59.65	3584.15 3298.80
25	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de	m2	55.30	127.78	7066.37

1	2	3	4	5	6	7
		suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)			15.17	839.04
26	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	55.30	328.35 84.29	18157.57 4661.35
Total Pardoseli					29319.10	
Inclusiv salariu					9291.97	
1.1.4. Sistemul de incalzire						
27	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)	buc	3.00	7.78 7.78	23.34 23.34
28	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)	buc	18.00	6.48 6.48	116.71 116.71
29	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent)	buc	3.00	147.58 129.68	442.74 389.04
30	IC40B	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	18.00	38.36 18.16	690.39 326.79
Total Sistemul de incalzire					1273.19	
Inclusiv salariu					855.89	
1.1.5. Lucrari de constructii pentru electricitate						
31	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6.00	3.89 3.89	23.34 23.34
32	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	9.00	19.45 19.45	175.07 175.07
33	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15.00	6.48 6.48	97.26 97.26
34	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15.00	22.83 15.56	342.40 233.42
35	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	80.00	42.16 22.05	3372.75 1763.65
36	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	60.00	50.60 22.05	3035.71 1322.74
37	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	130.00	50.89 43.44	6615.96 5647.56
38	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau	buc	2.00	84.29	168.57

1	2	3	4	5	6	7
		etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu			17.51	35.01
39	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6.00	89.74 20.10	538.42 120.60
40	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	9.00	525.98 71.32	4733.82 641.92
41	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	36.00	70.63 9.73	2542.54 350.14
Total Lucrari de constructii pentru electricitate						21645.84
Inclusiv salariu						10410.71
1.1.6. Lucrari diverse						
42	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1.20	81.05 81.05	97.26 97.26
43	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	1.20	71.97 71.97	86.37 86.37
44	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1.20	368.97 0.00	442.76 0.00
Total Lucrari diverse						626.41
Inclusiv salariu						183.63
Total Cabinet 301						114060.60
Inclusiv salariu						54839.48
1.2. Cabinet 304						
1.2.1. Tavan						
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	49.00	361.30 142.65	17703.60 6989.75
46	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi)	m2	2.60	9.53 7.13	24.78 18.54
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2.60	22.76 9.08	59.17 23.60
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2.60	123.14 99.21	320.16 257.93
49	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm	m2	2.60	124.52 100.50	323.76 261.31

1	2	3	4	5	6	7
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2.60	25.22 12.97	65.57 33.72
51	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	6.00	11.38 6.48	68.30 38.90
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.60	44.77 35.66	116.41 92.72
53	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.60	27.63 19.45	71.83 50.58
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2.60	5.65 1.95	14.68 5.06
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	2.60	60.85 35.66	158.22 92.72
Total Tavan						18926.48
Inclusiv salariu						7864.83
1.2.2. Pereti si glafuri interioare						
56	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	81.40	9.53 7.13	775.94 580.58
57	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (usa intre cabinete)	m2	2.60	298.61 115.87	776.38 301.26
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	84.00	22.76 9.08	1911.64 762.52
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84.00	102.90 79.10	8643.33 6644.80
60	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm	m2	84.00	125.45 77.81	10537.63 6535.87
61	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	32.00	11.38 6.48	364.29 207.49
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84.00	25.22 12.97	2118.31 1089.31
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84.00	44.77 35.66	3761.03 2995.61
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84.00	27.63 19.45	2320.63 1633.97

1	2	3	4	5	6	7
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84.00	5.65 1.95	474.20 163.40
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	84.00	79.25 35.66	6657.34 2995.61
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1.00	102.42 32.42	102.42 32.42
Total Pereti si glafuri interioare						38443.13
Inclusiv salariu						23942.83
		1.2.3. Pardoseli				
68	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28.40	16.81 16.21	477.40 460.36
69	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2 pentru 2 straturi de covor PVC)	m2	49.60	64.81 59.65	3214.71 2958.78
70	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2	49.60	127.78 15.17	6338.01 752.56
71	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	49.60	328.35 84.29	16285.99 4180.88
Total Pardoseli						26316.12
Inclusiv salariu						8352.58
		1.2.4. Tamplarie				
72	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, dulap)	m2	8.50	27.23 27.23	231.48 231.48
73	CK03A apl	Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc) - proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul,. din resurse se exclude: carton bituminat, vata	m2	8.50	1820.06 116.71	15470.53 992.05
Total Tamplarie						15702.01
Inclusiv salariu						1223.53
		1.2.5. Sistemul de incalzire				
74	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)	buc	3.00	7.78 7.78	23.34 23.34
75	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)	buc	18.00	6.48 6.48	116.71 116.71
76	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent)	buc	3.00	147.58	442.74

1	2	3	4	5	6	7
					129.68	389.04
77	IC40B	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	18.00	38.36 18.16	690.39 326.79
Total Sistemul de incalzire						1273.19
Inclusiv salariu						855.89
		1.2.6. Lucrari de constructii pentru electricitate				
78	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6.00	3.89 3.89	23.34 23.34
79	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	9.00	19.45 19.45	175.07 175.07
80	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15.00	6.48 6.48	97.26 97.26
81	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15.00	22.83 15.56	342.40 233.42
82	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	80.00	42.16 22.05	3372.75 1763.65
83	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	60.00	50.60 22.05	3035.71 1322.74
84	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	130.00	50.89 43.44	6615.96 5647.56
85	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2.00	84.29 17.51	168.57 35.01
86	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6.00	89.74 20.10	538.42 120.60
87	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	9.00	525.98 71.32	4733.82 641.92
88	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	36.00	70.63 9.73	2542.54 350.14
Total Lucrari de constructii pentru electricitate						21645.84
Inclusiv salariu						10410.71
		1.2.7. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
89	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1.20	81.05 81.05	97.26 97.26
90	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	1.20	71.97 71.97	86.37 86.37
91	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1.20	368.97 0.00	442.76 0.00
Total Lucrari diverse						626.41
Inclusiv salariu						183.63
Total Cabinet 304						122933.16
Inclusiv salariu						52834.01
		1.3. Cabinet 305				
		1.3.1. Tavan				
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	48.00	361.30 142.65	17342.30 6847.10
Total Tavan						17342.30
Inclusiv salariu						6847.10
		1.3.2. Pereti si glafuri interioare				
93	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usa intre cabinete)	m2	2.60	27.23 27.23	70.81 70.81
94	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	38.00	16.21 16.21	615.98 615.98
95	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	77.80	9.53 7.13	741.62 554.90
96	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (usa intre cabinete)	m2	2.60	298.61 115.87	776.38 301.26
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80.40	22.76 9.08	1829.71 729.84
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80.40	102.90 79.10	8272.90 6360.03
99	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm	m2	80.40	125.45 77.81	10086.02 6255.76
100	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	27.00	11.38 6.48	307.37 175.07
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de	m2	80.40	25.22	2027.53

1	2	3	4	5	6	7
		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			12.97	1042.63
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80.40	44.77 35.66	3599.84 2867.22
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80.40	27.63 19.45	2221.17 1563.94
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80.40	5.65 1.95	453.87 156.39
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	80.40	79.25 35.66	6372.02 2867.22
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1.00	102.42 32.42	102.42 32.42
Total Pereti si glafuri interioare						37477.64
Inclusiv salariu						23593.47
1.3.3. Pardoseli						
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28.00	16.81 16.21	470.68 453.88
108	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48.30	32.41 29.83	1565.23 1440.62
109	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2	48.30	127.78 15.17	6171.89 732.83
110	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	48.30	328.35 84.29	15859.13 4071.30
Total Pardoseli						24066.94
Inclusiv salariu						6698.63
1.3.4. Sistemul de incalzire						
111	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)	buc	3.00	7.78 7.78	23.34 23.34
112	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)	buc	18.00	6.48 6.48	116.71 116.71
113	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent)	buc	3.00	147.58 129.68	442.74 389.04
114	IC40B	Bratară (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de	buc	18.00	38.36	690.39 326.79

1	2	3	4	5	6	7
		1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida			18.16	
Total Sistemul de incalzire						1273.19
Inclusiv salariu						855.89
		1.3.5. Lucrari de constructii pentru electricitate				
115	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6.00	3.89 3.89	23.34 23.34
116	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	9.00	19.45 19.45	175.07 175.07
117	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15.00	6.48 6.48	97.26 97.26
118	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15.00	22.83 15.56	342.40 233.42
119	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	80.00	42.16 22.05	3372.75 1763.65
120	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	60.00	50.60 22.05	3035.71 1322.74
121	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	130.00	50.89 43.44	6615.96 5647.56
122	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2.00	84.29 17.51	168.57 35.01
123	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6.00	89.74 20.10	538.42 120.60
124	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	9.00	525.98 71.32	4733.82 641.92
125	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	36.00	70.63 9.73	2542.54 350.14
Total Lucrari de constructii pentru electricitate						21645.84
Inclusiv salariu						10410.71
		1.3.6. Lucrari diverse				
126	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1.00	81.05 81.05	81.05 81.05

1	2	3	4	5	6	7
127	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	1.00	71.97 71.97	71.97 71.97
128	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1.00	368.99 0.00	368.99 0.00
Total Lucrari diverse						522.01
Inclusiv salariu						153.02
Total Cabinet 305						102327.92
Inclusiv salariu						48558.83
		1.4. Cabinet 307				
		1.4.1. Tavan				
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	54.00	361.30 142.65	19510.09 7702.99
130	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi)	m2	2.60	9.53 7.13	24.78 18.54
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	2.60	22.76 9.08	59.17 23.60
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2.60	123.14 99.21	320.16 257.93
133	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm	m2	2.60	124.52 100.50	323.76 261.31
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2.60	25.22 12.97	65.57 33.72
135	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	6.00	11.38 6.48	68.30 38.90
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	2.60	44.77 35.66	116.41 92.72
137	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	2.60	27.63 19.45	71.83 50.58
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	2.60	5.65 1.95	14.68 5.06
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	2.60	60.85 35.66	158.22 92.72
Total Tavan						20732.97

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						8578.07
		1.4.2. Pereti si glafuri interioare				
140	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	85.50	9.53 7.13	815.02 609.82
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	85.50	22.76 9.08	1945.77 776.13
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85.50	102.90 79.10	8797.68 6763.46
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm	m2	85.50	125.45 77.81	10725.80 6652.58
144	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	29.00	11.38 6.48	330.14 188.04
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85.50	25.22 12.97	2156.14 1108.76
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85.50	44.77 35.66	3828.19 3049.10
147	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85.50	27.63 19.45	2362.07 1663.15
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	85.50	5.65 1.95	482.66 166.31
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	85.50	79.25 35.66	6776.22 3049.10
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1.00	102.42 32.42	102.42 32.42
Total Pereti si glafuri interioare						38322.11
Inclusiv salariu						24058.88
		1.4.3. Pardoseli				
151	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30.00	16.81 16.21	504.30 486.30
152	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	55.30	32.41 29.83	1792.07 1649.40
153	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2	55.30	127.78 15.17	7066.37 839.04

1	2	3	4	5	6	7
154	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	55.30	328.35 84.29	18157.57 4661.35
Total Pardoseli					27520.31	
Inclusiv salariu					7636.09	
1.4.4. Tamplarie						
155	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usa intre cabinete)	m2	2.65	27.23 27.23	72.17 72.17
156	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	2.65	2341.82 52.52	6205.82 139.18
Total Tamplarie					6277.99	
Inclusiv salariu					211.35	
1.4.5. Sistemul de incalzire						
157	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)	buc	3.00	7.78 7.78	23.34 23.34
158	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)	buc	18.00	6.48 6.48	116.71 116.71
159	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent)	buc	3.00	147.58 129.68	442.74 389.04
160	IC40B	Bratară (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	18.00	38.36 18.16	690.39 326.79
Total Sistemul de incalzire					1273.19	
Inclusiv salariu					855.89	
1.4.6. Lucrari de constructii pentru electricitate						
161	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6.00	3.89 3.89	23.34 23.34
162	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	9.00	19.45 19.45	175.07 175.07
163	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15.00	6.48 6.48	97.26 97.26
164	RpCU07	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa	m	15.00	22.83	342.40

1	2	3	4	5	6	7
	D	instalatii sau consolidari			15.56	233.42
165	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	80.00	42.16 22.05	3372.75 1763.65
166	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	60.00	50.60 22.05	3035.71 1322.74
167	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	130.00	50.89 43.44	6615.96 5647.56
168	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2.00	84.29 17.51	168.57 35.01
169	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6.00	89.74 20.10	538.42 120.60
170	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	9.00	525.98 71.32	4733.82 641.92
171	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	36.00	70.63 9.73	2542.54 350.14
Total Lucrari de constructii pentru electricitate						21645.84
Inclusiv salariu						10410.71
1.4.7. Lucrari diverse						
172	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1.20	81.05 81.05	97.26 97.26
173	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	1.20	71.97 71.97	86.37 86.37
174	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1.20	368.97 0.00	442.76 0.00
Total Lucrari diverse						626.41
Inclusiv salariu						183.63
Total Cabinet 307						116398.81
Inclusiv salariu						51934.62
1.5. Cabinet 108						
1.5.1. Tavan si pereti						
175	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (pe alocuri)	m2	11.00	9.53 7.13	104.86 78.46

1	2	3	4	5	6	7
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11.00	5.65 1.95	62.10 21.40
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11.00	44.77 35.66	492.52 392.28
178	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11.00	27.63 19.45	303.89 213.97
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55.00	5.65 1.95	310.49 106.99
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	55.00	79.25 35.66	4358.97 1961.41
181	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	10.00	27.70 7.78	277.03 77.81
182	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	4.00	86.07 53.82	344.27 215.27
183	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Eliberarea cabinetului de mobilier si montarea inapoi dupa reparatii)	t	1.50	191.93 191.93	287.89 287.89
Total Tavan si pereti						6542.00
Inclusiv salariu						3355.47
Total Cabinet 108						6542.00
Inclusiv salariu						3355.47
		1.6. Cabinet 211				
		1.6.1. Tavan				
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19.20	5.65 1.95	108.39 37.35
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19.20	44.77 35.66	859.66 684.71
186	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19.20	27.63 19.45	530.43 373.48
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19.20	5.65 1.95	108.39 37.35
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	19.20	60.85 35.66	1168.40 684.71
Total Tavan						2775.26

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						1817.59
1.6.2. Pereti						
189	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	45.00	21.97 20.75	988.60 933.70
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45.00	5.65 1.95	254.03 87.53
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45.00	102.90 79.10	4630.36 3559.72
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45.00	44.77 35.66	2014.84 1604.79
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45.00	5.65 1.95	254.03 87.53
194	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, aplicate pe pereti gletuiti (Tapete de vinil pe baza de vlies, se exclude: bagheta)	m2	45.00	92.58 42.15	4166.26 1896.57
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (glafuri)	m2	4.00	5.65 1.95	22.58 7.78
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) - glafuri	m2	4.00	79.25 35.66	317.02 142.65
197	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	7.00	27.70 7.78	193.92 54.47
198	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	2.70	86.07 53.82	232.38 145.31
Total Pereti						13074.01
Inclusiv salariu						8520.04
1.6.3. Pardoseli						
199	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	17.70	16.81 16.21	297.54 286.92
200	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18.40	32.41 29.83	596.28 548.81
201	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2	18.40	127.78 15.17	2351.20 279.18
202	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 1.0m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va	m2	18.40	345.31 84.29	6353.79 1550.97

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiarul)				
Total Pardoseli						9598.80
Inclusiv salariu						2665.87
1.6.4. Lucrari de constructii pentru electricitate						
203	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4.00	3.89 3.89	15.56 15.56
204	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2.00	84.29 17.51	168.57 35.01
205	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2.00	89.74 20.10	179.47 40.20
Total Lucrari de constructii pentru electricitate						363.61
Inclusiv salariu						90.78
1.6.5. Lucrari diverse						
206	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0.50	81.05 81.05	40.52 40.52
207	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	0.50	71.97 71.97	35.99 35.99
208	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	0.50	368.90 0.00	184.45 0.00
209	TrB05B2- 5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Eliberarea cabinetului de mobilier si montarea inapoi dupa reparatii)	t	1.20	191.93 191.93	230.31 230.31
Total Lucrari diverse						491.32
Inclusiv salariu						306.82
Total Cabinet 211						26303.00
Inclusiv salariu						13401.11
Total			100.00		488565.48	
			+			
CAS			24.00 %		53981.64	
Total:			100.00		542547.12	
			+			
Transport			5.00 %		12785.59	
Total:			100.00		555332.71	
			+			
Cheltueli de regie			8.50 %		47203.28	

1	2	3	4	5	6	7
	Total:		100.00			602535.99
			+			
	Beneficiu		3.00 %			18076.08
	Total:		100.00 +			620612
	TVA		20.00 %			124122

Total deviz:

744734

L.S.

Intocmit

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "Graficon-AV" S.R.L.

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

I.P. Scoala Profesionala nr. 2, mun. Chisinau.

(semnatura)

**Lucrari de reparatie birou 108, 211,
301, 304, 305, 307.**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N 1
lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 744734 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7122050013400	Zidar	h-om	79.88	64.84	5179.419
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	266.08	64.84	17252.627
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	903.99	64.84	58614.712
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	0.68	64.84	44.091
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	1.275	64.84	82.671
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1.934	64.84	125.433
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	53.095	64.84	3442.654
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	353.389	64.84	22913.743
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	44.16	64.84	2863.334
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8.64	64.84	560.218
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	629.24	64.84	40799.922
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	287.653	64.84	18651.42
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	48.72	64.84	3159.005
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	38.918	64.84	2523.443
15.	7422010060100	Timplar	h-om	452.813	64.84	29360.362
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13.653	64.84	885.261
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	248.541	64.84	16115.398
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26.947	64.84	1747.276
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	9.292	64.84	602.519
Total:						224923.508

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	000000310	Clei uscat	kg	0.45	30.00	13.50
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	10.10	60.00	606.00
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	240.627	15.00	3609.412
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.03	550.00	16.50
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22.201	4.00	88.804
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.45	4.00	1.80
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.36	70.00	25.20
8.	203011293004	Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc)	m2	8.50	1700.00	14450.00
9.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (interioare)	m2	2.65	2200.00	5830.00
10.	2030122946766	Plinte din PVC h=80mm	m	144.935	42.00	6087.27
11.	2051142950700	Dibluri	buc	124.00	0.70	86.80
12.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	7.839	1.00	7.839
13.	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hartie	m2	49.50	35.00	1732.50
14.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1.35	26.00	35.10
15.	2320166200729	Parchetin	l	9.954	46.00	457.884
16.	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.068	25.00	1.688
17.	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	1.325	120.00	159.00

18.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	81.96	22.00	1803.12
19.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.36	60.00	21.60
20.	243011610380*	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	158.60	98.00	15542.80
21.	2430116103821	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	11.88	52.00	617.76
22.	2430116104160	Email alchidic	kg	3.689	125.00	461.125
23.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.72	65.00	46.80
24.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0.823	68.00	55.964
25.	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrun"t	kg	144.42	32.00	4621.44
26.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	20.98	32.00	671.37
27.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.464	124.00	57.499
28.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1.416	8.60	12.179
29.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.823	40.00	32.92
30.	2462106109879	Aracet	kg	9.00	34.00	306.00
31.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	52.20	34.00	1774.80
32.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	7.20	10.00	72.00
33.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3.959	2.00	7.917
34.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	5.383	60.00	322.968
35.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	12.281	2.50	30.703
36.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	72.00	0.70	50.40
37.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	382.80	6.50	2488.20
38.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3488.928	7.00	24422.494
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	135.582	3.20	433.862
40.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7707.345	2.80	21580.566
41.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	186.453	16.50	3076.468
42.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	446.434	8.60	3839.33
43.	2661122803601	Tub flexibil gofra d.20	m	583.44	6.60	3850.704
44.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	5.487	50.00	274.36
45.	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm	m2	240.627	190.00	45719.225
46.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	237.427	8.00	1899.416
47.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3.841	12.00	46.094
48.	2710703520285	Profil de suport	m	11.497	16.50	189.704
49.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	215.25	205.00	44126.25
50.	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	136.00	4.50	612.00
51.	2746167335101	Priza	buc	26.52	60.00	1591.20
52.	2811236306211	Grila ventilatie 300x300mm	buc	4.00	70.00	280.00
53.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	305.44	2.00	610.88
54.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	36.00	6.00	216.00
55.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	147.00	10.00	1470.00
56.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4.20	36.00	151.20
57.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.723	30.00	21.675
58.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	10.60	0.50	5.30
59.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	67.468	0.50	33.734
60.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	72.00	0.50	36.00
61.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	52.00	0.50	26.00
62.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	72.00	0.50	36.00
63.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	72.00	0.60	43.20
64.	2874136313300	Diblu din metal	buc	820.00	0.70	574.00
65.	2875274204050	Bratară fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40	buc	72.00	12.60	907.20
66.	2875274400512	Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	36.00	450.00	16200.00
67.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	36.00	0.70	25.20
68.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	106.14	8.00	849.12
69.	3130134817406	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	346.08	15.20	5260.416

70.	3130134817409	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	259.56	23.00	5969.88
71.	3150145100145	Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	151.20	58.00	8769.60
72.	4011106202741	Energie electrica	kw	2.65	0.00	0.00
73.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8.851	0.00	0.00
74.	4100126202818	Apa	m3	13.307	0.00	0.00
75.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	44.72	8.00	357.76
Total:						255711.70

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10.404	40.00	416.16
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3.217	40.00	128.70
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	99.826	40.00	3993.024
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	26.82	40.00	1072.78
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.90	50.00	45.00
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9.819	40.00	392.776
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2.214	850.00	1881.73
Total:						7930.17

Antreprenor:

"Graficon-AV" S.R.L.

Beneficiar:

I.P. Scoala Profesionala nr. 2, mun. Chisinau.

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
ObiectI.P. Scoala Profesionala nr. 2, mun. Chisinau.
Lucrari de reparatie birou 108, 211, 301, 304, 305, 307.

Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1

lucrari de reparatie (formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Cabinet 301				
		1.1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			361.30 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.70	2.80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	205.00	215.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	40.00	0.60
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi)	m2			9.53 7.13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	64.84	7.132
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	8.00	2.40
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22.76 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuar "Betonogrunt"	kg	0.4150	32.00	13.28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			123.14 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	40.00	3.16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	40.00	0.78
5	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm K=5.00	m2			124.52 100.50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	100.502
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	20.02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	40.00	0.80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	3.20
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.22 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	6.50	7.15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	34.00	5.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
7	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11.38 6.48
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	4.50	4.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	40.00	0.40
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.77 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.60	9.072
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	40.00	0.04
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27.63 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.50	8.134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	40.00	0.04
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.65 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			60.85 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103821	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.20	0.192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	8.00	4.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	4.00	0.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.1.2. Pereti si glafuri interioare				
12	Iza04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9.53 7.13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	64.84	7.132
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	8.00	2.40
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22.76 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	0.4150	32.00	13.28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102.90 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	40.00	3.16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	0.64
15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm Kmat, ut=10.00 Ksal=5.00	m2			125.45 77.81

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	64.84	77.808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	40.04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	40.00	6.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	40.00	1.20
16	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11.38 6.48
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	4.50	4.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	40.00	0.40
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.22 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	6.50	7.15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	34.00	5.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.77 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.60	9.072
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	40.00	0.04
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27.63 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.50	8.135
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	40.00	0.04
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.65 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			79.25 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	243011610380*	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	0.4000	98.00	39.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.20	0.192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	8.00	4.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	4.00	0.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			102.42 32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2811236306211	Grila ventilatie 300x300mm	buc	1.0000	70.00	70.00
		1.1.3. Pardoseli				
23	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16.81 16.21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	64.84	8.429
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	40.00	0.60
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2 pentru 2 straturi de covor PVC)	m2			64.81 59.65

1	2	3	4	5	6	7
		K=2.00				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	64.84	29.826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	64.84	29.826
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	46.00	2.76
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	40.00	2.40
25	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdărie, pete de grăsime și bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			127.78 15.17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	64.84	15.173
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	7.00	107.635
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	32.00	2.894
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	40.00	1.68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	40.00	0.40
26	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) și curatarea, în incaperi mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1.01	m2			328.35 84.29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	64.84	74.566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm	m2	1.0500	190.00	201.495
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	15.00	15.908
	2030122946766	Plinte din PVC h=80mm	m	0.6000	42.00	25.452
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	40.00	1.20
		1.1.4. Sistemul de incalzire				
27	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)	buc			7.78 7.78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1200	64.84	7.781
28	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)	buc			6.48 6.48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	64.84	6.484
29	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent)	buc			147.58 129.68
	7136040011749	Instalator incalzire și gaze	h-om	2.0000	64.84	129.68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	70.00	2.10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	65.00	3.90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	36.00	1.80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.70	2.10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	40.00	8.00
30	IC40B	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			38.36 18.16
	7136040011749	Instalator incalzire și gaze	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2875274204050	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40	buc	1.0000	12.60	12.60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	36.00	1.80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.70	0.70
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.50	0.50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.60	0.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	40.00	4.00
		1.1.5. Lucrari de constructii pentru electricitate				
31	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89

1	2	3	4	5	6	7
32	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc			19.45
						19.45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3000	64.84	19.452
33	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6.48
						6.48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	64.84	6.484
34	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22.83
						15.56
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1400	64.84	9.078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	3.20	5.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0005	550.00	0.275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	50.00	0.75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	40.00	0.80
35	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m			42.16
						22.05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3400	64.84	22.046
	3130134817406	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1.0300	15.20	16.439
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0.5000	2.00	1.05
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0.2500	10.00	2.625
36	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m			50.60
						22.05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3400	64.84	22.046
	3130134817409	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1.0300	23.00	24.875
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0.5000	2.00	1.05
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0.2500	10.00	2.625
37	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1.10	m			50.89
						43.44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.6700	64.84	43.443
	2661122803601	Tub flexibil gofra d.20	m	1.0200	6.60	7.405
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0.0200	2.00	0.044
38	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			84.29
						17.51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	64.84	17.507
	1111000100024	Interupator manual	buc	1.0100	60.00	60.60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.00	6.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	4.00	0.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	3.20	0.16
39	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			89.74
						20.10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	64.84	20.10

1	2	3	4	5	6	7
	2746167335101	Priza	buc	1.0200	60.00	61.20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.00	6.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	3.20	0.016
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	4.00	0.02
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.70	1.40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.50	1.00
40	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc			525.98
						71.32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2875274400512	Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	1.0000	450.00	450.00
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.70	1.40
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2.0000	0.50	1.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0800	3.20	0.256
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	0.2000	10.00	2.00
41	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc			70.63
						9.73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1500	64.84	9.726
	3150145100145	Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	1.0500	58.00	60.90
		1.1.6. Lucrari diverse				
42	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81.05
						81.05
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	64.84	64.84
43	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			71.97
						71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
44	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			368.97
						0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.4341	850.00	368.971
		1.2. Cabinet 304				
		1.2.1. Tavan				
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			361.30
						142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.70	2.80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	205.00	215.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	40.00	0.60
46	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi)	m2			9.53
						7.13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	64.84	7.132
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	8.00	2.40
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22.76
						9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0.4150	32.00	13.28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			123.14
						99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	40.00	3.16

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	40.00	0.78
49	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm K=5.00	m2			124.52 100.50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	100.502
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	20.02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	40.00	0.80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	3.20
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.22 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	6.50	7.15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	34.00	5.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
51	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11.38 6.48
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	4.50	4.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	40.00	0.40
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.77 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.60	9.072
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	40.00	0.04
53	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27.63 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.50	8.134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	40.00	0.04
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.65 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			60.85 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103821	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.20	0.192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	8.00	4.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	4.00	0.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.2.2. Pereti si glafuri interioare				
56	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9.53 7.13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	64.84	7.132
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	8.00	2.40
57	ŃF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (usa	m2			298.61 115.87

1	2	3	4	5	6	7
		intre cabinete) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	64.84	115.869
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1.0500	50.00	52.762
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.7350	12.00	8.864
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	16.50	36.481
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1.0300	60.00	62.109
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2.3500	2.50	5.904
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	2.00	1.523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	8.60	2.342
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	32.00	2.814
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	1.00	1.507
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12.9100	0.50	6.487
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	40.00	0.255
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	40.00	1.688
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22.76 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	0.4150	32.00	13.28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102.90 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	40.00	3.16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	0.64
60	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm Kmat, ut=10.00 Ksal=5.00	m2			125.45 77.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	64.84	77.808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	40.04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	40.00	6.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	40.00	1.20
61	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11.38 6.48
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	4.50	4.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	40.00	0.40
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.22 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	6.50	7.15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	34.00	5.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.77 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.60	9.072
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	40.00	0.04
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27.63 19.45

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.50	8.134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	40.00	0.04
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.65 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			79.25 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	243011610380*	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	0.4000	98.00	39.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.20	0.192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	8.00	4.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	4.00	0.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			102.42 32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2811236306211	Grila ventilatie 300x300mm	buc	1.0000	70.00	70.00
		1.2.3. Pardoseli				
68	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16.81 16.21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	64.84	8.429
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	40.00	0.60
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2 pentru 2 straturi de covor PVC) K=2.00	m2			64.81 59.65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	64.84	29.826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	64.84	29.826
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	46.00	2.76
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	40.00	2.40
70	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			127.78 15.17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	64.84	15.173
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	7.00	107.635
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	32.00	2.894
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	40.00	1.68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	40.00	0.40
71	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1.01	m2			328.35 84.29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	64.84	74.566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm	m2	1.0500	190.00	201.495
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	15.00	15.907
	2030122946766	Plinte din PVC h=80mm	m	0.6000	42.00	25.452
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	40.00	1.20

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.4. Tamplarie				
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, dulap)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
73	CK03A apl	Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc) - proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul, din resurse se exclude: carton bituminat, vata	m2			1820.06 116.71
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	64.84	95.315
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	64.84	16.21
	203011293004	Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc)	m2	1.0000	1700.00	1700.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	30.00	2.55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	40.00	0.80
		1.2.5. Sistemul de incalzire				
74	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)	buc			7.78 7.78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1200	64.84	7.781
75	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)	buc			6.48 6.48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	64.84	6.484
76	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent)	buc			147.58 129.68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.0000	64.84	129.68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	70.00	2.10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	65.00	3.90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	36.00	1.80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.70	2.10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	40.00	8.00
77	IC40B	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			38.36 18.16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2875274204050	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40	buc	1.0000	12.60	12.60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	36.00	1.80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.70	0.70
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.50	0.50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.60	0.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	40.00	4.00
		1.2.6. Lucrari de constructii pentru electricitate				
78	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
79	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc			19.45 19.45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3000	64.84	19.452
80	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6.48 6.48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	64.84	6.484
81	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2,	m			22.83

1	2	3	4	5	6	7
		dupa instalatii sau consolidari				15.56
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1400	64.84	9.078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	3.20	5.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0005	550.00	0.275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	50.00	0.75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	40.00	0.80
82	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m			42.16 22.05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3400	64.84	22.046
	3130134817406	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1.0300	15.20	16.439
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0.5000	2.00	1.05
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0.2500	10.00	2.625
83	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m			50.60 22.05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3400	64.84	22.046
	3130134817409	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1.0300	23.00	24.875
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0.5000	2.00	1.05
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0.2500	10.00	2.625
84	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1.10	m			50.89 43.44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.6700	64.84	43.443
	2661122803601	Tub flexibil gofra d.20	m	1.0200	6.60	7.405
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0.0200	2.00	0.044
85	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			84.29 17.51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	64.84	17.507
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1.0100	60.00	60.60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.00	6.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	4.00	0.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	3.20	0.16
86	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			89.74 20.10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	64.84	20.10
	2746167335101	Priza	buc	1.0200	60.00	61.20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.00	6.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	3.20	0.016
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	4.00	0.02
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.70	1.40
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2.0000	0.50	1.00
87	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc			525.98 71.32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2875274400512	Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	1.0000	450.00	450.00

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.70	1.40
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2.0000	0.50	1.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0800	3.20	0.256
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	0.2000	10.00	2.00
88	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc			70.63 9.73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1500	64.84	9.726
	3150145100145	Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	1.0500	58.00	60.90
		1.2.7. Lucrari diverse				
89	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81.05 81.05
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	64.84	64.84
90	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
91	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			368.97 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.4341	850.00	368.971
		1.3. Cabinet 305				
		1.3.1. Tavan				
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			361.30 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.70	2.80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	205.00	215.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	40.00	0.60
		1.3.2. Pereti si glafuri interioare				
93	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa intre cabinete)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
94	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			16.21 16.21
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	64.84	8.429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	64.84	7.781
95	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9.53 7.13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	64.84	7.132
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	8.00	2.40
96	ÑF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (usa intre cabinete) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005	m2			298.61 115.87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	64.84	115.869
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1.0500	50.00	52.762
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.7350	12.00	8.864
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	16.50	36.481
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1.0300	60.00	62.109
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2.3500	2.50	5.904
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	2.00	1.523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	8.60	2.342

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	32.00	2.814
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	1.00	1.507
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12.9100	0.50	6.487
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	40.00	0.255
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	40.00	1.688
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22.76 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0.4150	32.00	13.28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102.90 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	40.00	3.16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	0.64
99	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm Kmat, ut=10.00 Ksal=5.00	m2			125.45 77.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	64.84	77.808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	40.04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	40.00	6.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	40.00	1.20
100	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11.38 6.48
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	4.50	4.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	40.00	0.40
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.22 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	6.50	7.15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	34.00	5.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.77 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.60	9.072
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	40.00	0.04
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27.63 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.50	8.134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	40.00	0.04
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.65 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40

1	2	3	4	5	6	7
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			79.25 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	243011610380*	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	0.4000	98.00	39.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.20	0.192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	8.00	4.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	4.00	0.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			102.42 32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2811236306211	Grila ventilatie 300x300mm	buc	1.0000	70.00	70.00
		1.3.3. Pardoseli				
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16.81 16.21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	64.84	8.429
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	40.00	0.60
108	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			32.41 29.83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	64.84	14.913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	46.00	1.38
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	40.00	1.20
109	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			127.78 15.17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	64.84	15.173
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	7.00	107.635
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	32.00	2.894
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	40.00	1.68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	40.00	0.40
110	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1.01	m2			328.35 84.29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	64.84	74.566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm	m2	1.0500	190.00	201.495
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	15.00	15.907
	2030122946766	Plinte din PVC h=80mm	m	0.6000	42.00	25.452
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	40.00	1.20
		1.3.4. Sistemul de incalzire				
111	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)	buc			7.78 7.78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1200	64.84	7.781
112	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)	buc			6.48 6.48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	64.84	6.484
113	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator	buc			147.58

1	2	3	4	5	6	7
		avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent)				129.68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.0000	64.84	129.68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	70.00	2.10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	65.00	3.90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	36.00	1.80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.70	2.10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	40.00	8.00
114	IC40B	Bratară (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			38.36 18.16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2875274204050	Bratară fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40	buc	1.0000	12.60	12.60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	36.00	1.80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.70	0.70
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.50	0.50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.60	0.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	40.00	4.00
		1.3.5. Lucrari de constructii pentru electricitate				
115	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
116	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc			19.45 19.45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3000	64.84	19.452
117	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6.48 6.48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	64.84	6.484
118	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22.83 15.56
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1400	64.84	9.078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	3.20	5.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0005	550.00	0.275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	50.00	0.75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	40.00	0.80
119	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m			42.16 22.05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3400	64.84	22.046
	3130134817406	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1.0300	15.20	16.439
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0.5000	2.00	1.05
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0.2500	10.00	2.625
120	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m			50.60 22.05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3400	64.84	22.046
	3130134817409	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1.0300	23.00	24.875

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0.5000	2.00	1.05
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0.2500	10.00	2.625
121	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1.10	m			50.89 43.44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.6700	64.84	43.443
	2661122803601	Tub flexibil gofra d.20	m	1.0200	6.60	7.405
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0.0200	2.00	0.044
122	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			84.29 17.51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	64.84	17.507
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1.0100	60.00	60.60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.00	6.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	4.00	0.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	3.20	0.16
123	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			89.74 20.10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	64.84	20.10
	2746167335101	Priza	buc	1.0200	60.00	61.20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.00	6.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	3.20	0.016
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	4.00	0.02
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.70	1.40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.50	1.00
124	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc			525.98 71.32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2875274400512	Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	1.0000	450.00	450.00
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.70	1.40
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2.0000	0.50	1.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0800	3.20	0.256
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0.2000	10.00	2.00
125	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc			70.63 9.73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1500	64.84	9.726
	3150145100145	Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	1.0500	58.00	60.90
		1.3.6. Lucrari diverse				
126	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81.05 81.05
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	64.84	64.84
127	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
128	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			368.99 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.4341	850.00	368.985
		1.4. Cabinet 307				
		1.4.1. Tavan				
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate	m2			361.30

1	2	3	4	5	6	7
		"Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)				142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.70	2.80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	205.00	215.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	40.00	0.60
130	Iza04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi)	m2			9.53
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	64.84	7.132
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	8.00	2.40
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22.76
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuar "Betonogrunt"	kg	0.4150	32.00	13.28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			123.14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	40.00	3.16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	40.00	0.78
133	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm K=5.00	m2			124.52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	100.502
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	20.02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	40.00	0.80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	3.20
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.22
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	6.50	7.15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	34.00	5.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
135	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11.38
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	4.50	4.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	40.00	0.40
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.60	9.072
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	40.00	0.04
137	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27.63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.50	8.134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	40.00	0.04
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.65 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			60.85 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103821	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.20	0.192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	8.00	4.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	4.00	0.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.4.2. Pereti si glafuri interioare				
140	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9.53 7.13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	64.84	7.132
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	8.00	2.40
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22.76 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0.4150	32.00	13.28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102.90 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	40.00	3.16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	0.64
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm Kmat, ut=10.00 Ksal=5.00	m2			125.45 77.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	64.84	77.808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	40.04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	40.00	6.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	40.00	1.20
144	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11.38 6.48
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	4.50	4.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	40.00	0.40
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.22 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	6.50	7.15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	34.00	5.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			44.77

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.60	9.072
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	40.00	0.04
147	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27.63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.50	8.134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	40.00	0.04
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			79.25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	243011610380*	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	0.4000	98.00	39.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.20	0.192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	8.00	4.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	4.00	0.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			102.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2811236306211	Grila ventilatie 300x300mm	buc	1.0000	70.00	70.00
		1.4.3. Pardoseli				
151	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16.81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	64.84	8.429
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	40.00	0.60
152	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			32.41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	64.84	14.913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	46.00	1.38
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	40.00	1.20
153	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			127.78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	64.84	15.173
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	7.00	107.635
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	32.00	2.894
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	40.00	1.68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	40.00	0.40
154	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si	m2			328.35
						84.29

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1.01				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	64.84	74.566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm	m2	1.0500	190.00	201.495
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	15.00	15.908
	2030122946766	Plinte din PVC h=80mm	m	0.6000	42.00	25.452
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	40.00	1.20
		1.4.4. Tamplarie				
155	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usa intre cabinete)	m2			27.23 ----- 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
156	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			2341.82 ----- 52.52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	64.84	47.333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (interioare)	m2	1.0000	2200.00	2200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	120.00	60.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	124.00	21.698
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	8.00	4.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	40.00	0.80
		1.4.5. Sistemul de incalzire				
157	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)	buc			7.78 ----- 7.78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1200	64.84	7.781
158	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)	buc			6.48 ----- 6.48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	64.84	6.484
159	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent)	buc			147.58 ----- 129.68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.0000	64.84	129.68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	70.00	2.10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	65.00	3.90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	36.00	1.80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.70	2.10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	40.00	8.00
160	IC40B	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			38.36 ----- 18.16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2875274204050	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40	buc	1.0000	12.60	12.60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	36.00	1.80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.70	0.70
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.50	0.50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.60	0.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	40.00	4.00
		1.4.6. Lucrari de constructii pentru				

1	2	3	4	5	6	7
		electricitate				
161	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
162	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluoescnte de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc			19.45 19.45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3000	64.84	19.452
163	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6.48 6.48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	64.84	6.484
164	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22.83 15.56
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1400	64.84	9.078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	3.20	5.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0005	550.00	0.275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	50.00	0.75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	40.00	0.80
165	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m			42.16 22.05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3400	64.84	22.046
	3130134817406	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1.0300	15.20	16.439
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0.5000	2.00	1.05
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0.2500	10.00	2.625
166	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m			50.60 22.05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3400	64.84	22.046
	3130134817409	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1.0300	23.00	24.875
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0.5000	2.00	1.05
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0.2500	10.00	2.625
167	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1.10	m			50.89 43.44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.6700	64.84	43.443
	2661122803601	Tub flexibil gofra d.20	m	1.0200	6.60	7.405
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0.0200	2.00	0.044
168	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc			84.29 17.51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	64.84	17.507
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1.0100	60.00	60.60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.00	6.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	4.00	0.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	3.20	0.16
169	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse	buc			89.74 20.10

1	2	3	4	5	6	7
		metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	64.84	20.10
	2746167335101	Priza	buc	1.0200	60.00	61.20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.00	6.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	3.20	0.016
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	4.00	0.02
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.70	1.40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.50	1.00
170	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc			525.98 71.32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2875274400512	Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	1.0000	450.00	450.00
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.70	1.40
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2.0000	0.50	1.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0800	3.20	0.256
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0.2000	10.00	2.00
171	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc			70.63 9.73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1500	64.84	9.726
	3150145100145	Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	1.0500	58.00	60.90
		1.4.7. Lucrari diverse				
172	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81.05 81.05
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	64.84	64.84
173	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
174	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			368.97 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.4341	850.00	368.971
		1.5. Cabinet 108				
		1.5.1. Tavan si pereti				
175	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (pe alocuri)	m2			9.53 7.13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	64.84	7.132
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	8.00	2.40
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.65 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.77 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.60	9.072
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaje de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	40.00	0.04
178	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27.63 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.50	8.134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	40.00	0.04
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.65 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			79.25 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	243011610380*	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	0.4000	98.00	39.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.20	0.192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	8.00	4.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	4.00	0.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
181	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			27.70 7.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.1200	64.84	7.781
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0.0090	68.00	0.612
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.0090	40.00	0.36
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1500	125.00	18.75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.0100	8.00	0.08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	4.00	0.12
182	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2			86.07 53.82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.8300	64.84	53.817
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0.1000	68.00	6.80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1000	40.00	4.00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	125.00	21.25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.0100	8.00	0.08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	4.00	0.12
183	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incommode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Eliberarea cabinetului de mobilier si montarea inapoi dupa reparatii)	t			191.93 191.93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.9600	64.84	191.926
		1.6. Cabinet 211				
		1.6.1. Tavan				
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.65 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.77 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.60	9.072
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	40.00	0.04
186	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27.63 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.50	8.135
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	40.00	0.04

1	2	3	4	5	6	7
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.65 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			60.85 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103821	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.20	0.192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	8.00	4.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	4.00	0.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.6.2. Pereti				
189	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21.97 20.75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	64.84	20.749
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	26.00	0.78
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	4.00	0.04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	40.00	0.40
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.65 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102.90 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	40.00	3.16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	0.64
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.77 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.60	9.072
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	40.00	0.04
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.65 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
194	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, aplicate pe pereti gletuiti (Tapete de vinil pe baza de vlies, se exclude: bagheta)	m2			92.58 42.15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	64.84	42.146
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	35.00	38.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	30.00	0.30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	3.20	0.32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	8.00	4.00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	25.00	0.037
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	60.00	0.48
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	34.00	6.80
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (glafuri)	m2			5.65 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) - glafuri	m2			79.25 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	243011610380*	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	0.4000	98.00	39.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.20	0.192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	8.00	4.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	4.00	0.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
197	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			27.70 7.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.1200	64.84	7.781
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0.0090	68.00	0.612
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.0090	40.00	0.36
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1500	125.00	18.75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.0100	8.00	0.08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	4.00	0.12
198	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2			86.07 53.82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.8300	64.84	53.817
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0.1000	68.00	6.80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1000	40.00	4.00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	125.00	21.25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.0100	8.00	0.08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	4.00	0.12
		1.6.3. Pardoseli				
199	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16.81 16.21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	64.84	8.429
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	40.00	0.60
200	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			32.41 29.83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	64.84	14.913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	46.00	1.38
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	40.00	1.20
201	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			127.78 15.17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	64.84	15.173
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	7.00	107.636
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	32.00	2.894
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	40.00	1.68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	40.00	0.40
202	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 1.0m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1.01	m2			345.31 84.29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	64.84	74.566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm	m2	1.0500	190.00	201.495

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	15.00	15.908
	2030122946766	Plinte din PVC h=80mm	m	1.0000	42.00	42.42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	40.00	1.20
		1.6.4. Lucrari de constructii pentru electricitate				
203	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
204	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			84.29 17.51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	64.84	17.507
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1.0100	60.00	60.60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.00	6.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	4.00	0.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	3.20	0.16
205	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			89.74 20.10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	64.84	20.10
	2746167335101	Priza	buc	1.0200	60.00	61.20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.00	6.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	3.20	0.016
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	4.00	0.02
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.70	1.40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.50	1.00
		1.6.5. Lucrari diverse				
206	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81.05 81.05
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	64.84	64.84
207	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
208	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			368.90 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.4341	850.00	368.90
209	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Eliberarea cabinetului de mobilier si montarea inapoi dupa reparatii)	t			191.93 191.93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.9600	64.84	191.926

Antreprenor

"Graficon-AV" S.R.L.

(functia, semnatura)

Beneficiar

I.P. Scoala Profesionala nr. 2, mun. Chisinau.

(functia, semnatura)