

Lucrari de reparatie a drumului de acces cu imbracaminte din beton asfaltic catre zona industrială din satul Saratenii Vechi, rl.Telenesti	Formular Nr.7
(denumirea obiectivului)	

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a drumului de acces cu imbracaminte din beton asfaltic catre zona industrială din satul Saratenii Vechi, rl.Telenesti

Valoarea de deviz 2 398 696,74 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari pregatitoare				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Demolare imbracamintei rutiere din piatra sparta H=10 cm cu autogreider in conuri)	m3	298,0000	28,64 <hr/> 7,79	8 533,57 <hr/> 2 321,18
2	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (10m)	100 m3	2,9800	1 356,38 <hr/> 0,00	4 042,02 <hr/> 0,00
3	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (10m)	100 m3	2,9800	797,00 <hr/> 0,00	2 375,05 <hr/> 0,00
4	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Taierea stratului vegetal H=0,30m cu buldozerul cu impingere pina la 10m in conuri)	100 m3	2,6600	1 039,56 <hr/> 0,00	2 765,24 <hr/> 0,00

		pentru re folosire la acostamente si taluzuri)				
5	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Taierea stratului vegetal H=0,30m cu buldozerul cu impingere pina la 10m in conuri)	100 m3	9,1700	1 039,56 0,00	9 532,79 0,00
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcare)	100 m3	9,1700	785,85 0,00	7 206,24 0,00
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (in depozit)	t	1 558,90 00	10,59 0,00	16 511,08 0,00
Total Capitolul 1. Lucrari pregatitoare						50 965,99
Incluziv salariu						2 321,18
		2. Capitolul 2. Lucrari de terasamente				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din debleu cu gr.II cu excavatorul 0,4 m3 cu incarcare)	100 m3	1,4900	906,75 0,00	1 351,06 0,00
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la depozit)	t	253,3000	8,00 0,00	2 027,43 0,00
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,8100	906,75 0,00	1 641,22 0,00

		(Taierea santului in pamint gr.II cu excavatorul 0,4m ³ cu cancare)				
11	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 1 km	t	307,7000	12,25 0,00	3 769,32 0,00
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din rezerva cu excavatorul 0,5m ³ gr.II cu incarcare)	100 m ³	8,8800	906,75 0,00	8 051,94 0,00
13	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 509,60 00	9,31 0,00	14 061,92 0,00
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm).	100 m ³	14,8400	1 615,54 0,00	23 974,59 0,00
15	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea taluzurilor rambleu mecanizat)	100m ²	17,7100	275,96 160,14	4 887,27 2 836,11
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintul vegetal pentru gazoanelor si taluzului)	100 m ³	2,6600	785,85 0,00	2 090,36 0,00
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	319,2000	13,21 0,00	4 217,76 0,00
18	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg	100m ²	17,7100	343,24 283,24	6 078,85 5 016,25

		saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a taluzurilor)				
Total Capitolul 2. Lucrari de terasamente						72 151,72
Incluziv salariu						7 852,36
		3. Capitolul 3. Amenajarea sistemului rutier.				
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul) (в т.ч. съезды-74 м2)	100m2	28,9300	93,18 <hr/> 0,00	2 695,63 <hr/> 0,00
20	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8trececi pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3	8,6800	1 615,54 <hr/> 0,00	14 022,90 <hr/> 0,00
21	DA06B2	!!! WARTO#Ж POLA UTRACONA W WYNIKU USZKODZENIA !!!	m3	289,0000	386,98 <hr/> 20,15	111 836,63 <hr/> 5 824,48
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=8cm) (Возврат от разборки- 75%) (БЕЗ СТОИМОСТИ)	m3	231,0000	126,87 <hr/> 16,34	29 306,68 <hr/> 3 774,77
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de baza piatra sparta fr. 32-63, conform SR-EN 13242+A1:2008) H=12cm)	m3	347,0000	521,84 <hr/> 16,34	181 078,05 <hr/> 5 670,33

24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32, conform SR-EN 13242+A1:2008) H=8cm)	m3	231,0000	526,92 16,34	121 718,23 3 774,77
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 50/70	t	1,8800	12 536,70 0,00	23 569,00 0,00
26	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat mixtura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP.D.02.25:2021, H=0,06m)	m2	2 893,00 00	229,73 3,27	664 603,97 9 454,90
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2 50/70 (в.т.ч. - 42 м2 -drum laterale)	t	0,7200	12 536,69 0,00	9 026,42 0,00
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura	m2	2 893,00 00	169,72 2,72	491 012,11 7 879,09
29	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Consolidarea acostamentului din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=10cm)	m2	478,0000	48,74 1,73	23 297,77 825,36
Total Capitolul 3. Amenajarea sistemului rutier.						1 672 167,39
Incluziv salariu						37 203,70
		4. Constructii de evacuare a apei.				

		4.1. Устройство ж\Е1 трубы отв. 0,6м - 1 buc.				
30	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Evacuarea pamintului (gr.II) exc.0,4 m.c)	100 m3	0,2050	826,05 0,00	169,34 0,00
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea)	100 m3	0,1330	906,92 0,00	120,62 0,00
32	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Fundatie din piatra sparta M300)	m3	0,4000	453,22 63,72	181,29 25,49
33	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Mortar de ciment B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	0,1000	2 011,60 215,20	201,16 21,52
34	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев труб ТБ60-III) Alte materiale=1,03	m3	1,3200	13 844,72 177,03	18 275,03 233,68
35	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal C16/20 CT9) (AI=46,7 kg; AII=7,97kg)	m3	2,5000	9 948,85 659,09	24 872,12 1 647,72

		Alte materiale=1,03				
36	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Hidroizolatie prin ungere) Alte materiale=1,03	m2	35,9000	94,99 30,72	3 410,27 1 102,89
37	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Hidroizolatie prin lipire) Alte materiale=1,03	m2	3,3000	187,17 63,18	617,67 208,51
38	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (calafuirea rosturilor cu calti) (L=1,3:0,6 kg - cu norma) =2.16m	m	2,1600	77,72 14,16	167,88 30,59
39	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Umplutura cu pamint gr.II, buldozer la 10m)	100 m3	0,0730	1 356,30 0,00	99,01 0,00
40	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (20m) K=2,00	100 m3	0,0730	1 594,25 0,00	116,38 0,00
41	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0730	539,73 0,00	39,40 0,00
42	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,	100 m3	0,0730	669,04 480,41	48,84 35,07

		umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
Total Устройство ж\Е1 трубы отв. 0,6м - 1 buc.						48 319,01
Incluziv salariu						3 305,47
Total Constructii de evacuare a apei.						48 319,01
Incluziv salariu						3 305,47
5. Instalatii de semnalizare rutiera						
43	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	25,8000	121,24 25,60	3 128,01 660,50
44	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp)	buc	3,0000	727,37 59,37	2 182,12 178,12
45	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere indic)	buc	3,0000	936,92 71,90	2 810,76 215,70
46	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (Stilp directionare a deplasarii)	buc	11,0000	191,65 56,65	2 108,14 623,14
Total Instalatii de semnalizare rutiera						10 229,03
Incluziv salariu						1 677,46

Прямые затраты	Lei.	1 853 833,14
Asigurarea sociala	24,00 %	12 566,44
Total	100,00 +	1 866 399,58
Cheltuieli de Regie	5,00 %	93 319,98
Total	100,00 +	1 959 719,56

Beneficiu	2,00 %	39 194,39
Total	100,00 +	1 998 913,95
TVA	20,00 %	399 782,79

Total deviz: 2 398 696,7
Incluziv salariu 4
52 360,17

Intocmit	(SRL D&CC Capital)
	(funcția, semnătura)
Verificat	(SRL D&CC Capital)
	(funcția, semnătura)