

**Reconstrucția si modernizare sistemului de
iluminat stradal în sat. Andrușul de Jos, r-ul
Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-11

Sistem de iluminat stradal

Valoarea de deviz 1 447 747 lei

Întocmit în prețuri curente:


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc	105,00	176,61 46,70	18 544,01 4 903,98
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 50 W	buc	52,00	278,24 132,04	14 468,67 6 866,15
3	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 30 W	buc	286,00	278,26 132,04	79 583,70 37 763,84
		<i>Total</i>	lei			112 596,38
		<i>Asigurari sociale si meicale</i>	22,5 %			11 145,14
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %			599,21
		<i>Total</i>				124 340,73
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			18 029,42
		<i>Total</i>				142 370,15
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8 542,21
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				150 912,36 49 533,97
		2. Lucrari de montare				
4	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	10,546	8 258,79 3 761,74	87 097,21 39 671,29
5	pret furnizor	Cablu SIP-4 sectiune 2x25 mm2	m.l.	11 178,00	9,00 0,00	100 602,00 0,00
6	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	5,07	466,65 388,63	2 365,92 1 970,36
7		Banda inox F-2007	m	676,00	10,00 0,00	6 760,00 0,00
8		Screpa A200	buc	676,00	3,00 0,00	2 028,00 0,00
9		Consola CA 2000	buc	276,00	90,00	24 840,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
10		Clema ES 1500	buc	200,00	120,00	24 000,00
					0,00	0,00
11		Clema de stringere ПС-1-1	buc	338,00	100,00	33 800,00
					0,00	0,00
12		Clema de perforare EP 95-13	buc	338,00	40,83	13 800,54
					0,00	0,00
13		Curea CSB	buc	1 014,00	2,00	2 028,00
					0,00	0,00
14		Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	338,00	75,00	25 350,00
					0,00	0,00
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - BZUM-TF-01-09	buc	6,00	201,61	1 209,66
					136,66	819,93
16	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A - BH32-1P-40A	buc	12,00	282,35	3 388,25
					162,03	1 944,30
17	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	6,00	20,21	121,23
					19,61	117,63
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,00	166,46	998,76
					89,95	539,70
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 13 A	buc	10,00	166,46	1 664,58
					89,95	899,50
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, IP4	buc	6,00	201,61	1 209,66
					136,66	819,93
21	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 - TЭ-15	buc	6,00	72,26	433,53
					65,16	390,93
22	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV	set	6,00	1 871,33	11 228,00
					813,01	4 878,04
23	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A - NH LATR	buc	6,00	282,36	1 694,14
					162,03	972,15
24	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta - Siguranta ППНН-31,5А	buc	18,00	98,04	1 764,70
					65,16	1 172,80
25	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	338,00	642,78	217 258,86
					196,62	66 457,76
26	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1	100 m	0,30	816,50	244,95

1	2	3	4	5	6	7
		kg			715,00	214,50
27		Cablu ABBF 2x35 mm2	m	30,00	31,60	948,02
					0,00	0,00
28	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,30	9 703,10	2 910,93
					2 000,80	600,24
29	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,42	22 980,71	9 651,90
					5 322,02	2 235,25
30	08-03-592-1	Dulie si siguranta FS-52GF 5A/250V	100 buc	0,58	7 566,76	4 388,72
					3 344,28	1 939,68
31	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj - Sveler 5Π	t	0,06	18 100,33	1 086,02
					3 586,50	215,19
		Total	lei			582 873,58
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			28 318,32
		Cheltueli de transport	10 %			32 245,33
		Total				643 437,23
		Cheltueli de regie	76 %			95 652,98
		Total				739 090,21
		Beneficiu de deviz	6 %			44 345,41
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				783 435,62
		3. Utilaj				125 859,18
32		Corp de iluminat LED 50 W	buc	52,00	850,00	44 200,00
					0,00	0,00
33		Corp de iluminat LED 30 W	buc	286,00	650,00	185 900,00
					0,00	0,00
34		Dulap BZUM-TF-01-09	buc	6,00	3 000,00	18 000,00
					0,00	0,00
35	pret furnizor	Separator de sarcina BH32, 1P, In=32A	buc	12,00	25,50	306,00
					0,00	0,00
36	pret furnizor	Contor electronic 230V	buc	6,00	525,00	3 150,00
					0,00	0,00
37	pret furnizor	Intrerupator automat monofazat, BA47-29, In=25A, caracteristica B	buc	6,00	22,50	135,00
					0,00	0,00
38	pret furnizor	Intrerupator automat monofazat, BA47-29, In=13A, caracteristica B	buc	10,00	32,50	325,00
					0,00	0,00
39	pret furnizor	Descarcator PIC-B-1P	buc	6,00	435,00	2 610,00
					0,00	0,00
40	pret furnizor	Timer TƏ-15	buc	6,00	800,00	4 800,00
					0,00	0,00
41	pret furnizor	Intrerupator NH LATR	buc	6,00	1 700,00	10 200,00
					0,00	0,00
42	pret furnizor	Siguranta ППНН-31,5A	buc	18,00	25,00	450,00
					0,00	0,00
		Total	lei			270 076,00
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare	0,75 %			2 025,57
		Total Utilaj				272 101,57

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total	lei			1 206 456
		TVA	20 %			241 291
						1 447 747
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				175 394

**Antreprenor
(Ofertant)**



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria s. Andrusul de Jos

(funcția, semnătura, numele, prenumele)