

**Lot 1.Lucrari de reparatie
capitala a Grupei III din incinta
Centrului de prestare a
serviciilor sociale (cu statut de
serviciu) din cadrul Structurii
Teritoriale de Asist.Sociala
Cahul, str.Doinelor 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 219 997,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ curacare de var	m2	253,950	15,97 14,85	4 055,28 3 770,80
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ferestre la WC	m2	1,320	23,33 23,33	30,80 30,80
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	74,883	26,83 25,30	2 008,95 1 894,20
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	11,000	15,40 15,40	169,40 169,40
5	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	6,000	12,06 12,06	72,36 72,36
Total Lucrari de demolare						6 336,79
Incluziv salariu						5 937,56
		1.2. Lucrari de reparatie				
6	CD12A	Compartimentari din pereti dubli	m2	14,400	367,14	5 286,84

1	2	3	4	5	6	7
		alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica			66,00	950,40
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,850	2 089,64 44,59	3 865,84 82,50
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	253,950	93,96 67,10	23 861,22 17 040,10
9	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-253,950	37,17 26,40	-9 439,10 -6 704,50
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	114,350	111,04 84,15	12 697,46 9 622,80
11	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-114,350	44,79 34,10	-5 121,64 -3 899,50
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	368,300	21,51 11,00	7 920,63 4 051,30
13	material	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia michiilor la glafuri	m	44,200	3,20 0,00	141,44 0,00
14	RCsP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp/ usa la intrare	m2	1,850	2 271,94 94,24	4 203,08 174,35
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare	m2	74,880	370,92 71,50	27 774,41 5 353,70

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 mp				
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	368,300	47,26 30,25	17 406,31 11 141,35
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	44,300	57,62 46,20	2 552,70 2 046,55
18	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi / glafurile	m2	8,600	55,28 36,26	475,42 311,85
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,600	47,27 30,25	406,51 260,15
20	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	13,000	416,88 19,60	5 419,44 254,80
21	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	66,81 26,60	534,52 212,80
22	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,000	69,78 28,00	837,39 336,00
23	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	6,000	2 754,21 56,95	16 525,24 341,70
Total Lucrari de reparatie						115 347,71
Incluziv salariu						41 576,35
Total Lucrari de reparatie						121 684,50
Incluziv salariu						47 513,91
		2. Spalatoria				
		2.1. Lucrari de demolare				

1	2	3	4	5	6	7
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ curacare de var	m2	46,510	15,98 14,85	743,04 690,80
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	11,000	15,40 15,40	169,40 169,40
26	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	3,000	12,06 12,06	36,18 36,18
27	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	13,510	13,10 12,13	177,02 163,90
Total Lucrari de demolare						1 125,64
Incluziv salariu						1 060,28
2.2. Lucrari de reparatie						
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,020	93,95 67,09	3 102,30 2 215,40
29	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-33,020	37,17 26,40	-1 227,45 -871,75
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,510	111,03 84,15	1 500,03 1 136,85
31	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-13,510	44,81 34,12	-605,36 -460,90
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,510	21,50 11,00	1 000,06 511,50
33	material	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia michiilor la glafuri	m	11,600	3,20 0,00	37,12 0,00
34	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu	m3	1,350	768,52	1 037,50

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip			93,70	126,50
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,510	95,38 38,51	1 288,60 520,30
36	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,510	63,99 26,38	864,44 356,40
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	13,510	371,00 71,53	5 012,27 966,35
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,510	47,26 30,25	2 197,90 1 406,90
39	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	8,200	57,25 46,21	469,41 378,95
40	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi / glafurile	m2	2,200	52,09 36,25	114,60 79,75
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,200	47,21 30,25	103,87 66,55
42	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,000	416,88 19,60	1 250,64 58,80
43	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	66,81 26,60	133,63 53,20
44	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	69,78 28,00	558,26 224,00

1	2	3	4	5	6	7
45	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	3,000	2 754,23 56,95	8 262,68 170,85
46	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,200	133,86 104,50	1 097,67 856,90
47	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	35,91 16,50	215,44 99,00
48	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	112,86 23,10	451,44 92,40

Total Lucrari de reparatie						26 865,05
Incluziv salariu						7 987,95
Total Spalatoria						27 990,69
Incluziv salariu						9 048,23

Cheltuieli directe	lei	149 675,19
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	13 574,91
Transportarea materialelor	5,00 %	4 635,65
Cheltuieli directe	100,00 +	167 885,75
Cheltuieli de regie	5,00 %	8 394,29
Total	100,00 +	176 280,04
Beneficiu	4,00 %	7 051,20
Total	100,00 +	183 331,24
TVA	20,00 %	36 666,25

Total deviz: **219 997,49**
Incluziv salariu **56 562,14**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lot 1.Lucrari de reparatie capitala a Grupei III din
incinta Centrului de prestare a serviciilor sociale (cu
statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale
de Asist.Sociala Cahul, str.Doinelor 2**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ curacare de var	m2			15,97 ----- 14,85
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ferestre la WC	m2			23,33 ----- 23,33
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,67
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,67
3	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,83 ----- 25,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
4	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,40 <hr/> 15,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
5	RpIB12 A	Demontari convectoare cu masca	buc			12,06 <hr/> 12,06
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	67,00	12,06
		1.2. Lucrari de reparatie				
6	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2			367,14 <hr/> 66,00
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,0000	55,00	55,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	2,1500	68,00	160,84
	284013631 2700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	31,00	28,98
	284013631 2701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	24,00	47,52
	268216260 5829	Vata minerala	m2	1,0000	58,00	63,80
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0100	1,00	0,01
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 089,64 <hr/> 44,59
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,46
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 960,00	1 960,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,78
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,01
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,26
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>93,96</u> 67,10
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
9	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			<u>37,17</u> 26,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,40
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	10,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,05
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>111,04</u> 84,15
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
11	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			44,79

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				34,10
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	34,10
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	10,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,26
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,51 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
13	material	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia michiilor la glafuri	m			3,20 0,00
	01	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0000	3,20	3,20
14	RCsP32 A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp/ usa la intrare	m2			2 271,94 94,24
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,5600	55,00	85,92
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	55,00	8,32
	281210630 6055	Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feroneria si accesoriile/ existenta	m2	1,0000	2 070,00	2 092,38
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,50	1,01
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,78

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,72
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	3,80	2,30
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,26
	294052000 7683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,1200	10,00	1,19
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			<u>370,92</u> 71,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	55,00	63,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,12
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	21,00	19,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>47,26</u> 30,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
17	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			<u>57,62</u> 46,20
	712205001	Tencuitor	h-om	0,5100	55,00	28,05

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	55,00	18,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,75	3,55
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	2 700,00	3,66
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	480,00	4,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02
18	RpCJ18 A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi / glafurile	m2			55,28 ----- 36,26
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,6400	55,00	35,17
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	1,09
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	4,50	15,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	2 700,00	3,14
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,27 ----- 30,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,05
20	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			416,88 ----- 19,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	287527440	Corp de iluminat de uz general, cu toate	buc	1,0000	340,00	353,60

1	2	3	4	5	6	7
	0501	piesele si elem. componente				
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	36,00	37,44
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
21	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			66,81 <hr/> 26,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	70,00	26,60
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	29,00	29,29
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,60	1,20
22	RpEE03 B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			69,78 <hr/> 28,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	70,00	28,00
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
23	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa	m2			2 754,21 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		calda				56,95
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	67,00	56,95
	282211572 0000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	2 666,00	2 692,66
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	55,00	2,75
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,73
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	68,00	0,11
		2. Spalatoria				
		2.1. Lucrari de demolare				
24	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ curacare de var	m2			15,98 ----- 14,85
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
25	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,40 ----- 15,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
26	RpIB12 A	Demontari convectoare cu masca	buc			12,06 ----- 12,06
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	67,00	12,06
27	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,10 ----- 12,13
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,07
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,61
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		2.2. Lucrari de reparatie				
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,95 ----- 67,09
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,09

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
29	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			<u>37,17</u> 26,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,40
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	10,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,39
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,05
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>111,03</u> 84,15
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,15
31	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			<u>44,81</u> 34,12
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	34,12
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	10,30

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,25
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>21,50</u> 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
33	material	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia michiilor la glafuri	m			<u>3,20</u> 0,00
	01	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0000	3,20	3,20
34	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			<u>768,52</u> 93,70
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,5000	55,00	82,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	480,00	120,89
	141112220 1751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	500,00	551,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,07
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<u>95,38</u> 38,51
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,02
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,75	35,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
36	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			63,99 <hr/> 26,38
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	21,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	4,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,75	23,65
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	13,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			371,00 <hr/> 71,53
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	55,00	63,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,26
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,17
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	21,00	19,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,26 <hr/> 30,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
39	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			<u>57,25</u> 46,21
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	55,00	28,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	55,00	18,18
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,75	3,55
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	2 700,00	3,29
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	480,00	4,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,01
40	RpCJ18 A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi / glafurile	m2			<u>52,09</u> 36,25
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,6400	55,00	35,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	1,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	4,50	15,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,09
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	2 700,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,00
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>47,21</u> 30,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,00
42	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			<u>416,88</u> 19,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	36,00	37,44
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
43	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			<u>66,81</u> 26,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	70,00	26,60
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	29,00	29,29
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,60	1,20
44	RpEE03 B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			<u>69,78</u> 28,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	70,00	28,00
	274616733	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66

1	2	3	4	5	6	7
	5100					
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
45	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			<u>2 754,23</u> 56,95
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	67,00	56,95
	282211572 0000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	2 666,00	2 692,66
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	55,00	2,75
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,87
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	68,00	0,00
46	RpSA15 B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			<u>133,86</u> 104,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	55,00	104,50
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	16,00	17,13
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	5,00	3,68
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	5,00	2,36
	252315671 3600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	5,00	5,25
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	5,00	0,52
	272120412 3100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	0,40	0,42
47	RpSB15 C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			<u>35,91</u> 16,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,00	16,50
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	17,00	17,00
	245143734	Solutie unguenta	kg	0,0200	27,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	5967					
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	80,00	1,87
48	RpSD20 B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			112,86 <hr/> 23,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	55,00	23,10
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	88,00	89,76

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCmera2000
Formular Nr.3

**Lot 1.Lucrari de reparatie
capitala a Grupei III din incinta
Centrului de prestare a
serviciilor sociale (cu statut de
serviciu) din cadrul Structurii
Teritoriale de Asist.Sociala
Cahul, str.Doinelor 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 219 997,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	119,01	55,00	6 545,55
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	355,47	55,00	19 550,85
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	14,40	55,00	792,00
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,35	55,00	74,25
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,51	55,00	743,05
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	120,36	55,00	6 619,80
7.	7133010012100	Ipsosar	h-om	6,91	55,00	380,05
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,06	55,00	1 048,30
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,27	67,00	621,09
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,12	70,00	1 478,40
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	234,09	55,00	12 874,95
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,89	55,00	158,95
13.	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	55,00	15,40
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	100,31	55,00	5 517,05
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56	55,00	30,80
16.	9312040019600	Sapator	h-om	2,03	55,00	111,65
Total manopera						56 562,14

Materiale:

1.	01	Cornier din aluminiu perforat	m	55,80	3,20	178,56
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	10,10	29,00	292,90
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	93,74	14,00	1 312,36
4.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,49	500,00	745,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,40	480,00	672,00
6.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,34	480,00	163,20
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,44	20,00	428,80
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,20	80,00	16,00

9.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,85	1 960,00	3 626,00
10.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	80,35	21,00	1 687,35
11.	2051142950700	Dibluri	buc	60,00	1,00	60,00
12.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,14	80,00	11,20
13.	2320166200729	Parchetin	l	2,25	19,00	42,75
14.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,86	105,00	195,30
15.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01	68,00	0,68
16.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	170,24	33,00	5 617,92
17.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,65	133,00	86,45
18.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,12	27,00	3,24
19.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	62,22	4,00	248,88
20.	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	8,78	16,00	140,48
21.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	6,03	5,00	30,15
22.	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	8,61	5,00	43,05
23.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,86	5,00	4,30
24.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	3,87	5,00	19,35
25.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	6,00	17,00	102,00
26.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	456,29	9,00	4 106,61
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	359,55	2,75	988,75
28.	2652102100713	Var pasta	m3	0,08	2 700,00	216,00
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	63,94	4,50	287,72
30.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 775,46	3,60	6 391,68
31.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	34,06	68,00	2 316,08
32.	2670112204051	Placi din laminat	m2	93,74	250,00	23 435,00
33.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	213,91	5,00	1 069,55
34.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,45	55,00	24,75
35.	2682162605829	Vata minerala	m2	15,84	58,00	918,72
36.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	8,61	0,40	3,44
37.	2746167335100	Priza	buc	20,40	33,00	673,20
38.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	30,00	5,00	150,00
39.	2812106306055	Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesoriile/ existenta	m2	1,87	2 070,00	3 870,90
40.	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	9,09	2 666,00	24 233,94
41.	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	13,46	31,00	417,26
42.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	28,51	24,00	684,24
43.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	20,00	0,60	12,00
44.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	11,14	0,50	5,57
45.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	60,00	0,50	30,00
46.	2874115881198	Saiba M 6	buc	20,00	0,35	7,00
47.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,00	0,35	7,00
48.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	16,64	6,00	99,84
49.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	16,64	340,00	5 657,60
50.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,12	3,80	4,26
51.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4,08	88,00	359,04
52.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	16,64	36,00	599,04
53.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,72	4,00	14,88
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,39	20,00	347,80
55.	4100126202818	Apa	m3	2,66	20,00	53,20
Total materiale de constructii						92 712,99

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,79	12,00	33,48
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,01	12,00	36,12
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,14	1,00	0,14

4.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,22	10,00	2,20
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,83	12,00	309,96
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,27	8,00	10,16
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,32	25,00	8,00
Total utilaje de constructii						400,06

Total:

Cheltuieli directe	lei	149 675,19
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	13 574,91
Transportarea materialelor	5,00 %	4 635,65
Cheltuieli directe	100,00 +	167 885,75
Cheltuieli de regie	5,00 %	8 394,29
Total	100,00 +	176 280,04
Beneficiu	4,00 %	7 051,20
Total	100,00 +	183 331,24
TVA	20,00 %	36 666,25

Total deviz:

219 997,49

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)