

**Lucrari de reparatie curente la
Primaria com Holosnita rl
Soroca**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL
Reparatii**

Valoarea de deviz 794 122,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de Constructie 1.1. Etaj Parter 1.1.1. Coridor 1.1.1.1. Perete				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Brtonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	105,47	23,38 9,80	2 465,89 1 033,61
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,47	112,09 85,40	11 822,55 9 007,14
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	105,47	26,63 14,00	2 808,98 1 476,58
4	CK18C	coltare din aluminiu	m	26,27	23,70 18,20	622,67 478,11
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor interiori	m2	105,47	46,00 42,70	4 851,62 4 503,57
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	105,47	48,75	5 141,93

		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si glafurilor			38,50	4 060,59
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor interiori	m2	105,47	3,30 0,00	348,05 0,00
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	105,47	16,12 0,00	1 699,97 0,00
Total Perete						29 761,66
Incluziv salariu						20 559,60
		1.1.1.2. Pardosele				
9	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	46,68	76,60 65,80	3 575,69 3 071,54
10	RpCR17A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	46,68	65,31 28,00	3 048,67 1 307,04
Total Pardosele						6 624,36
Incluziv salariu						4 378,58
Total Coridor						36 386,02
Incluziv salariu						24 938,19
		1.1.2. Sala de sedinte				
		1.1.2.1. Perete				
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Brtonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,50	23,38 9,80	245,49 102,90
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,50	112,09 85,40	1 176,99 896,70
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	10,50	26,63 14,00	279,65 147,00

		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor interiori	m2	10,50	477,33 474,03	5 011,93 4 977,28
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si glafurilor	m2	10,50	48,75 38,50	511,90 404,25
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor interiori	m2	122,05	3,30 0,00	402,76 0,00
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	122,05	16,12 0,00	1 967,20 0,00
Total Perete						9 595,92
Incluziv salariu						6 528,13
		1.1.2.2. Pardosele				
18	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	70,08	10,80 0,00	756,86 0,00
19	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	70,08	65,31 28,00	4 576,92 1 962,24
20	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	15,73	466,47 455,67	7 337,63 7 167,75
21	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,90	288,04 10,50	5 444,04 198,45
22	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu la laminat	m	6,00	121,14 18,20	726,86 109,20

		Total Pardosele				18 842,32
		Incluziv salariu				9 437,64
		Total Sala de sedinte				28 438,24
		Incluziv salariu				15 965,77
		1.1.3. Contabilitate				
		1.1.3.1. Perete				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Brtonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68,27	23,38 9,80	1 596,15 669,05
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,27	112,09 85,40	7 652,66 5 830,26
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	68,27	26,63 14,00	1 818,24 955,78
26	CK18C	Coltare din aluminiu	m	17,51	23,70 18,20	415,03 318,68
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	68,27	46,00 42,70	3 140,42 2 915,13
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si glafurilor	m2	68,27	48,75 38,50	3 328,34 2 628,39
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	68,27	3,30 0,00	225,29 0,00
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,27	16,12 0,00	1 100,38 0,00
		Total Perete				19 276,49

Incluziv salariu					13 317,29	
		1.1.3.2. Pardosele				
31	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2	1,20	283,75 66,50	340,50 79,80
32	RpCK10B	Raschetarea pardoselelor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	27,10	76,60 65,80	2 075,86 1 783,18
33	RpCR17A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	27,10	66,26 28,90	1 795,70 783,16
Total Pardosele					4 212,06	
Incluziv salariu					2 646,14	
Total Contabilitate					23 488,55	
Incluziv salariu					15 963,43	
		1.1.4. Posta				
		1.1.4.1. Perete				
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Brtonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,60	23,38 9,80	1 510,35 633,08
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,60	112,09 85,40	7 241,27 5 516,84
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,60	26,63 14,00	1 720,49 904,40

37	CK18C	Coltare din aluminiu	m	11,93	23,70 18,20	282,76 217,13
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	64,60	46,00 42,70	2 971,60 2 758,42
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si glafurilor	m2	64,60	48,75 38,50	3 149,41 2 487,10
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	64,60	3,30 0,00	213,18 0,00
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,60	16,12 0,00	1 041,22 0,00
Total Perete						18 130,29
Incluziv salariu						12 516,97
		1.1.4.2. Pardosele				
42	RpCK10B	Raschetarea pardoselelor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	21,18	76,60 65,80	1 622,39 1 393,64
43	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	21,18	65,31 28,00	1 383,27 593,04
Total Pardosele						3 005,65
Incluziv salariu						1 986,68
Total Posta						21 135,94
Incluziv salariu						14 503,65
		1.1.5. Casa Scarii				
		1.1.5.1. Perete				
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Brtonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	186,53	23,38 9,80	4 361,07 1 827,99
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	186,53	112,09	20 908,89

		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			85,40	15 929,66
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	186,53	26,63 14,00	4 967,85 2 611,42
47	CK18C	Coltare din aluminiu	m	12,46	23,70 18,20	295,34 226,77
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	186,53	46,00 42,70	8 580,38 7 964,83
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si glafurilor	m2	186,53	48,75 38,50	9 093,81 7 181,40
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	186,53	3,30 0,00	615,55 0,00
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	186,53	16,12 0,00	3 006,49 0,00
Total Perete						51 829,39
Incluziv salariu						35 742,08
		1.1.5.2. TAVANE				
52	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	44,94	235,29 133,70	10 574,05 6 008,48
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	44,94	46,00 42,70	2 067,24 1 918,94
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	44,94	48,75 38,50	2 190,94 1 730,19

55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	44,94	3,30 0,00	148,30 0,00
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,94	16,12 0,00	724,34 0,00
Total TAVANE						15 704,88
Incluziv salariu						9 657,61
1.1.5.3. Timplarie						
57	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	8,30	1 704,41 60,36	14 146,62 500,98
58	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	4,06	100,28 19,60	407,14 79,58
59	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,40	2 241,50 0,00	5 379,60 0,00
Total Timplarie						19 933,35
Incluziv salariu						580,55
Total Casa Scarii						87 467,61
Incluziv salariu						45 980,24
Total Etaj Parter						196 916,37
Incluziv salariu						117 351,28
1.2. ETAJ 2						
1.2.1. Coridor						
1.2.1.1. Perete						
60	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de	m3	0,60	845,51	507,31

		fortan cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m			44,10	26,46
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,86	36,04 0,00	103,07 0,00
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Brtonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	72,56	23,38 9,80	1 696,45 711,09
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,56	112,09 85,40	8 133,54 6 196,62
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,56	32,38 19,75	2 349,69 1 433,04
65	CK18C	Coltare din aluminiu	m	13,83	23,70 18,20	327,80 251,71
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	72,56	46,00 42,70	3 337,76 3 098,31
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si glafurilor	m2	72,56	49,58 39,33	3 597,54 2 853,62
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	72,56	3,30 0,00	239,45 0,00
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,56	16,12 0,00	1 169,52 0,00

Total Perete						21 462,14
Incluziv salariu						14 570,85
		1.2.1.2. Pardosele				
70	RpCK10B	Raschetarea pardoselelor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	17,00	76,60 65,80	1 302,20 1 118,60
71	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	17,00	65,31 28,00	1 110,27 476,00
Total Pardosele						2 412,47
Incluziv salariu						1 594,60
		1.2.1.3. TAVANE				
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,00	354,25 154,00	6 022,25 2 618,00
Total TAVANE						6 022,25
Incluziv salariu						2 618,00
		1.2.1.4. Timplarie				
73	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	53,70	1 697,59 53,53	91 160,43 2 874,78
74	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	23,21	100,28 19,60	2 327,50 454,92
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,43	2 236,60 0,00	14 381,34 0,00
76	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea	m2	4,32	2 241,50 0,00	9 683,27 0,00

		pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
Total Timplarie						117 552,53
Incluziv salariu						3 329,70
Total Coridor						147 449,39
Incluziv salariu						22 113,15
		1.2.2. Cabinet 21				
		1.2.2.1. Perete				
77	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,20	12,37 0,00	138,58 0,00
78	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,65	2 787,56 1 986,33	1 811,91 1 291,12
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,27	257,51 221,47	842,07 724,22
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Brtonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,84	23,38 9,80	1 258,78 527,63
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,69	119,15 92,45	6 754,45 5 241,17
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de	m2	56,69	12,63 0,00	716,16 0,00

		amorsaj				
83	CK18C	Coltare din aluminiu	m	11,20	23,70 18,20	265,47 203,84
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	56,69	46,00 42,70	2 607,74 2 420,66
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si glafurilor	m2	56,69	41,75 31,50	2 366,95 1 785,73
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	56,69	3,30 0,00	187,08 0,00
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,69	16,12 0,00	913,73 0,00
Total Perete						17 862,92
Incluziv salariu						12 194,37
		1.2.2.2. Pardosele				
88	RpCK10B	Raschetarea pardoselelor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	20,78	76,60 65,80	1 591,75 1 367,32
89	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	20,78	65,31 28,00	1 357,14 581,84
Total Pardosele						2 948,89
Incluziv salariu						1 949,16
		1.2.2.3. TAVANE				
90	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,48	354,25 154,00	7 255,04 3 153,92
Total TAVANE						7 255,04
Incluziv salariu						3 153,92
		1.2.2.4. Timplarie				

91	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,36	1 686,42 42,37	5 666,37 142,35
92	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,90	100,28 19,60	190,53 37,24
Total Timplarie						5 856,90
Incluziv salariu						179,59
Total Cabinet 21						33 923,76
Incluziv salariu						17 477,05
		1.2.3. Cabinet 22				
		1.2.3.1. Perete				
93	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	16,99	373,35 360,98	6 343,25 6 133,05
94	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,27	368,74 332,70	1 205,79 1 087,94
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Brtonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	50,27	23,38 9,80	1 175,31 492,65
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,82	26,69 0,00	1 463,37 0,00
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de	m2	54,82	12,63 0,00	692,54 0,00

		amorsaj				
98	CK18C	Coltare din aluminiu	m	16,99	23,70 18,20	402,71 309,22
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	54,82	46,00 42,70	2 521,72 2 340,81
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si glafurilor	m2	54,82	41,75 31,50	2 288,87 1 726,83
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	54,82	3,30 0,00	180,91 0,00
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,82	16,12 0,00	883,59 0,00
Total Perete						17 158,06
Incluziv salariu						12 090,50
		1.2.3.2. Pardosele				
103	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	20,69	30,75 30,45	636,27 630,06
104	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	6,21	567,25 134,25	3 522,62 833,69
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,69	102,46 56,00	2 119,90 1 158,64
106	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	20,69	15,36 0,00	317,81 0,00

107	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum gr 3mm), la pardoseli	m2	20,69	528,45 223,30	10 933,72 4 620,08
Total Pardosele						17 530,33
Incluziv salariu						7 242,47
1.2.3.3. TAVANE						
108	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,39	354,25 154,00	7 223,16 3 140,06
Total TAVANE						7 223,16
Incluziv salariu						3 140,06
1.2.3.4. Timplarie						
109	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	6,86	1 686,15 42,10	11 567,00 288,79
110	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,55	100,28 19,60	355,99 69,58
Total Timplarie						11 922,99
Incluziv salariu						358,37
Total Cabinet 22						53 834,54
Incluziv salariu						22 831,40
Total ETAJ 2						235 207,68
Incluziv salariu						62 421,60
1.3. Incalzire						
111	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,85	11,20 11,20	9,52 9,52
112	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 x 500 mm	buc	17,00	2 486,64 56,00	42 272,88 952,00
113	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	17,00	125,34	2 130,71

		(tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"			12,60	214,20
114	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	17,00	125,34 12,60	2 130,71 214,20
Total Incalzire						46 543,82
Incluziv salariu						1 389,92
Cheltuieli directe						478 667,88
Fondul social						43 479,07
Cheltueli de transport						14 831,33
Total						536 978,28
Cheltueli de regie						21 479,13
Total						558 457,42
Beneficiu						11 169,15
Total						569 626,56
Total Lucrari de Constructie						569 626,56
Incluziv salariu						181 162,79
		2. Lucrari de Montare				
		2.1. Incalzire				
115	IA13B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 71 -130 kw	buc	1,00	3 936,73 3 500,00	3 936,73 3 500,00
Total Incalzire						3 936,73
Incluziv salariu						3 500,00
		2.2. Electricitate				
116	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,00	15,40 15,40	184,80 184,80
117	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,23	12 238,00 11 830,00	2 814,74 2 720,90
118	08-03-	Lustre si suspensii, cantitate	buc	8,00	212,86	1 702,88

	593-11	lampi pina la 5			84,70	677,60
119	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,18	2 999,52 2 667,00	539,91 480,06
120	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,12	2 458,00 2 254,00	294,96 270,48
121	08-02-403-2	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor VVG3x2,5mm2	100 m	0,50	1 577,84 1 400,00	788,92 700,00
122	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tuburi gofrate din PVC pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,50	471,46 392,70	235,73 196,35
Total Electricitate						6 561,94
Incluziv salariu						5 230,19
Cheltuieli directe			lei	10 498,67		
Fondul social			24,00 %	2 095,25		
Cheltueli de transport			5,00 %	80,42		
Cheltueli de regie			35,00 %	3 055,57		
Total			100,00 +	15 729,91		
Beneficiu			2,00 %	314,60		
Total			100,00 +	16 044,51		
Total Lucrari de Montare						16 044,51
Incluziv salariu						8 730,19
		3. Utilaj				
123		cazan pe combustibil solid cu puterea termica 75kW	buc	1,00	62 000,00 0,00	62 000,00 0,00
124		Intrerupator cu 1 clapete	buc	12,00	36,00 0,00	432,00 0,00
125		Prize duble	buc	18,00	42,00 0,00	756,00 0,00
126		Corp de Iluminat led 60x60	buc	23,00	360,00	8 280,00

					0,00	0,00
127		Lustre	buc	8,00	410,00 0,00	3 280,00 0,00
128		Cablu VVGng LS 3x2,5	m	50,00	18,60 0,00	930,00 0,00
129		Tub gofrat	m	50,00	6,00 0,00	300,00 0,00
130		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	30,00	4,00 0,00	120,00 0,00
Total			100,00 +		76 098,00	
Total Utilaj					76 098,00	
Incluziv salariu					0,00	

Cheltuieli directe	lei	661 769,07
TVA	20,00 %	132 353,81
Total	100,00 +	794 122,89

Total deviz: **794 122,89**
Incluziv salariu **189 892,98**

Intocmit (Iurie Balan SRL Baltari-Prim)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)