

**Водоотводные сооружения в
г.Вулканешты АТО Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Очистка водоотводных сооружений

Valoarea de deviz 976 482,36 Lei

Intocmit in prețuri curente 28.08.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Участок от начала реки до моста Ленина -1050м				
1	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили,глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	52,5000	1 001,300 0,000	52 568,250 0,000
2	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	52,5000	531,000 0,000	27 877,500 0,000
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Вывозка заиленного грунта автосамосвалом на расстояние 1	t	8 925,0000	6,500 0,000	58 012,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		км)1,7т/м3*5250м3				
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Устройство песчаного основания толщиной 100мм под блоки ФС)	m3	6,8000	362,510 28,800	2 465,068 195,840
5	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Монтаж готовых бетонных элементов. Блоки стен подвалов, весом более 1,5 т.- ФС-4 размеры 2,4*0,8*0,4м=всего 170мп)	buc	71,0000	958,288 34,742	68 038,476 2 466,710
		<i>Total</i>	Lei			208 961,794
		Total Участок от начала реки до моста Ленина -1050м Inclusiv salariu				208 961,794 2 662,550
		2. Участок от ул.Ленина до ул.Жукова-1678м				
6	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды) -очистка	100 m3	83,9000	914,500 0,000	76 726,550 0,000
7	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды с устройством обвалования)	100 m3	83,9000	531,000 0,000	44 550,900 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			121 277,450
		Total Участок от ул.Ленина до ул.Жукова-1678м Inclusiv salariu				121 277,450
		3. Участок от ул.Ленина до ул.Жуковского -1102м				
8	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды)-очистка	100 m3	55,1000	914,500 0,000	50 388,950 0,000
9	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды с устройством обвалования)	100 m3	55,1000	531,000 0,000	29 258,100 0,000
		<i>Total</i>	Lei			79 647,050
		Total Участок от ул.Ленина до ул.Жуковского -1102м Inclusiv salariu				79 647,050
		4. Участок от ул.Жуковского до Щорса-505м				
10	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка	100 m3	25,2500	914,500 0,000	23 091,125 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды)-очистка				
11	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды с устройством обвалования)	100 м3	25,2500	531,000 0,000	13 407,750 0,000
		<i>Total</i>	Lei			36 498,875
		Total Участок от ул.Жуковского до Щорса-505м Inclusiv salariu				36 498,875
		5. Участок от ул. Щорса- до места речки Кагул -2139м				
12	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды)-очистка	100 м3	106,9500	914,500 0,000	97 805,775 0,000
13	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м,	100 м3	106,9500	531,000 0,000	56 790,450 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунт II категории, в условиях бытового использования воды с устройством обвалования)				
		<i>Total</i>	Lei			154 596,225
		Total Участок от ул. Щорса- до места речки Кагул -2139м Inclusiv salariu				154 596,225
		6. Участок "Балка Хуми" от дюкера возле гаражей до выезда на север -1116м				
14	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды)- очистка	100 m3	55,8000	914,500 0,000	51 029,100 0,000
15	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды с устройством обвалования)	100 m3	55,8000	531,000 0,000	29 629,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			80 658,900
		Total Участок "Балка Хуми" от дюкера возле гаражей до выезда на север -1116м Inclusiv salariu				80 658,900

		Total	Lei	681 640,29
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	599,07
		Cheltuieli de transport	10 %	6 258,24
		Cheltuieli directe		688 497,60

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	11,5 %			79 177,22
		Total				767 674,82
		Beneficiu de deviz	6 %			46 060,48
		Total				813 735,30
		TVA	20 %			162 747,06
						976 482,36
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				2 662,55

Intocmit

SRL "APS SERVICE GRUP"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)