

**Supraetajarea unui bloc din
gradinita de copii Nr. 193 din
mun Chisinau, or. Vatra, str. M.
Eminescu, Nr.31. Obiect №02/06-
2018**

WinCmeta2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-10

Deviz-oferta №

Blocul A. Bloc alimentar. Blocul D. Semnalizare de incendiu (marca SI)

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
		Capitolul 1.1. Semnalizare de incendiu				
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (ВАРТА-1/8)	buc	1,00		
2	10-03-001-04	Utilajul centralelor: Placheta suplimentara, care se monteaza pe loc gatit a coloanei (Коммуникатор ТК-2/GSM)	buc	1,00		
3	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПК-8, CV212-12)	buc	39,00		
4	10-08-003-05	Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca (ИП 212/101-2-A1R)	buc	3,00		
5	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПР)	buc	14,00		
6	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: bloc de alimentare (ИБП-12-5)	buc	1,00		
7	10-04-066-05	Aparataj de perete: Сирена	buc	2,00		
		Capitolul 1.2. Cablu, materiale				
8	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm ²	100 m	1,62		
9	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul	100 m	1,45		

1	2	3	4	5	6	7
		conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²				
10	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	1,17		
11		Кабель КПСЭнг(А)-FRLS сеч.2х2х0,2 мм ²	m	375,00		
12		Кабель ВВГнг-FRLS-0,66 сеч.2х1,5 мм ²	m	49,00		
13	10-01-051-33	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu sau conductor monopereche: frecventa inalta sau ecranizat de frecventa joasa (Разделка и включение кабелей)	10 buc	12,20		
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,45		
15		Teava din PVC d=16mm gofro CTG20-16-K41-100I	m	145,00		
16	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	1,62		
17		Canal din PVC (Мини-канал ТМК1020)	m	162,00		
18		Внешний угол мини-канала ТМК-УН1020 5401	buc	40,00		
19	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	20,00		
20		Коробка универсальная разветвительная УК-2п	buc	20,00		
Total			lei			
Asigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli de depozit						
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
		Capitolul 2. Utilaj Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu				
21	Pretul firmei	Прибор приемно-контрольный пожарный, шлейф сигнализации - 8шт, с телефонным коммуникатором, USB-порт, 220В, Варта-1/8	buc	1,00		
22	Pretul firmei	Коммуникатор ТК-2/GSM (SIM - карты 2шт)	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
23	Pretul firmei	Извещатель пожарный дымовой ИПК-8	buc	28,00		
24	Pretul firmei	Извещатель пожарный дымовой с предупредительным звуковым сигналом CV212-12	buc	11,00		
25	Pretul firmei	Извещатель пожарный комбинированный (дымовой оптико-электронный+тепловой термодифференциальный), ИП-212/101-2-AIR	buc	3,00		
26	Pretul firmei	Извещатель пожарный ручной, ИПР-1	buc	11,00		
27	Pretul firmei	Извещатель пожарный ручной, ИПР-1-IP54	buc	3,00		
28	Pretul firmei	Источник бесперебойного питания, 5А ИБП-12-5	buc	1,00		
29	Pretul firmei	Сирена SA-913F	buc	2,00		
Total			lei			
Cheltuieli depozitare						

Total:

Total deviz:

Intocmit _____)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (
(funcția, semnătura)