

Lucrări de executare și montare a 13 foişoare la IPET nr. 13 din oraş

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 05-05-09

Valoarea de deviz 995 894,28 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	500,500	21,08 20,88	10 550,54 10 450,44
2	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile	t	2,730	385,00 290,00	1 051,06 791,71
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	405,600	27,26 27,26	11 056,66 11 056,66
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	30,680	105,23 99,18	3 228,46 3 042,85
5	TrI1AA02 B2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2	t	85,800	17,40 17,40	1 492,92 1 492,92
6	TrB01B1-8	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 80 m	t	85,800	40,60 40,60	3 483,48 3 483,48
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	85,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Demolari				30 863,12

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				30 318,06
		2. Fundatii				
8	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	23,400	22,62 22,62	529,31 529,31
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	31,200	131,12 49,30	4 090,96 1 538,16
10	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	156,000	14,57 1,25	2 273,23 194,53
11	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	312,000	15,23 1,71	4 752,07 533,83
12	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	26,000	901,26 165,30	23 432,84 4 297,80
		Total Fundatii Inclusiv salariu				35 078,41 7 093,63
		3. Carcasa				
13	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (stilpi)	m3	7,020	4 984,98 582,90	34 994,56 4 091,96
14	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de	m2	31,200	48,62 2,32	1 516,97 72,38

1	2	3	4	5	6	7
		bitum (stilpilor)				
15	CE27B3	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn cioplit rotund ecarisat, montarea copertinei pe scheletul sarpantei	m2	455,000	206,90 46,40	94 139,50 21 112,00
16	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	455,000	96,78 12,61	44 037,17 5 739,82
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	455,000	152,51 33,35	69 393,24 15 174,25
18	RpCO48A	Balustrada (parapet) din rasinose, stejar sau foioase, compusa din soclu, pilastri la scari de lemn (gr.30)	m	250,000	846,00 29,00	211 500,00 7 250,00
19	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele	m2	377,000	246,86 112,81	93 066,22 42 529,37
20	RpCR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent	m2	1 892,800	38,87 16,24	73 567,45 30 739,07
		Total Carcasa Inclusiv salariu				622 215,11 126 708,85
		4. Podeaua				
21	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
22	CG02A1	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, impregnate cu	m2	312,000	208,68	65 106,90

1	2	3	4	5	6	7
		lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar.Pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (k=1,6, conform proiectului) K=1,60			52,43	16 358,78
23	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	14,430	41,78 11,31	602,92 163,21
24	RpCR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent	m2	312,000	38,87 16,24	12 126,50 5 066,88
		Total Podeaua Inclusiv salariu				77 836,32 21 588,87

	Total	lei	765 992,96
	CNAM	22,50 %	41 784,62
	Cheltuieli de transport	1,00 %	5 781,77
	Cheltuieli de regie	1,00 %	8 135,60
	Beneficiu de deviz	1,00 %	8 216,96
	Total	100,00 +	829 911,91
	TVA	20,00 %	165 982,37
	Total deviz: Inclusiv salariu		995 894,28 185 709,41

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)