

Amenajarea terenului pentru Baschet din satul Sirma r-nul Leova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 235 904,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Demolare imbracamintei din beton asfaltic h=0.04 m (792.0 m2)				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	31,68	216,83 151,37	6 869,07 4 795,27
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,32	1 167,19 0,00	373,50 0,00
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	69,70	15,97 0,00	1 113,00 0,00
		Total Demolare imbracamintei din beton asfaltic h=0.04 m (792.0 m2) Inklusiv salariu				8 355,57 4 795,27
		1.2. Imbracaminte de cauciuc a terenului sportiv/baschet/ /792.0 m2/				
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor	100m2	7,92	1 044,30 854,27	8 270,83 6 765,79

1	2	3	4	5	6	7
		static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	79,20	542,27 35,00	42 947,92 2 771,78
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Fr. 20-40 mm si 5-10 mm	m3	102,96	641,03 56,76	66 000,27 5 844,39
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,45	12 328,89 0,00	5 548,00 0,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	792,00	219,57 4,73	173 899,54 3 746,16
9	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip Tartan EPDM gr. 9mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc EPDM- 6.75 kg/m2, adeviz pentru granule - 1.24 kg/m2,) (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc) (Granule colorate)	m2	792,00	720,15 70,95	570 358,80 56 192,40
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8)	m	116,00	139,71 28,38	16 206,35 3 292,08
11	DF17A	Marcaj baschet	m2	38,00	115,34 44,46	4 382,80 1 689,55
		Total Imbracaminte de cauciuc a terenului sportiv/baschet/ /792.0 m2/ Inklusiv salariu				887 614,51 80 302,15
		1.3. Forme arhitecturale mici				
12	DF18A adaptiv	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (stant de Baschet)	buc	2,00	255,12 103,11	510,23 206,23

1	2	3	4	5	6	7
		Total Forme arhitecturale mici Inclusiv salariu				510,23 206,23
		<i>Total</i>	lei			896 480,31
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			20 472,88
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			39 811,04
		<i>Total</i>	100,00 +			956 764,23
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			47 838,21
		<i>Total</i>	100,00 +			1 004 602,44
		<i>Beneficiul</i>	2,00 %			20 092,05
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 024 694,49 85 303,65
		2. Capitolul 2. Utilajul				
13		Stant de baschet	buc	2,00	2 613,00 0,00	5 226,00 0,00
		Total Capitolul 2. Utilajul Inclusiv salariu				5 226,00
		Total	lei			1 029 920,49
		TVA	20,00 %			205 984,10
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 235 904,59 85 303,65

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea terenului pentru Baschet din satul Sirma r-nul Leova

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 235 904,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,66	94,60	62,44
2.	7129020012800	Pavator	h-om	111,96	94,60	10 591,42
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	570,24	94,60	53 944,70
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,42	94,60	323,53
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	101,40	94,60	9 592,43
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	63,36	94,60	5 993,86
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	50,69	94,60	4 795,27
		Total manopera				85 303,65

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	74,45	2 252,00	167 661,40
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-10 mm	m3	20,90	380,00	7 942,00
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	125,51	380,00	47 693,80
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,38	400,00	952,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,35	360,00	126,00
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	103,83	360,00	37 378,80
7.	232011162005733	Adeziv pentru granule	kg	982,08	195,00	191 505,60
8.	23203226000401	Bitum	t	0,46	12 000,00	5 520,00
9.	23203226001774	Granule de cauciuc EPDM	kg	5 346,00	60,00	320 760,00
10.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	27,74	75,00	2 080,50
11.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	13,30	15,00	199,50
12.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	4,33	45,00	194,85
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	118,32	2,40	283,97
14.	26631021000012	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	2,44	1 520,00	3 708,80
15.	2663102100009	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7.5/B100)	m3	0,20	1 520,00	304,00
16.	2666122800888	Bordura beton pentru trotuare BR 100.20.8	m	116,58	75,38	8 787,80
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	8,71	22,50	195,98
18.	3456787878	Stant de volei	buc	2,00	2 613,00	5 226,00

19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	41,73	22,00	918,06
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,35	22,00	7,70
Total materiale de construcții						801 446,76

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,82	120,00	218,40
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,14	200,00	28,00
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,73	180,00	1 571,40
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,20	120,00	504,00
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	11,09	120,00	1 330,80
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	42,88	120,00	5 145,60
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,20	80,00	336,00
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,83	450,00	373,50
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	24,55	80,00	1 964,00
10.	29522700040229	Malaxor pentru mortar de 150L actionat cu motor termic	h-ut	31,68	60,00	1 900,80
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	5,30	210,00	1 113,00
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,36	140,00	470,40
Total utilaje de construcții						14 955,90

Total	lei	1 029 920,49
TVA	20,00 %	205 984,10

Total deviz:

**1 235 904,
59**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea terenului pentru Baschet din Investitor OOO
satul Sirma r-nul Leova
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Demolare imbracamintei din beton asfaltic h=0.04 m (792.0 m2)				
1	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			216,83
						151,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	94,60	151,37
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	180,00	3,47
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	80,00	61,99
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 167,19
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600	450,00	1 167,19
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			15,97
						0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,076	210,00	15,97
		1.2. Imbracaminte de cauciuc a terenului sportiv/bachet/ /792.0 m2/				
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 044,30
						854,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	94,60	854,27
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	22,00	22,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,400	120,00	168,03
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			542,27
						35,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	22,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	360,00	471,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	140,00	3,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	180,00	8,64
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire Fr. 20-40 mm si 5-10 mm	m3			641,03
						56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-10 mm	m3	0,203	380,00	77,14
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,219	380,00	463,23
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,150	22,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	180,00	7,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	120,00	30,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	140,00	2,09
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 328,89
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	12 000,00	12 266,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	200,00	62,22
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			219,57
						4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	2 252,00	211,69
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	22,50	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	120,00	0,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	120,00	0,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	80,00	0,42
9	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip Tartan EPDM gr. 9mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc EPDM- 6.75 kg/m2, adeviz pentru granule -1.24 kg/m2,) (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc) (Granule colorate)	m2			720,15
						70,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,670	94,60	63,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	94,60	7,57
	23203226001774	Granule de cauciuc EPDM	kg	6,750	60,00	405,00
	232011162005733	Adeziv pentru granule	kg	1,240	195,00	241,80
	29522700040229	Malaxor pentru mortar de 150L actionat cu motor termic	h-ut	0,040	60,00	2,40
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8)	m			139,71
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	26631021000012	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,021	1 520,00	31,97
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,40	2,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	360,00	1,09
	2666122800888	Bordura beton pentru trotuare BR 100.20.8	m	1,005	75,38	75,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	22,00	0,07
11	DF17A	Marcaj baschet	m2			115,34
						44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	75,00	54,75
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	15,00	5,25
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	45,00	5,13
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	120,00	5,75
		1.3. Forme arhitecturale mici				
12	DF18A adaptiv	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (stant de Baschet)	buc			255,12
						103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	94,60	71,89
	2663102100009	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7.5/B100)	m3	0,100	1 520,00	152,00
		2. Capitolul 2. Utilajul				
13		Stant de baschet	buc			2 613,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3456787878	Stant de volei	buc	1,000	2 613,00	2 613,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.