

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat** Primaria or. Leova, r-nul Leova
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria or. Leova, r-nul Leova
3. Obiectul achizițiilor Reparația străzii Stefan cel Mare, or Leova

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. CANALIZARE PLUVIALA		
		1.1. Lucrari de demolare si desfaceri (fintini de deversare, strat a/beton existent)		
1	RpAcF38A1	Demolarea fintinilor de deversare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m, pentru spargerea mecanizata a betonului	m3	2,5000
2	TsC03E1	(Incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0250
3	RpAcA57C	Demontarea din pamint a tevilor din PVC, avind diametrul de 250 mm	m	380,0000
4	TsI51A3	Transportarea deseurilor si a molozului provenit din demolari cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	11,0000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0250
		1.2. Lucrari la masuri colectare a apelor pluviale de pe teritoriul orasului		
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,5700
7	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	731,2000
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,5700

1	2	3	4	5
10	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3	4,5700
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip, g=10cm	m3	3,8000
12	AcD10B	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din PVC, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, avind diametrul de 400 mm	m	355,0000 332,00
13	AcD10A	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, avind diametrul de -250 mm	m	75,0000
14	TsC54A	Astuparea transeului cu nisip	m3	208,0000
15	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	2,0800
		1.3. Fintini de deversare - 8 buc.		
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,	m3	8,0000
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,5700
18	DI119	Fundatii monolite din beton B3.5 la fininile de deversare. h=10cm	m3	1,5700
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	7,8800
20	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.(K11J 10, K11P1-10, K11O-3)	buc	7,0000
21	AcE03A	Betonarea rigolelor monolite la caminele de vizitare, Beton B15, avind adincimea de 2-4 m	m3	2,4100
22	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	0,7200
23	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KII 15, KIIII-15, KIIO-1)		
24	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	47,5000
25	AcE03A	Betonarea rigolelor monolite la caminele de vizitare, Beton B15, avind adincimea de 2-4 m	m3	1,0400
26	CL18A	Capse metalice in tuburi. Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, otel beton,	kg	19,2000
27	AcE09B	Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton	buc	13,0000
28	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificiile artificiale la drumuri	m2	26,7100
29	AcE07D	Montarea capacelor din fonta tip TD	buc	8,0000
		1.4. Fintini de deversare d 700mm, ДК-15 -14 buc.		
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,0000
31	DI119	Fundatii monolite din beton B3.5 la fininile de deversare. h=10cm	m3	0,9800
32	DE16B	(Amenajarea fundatii inele pt fintini de deversare d 700mm KIIИ -7) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	14,0000
33	DE16B	(Amenajarea inelelor pt fintini de deversare d 700mm, KII -7-9 б) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	14,0000
34	DE16B	(Amenajarea placi acoperire pt fintini de deversare d 700mm KIIИ 1-7) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	14,0000
35	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale (МОНОЛ.БЕТОН ЛОТКА)	m3	0,5200

1	2	3	4	5
36	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	39,5600
37	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	14,0000
		1.5. Bordure (БП100.30.15)		
38	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	28,0000
39	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	28,0000
		2. Reparatia strazii Stefan cel Mare		
		2.1. Demolari si desfaceri		
40	DI155A k=0,8	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование: 5 см)	m2	27,5000
41	DI155B k=0,8	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование: 8 см)	m2	3 300,0000
42	TsI51A3	Transportarea molozului povenit din demolari cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	583,0000
43	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка)	m3	62,0000
44	TsC03E1	(Incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,6200
45	TsI51A3	Transportarea molozului povenit din decapari cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	78,1200
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,6500
		2.2. Lucrari la executarea drumurilor laterale		
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2	17,2000

1	2	3	4	5
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II		
48	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,4600
49	TsI51A3	Transportarea molozului povenit din demolari cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	300,0000
50	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2 814,0000
		2.3. Tip I PC 0+00+PC 0+05		
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.65l/m2)	t	0,0200
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-1/2.75 SM STB 1033; 2008 толщ.4см)	m2	27,5000
		2.4. Tip II PC0+00.0+PC3+77.8 PC3+95.2+PC6+59.0		
53	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, GOST 8267-93	m3	329,0000
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.65l/m2)	t	2,6650
55	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Устройство нижнего слоя покрытия а/бетона SKPg II SM STB 1033; 2008 H=6см)	m2	4 100,0000
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.25l/m2)	t	1,0250
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-1/2.75 SM STB 1033; 2008 толщ.4см)	m2	4 100,0000
		2.5. Tip III PC 6+59-PC8+60 -nou		

1	2	3	4	5
58	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка,)	m3	131,0000
59	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, (H=14,0cm щебеночные отходы)	m3	210,0000
60	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, M400, fr.20-40mm, h=10cm	m3	131,0000
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.65l/m2)	t	0,8520
62	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Устройство нижнего слоя покрытия а/бетона SKPg II SM STB 1033; 2008 H=6cm)	m2	1 311,0000
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.25l/m2)	t	0,3270
64	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-1/2.75 SM STB 1033; 2008 толщ.4cm)	m2	1 311,0000

