

**Obiect Construirea stadionului-complex sportiv      Investitor**  
**din satul Tintareni, r-l Anenii Noi**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			481,440 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	236,00	481,440
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			88,175 88,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	42,80	88,175
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			220,180 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	202,00	220,180
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			752,100 377,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	42,80	377,700
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	36,00	374,400
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,288 13,288
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	42,80	13,288
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			32,600 32,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	42,80	32,100
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,500
		<b>2. Caminul</b>				
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			306,360 38,520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	42,80	38,520
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	185,00	203,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,340
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inlare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - Beton B-15 - 0.24 m3	m3			1 431,079 593,644
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	42,80	415,611
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	42,80	178,033
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15	m3	0,4100	950,00	391,667
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	25,00	3,289
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	680,00	52,491

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	185,00	29,860
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,40	1,128
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	190,00	359,000
9		Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3	buc			608,000 ----- 0,000
	120120	Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3	buc	1,0000	608,00	608,000
10		Рабочая камера ВД-8, V=0,38 м3	buc			1 216,000 ----- 0,000
	120121	Рабочая камера ВД-8, V=0,38 м3	buc	1,0000	1 216,00	1 216,000
11		Сарac din fonta cu gratie 40 x 70	buc			560,000 ----- 0,000
	120122	Сарac din fonta cu gratie 40 x 70	buc	1,0000	560,00	560,000
12	IzF04F, k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			51,744 ----- 5,136
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	42,80	5,136
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	12,50	42,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,680
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	700,00	0,913
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,70	1,582
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,913
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			14,526 ----- 2,015
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	42,80	1,762
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,80	0,253
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,00	12,106
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,059
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,106
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,241
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	190,00	0,000

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.