

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 11.06.2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

L. Ș.

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 11.06.2020

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	<u>ocds-b3wdp1-MD-1669013317453</u>
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Agencia de Dezvoltare Regională Centru
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1009601000289

Semnat: _____ MSign

(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

L. Ș.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 11.06.2020

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	VALDCONGRUP S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2023
2A.4	Oraș/Localitate	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.5	Adresa juridică	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.6	Pagina web	http://valdcongrup.md/
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	ȚURCAN Denis
2A.7.1	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2A.7.2	Adresa de e-mail	valdcongrup@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1009600000374
2A.9	Numărul cod TVA	0404313
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului	
2A.11	Numele acționarilor / asociaților	Țurcan Denis, Țurcan Lucia
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Țurcan Denis, Țurcan Lucia

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: · întreprindere mică · întreprindere mijlocie · și altele	· întreprindere mijlocie ✓
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da ✓Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Da ✓Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	text
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	text
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	text

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	ȚURCAN Denis
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2B.5	Adresa de e-mail	http://valdcongrup.md/

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Da ✓Nu
------	--	-------------

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da √Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text

Semnat: _____ MSign
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

L. Ș.

Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 11.06.2020

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da √Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da √Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da √Nu

3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da	☒ Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale			
	Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da	Nu
3B.1.1	Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?	text	

3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	Da ✓Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	Da ✓Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	Da ✓Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	✓Da Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://www.sfs.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: Nu este
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Da ✓Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da ✓Nu
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da ✓Nu
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text

3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Da	√Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Da	√Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Insolvabilitatea		
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Da	√Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Active administrate de lichidator		
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Da	√Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Activitățile economice sunt suspendate		
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Da	√Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței		
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Da	√Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Conflict de interese		
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Da	√Nu

3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da ✓Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Da ✓Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da ✓Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Da ✓Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da ✓Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Semnat: _____ MSign
 (semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

L. Ș.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 11.06.2020

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	√Da Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică. Se solicită: -Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii; -Extras de înregistrare a întreprinderii;</i> PENTRU CÎȘTIGĂTOR: -Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție fraudă și/sau spălare de bani / Conform formularului aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020.	MD 0086878 din 03.02.2009
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://www.asp.gov.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agenția Servicii Publice Referința exactă a documentației: Nu este
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	√Da Nu

4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia? Se solicită:</i> - Acte confirmative de activitate legală a Participantului ce atestă dreptul de a executa lucrările: <i>Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor; Conform Documentația standard (anexa nr. 22)</i>	√Da Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agencia Servicii Publice <i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este cazul
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	√Da Nu

B. Capacitatea economică și financiară

	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire? Se solicită: - Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară - Disponibilitatea de bani lichizi – minim de 2,500,00.00 lei; - Lichiditate generală - Ofertantul economic trebuie să demonstrează lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%); - Certificat de atribuirea a contului bancar. - Garanția pentru ofertă – 1 % din valoarea ofertei fără TVA, conform Documentația standart (anexa nr.9); PENTRU CÎȘTIGĂTOR: - Garanția de bună execuție - 5% în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020.	√Da Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://energbank.com <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> B.C. Energbank S.A. <i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	

4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 73 505 901 MDL Perioada Anul 2021 Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	√Da Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea 73 505 901 MDL</i> <i>Anul 2021</i>
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 41 042 851 MDL Perioada 3 Ani Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	√Da Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea 26 739 963 MDL</i> <i>Anul 2019</i> <i>Valoarea 22 882 688 MDL</i> <i>Anul 2020</i> <i>Valoarea 73 505 901 MDL</i> <i>Anul 2021</i> <i>Valoarea medie totală 41 042 851 MDL</i>
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar? Se solicită: Ultimul Raport Financiar 2021; Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de Bugetul Public Național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova sau din țara de rezidență a ofertantului.	√Da Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	<u>Adresa de internet:</u> https://statistica.gov.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistică Referința exactă a documentației: Nu este
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională Se solicită		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	√Da Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<u>Adresa de internet:</u> http://valdcongrup.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L. Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	

4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	√Da Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	√Da Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<u>Adresa de internet:</u> http://valdcongrup.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L. Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică? Se solicită: - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - Conform Documentația standard (anexa nr. 14) Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului.	√Da Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire? Se solicită: -Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului - Conform Documentația standard (anexa nr. 15); Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia); -Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii, Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier în domeniu – Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.	√Da Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu

4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2019
		Angajați 51 persoane
		Anul 2020
		Angajați 46 persoane
		Anul 2021
		Angajați 57 persoane
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2019
		Angajați 6 persoane
		Anul 2020
		Angajați 8 persoane
		Anul 2021
		Angajați 7 persoane
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eşantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Se solicită: - Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - Conform Documentația standard (anexa nr. 12); - un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul; - procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor - Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - Conform Documentația standard (anexa nr. 13); - Ofertantul trebuie să demonstreze că valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. - Grafic de executare a lucrărilor - Conform Documentația standard (anexa nr. 10).	√Da Nu
		Canalizarea s.Congaz, r-nul Comrat 5 760 845,00 MDL 21.12.2021 03.11.2022 Primăria s. Congaz r-nul Comrat

4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.	Construirea rețelei de apeduct în s. Bilicenii Vechi r-nul Sîngerei cu conectarea la sursele de apă din râul Nistru prin branșament la apeductul Bălți-Sîngerei etapa III	
		9 208 013,00 MDL	
		21.10.2020	
		23.03.2022	
		Primăria com. Bilicenii Vechi r-nul Sîngerei	
		Retele exterioare de canalizare si statia de epurare a apei in s.Bugeac, r-nul Comrat și Construcția sistemului de canalizare în satul Bugeac	
		10 593 712,00 MDL	
		14.01.2019/15.12.2020	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu	
		text	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu	
		text	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	√Da Nu	
D. Standarde de asigurare a calității			
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire? - Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de reparația capitală - minimum – 3 ani	√Da Nu	
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/	
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.	
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com	
E. Standarde de protecție a mediului			

4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	<i>Adresa de internet:</i> http://valdcongrup.md/ <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> VALDCONGRUP S.R.L. <i>Referința exactă a documentației:</i> valdcongrup@gmail.com
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	√Da Nu

Semnat: _____ MSign
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

L. Ș.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 26.11.2020

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.	√Da Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://achizitii.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: ocds-b3wdp1-MD-1669013317453

Semnat: _____ MSign
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

L. Ș.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 26.11.2020

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu

Semnat: _____ MSign
(semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

L. Ș.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 26.11.2020

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție **"Construcție a apeductului magistral Sărata-Răzeși – Voinescu – Mingir din r-nul Hîncești"**, [procedurii de achiziție, număr unic de identificare și referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (numărul de referință), nu este cazul].

[ocds-b3wdp1-MD-1669013317453](#)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Data: 13 decembrie 2022

Adresa: str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Semnătura

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

L. Ș.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



Anexa nr. 7

la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Agenția de Dezvoltare Regională Centru**
R. MOLDOVA, or.Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, nr. **la Documentația standard nr.69**
din "07" mai 2021, privind
(ziua/luna/anul)

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

Construcția apeductului magistral Sărata-Răzeși – Voinescu – Mingir din r-nul Hîncești

(denumirea contractului de achiziție publică)

noi **VALDCONGRUP S.R.L.**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în
(denumirea/numele
ofertantului/candidatului)

documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,
neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **13 decembrie 2022**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
VALDCONGRUP S.R.L.
(semnătura autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

DECLARAȚIE **privind valabilitatea ofertei**

Către Agenția de Dezvoltare Regională Centru
R. MOLDOVA, or.Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**
Construcția apeductului magistral Sărata-Răzeși – Voinescu – Mingir din r-nul Hîncești

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitație deschisă** pentru o durată de
(tipul procedurii de achiziției)

60 (șasezeci) zile

(durata în litere și cifre),

zile, respectiv până la data de

12 februarie 2023

(ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării

13 decembrie 2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

VALDCONGRUP S.R.L.

(semnătura autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr.
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către

Agencia de Dezvoltare Regională Centru

1009601000289

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,
TURCAN Denis reprezentanți ai ofertantului **VALDCONGRUP S.R.L.** ne oferim ca, în
(nume, prenume) (denumirea, numele ofertantului)
conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Construcția apeductului magistral Sărata-Răzeși – Voinescu – Mingir din r-nul Hîncești

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

15 698 885 lei

(cincisprezece milioane șase sute nouăzeci și opt mii opt sute optzeci și cinci lei, zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

3 139 777 lei

(trei milioane o sută treizeci și nouă mii șapte sute șaptezeci și șapte lei, zero bani)

(suma în litere și în cifre)

Total suma ofertei inclusiv TVA:

18 838 662 lei

(optsprezece milioane opt sute treizeci și opt mii șase sute șazeci și doi lei, zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **24 (douăzeci și patru) luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (**Anexa nr.8**).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:

13 decembrie 2022

TURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea/numele ofertantului)

,în calitate de

,legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

MSign

(semnătura)

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ **0,00%**
(% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de **reținere succesivă din facturile parțiale** în cuantum de
_____ **5%** (din prețul total oferat)
și constituie _____ **941 933 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ **3 Ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) _____ **3** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ **3** zile calendaristice.

Data completării: _____ **13 decembrie 2022**

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)

Nume: _____ **ȚURCAN Denis**

MSign

Funcția în cadrul _____ **Director**

firmei: _____

Denumirea firmei și _____ **VALDCONGRUP S.R.L.**
sigiliu: _____



Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040
codul băneli: ENEGMD22
cod IBAN: MD10NB000000000035215845 la CD BNM
Capital social - 100 000 000 lei MD

Nr. 858/192
din « 07 » decembrie 2022

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ Nr. 748

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Agentia de Dezvoltare Regionala Centru** cu privire la procedura de participare la Licitatia Publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1669013317453 din 12.12.2022, pentru efectuarea lucrarilor: „Constructia apeductului magistral Sarata-Razesti-Voinescu-Mingir din r-nul Hincesti”, subsemnării **BC “Energbank” SA**, înregistrat la 12.07.2001, cu sediul mun. Chisinau, str. Tighina, 23/3, ne obligăm față de **Agentia de Dezvoltare Regionala Centru**, IDNO 1009601000289, sa plătim suma de **180000,00 (una sută optzeci de mii, 00) lei**, la prima sa cerere scrisă, și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **SRL “Valdcongrup”** IDNO 1009600000374, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **SRL “Valdcongrup”** nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **SRL “Valdcongrup”** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de **12 februarie 2023**.

Cu respect,

Directorul Sucursalei „Botanica”
BC “Energbank” SA



Abramihin Anatoli

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com

Tel:0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062

Adresa:str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica



Propunerea economică și financiară:

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/Ń: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



OFERTANT:

VALDCONGRUP S.R.L.

CIFRA MEDIE ANUALĂ DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

Situaţia financiară:

Nr.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2019	26 739 963
2	2020	22 882 688
3	2021	73 505 901
Media anuală:		41 042 851

Data completării:

13 decembrie 2022

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcţia în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei şi sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



Companie: SRL VALDCONGRUP
IDNO: 1009600000374

Perioada: 12.12.2022 - 12.12.2022

Data generare extras: 12.12.2022 14:02:12

Extras de Cont

Contul selectat: MD47EN000000222404607858
Valuta: MDL
BIC: ENEGMD22

Sold initial 8066347.90

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
2176	12.12.2022	(R)OLMOSDON S.R.L. 1002600017102	MD21EN000000222422214408	12 820.00	
Destinatia platii: Plata pentru acumulator conform co ntului nr. 000013392 din 12.12.202 2 Inklusiv TVA 20 prc. 2136-67 lei.					

Rulajul zilei 12820.00 0.00

Rulaj total 12 820.00 0.00

Sold final 8053527.90

BC "ENERGBANK" S.A.
Filiala Botanica
www.energbank.com

Manager-Bondari Natalia
E-mail: U100EX1
Tel: U100EX1

Extras de cont emis de
B.C. "Energbank" S.A.
prin intermediul Sistemului
Business Online
12.12.2022 14:02:12

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/Ē: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



OFERTANT:

VALDCONGRUP S.R.L.

CALCUL - LICHIDITATEA GENERALĂ CONFORM IPO14

Lichiditatea generală:

$LG = \text{Active circulante} / \text{Datorii curente} * 100\%$

Active circulante	Datorii curente	Lichiditatea generală (col. 1/col2x100%)
1	2	3
26 937 064 lei	9 308 128 lei	2,893929263

Concluzie: La calcularea lichidităţii generale am obţinut valoarea indicatorului respectiv mai mare de 100% cu 189 %. Această majorare se încadrează în nivelul optim ce caracterizează achitarea nemijlocită cu activele circulante a datoriilor curente la momentul dat.

Data completării:

13 decembrie 2022

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: VALDCONGRUP S.R.L.
Cod CUIO: 40593091
Cod IDNO: 1009600000374

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: Uzinelor nr.171 bl.2

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon:
WEB:
E-mail: moraru.80@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Moraru Angela Tel. 060579777

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 57 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Turcan Denis

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9160	22293
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		5750
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	9160	16543
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	9160	22293
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	89021	89021
	2. Terenuri	070	1526355	1526355
	3. Mijloace fixe, total	080	3368197	3043030
	din care:	081	1009252	978933
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1279024	820651
	3.4. mijloace de transport	084	904656	1114807

A.	3.5. inventar și mobilier	085	9290	1636
	3.6. alte mijloace fixe	086	165975	127003
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	9630	9630
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4993203	4668036
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	103000	
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		103000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		103000
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	103000	103000
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	5188	
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	5188	
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5110551	4793329
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4584493	4208328
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	327131	327131
	4. Produse și mărfuri	270	68735	68735
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	216209	140084
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5196568	4744278
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3382397	2661319
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1168171	1174693
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	3924028	3703259
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	17534	11475
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8492130	7550746
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	12298868	14642040
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	25987566	26937064
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	31098117	31730393
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	960214	1376210
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	960214	1376210
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	16388865	15472867
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5573188
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	16388865	21046055
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	17349079	22422265
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1396759	3764273
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	11942833	4247400
	6. Datorii față de personal	760	20829	341500
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780		779381
	9. Datorii față de proprietari	790	143617	175574
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	245000	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	13749038	9308128
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	31098117	31730393

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	22882688	73505901
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	90999	125707
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	69059	28927
venituri din contracte de construcție	013	22722630	73351267
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	19993686	64696308
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	82761	117351
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	18848	
costuri aferente contractelor de construcție	023	19892077	64578957
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2889002	8809593
Alte venituri din activitatea operațională	040	790	9277
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2132381	2186114
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	369972	262122
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	387439	6370634

Venituri financiare, total	090	2052	26768
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	2052	26768
Cheltuieli financiare, total	100	2626	47433
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2626	47433
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-574	-20665
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-574	-20665
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	386865	6349969
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	73453	776781
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	313412	5573188

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	960214	415996		1376210
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	960214	415996		1376210
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	16388865		915998	15472867
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5573188		5573188
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	16388865	5573188	915998	21046055
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	17349079	5989184	915998	22422265

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	36198693	72508245
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25268547	60059211
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5807471	5724953
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		204875
Alte încasări	060	6210623	
Alte plăți	070	6213097	3761034
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5120201	2758172
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	755000	415000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-755000	-415000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4365201	2343172
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1635	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7932032	12298868
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12298868	14642040

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com

Tel:0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062

Adresa:str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica



Propunerea tehnică și profesională:

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea
obiectului:

Construcția apeductului magistral Sărata-Răzeși – Voinescu – Mingir din r-nul Hîncești

Beneficiar:

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

Nr/o	Nr. deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare de Deviz fără TVA, lei	TVA, lei	Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei
1	0	Lucrări topogeodezice	35 000	7 000	42 000
2	2-1-1	Rețele de distribuție a apei	9 258 226	1 851 645	11 109 871
3	2-1-2	Aducțiunea apei potabila. Platforma B.	436 472	87 294	523 766
4	2-1-3	Aducțiunea apei potabila. Platforma C.	236 146	47 229	283 375
5	2-2-1	Statia de pompare a apei (SP-1). Lucrari de constructii. Pl. A1	80 508	16 102	96 610
6	2-2-2	Statia de pompare a apei (SP-1).TH. (Pl. A1)	110 498	22 100	132 598
7	2-2-3	Statia de pompare a apei (SP-1). Utilaj. (Pl. A1)	1 100 000	220 000	1 320 000
8	2-3-1	Statie de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucrari de constructii. (Platforma B1)	28 984	5 797	34 781
9	2-3-2	Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.TH. (Platforma B1)	995 157	199 031	1 194 188
10	2-4-1	Statie de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucrari de constructii. (Platforma C2)	28 914	5 783	34 697
11	2-4-2	Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.TH. (Platforma C2)	1 001 087	200 217	1 201 304
12	2-5-1	Castele de apa V=50m3, H=18m (2buc) .Platforma C1	1 319 955	263 991	1 583 946
13	4-1-1	Alimentarea cu energie electrica КЛ-0,4кВ	34 592	6 918	41 510
14	4-2-1	Alimentarea cu energie electrica КЛ-0,4кВ	18 933	3 787	22 720
15	4-2-2	Rețele electrice БЛ-0,4 кВ	147 790	29 558	177 348
16	4-2-3	Iluminarea exterioare	2 435	487	2 922
17	4-3-1	Alimentarea cu energie electrica КЛ-0,4кВ	27 632	5 526	33 158
18	4-3-2	Rețele electrice БЛ-0,4 кВ	97 771	19 554	117 325
19	4-3-3	Iluminarea exterioare	5 427	1 085	6 512
20	7-1-1	Amenajarea teritoriului. Pltforma A	158 207	31 641	189 848
21	7-2-1	Amenajarea teritoriului. Pltforma B	238 823	47 765	286 588
22	7-3-1	Amenajarea teritoriului. Pltforma C	336 328	67 266	403 594
TOTAL			15 698 885	3 139 777	18 838 662

Întocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 0
Lucrari topogeodezice

Valoarea de deviz 42 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	Pret de piata	Pichetarea traseului	set	1,0000	5 000,000 0,000	5 000,000 0,000
2	Pret de piata	Topografia de executie, efectuata de o firma licentiata in domeniul prospectiunilor topogeodezice.Prezentata in 3 exemplare fizice si in format DWG	set	1,0000	30 000,000 0,000	30 000,000 0,000
Total			Lei		35 000	
TVA			20 %		7 000	
Total deviz: Inclusiv salariu					42 000	

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 0
Lucrari topogeodezice

Valoarea de deviz 42 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 0:				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	0001	Pichetarea traseului	set	1,0000	5 000,00	5 000,000
2.	0002	Topografia de executie, efectuata de o firma licentiata in domeniul prospectiunilor topogeodezice.Prezentata in 3 exemplare fizice si in format DWG	set	1,0000	30 000,00	30 000,000
		Total materiale de construcții				35 000
		Total utilaje de construcții				0

Total	Lei	35 000
TVA	20 %	7 000

Total deviz:

42 000

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia apeductului magistral Sarata Investitor
Razesti-Voinescu-Mingir din r. Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	Pret de piata	Pichetarea traseului	set			5 000,000 0,000
	0001	Pichetarea traseului	set	1,0000	5 000,00	5 000,00
2	Pret de piata	Topografia de executie, efectuata de o firma licentiata in domeniul prospectiunilor topogeodezice.Prezentata in 3 exemplare fizice si in format DWG	set			30 000,000 0,000
	0002	Topografia de executie, efectuata de o firma licentiata in domeniul prospectiunilor topogeodezice.Prezentata in 3 exemplare fizice si in format DWG	set	1,0000	30 000,00	30 000,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Centru
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Rețele de distributie a apei

Valoarea de deviz 11 109 871 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Motopompa MII-800	buc	1,0000	30 000,000 0,000	30 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			30 000,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				30 000,000
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Lucrari de terasamente				
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	94,2100	615,000 0,000	57 939,150 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	291,0000	144,200 144,200	41 962,200 41 962,200
4	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu	m3	23,0000	185,500 185,500	4 266,500 4 266,500

1	2	3	4	5	6	7
		sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	7,6500	675,000 0,000	5 163,750 0,000
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	1 301,0000	10,240 0,000	13 322,240 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,6500	145,200 25,200	1 110,780 192,780
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	89,7000	327,000 0,000	29 331,900 0,000
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	89,7000	947,450 617,400	84 986,265 55 380,780
		<i>Total</i>	Lei			238 082,785
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				238 082,785 101 802,260
		2.2. Conducte si armaturi				
10	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN16 SDR11 d140mm triplustrat (Tip 2) (A9)	m	3 080,0000	549,534 10,290	1 692 563,18 0 31 693,200
11	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN12,5 SDR13,6 d140mm triplustrat (Tip 2) (A9)	m	2 932,0000	487,416 10,290	1 429 102,24 6 30 170,280

1	2	3	4	5	6	7
12	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d140mm triplustrat (Tip 2) (A9)	m	950,0000	446,003 10,290	423 703,325 9 775,500
13	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN12,5 SDR13,6 d110mm triplustrat (Tip 2) (A9)	m	3 573,0000	311,414 10,290	1 112 684,00 8 36 766,170
14	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d110mm triplustrat (Tip 2) (A9)	m	1 509,0000	311,415 10,290	469 924,481 15 527,610
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d90mm triplustrat (Tip 2) (A12)	m	138,0000	207,885 10,290	28 688,061 1 420,020
16	Pret de piata	Banda avertizare apa	m	12 182,000 0	1,100 0,000	13 400,200 0,000
17	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	5 220,0000	8,150 4,900	42 543,000 25 578,000
18	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	6 962,0000	10,100 5,600	70 316,200 38 987,200
19	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	5 220,0000	0,317 0,287	1 654,740 1 498,140
20	AcF12C	Proba de presiune a conductelor	m	6 962,0000	0,575	4 001,759

1	2	3	4	5	6	7
		din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm			0,521	3 625,811
21	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B20 (pentru sprijine)	m3	5,9000	1 868,471 597,100	11 023,979 3 522,890
22	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD PN6 SDR26 d250mm	m	25,0000	219,757 13,790	5 493,928 344,750
23	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD PN6 SDR26 d200 mm	m	55,0000	177,369 11,620	9 755,272 639,100
24	Pret de piata	Inel distantier PA 9-36	buc	23,0000	25,000 0,000	575,000 0,000
25	Pret de piata	Inel distantier PA 4-25	buc	46,0000	20,000 0,000	920,000 0,000
26	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PVC SN8 d250mm L=200mm	buc	141,0000	117,831 66,500	16 614,157 9 376,500
27	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN16 d125mm	buc	36,0000	4 375,000 49,000	157 500,000 1 764,000
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN16 d100mm	buc	34,0000	2 430,500 38,500	82 637,000 1 309,000
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc	23,0000	1 910,500 38,500	43 941,500 885,500

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare,Vana sertar cauciucat din fonta PN16 d80mm				
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Vana sertar cauciucat din fonta PN16 d50mm	buc	1,0000	1 286,500 38,500	1 286,500 38,500
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Vana de aerisire PN16 d100mm	buc	11,0000	5 030,500 38,500	55 335,500 423,500
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Vana de aerisire PN16 d50mm	buc	11,0000	2 846,500 38,500	31 311,500 423,500
33	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN16 d125/125mm	buc	11,0000	2 465,500 129,500	27 120,500 1 424,500
34	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN16 d125/80mm	buc	12,0000	2 365,500 129,500	28 386,000 1 554,000
35	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN16 d125/50mm	buc	1,0000	2 365,500 129,500	2 365,500 129,500
36	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN16 d100/100mm	buc	11,0000	2 378,300 62,300	26 161,300 685,300
37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN16 d100/80mm	buc	11,0000	2 278,300 62,300	25 061,300 685,300

1	2	3	4	5	6	7
38	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN16 d125/100mm	buc	12,0000	1 865,500 129,500	22 386,000 1 554,000
39	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN16 d100/50mm	buc	11,0000	1 578,300 62,300	17 361,300 685,300
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d140/125mm	buc	58,0000	246,600 40,600	14 302,800 2 354,800
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d110/100mm	buc	45,0000	236,300 40,600	10 633,500 1 827,000
42	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc	23,0000	184,800 40,600	4 250,400 933,800
43	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm	buc	1,0000	153,900 40,600	153,900 40,600
44	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d140mm	buc	2,0000	344,700 84,000	689,400 168,000
45	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre	buc	1,0000	304,300 84,000	304,300 84,000

1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d110mm				
46	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC d140mm	buc	2,0000	205,400 40,600	410,800 81,200
47	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC d140mm	buc	7,0000	205,400 40,600	1 437,800 284,200
48	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC d140mm	buc	5,0000	205,400 40,600	1 027,000 203,000
49	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC d140mm	buc	10,0000	205,400 40,600	2 054,000 406,000
50	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 15* PEHD RC d140mm	buc	13,0000	205,400 40,600	2 670,200 527,800
51	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC d110mm	buc	2,0000	184,800 40,600	369,600 81,200
52	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC d110mm	buc	5,0000	184,800 40,600	924,000 203,000
53	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC d110mm	buc	4,0000	184,800 40,600	739,200 162,400
54	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica	buc	9,0000	184,800	1 663,200

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC d110mm			40,600	365,400
55	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 15* PEHD RC d110mm	buc	10,0000	184,800 40,600	1 848,000 406,000
		<i>Total</i>	Lei			5 897 295,53 6
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				5 897 295,53 6 228 615,471
		2.3. Supapa de sens d80mm - 26 buc (Coala 102)				
56	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	104,0000	45,180 14,700	4 698,720 1 528,800
57	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1040	1 189,798 450,827	123,739 46,886
58	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d80mm	buc	26,0000	280,300 62,300	7 287,800 1 619,800
59	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc	26,0000	184,800 40,600	4 804,800 1 055,600
		<i>Total</i>	Lei			16 915,059
		Total Supapa de sens d80mm - 26				16 915,059 4 251,086

1	2	3	4	5	6	7
		buc (Coala 102) Inclusiv salariu				
		2.4. Camine				
60	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 1,2 m3)	m3	66,0300	2 449,092 963,900	161 713,565 63 646,317
61	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru opritoare M100 - este exclus)	m3	74,1300	2 478,859 782,600	183 757,811 58 014,138
62	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	47,0000	1 450,000 0,000	68 150,000 0,000
63	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	21,0000	3 000,000 0,000	63 000,000 0,000
64	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,265 m3)	buc	46,0000	1 100,000 0,000	50 600,000 0,000
65	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	4,0000	1 500,000 0,000	6 000,000 0,000
66	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KU,-15-9a (0,4 m3)	buc	46,0000	1 500,000 0,000	69 000,000 0,000
67	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	84,0000	2 800,000 0,000	235 200,000 0,000
68	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1 (0,27 m3)	buc	47,0000	1 500,000 0,000	70 500,000 0,000
69	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1 (0,51 m3)	buc	21,0000	3 000,000 0,000	63 000,000 0,000
70	Pret de piata	Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)	buc	68,0000	100,000 0,000	6 800,000 0,000
71	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	68,0000	200,000 0,000	13 600,000 0,000
72	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg	94,7400	30,000 0,000	2 842,200 0,000
73	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	2 460,2400	10,000 0,000	24 602,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
74	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	kg	505,3400	30,180 14,700	15 251,161 7 428,498
75	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,0600	1 189,775 450,800	3 640,711 1 379,448
76	Pret de piata	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	38,0000	2 600,000 0,000	98 800,000 0,000
77	Pret de piata	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	30,0000	1 800,000 0,000	54 000,000 0,000
78	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KLIQO-1	m3	1,9000	1 406,768 315,000	2 672,859 598,500
79	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3	15,0000	428,920 80,500	6 433,800 1 207,500
80	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu	m2	150,0000	169,060 24,500	25 359,000 3 675,000
81	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	955,7000	163,725 61,600	156 471,982 58 871,120
		Total	Lei			1 381 395,48

1	2	3	4	5	6	7
						9
		Total Camine Inclusiv salariu				1 381 395,48 9 194 820,521
		2.5. Demolarea si reconditionarea				
		2.5.1. Drumul din asfalt				
82	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 090,0000	28,480 20,300	31 043,200 22 127,000
83	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	38,0000	149,685 112,000	5 688,030 4 256,000
84	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,3400	705,000 0,000	944,700 0,000
85	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	38,0000	190,300 63,000	7 231,400 2 394,000
86	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Se modifica norma: piatra sparta -0,575 m3)	m3	96,0000	241,850 69,300	23 217,600 6 652,800
87	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	382,0000	267,472 11,200	102 174,304 4 278,400
88	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	382,0000	198,098 8,400	75 673,436 3 208,800
		<i>Total</i>	Lei			245 972,670
		Total Drumul din asfalt Inclusiv salariu				245 972,670 42 917,000
		2.5.2. Drumul din pietris				
89	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	3,9400	705,000 0,000	2 777,700 0,000

1	2	3	4	5	6	7
90	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	141,0000	190,300 63,000	26 832,300 8 883,000
91	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Se modifica norma: piatra sparta - 0,575 m3)	m3	253,0000	241,850 69,300	61 188,050 17 532,900
		<i>Total</i>	Lei			90 798,050
		Total Drumul din pietris Inclusiv salariu				90 798,050 26 415,900
		2.5.3. Transportarea gunoiului				
92	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,3800	780,000 0,000	296,400 0,000
93	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	72,0000	10,240 0,000	737,280 0,000
94	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3800	145,200 25,200	55,176 9,576
		<i>Total</i>	Lei			1 088,856
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				1 088,856 9,576
		<i>Total</i>	Lei			337 859,576
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				337 859,576 69 342,476
		<i>Total</i>	Lei			7 871 548,44 5
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			143 719,635
		<i>Transportarea</i>	4 %			280 514,829
		<i>Total</i>				8 295 782,90 9
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			663 662,633
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
						8 959 445,54 2
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			268 783,366
		<i>Total</i>				9 228 228,90 8
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				9 228 228,90 8 598 831,814

		Total	Lei	9 258 226
		TVA	20 %	1 851 645
		Total deviz: Inclusiv salariu		11 109 871 598 831

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Retele de distributie a apei

Valoarea de deviz 11 109 871 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	363,1660	70,00	25 421,620
2.	7123010010200	Betonist	h-om	323,4150	70,00	22 639,050
3.	7129020012800	Pavator	h-om	17,2500	70,00	1 207,500
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	150,4600	70,00	10 532,200
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	50,3270	70,00	3 522,890
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	133,9500	70,00	9 376,500
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4 260,0461	70,00	298 203,227
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	73,1993	70,00	5 123,951
9.	7137010011500	Electrician	h-om	5,5200	70,00	386,400
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	20,3762	70,00	1 426,334
11.	7212030022700	Sudor	h-om	9,6934	70,00	678,538
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	115,7746	70,00	8 104,222
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 964,5448	70,00	137 518,136
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	485,1784	70,00	33 962,488
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	521,0394	70,00	36 472,758
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	60,8000	70,00	4 256,000
		Total manopera				598 831

Materiale:

1.	0000325	Banda avertizare apa	m	12 182,000 0	1,10	13 400,200
2.	000125	Motopompa MII-800	buc	1,0000	30 000,00	30 000,000
3.	00012511	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	47,0000	1 450,00	68 150,000
4.	0001251112	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	21,0000	3 000,00	63 000,000
5.	0001251113	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,265 m3)	buc	46,0000	1 100,00	50 600,000
6.	0001251114	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	4,0000	1 500,00	6 000,000
7.	0001251115	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,4 m3)	buc	46,0000	1 500,00	69 000,000
8.	0001251116	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	84,0000	2 800,00	235 200,000
9.	0001251117	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1 (0,27 m3)	buc	47,0000	1 500,00	70 500,000

10.	0001251118	Placi prefabricate pt. camine KIIΠ1-20-1 (0,51 m3)	buc	21,0000	3 000,00	63 000,000
11.	0001251119	Inel de reazem KIIQ-1 (0,02 m3)	buc	68,0000	100,00	6 800,000
12.	00012511191	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	68,0000	200,00	13 600,000
13.	00012511192	Scara cu vanguri din otel	kg	94,7400	30,00	2 842,200
14.	00012511193	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	2 460,2400	10,00	24 602,400
15.	000125111991	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	38,0000	2 600,00	98 800,000
16.	000125111992	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	30,0000	1 800,00	54 000,000
17.	00012512	Inel distantier PA 9-36	buc	23,0000	25,00	575,000
18.	00012513	Inel distantier PA 4-25	buc	46,0000	20,00	920,000
19.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	4 095,0860	1,80	7 371,155
20.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	53,8620	1 800,00	96 951,600
21.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	35,9080	2 000,00	71 816,000
22.	1111000200010	Asfalt turnat	t	10,8000	2 000,00	21 600,000
23.	1411122201752	Piatra sparta	m3	200,6750	270,00	54 182,250
24.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3000	280,00	84,000
25.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	196,9000	100,00	19 690,000
26.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,5076	280,00	142,128
27.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	19,6650	250,00	4 916,250
28.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,0849	1,00	3,084
29.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	852,0779	10,00	8 520,779
30.	2010102906951	Bara de lemn	m3	3,2630	3 000,00	9 789,000
31.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	23,7655	60,00	1 425,930
32.	2320156200901	Motorina	kg	368,0492	24,00	8 833,181
33.	2320166200676	White spirit	kg	6,1698	30,00	185,094
34.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	5 948,9005	15,00	89 233,508
35.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	42,3000	10,00	423,000
36.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	18,6120	8,00	148,896
37.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1 146,8400	85,00	97 481,400
38.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	24,6792	65,00	1 604,148
39.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	9,8700	65,00	641,550
40.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	12,3396	40,00	493,584
41.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,7402	30,00	52,206
42.	25212167010012	Teava PEHD RC PE100 PN16 SDR11 d140mm triplustrat (A9)	m	3 188,7240	520,00	1 658 136,480
43.	252121670100121	Tub de protectie PEHD PN6 SDR26 d250mm	m	25,6287	200,00	5 125,740
44.	252121670100123	Tub de protectie PEHD PN6 SDR26 d200 mm	m	56,6624	160,00	9 065,984
45.	25212167010013	Teava PEHD RC PE100 PN12,5 SDR13,6 d140mm triplustrat (A9)	m	3 035,4996	460,00	1 396 329,816
46.	25212167010014	Teava PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d140mm triplustrat (A9)	m	983,5350	420,00	413 084,700
47.	25212167010015	Teava PEHD RC PE100 PN12,5 SDR13,6 d110mm triplustrat (A9)	m	3 699,1269	290,00	1 072 746,801
48.	25212167010016	Teava PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d110mm triplustrat (A9)	m	1 562,2677	290,00	453 057,633

49.	25212167010017	Teava PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d90mm triplustrat (A12)	m	142,8714	190,00	27 145,566
50.	25231567138111	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d140/125mm	buc	59,7400	200,00	11 948,000
51.	25231567138112	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d110/100mm	buc	46,3500	190,00	8 806,500
52.	25231567138113	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc	23,6900	140,00	3 316,600
53.	25231567138113 1	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc	26,7800	140,00	3 749,200
54.	25231567138114	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm	buc	1,0300	110,00	113,300
55.	25231567138115	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d140mm	buc	2,0200	210,00	424,200
56.	25231567138116	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d110mm	buc	1,0100	170,00	171,700
57.	25231567138118	Cot 90* PEHD RC d140mm	buc	2,0600	160,00	329,600
58.	25231567138119	Cot 60* PEHD RC d140mm	buc	7,2100	160,00	1 153,600
59.	25231567138119 1	Cot 45* PEHD RC d140mm	buc	5,1500	160,00	824,000
60.	25231567138119 2	Cot 30* PEHD RC d140mm	buc	10,3000	160,00	1 648,000
61.	25231567138119 3	Cot 15* PEHD RC d140mm	buc	13,3900	160,00	2 142,400
62.	25231567138119 4	Cot 90* PEHD RC d110mm	buc	2,0600	140,00	288,400
63.	25231567138119 5	Cot 60* PEHD RC d110mm	buc	5,1500	140,00	721,000
64.	25231567138119 6	Cot 45* PEHD RC d110mm	buc	4,1200	140,00	576,800
65.	25231567138119 7	Cot 30* PEHD RC d110mm	buc	9,2700	140,00	1 297,800
66.	25231567138119 8	Cot 15* PEHD RC d110mm	buc	10,3000	140,00	1 442,000
67.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	90,5220	2,20	199,148
68.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0423	1 000,00	42,300
69.	26631021000001	Beton B20	m3	6,1378	1 200,00	7 365,360
70.	26631021000003	Beton B10	m3	1,9670	1 000,00	1 967,000
71.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	19,3917	1 000,00	19 391,700
72.	26631021009331 00	Beton M100	m3	1,2178	1 000,00	1 217,800
73.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	17,8274	1 100,00	19 610,140
74.	2664102101126	Var	kg	18,3783	1,00	18,378
75.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	7,1091	1 000,00	7 109,100
76.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	3,8150	600,00	2 289,000
77.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	6,1120	30,00	183,360
78.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,2020	30,00	126,060
79.	27221033100001	Tub de protectie PVC SN8 d250mm L=200mm	m	28,2000	200,00	5 640,000
80.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,0934	30,00	182,802
81.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	104,0000	30,00	3 120,000
82.	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton - (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	kg	505,3400	15,00	7 580,100
83.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,0467	32,00	97,494
84.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	456,0000	4,00	1 824,000
85.	28741173000001	Vana sertar cauciucat din fonta PN16 d125mm	buc	37,0800	4 200,00	155 736,000
86.	28741173000001 2	Vana sertar cauciucat din fonta PN16 d100mm	buc	35,3600	2 300,00	81 328,000

87.	287411730000013	Vana sertar cauciucat din fonta PN16 d80mm	buc	23,9200	1 800,00	43 056,000
88.	287411730000014	Vana sertar cauciucat din fonta PN16 d50mm	buc	1,0400	1 200,00	1 248,000
89.	287411730000015	Vana de aerisire PN16 d100mm	buc	11,4400	4 800,00	54 912,000
90.	287411730000016	Vana de aerisire PN16 d50mm	buc	11,4400	2 700,00	30 888,000
91.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	12,1000	20,00	242,000
92.	28752741101001	Teu fonta cu flanse PN16 d125/125mm	buc	11,0000	2 300,00	25 300,000
93.	28752741101002	Teu fonta cu flanse PN16 d125/80mm	buc	12,0000	2 200,00	26 400,000
94.	28752741101003	Teu fonta cu flanse PN16 d125/50mm	buc	1,0000	2 200,00	2 200,000
95.	28752741101005	Teu fonta cu flanse PN16 d100/100mm	buc	11,0000	2 300,00	25 300,000
96.	28752741101006	Teu fonta cu flanse PN16 d100/80mm	buc	11,0000	2 200,00	24 200,000
97.	28752741101007	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN16 d125/100mm	buc	12,0000	1 700,00	20 400,000
98.	28752741101009	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN16 d100/50mm	buc	11,0000	1 500,00	16 500,000
99.	287527440010021	Flansa sudabila d80mm	buc	27,3000	200,00	5 460,000
100.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,8747	2,50	12,187
101.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	47,0800	5,00	235,400
102.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	24,6803	5,00	123,400
103.	4100116202820	Apa potabila	m3	2 175,5269	5,00	10 877,635
104.	4100126202818	Apa	m3	52,8000	5,00	264,000
		Total materiale de constructii				7 042 871

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	221,7600	40,00	8 870,400
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	35,5032	15,00	532,548
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4750	200,00	95,000
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	141,1180	25,00	3 527,951
5.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,2400	25,00	81,000
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7258	350,00	254,030
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	12,9910	120,00	1 558,920
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	223,7390	300,00	67 121,700
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	97,7730	300,00	29 331,900
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,2120	300,00	963,600
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,7600	15,00	11,400
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	29,4500	40,00	1 178,000
13.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	1,9175	20,00	38,350
14.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	3,5400	15,00	53,100
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	845,8710	35,00	29 605,485
16.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	21,4028	20,00	428,056
17.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	320,4600	20,00	6 409,200
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	369,9250	20,00	7 398,500
19.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	10,4000	20,00	208,000

20.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	3,2400	20,00	64,800
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	281,2233	180,00	50 620,194
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	87,8720	160,00	14 059,520
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	748,6850	50,00	37 434,250
		Total utilaje de construcții				259 845

Total	Lei	9 258 226
TVA	20 %	1 851 645

Total deviz: **11 109 871**

Intocmit VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Agentia de Dezvoltare Regionala Centru
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia apeductului magistral Sarata Investitor
Razesti-Voinescu-Mingir din r. Hincesti
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Motopompa MII-800	buc			30 000,000 0,000
	000125	Motopompa MII-800	buc	1,0000	30 000,00	30 000,00
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Lucrari de terasamente				
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,200 144,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
4	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			185,500 185,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	70,00	168,70
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	70,00	16,80
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			10,240 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	160,00	10,24
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			145,200 25,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			947,450 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	9,4300	35,00	330,05

1	2	3	4	5	6	7
		(4 kw)				
		2.2. Conducte si armaturi				
10	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN16 SDR11 d140mm triplustrat (Tip 2) (A9)	m			549,534 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	25212167010012	Teava PEHD RC PE100 PN16 SDR11 d140mm triplustrat (A9)	m	1,0150	520,00	538,36
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
11	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN12,5 SDR13,6 d140mm triplustrat (Tip 2) (A9)	m			487,416 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	25212167010013	Teava PEHD RC PE100 PN12,5 SDR13,6 d140mm triplustrat (A9)	m	1,0150	460,00	476,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
12	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d140mm triplustrat (Tip 2) (A9)	m			446,003 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	25212167010014	Teava PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d140mm triplustrat (A9)	m	1,0150	420,00	434,83
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
13	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN12,5 SDR13,6 d110mm triplustrat (Tip 2) (A9)	m			311,414 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	25212167010015	Teava PEHD RC PE100 PN12,5 SDR13,6 d110mm triplustrat (A9)	m	1,0150	290,00	300,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
14	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d110mm triplustrat (Tip 2) (A9)	m			311,415 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	25212167010016	Teava PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d110mm triplustrat (A9)	m	1,0150	290,00	300,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d90mm triplustrat (Tip 2) (A12)	m			207,885 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	25212167010017	Teava PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d90mm triplustrat (A12)	m	1,0150	190,00	196,71
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
16	Pret de piata	Banda avertizare apa	m			1,100 0,000
	0000325	Banda avertizare apa	m	1,0000	1,10	1,10
17	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			8,150 4,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	70,00	4,90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	5,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	50,00	2,50
18	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			10,100 5,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0800	70,00	5,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2000	5,00	1,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0700	50,00	3,50
19	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,317 0,287
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	70,00	0,29
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	15,00	0,03
20	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m			0,575 0,521
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00744	70,00	0,52
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0036	15,00	0,05
21	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B20 (pentru sprijine)	m3			1 868,471 597,100
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	70,00	597,10
	26631021000001	Beton B20	m3	1,0300	1 200,00	1 248,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	15,00	9,00
22	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD PN6 SDR26 d250mm	m			219,757 13,790
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	70,00	13,79
	252121670100121	Tub de protectie PEHD PN6 SDR26 d250mm	m	1,0150	200,00	205,03
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	25,00	0,34
23	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD PN6 SDR26 d200 mm	m			177,369 11,620
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	70,00	11,62
	252121670100123	Tub de protectie PEHD PN6 SDR26 d200 mm	m	1,0150	160,00	164,84
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	25,00	0,31
24	Pret de piata	Inel distantier PA 9-36	buc			25,000 0,000
	00012512	Inel distantier PA 9-36	buc	1,0000	25,00	25,00
25	Pret de piata	Inel distantier PA 4-25	buc			20,000 0,000
	00012513	Inel distantier PA 4-25	buc	1,0000	20,00	20,00
26	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PVC SN8 d250mm L=200mm	buc			117,831 66,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	70,00	66,50
	27221033100001	Tub de protectie PVC SN8 d250mm L=200mm	m	0,2000	200,00	40,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	10,00	3,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	8,00	1,06
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	65,00	4,55
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,20	1,41
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	280,00	1,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	5,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 000,00	0,30
27	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta	buc			4 375,000 49,000

1	2	3	4	5	6	7
		PN16 d125mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	70,00	49,00
	28741173000001	Vana sertar cauciucat din fonta PN16 d125mm	buc	1,0000	4 200,00	4 326,00
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Vana sertar cauciucat din fonta PN16 d100mm	buc			2 430,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000012	Vana sertar cauciucat din fonta PN16 d100mm	buc	1,0000	2 300,00	2 392,00
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Vana sertar cauciucat din fonta PN16 d80mm	buc			1 910,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000013	Vana sertar cauciucat din fonta PN16 d80mm	buc	1,0000	1 800,00	1 872,00
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Vana sertar cauciucat din fonta PN16 d50mm	buc			1 286,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000014	Vana sertar cauciucat din fonta PN16 d50mm	buc	1,0000	1 200,00	1 248,00
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Vana de aerisire PN16 d100mm	buc			5 030,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000015	Vana de aerisire PN16 d100mm	buc	1,0000	4 800,00	4 992,00
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Vana de aerisire PN16 d50mm	buc			2 846,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000016	Vana de aerisire PN16 d50mm	buc	1,0000	2 700,00	2 808,00
33	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN16 d125/125mm	buc			2 465,500 129,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	70,00	129,50
	28752741101001	Teu fonta cu flanse PN16 d125/125mm	buc	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	4,00	36,00
34	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN16 d125/80mm	buc			2 365,500 129,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	70,00	129,50
	28752741101002	Teu fonta cu flanse PN16 d125/80mm	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	4,00	36,00
35	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN16 d125/50mm	buc			2 365,500 129,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	70,00	129,50
	28752741101003	Teu fonta cu flanse PN16 d125/50mm	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	4,00	36,00
36	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN16 d100/100mm	buc			2 378,300 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	28752741101005	Teu fonta cu flanse PN16 d100/100mm	buc	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN16 d100/80mm	buc			2 278,300 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	28752741101006	Teu fonta cu flanse PN16 d100/80mm	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
38	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN16 d125/100mm	buc			1 865,500 129,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	70,00	129,50
	28752741101007	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN16 d125/100mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	4,00	36,00
39	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN16 d100/50mm	buc			1 578,300 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	28752741101009	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN16 d100/50mm	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d140/125mm	buc			246,600 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	25231567138111	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d140/125mm	buc	1,0300	200,00	206,00
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d110/100mm	buc			236,300 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	25231567138112	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d110/100mm	buc	1,0300	190,00	195,70
42	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc			184,800 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	25231567138113	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc	1,0300	140,00	144,20
43	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm	buc			153,900 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	25231567138114	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm	buc	1,0300	110,00	113,30
44	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d140mm	buc			344,700 84,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	70,00	84,00
	25231567138115	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d140mm	buc	1,0100	210,00	212,10
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	25,00	27,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	20,00	21,60
45	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d110mm	buc			304,300 84,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	70,00	84,00
	25231567138116	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d110mm	buc	1,0100	170,00	171,70
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	25,00	27,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	20,00	21,60
46	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC d140mm	buc			205,400 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	25231567138118	Cot 90* PEHD RC d140mm	buc	1,0300	160,00	164,80

1	2	3	4	5	6	7
47	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC d140mm	buc			205,400 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	25231567138119	Cot 60* PEHD RC d140mm	buc	1,0300	160,00	164,80
48	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC d140mm	buc			205,400 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381191	Cot 45* PEHD RC d140mm	buc	1,0300	160,00	164,80
49	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC d140mm	buc			205,400 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381192	Cot 30* PEHD RC d140mm	buc	1,0300	160,00	164,80
50	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 15* PEHD RC d140mm	buc			205,400 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381193	Cot 15* PEHD RC d140mm	buc	1,0300	160,00	164,80
51	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC d110mm	buc			184,800 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381194	Cot 90* PEHD RC d110mm	buc	1,0300	140,00	144,20
52	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC d110mm	buc			184,800 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381195	Cot 60* PEHD RC d110mm	buc	1,0300	140,00	144,20
53	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC d110mm	buc			184,800 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381196	Cot 45* PEHD RC d110mm	buc	1,0300	140,00	144,20
54	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC d110mm	buc			184,800 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381197	Cot 30* PEHD RC d110mm	buc	1,0300	140,00	144,20
55	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 15* PEHD RC d110mm	buc			184,800 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381198	Cot 15* PEHD RC d110mm	buc	1,0300	140,00	144,20
		2.3. Supapa de sens d80mm - 26 buc (Coala 102)				
56	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,180 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
57	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu	t			1 189,798 450,827

1	2	3	4	5	6	7
		de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,83
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
58	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d80mm	buc			280,300 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527440010021	Flansa sudabila d80mm	buc	1,0000	200,00	210,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00
59	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc			184,800 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381131	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc	1,0300	140,00	144,20
		2.4. Camine				
60	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 1,2 m3)	m3			2 449,092 963,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400	70,00	674,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1300	70,00	289,10
	2663102100933100	Beton M100	m3	0,01817	1 000,00	18,44
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,2660	1 100,00	296,99
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	60,00	7,31
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,15
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,9600	15,00	623,62
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000	10,00	40,60
	2320156200901	Motorina	kg	2,5200	24,00	61,39
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	29,2300	1,80	53,40
	2664102101126	Var	kg	0,1100	1,00	0,11
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	20,00	1,62
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 000,00	12,18
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800	180,00	356,40
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1490	20,00	2,98
61	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru opritoare M100 - este exclus)	m3			2 478,859 782,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300	70,00	548,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	70,00	234,50
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2590	1 000,00	261,59
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	60,00	12,73
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 000,00	86,86
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	42,7900	15,00	648,27
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	10,00	78,78
	2320156200901	Motorina	kg	2,6600	24,00	64,48
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	28,5300	1,80	51,87
	2664102101126	Var	kg	0,1470	1,00	0,15
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	20,00	1,82
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0400	3 000,00	121,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0300	180,00	365,40
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1560	20,00	3,12
62	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KII/I-15 (0,38 m3)	buc			1 450,000 0,000
	00012511	Placi prefabricate pt. camine KII/I-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
63	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KII/I-20 (0,59 m3)	buc			3 000,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	0001251112	Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
64	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc			1 100,000
						0,000
	0001251113	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
65	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc			1 500,000
						0,000
	0001251114	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
66	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KU,-15-9a (0,4 m3)	buc			1 500,000
						0,000
	0001251115	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,4 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
67	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc			2 800,000
						0,000
	0001251116	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
68	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1 (0,27 m3)	buc			1 500,000
						0,000
	0001251117	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
69	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20-1 (0,51 m3)	buc			3 000,000
						0,000
	0001251118	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20-1 (0,51 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
70	Pret de piata	Inel de reazem KIIO-1 (0,02 m3)	buc			100,000
						0,000
	0001251119	Inel de reazem KIIO-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,00
71	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc			200,000
						0,000
	00012511191	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
72	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg			30,000
						0,000
	00012511192	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	30,00	30,00
73	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			10,000
						0,000
	00012511193	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	10,00	10,00
74	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	kg			30,180
						14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton - (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
75	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 189,775
						450,800
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,80
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
76	Pret de piata	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc			2 600,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	000125111991	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	1,0000	2 600,00	2 600,00
77	Pret de piata	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc			1 800,000 0,000
	000125111992	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
78	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KIO-1	m3			1 406,768 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000003	Beton B10	m3	1,0250	1 000,00	1 035,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
79	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3			428,920 80,500
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,50
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	250,00	327,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	50,00	1,15
80	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu	m2			169,060 24,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	70,00	20,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	70,00	4,20
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	2 000,00	144,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	280,00	0,56
81	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			163,725 61,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	70,00	26,60
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	85,00	102,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	5,00	0,12
		2.5. Demolarea si reconditionarea				
		2.5.1. Drumul din asfalt				
82	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			28,480 20,300
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	600,00	2,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	20,00	5,88
83	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			149,685 112,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,68
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	40,00	31,00
84	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			705,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,00
85	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			190,300 63,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	100,00	110,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
86	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Se modifica norma: piatra sparta -0,575 m3)	m3			241,850 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5750	270,00	155,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
87	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			267,472 11,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	70,00	11,20
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 800,00	253,80
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	30,00	0,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	120,00	1,99
88	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			198,098 8,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	70,00	8,40
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	188,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	30,00	0,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	120,00	1,37
		2.5.2. Drumul din pietris				
89	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			705,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,00
90	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			190,300 63,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	100,00	110,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
91	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Se modifica norma: piatra sparta - 0,575 m3)	m3			241,850 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5750	270,00	155,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
		2.5.3. Transportarea gunoiiului				
92	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			780,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,00	780,00
93	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			10,240 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	160,00	10,24
94	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			145,200 25,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Centru
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Aductiunea apei potabila. Platforma B**

Valoarea de deviz 523 766 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente (Pentru conducte L=1294m)				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	9,1700	717,500 0,000	6 579,475 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	35,0000	144,200 144,200	5 047,000 5 047,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,2300	787,500 0,000	181,125 0,000
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	39,1000	11,520 0,000	450,432 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2300	165,200 25,200	37,996 5,796
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat	100	9,4000	381,500	3 586,100

1	2	3	4	5	6	7
		provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	m3		0,000	0,000
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	9,4000	947,450 617,400	8 906,030 5 803,560
		<i>Total</i>	Lei			24 788,158
		Total Lucrari terasamente (Pentru conducte L=1294m) Inclusiv salariu				24 788,158 10 856,356
		1.2. Conducte si accesorii				
8	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 13.6 PE100 PN12.5 d63mm triplustrat (Tip2) (A9)	m	434,0000	107,465 3,780	46 639,810 1 640,520
9	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (Tip2) (A9)	m	827,0000	97,435 3,780	80 578,745 3 126,060
10	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (Tip2) (A1)	m	15,0000	90,414 3,780	1 356,210 56,700
11	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (Tip2) (A12)	m	18,0000	311,414 10,290	5 605,461 185,220
12	Pret de piata	Banda avertizare apa	m	1 294,0000	1,100 0,000	1 423,400 0,000
13	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 276,0000	5,400 2,800	6 890,400 3 572,800
14	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta,	m	18,0000	9,150	164,700

1	2	3	4	5	6	7
		azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei			4,900	88,200
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	1 294,0000	0,317 0,287	410,198 371,378
16	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d250mm (1buc)	m	0,2000	237,300 27,300	47,460 5,460
17	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d63mm	buc	14,0000	194,100 56,000	2 717,400 784,000
18	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil 45* PE100 d63mm	buc	9,0000	194,100 56,000	1 746,900 504,000
		<i>Total</i>	Lei			147 580,684
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				147 580,684 10 334,338
		1.3. Supapa de sens d100mm (coala 10) - 1buc				
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	7,5000	45,195 14,700	338,962 110,250
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0080	1 195,125 450,625	9,561 3,605

1	2	3	4	5	6	7
21	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d100mm	buc	1,0000	301,300 62,300	301,300 62,300
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d110/100 mm	buc	1,0000	2 478,300 62,300	2 478,300 62,300
		<i>Total</i>	Lei			3 128,123
		Total Supapa de sens d100mm (coala 10) - 1buc Inclusiv salariu				3 128,123 238,455
		1.4. Camine circulare				
23	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	3,5300	2 987,741 782,600	10 546,725 2 762,578
24	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIJ-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
25	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	4,0000	2 800,000 0,000	11 200,000 0,000
26	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
27	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	1,0000	100,000 0,000	100,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)				
28	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQ7-3(0,06 m3)	buc	1,0000	200,000 0,000	200,000 0,000
29	Pret de piata	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	1 800,000 0,000	1 800,000 0,000
30	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	53,1600	20,000 0,000	1 063,200 0,000
31	Pret de piata	Scara	kg	26,7400	30,000 0,000	802,200 0,000
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0800	1 195,275 450,800	95,622 36,064
33	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Hidroizolare interioara)	m2	25,7500	193,725 61,600	4 988,419 1 586,200
34	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3	0,5000	494,930 80,500	247,465 40,250
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu	m3	0,2500	1 401,708 315,000	350,427 78,750
		Total	Lei			37 394,058
		Total Camine circulare Inklusiv salariu				37 394,058 4 503,842

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Demolarea si reconditionarea				
		1.5.1. Drumul din asfalt (105m)				
36	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	210,0000	29,950 20,300	6 289,500 4 263,000
37	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	7,3500	141,936 112,000	1 043,230 823,200
38	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,2600	822,500 0,000	213,850 0,000
39	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	7,3500	195,550 63,000	1 437,292 463,050
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	18,4000	433,700 69,300	7 980,080 1 275,120
41	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	73,5000	290,946 4,200	21 384,558 308,700
42	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	73,5000	199,298 8,400	14 648,403 617,400
		<i>Total</i>	Lei			52 996,913
		Total Drumul din asfalt (105m) Inclusiv salariu				52 996,913 7 750,470
		1.5.2. Drumul din pietris (590m)				
43	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,1600	822,500 0,000	954,100 0,000
44	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	41,3000	192,400 63,000	7 946,120 2 601,900
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	74,3000	433,700 69,300	32 223,910 5 148,990
		<i>Total</i>	Lei			41 124,130

1	2	3	4	5	6	7
		Total Drumul din pietris (590m) Inclusiv salariu				41 124,130 7 750,890
		1.5.3. Drumul din beton de ciment (180m)				
46	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	360,0000	29,950 20,300	10 782,000 7 308,000
47	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	22,7000	252,850 239,400	5 739,695 5 434,380
48	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,4400	822,500 0,000	361,900 0,000
49	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	22,7000	1 177,814 406,000	26 736,372 9 216,200
50	DI07A K=2	Covoare subtiri, de 4.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica	m2	126,0000	113,820 12,600	14 341,320 1 587,600
		<i>Total</i>	Lei			57 961,287
		Total Drumul din beton de ciment (180m) Inclusiv salariu				57 961,287 23 546,180
		1.5.4. Transportarea gunoiului				
51	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,3000	910,000 0,000	273,000 0,000
52	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	57,0000	19,080 0,000	1 087,560 0,000

1	2	3	4	5	6	7
53	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,3000	175,100 26,600	52,530 7,980
		<i>Total</i>	Lei			1 413,090
		Total Transportarea gunoiului Inklusiv salariu				1 413,090 7,980
		<i>Total</i>	Lei			153 495,420
		Total Demolarea si reconditionarea Inklusiv salariu				153 495,420 39 055,520
		<i>Total</i>	Lei			366 386,443
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			15 597,243
		<i>Transportarea</i>	4 %			10 384,863
		<i>Total</i>				392 368,549
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			31 389,484
		<i>Total</i>				423 758,033
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			12 712,741
		<i>Total</i>				436 470,774
		Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu				436 470,774 64 988,511

		Total	Lei		436 472
		TVA	20 %		87 294
		Total deviz: Inklusiv salariu			523 766 64 988

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Aducțiunea apei potabila. Platforma B**

Valoarea de deviz 523 766 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	9,7850	70,00	684,950
2.	7123010010200	Betonist	h-om	330,8375	70,00	23 158,625
3.	7129020012800	Pavator	h-om	0,5750	70,00	40,250
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	28,3500	70,00	1 984,500
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	84,4439	70,00	5 911,073
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	51,2414	70,00	3 586,898
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5667	70,00	39,669
8.	7212030022700	Sudor	h-om	18,4750	70,00	1 293,250
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,4250	70,00	99,750
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	298,3228	70,00	20 882,596
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	80,7995	70,00	5 655,965
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,8255	70,00	827,785
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,7600	70,00	823,200
		Total manopera				64 988

Materiale:

1.	0000325	Banda avertizare apa	m	1 294,0000	1,10	1 423,400
2.	0001251112	Placi prefabricate pt. camine KИI-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
3.	0001251116	Inel prefabricat pt. camine KИI-20-9 (0,59 m3)	buc	4,0000	2 800,00	11 200,000
4.	0001251118	Placi prefabricate pt. camine KИII1-20-1 (0,51 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
5.	0001251119	Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,000
6.	00012511191	Inel prefabricat pt. camine KИI-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	200,00	200,000
7.	000125111921	Scara	kg	26,7400	30,00	802,200
8.	00012511193	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	53,1600	20,00	1 063,200
9.	0001251119921	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
10.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	101,7180	2,00	203,436
11.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	10,3635	2 000,00	20 727,000
12.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	6,9090	2 000,00	13 818,000
13.	1411122201752	Piatra sparta	m3	106,6065	300,00	31 981,950
14.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,2205	400,00	88,200

15.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	16,6221	300,00	4 986,630
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	71,5356	100,00	7 153,560
17.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,6555	300,00	196,650
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0858	1,00	0,086
19.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	27,8093	20,00	556,186
20.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,1426	3 000,00	427,800
21.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,7487	95,00	71,127
22.	2320156200901	Motorina	kg	9,4837	24,00	227,609
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,1716	30,00	5,148
24.	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,1008	18 000,00	1 814,400
25.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	152,5592	18,00	2 746,066
26.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	30,9000	110,00	3 399,000
27.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,6864	65,00	44,616
28.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,3432	40,00	13,728
29.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0484	40,00	1,936
30.	25212167005001 2	Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d250mm (1buc)	m	0,2100	200,00	42,000
31.	25212167010019 3	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m	18,6354	290,00	5 404,266
32.	25212167100011 591	Conducta PEHD RC SDR 13.6 PE100 PN12.5 d63mm triplustrat (A9)	m	435,3020	95,00	41 353,690
33.	25212167100011 592	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (A9)	m	829,4810	85,00	70 505,885
34.	25212167100011 593	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (A1)	m	15,0450	78,00	1 173,510
35.	25231567138111 2	Mufa electrosudabila PE100 d63mm	buc	14,1400	110,00	1 555,400
36.	25231567138111 3	Cot electrosudabil 45* PE100 d63mm	buc	9,0900	110,00	999,900
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 287,3490	2,20	9 432,168
38.	26631021000002 3	Beton B10	m3	0,2588	1 000,00	258,800
39.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,9234	1 000,00	923,400
40.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,0125	1 000,00	1 012,500
41.	2664102100013	Mortar asfaltic	t	10,5840	1 000,00	10 584,000
42.	2664102101126	Var	kg	0,5241	1,00	0,524
43.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,3066	1 000,00	306,600
44.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,9950	600,00	1 197,000
45.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,9845	30,00	59,535
46.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0750	30,00	2,250
47.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,5000	30,00	225,000
48.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0375	35,00	1,312
49.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,000
50.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,3209	25,00	8,023
51.	28752741101003 2	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d110/100 mm	buc	1,0000	2 400,00	2 400,000
52.	28752744001002 11	Flansa sudabila d100mm	buc	1,0500	220,00	231,000
53.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0600	2,50	0,150
54.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,9160	5,00	114,580
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,9944	5,00	39,972
56.	4100116202820	Apa potabila	m3	130,3000	5,00	651,500
57.	4100126202818	Apa	m3	14,1350	5,00	70,675
		Total materiale de constructii				259 621

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	5,6963	15,00	85,445
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	59,3670	45,00	2 671,515
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	2,5880	15,00	38,820
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,5435	15,00	23,152
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,5830	15,00	98,745
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,4050	30,00	102,150
7.	2922140007000	Macara	h-ut	5,7375	180,00	1 032,750
8.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,2070	25,00	5,175
9.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	13,8000	25,00	345,000
10.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	51,0400	30,00	1 531,200
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8964	350,00	313,740
12.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,5807	120,00	69,684
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,2511	120,00	270,132
14.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,5807	300,00	174,210
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	24,4670	350,00	8 563,450
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	10,2460	350,00	3 586,100
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2180	350,00	76,300
18.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	9,1800	15,00	137,700
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	12,2793	15,00	184,190
20.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	7,3775	15,00	110,663
21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	88,6420	35,00	3 102,470
22.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,5507	20,00	11,014
23.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	167,5800	25,00	4 189,500
24.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5400	20,00	10,800
25.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,000
26.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	13,8000	20,00	276,000
27.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	51,0400	180,00	9 187,200
28.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,1659	180,00	1 289,862
29.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,5024	180,00	450,432
30.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,0420	180,00	1 087,560
31.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	39,1915	70,00	2 743,405
		Total utilaje de construcții				41 778

Total	Lei	436 472
TVA	20 %	87 294

Total deviz:**523 766**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Obiect Constructia apeductului magistral Sarata Investitor
Razesti-Voinescu-Mingir din r. Hincesti
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente (Pentru conducte L=1294m)				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,200 144,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			11,520 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	180,00	11,52
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			165,200 25,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			947,450 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,05
		1.2. Conducte si accesorii				
8	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 13.6 PE100 PN12.5 d63mm triplustrat (Tip2) (A9)	m			107,465 3,780
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	25212167100011591	Conducta PEHD RC SDR 13.6 PE100 PN12.5 d63mm triplustrat (A9)	m	1,0030	95,00	95,28
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	180,00	7,20
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	30,00	1,20
9	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de	m			97,435

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (Tip2) (A9)				3,780
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	252121671000115 92	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (A9)	m	1,0030	85,00	85,25
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	180,00	7,20
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	30,00	1,20
10	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (Tip2) (A1)	m			90,414 3,780
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	252121671000115 93	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (A1)	m	1,0030	78,00	78,23
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	180,00	7,20
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	30,00	1,20
11	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (Tip2) (A12)	m			311,414 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	252121670100193	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m	1,0150	290,00	300,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
12	Pret de piata	Banda avertizare apa	m			1,100 0,000
	0000325	Banda avertizare apa	m	1,0000	1,10	1,10
13	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			5,400 2,800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	70,00	2,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	5,00	0,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	70,00	2,10
14	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			9,150 4,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	70,00	4,90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	5,00	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	70,00	3,50
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,317 0,287
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	70,00	0,29
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	15,00	0,03
16	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d250mm (1buc)	m			237,300 27,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	70,00	27,30
	252121670050012	Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d250mm (1buc)	m	1,0450	200,00	210,00
17	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d63mm	buc			194,100 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	252315671381112	Mufa electrosudabila PE100 d63mm	buc	1,0100	110,00	111,10
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	20,00	12,00
18	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil 45* PE100 d63mm	buc			194,100 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00

1	2	3	4	5	6	7
	252315671381113	Cot electrosudabil 45* PE100 d63mm	buc	1,0100	110,00	111,10
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	20,00	12,00
		1.3. Supapa de sens d100mm (coala 10) - 1buc				
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,195 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 195,125 450,625
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,62
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
21	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d100mm	buc			301,300 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	2875274400100211	Flansa sudabila d100mm	buc	1,0000	220,00	231,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d110/100 mm	buc			2 478,300 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010032	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d110/100 mm	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
		1.4. Camine circulare				
23	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3			2 987,741 782,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300	70,00	548,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	70,00	234,50
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 000,00	286,83
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2590	1 000,00	261,59
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	95,00	20,15
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 000,00	86,86
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	42,7900	18,00	777,92
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	20,00	157,56
	2320156200901	Motorina	kg	2,6600	24,00	64,48
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	28,5300	2,00	57,63
	2664102101126	Var	kg	0,1470	1,00	0,15
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	25,00	2,27
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0400	3 000,00	121,19
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0300	180,00	365,40
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1560	20,00	3,12
24	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc			3 000,000 0,000
	0001251112	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
25	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc			2 800,000

1	2	3	4	5	6	7
		caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)				0,000
	0001251116	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
26	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII1-20-1(0,51 m3)	buc			3 000,000 0,000
	0001251118	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-20-1 (0,51 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
27	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIIO-1(0,02 m3)	buc			100,000 0,000
	0001251119	Inel de reazem KIIIO-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,00
28	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc			200,000 0,000
	00012511191	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
29	Pret de piata	Capac din fonta ductila B125	buc			1 800,000 0,000
	0001251119921	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
30	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			20,000 0,000
	00012511193	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	20,00	20,00
31	Pret de piata	Scara	kg			30,000 0,000
	000125111921	Scara	kg	1,0000	30,00	30,00
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 195,275 450,800
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,80
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
33	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Hidroizolare interioara)	m2			193,725 61,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	70,00	26,60
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	110,00	132,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	5,00	0,13
34	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3			494,930 80,500
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,50
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	300,00	393,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	70,00	1,61
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu	m3			1 401,708 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210000023	Beton B10	m3	1,0250	1 000,00	1 035,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	180,00	45,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		1.5. Demolarea si reconditionarea				
		1.5.1. Drumul din asfalt (105m)				
36	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			29,950 20,300
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	600,00	2,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,35
37	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			141,936 112,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,69
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	15,00	11,63
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	15,00	11,63
38	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			822,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	350,00	822,50
39	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			195,550 63,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	100,00	110,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			433,700 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
41	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			290,946 4,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	70,00	4,20
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 000,00	282,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	30,00	0,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	120,00	0,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	120,00	0,95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	300,00	2,37
42	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			199,298 8,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	70,00	8,40
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	188,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	30,00	0,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	120,00	1,37
		1.5.2. Drumul din pietris (590m)				
43	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			822,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	350,00	822,50

1	2	3	4	5	6	7
44	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			192,400 63,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	100,00	110,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			433,700 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		1.5.3. Drumul din beton de ciment (180m)				
46	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			29,950 20,300
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	600,00	2,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,35
47	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			252,850 239,400
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	70,00	147,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	70,00	92,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	15,00	4,35
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	15,00	4,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	30,00	4,50
48	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			822,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	350,00	822,50
49	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 177,814 406,000
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	70,00	360,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,20	415,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	100,00	79,39
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	300,00	219,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	5,00	1,36
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	15,00	4,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	180,00	45,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
50	DI07A K=2	Covoare subtiri, de 4.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica	m2			113,820 12,600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	70,00	8,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0300	70,00	4,20
	2664102100013	Mortar asfaltic	t	0,0420	1 000,00	84,00
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0004	18 000,00	14,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0030	350,00	2,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0030	120,00	0,72
		1.5.4. Transportarea gunoiiului				
51	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			910,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,00
52	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,080
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	180,00	19,08
53	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			175,100
						26,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	70,00	26,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	300,00	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	350,00	147,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Aductiunea apei potabila. Platforma C

Valoarea de deviz 283 375 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente (Pentru conducte L=128m)				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,1900	717,500 0,000	853,825 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,0000	144,200 144,200	576,800 576,800
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,5100	787,500 0,000	401,625 0,000
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	86,7000	11,520 0,000	998,784 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5100	165,200 25,200	84,252 12,852

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,7200	381,500 0,000	274,680 0,000
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,7200	947,450 617,400	682,164 444,528
		<i>Total</i>	Lei			3 872,130
		Total Lucrari terasamente (Pentru conducte L=128m) Inclusiv salariu				3 872,130 1 034,180
		1.2. Conducte si accesorii				
8	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (Tip2) (A1)	m	40,0000	239,244 10,290	9 569,740 411,600
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (Tip2) (A9)	m	45,0000	239,243 10,290	10 765,957 463,050
10	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (Tip2) (A12)	m	18,0000	239,244 10,290	4 306,383 185,220
11	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d90mm triplustrat (Tip2) (A12)	m	25,0000	156,419 10,290	3 910,487 257,250

1	2	3	4	5	6	7
12	Pret de piata	Banda avertizare apa	m	128,0000	1,100 0,000	140,800 0,000
13	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	128,0000	9,150 4,900	1 171,200 627,200
14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	128,0000	0,317 0,287	40,576 36,736
15	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d250mm(8buc)	m	1,6000	237,506 27,300	380,010 43,680
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat d100mm	buc	5,0000	2 534,500 38,500	12 672,500 192,500
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila d100x100mm	buc	2,0000	2 478,300 62,300	4 956,600 124,600
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa oarba din otel zincat d100 mm	buc	1,0000	388,300 62,300	388,300 62,300
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d110/100 mm	buc	5,0000	358,300 62,300	1 791,500 311,500
20	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PE100 RC d110mm	buc	2,0000	256,900 40,600	513,800 81,200

1	2	3	4	5	6	7
21	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PE100 RC d110mm	buc	1,0000	256,900 40,600	256,900 40,600
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Suport sub armaturi in caminele de vizitare.(Tava patrata din otel 100x100x3mm H=600mm.)	kg	26,8800	45,195 14,700	1 214,841 395,136
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0270	1 189,815 450,852	32,125 12,173
24	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Volumul beton pentru springere B20)	m3	0,3680	1 873,484 597,092	689,442 219,730
25	RpAcH11C	Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor (2buc) K=0.5 la materiale	m3	100,0000	13,238 8,400	1 323,750 840,000
		<i>Total</i>	Lei			54 124,911
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				54 124,911 4 304,475
		1.3. Supapa de sens d100mm (coala 7) - 1buc				
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	7,5000	45,195 14,700	338,962 110,250
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si	t	0,0080	1 189,625 450,625	9,517 3,605

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
28	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d100mm	buc	1,0000	395,800 62,300	395,800 62,300
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d110/100 mm	buc	1,0000	358,300 62,300	358,300 62,300
		<i>Total</i>	Lei			1 102,579
		Total Supapa de sens d100mm (coala 7) - 1buc Inclusiv salariu				1 102,579 238,455
		1.4. Supapa de sens d80mm (coala 8) - 1buc				
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	7,5000	45,195 14,700	338,962 110,250
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0080	1 189,625 450,625	9,517 3,605
32	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d80mm	buc	1,0000	353,800 62,300	353,800 62,300
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor Adaptor cu flansa cu protectie la	buc	1,0000	318,300 62,300	318,300 62,300

1	2	3	4	5	6	7
		smulgere pentru conducte din PEHD d90/80 mm				
		<i>Total</i>	Lei			1 020,579
		Total Supapa de sens d80mm (coala 8) - 1buc Inclusiv salariu				1 020,579 238,455
		1.5. Camine circulare				
34	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	7,0600	3 058,599 782,600	21 593,709 5 525,156
35	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru opritoare M100 - 0,2m3)	m3	5,0100	2 661,140 963,900	13 332,311 4 829,139
36	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc	2,0000	3 000,000 0,000	6 000,000 0,000
37	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KII-15	buc	4,0000	1 500,000 0,000	6 000,000 0,000
38	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	8,0000	2 800,000 0,000	22 400,000 0,000
39	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc	2,0000	1 100,000 0,000	2 200,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
40	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	4,0000	1 500,000 0,000	6 000,000 0,000
41	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-20-1(0,51 m3)	buc	2,0000	3 000,000 0,000	6 000,000 0,000
42	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-15-1(0,27 m3)	buc	4,0000	3 000,000 0,000	12 000,000 0,000
43	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	6,0000	100,000 0,000	600,000 0,000
44	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KI7-3(0,06 m3)	buc	6,0000	200,000 0,000	1 200,000 0,000
45	Pret de piata	Capac din fonta ductila B125	buc	6,0000	2 100,000 0,000	12 600,000 0,000
46	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	218,6400	20,000 0,000	4 372,800 0,000
47	Pret de piata	Scara	kg	160,4400	30,000 0,000	4 813,200 0,000
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si	t	0,3790	1 189,781 450,807	450,927 170,856

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
49	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Hidroizolare interioara)	m2	89,6600	187,725 61,600	16 831,423 5 523,056
50	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3	3,0000	494,930 80,500	1 484,790 241,500
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu	m3	1,5000	1 406,771 315,000	2 110,157 472,500
		<i>Total</i>	Lei			139 989,317
		Total Camine circulare Inclusiv salariu				139 989,317 16 762,207
		<i>Total</i>	Lei			200 109,516
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			5 418,665
		<i>Transportarea</i>	4 %			6 752,562
		<i>Total</i>				212 280,743
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			16 982,459
		<i>Total</i>				229 263,202
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			6 877,896
		<i>Total</i>				236 141,098
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				236 141,098 22 577,772

		Total	Lei		236 146
		TVA	20 %		47 229
		Total deviz:			283 375

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				22 578

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Aductiunea apei potabila. Platforma C**

Valoarea de deviz 283 375 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	34,0708	70,00	2 384,956
2.	7123010010200	Betonist	h-om	5,7750	70,00	404,250
3.	7129020012800	Pavator	h-om	3,4500	70,00	241,500
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,1390	70,00	219,730
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	153,1462	70,00	10 720,234
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5248	70,00	36,736
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,7177	70,00	190,239
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,4188	70,00	29,316
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,9572	70,00	557,004
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,7740	70,00	1 034,180
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,2238	70,00	3 235,666
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,3423	70,00	3 523,961
		Total manopera				22 578

Materiale:

1.	0000325	Banda avertizare apa	m	128,0000	1,10	140,800
2.	0001251112	Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc	2,0000	3 000,00	6 000,000
3.	00012511123	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m KII-15	buc	4,0000	1 500,00	6 000,000
4.	0001251116	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	8,0000	2 800,00	22 400,000
5.	00012511164	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc	2,0000	1 100,00	2 200,000
6.	000125111643	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	4,0000	1 500,00	6 000,000
7.	0001251118	Placi prefabricate pt. camine KII-20-1 (0,51 m3)	buc	2,0000	3 000,00	6 000,000
8.	00012511181	Placi prefabricate pt. camine KII-15-1(0,27 m3)	buc	4,0000	3 000,00	12 000,000
9.	0001251119	Inel de reazem KII-1 (0,02 m3)	buc	6,0000	100,00	600,000
10.	00012511191	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	6,0000	200,00	1 200,000
11.	000125111921	Scara	kg	160,4400	30,00	4 813,200
12.	00012511193	Consumul de metale pentru consolidarea	kg	218,6400	20,00	4 372,800

		caminelor				
13.	0001251119921	Capac din fonta ductila B125	buc	6,0000	2 100,00	12 600,000
14.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	352,0749	2,00	704,150
15.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	3,9330	300,00	1 179,900
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4114	1,00	0,411
17.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	75,9593	20,00	1 519,186
18.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,3055	3 000,00	916,500
19.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,1076	95,00	200,222
20.	2320156200901	Motorina	kg	31,7820	24,00	762,768
21.	2320166200676	White spirit	kg	0,8228	30,00	24,684
22.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	513,4061	18,00	9 241,310
23.	2413217309637	Cloramina B	kg	6,7500	5,00	33,750
24.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	107,5920	105,00	11 297,160
25.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,2916	65,00	213,954
26.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,6458	40,00	65,832
27.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2322	30,00	6,966
28.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1865	1,00	0,186
29.	252121670050014	Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d250mm(8buc)	m	1,6804	200,00	336,080
30.	252121670151	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A1)	m	41,4120	220,00	9 110,640
31.	252121670152	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A9)	m	46,5885	220,00	10 249,470
32.	252121670153	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m	18,6354	220,00	4 099,788
33.	252121670154	Conducta PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d90mm triplustrat (A12)	m	25,8825	140,00	3 623,550
34.	252315671381112	Cot 90* PE100 RC d110mm	buc	2,0600	210,00	432,600
35.	252315671381113	Cot 60* PE100 RC d110mm	buc	1,0300	210,00	216,300
36.	26631021000001	Beton B20	m3	0,3828	1 200,00	459,360
37.	266310210000023	Beton B10	m3	1,5529	1 000,00	1 552,900
38.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	1,8468	1 000,00	1 846,800
39.	2663102100933100	Beton M100	m3	0,2029	1 000,00	202,900
40.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	1,3526	1 000,00	1 352,600
41.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,0251	1 100,00	2 227,610
42.	2664102101126	Var	kg	1,6076	1,00	1,607
43.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,6641	1 000,00	664,100
44.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,4188	30,00	12,564
45.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	15,0000	30,00	450,000
46.	277527630988631	Confectii metalice inglobate in beton - Tava patrata din otel 100x100x3mm H=600mm	kg	26,8800	30,00	806,400
47.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2094	35,00	7,328
48.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	40,0000	4,00	160,000
49.	287411730000031	Robinet cu sertar cauciucat d100mm	buc	5,2000	2 400,00	12 480,000
50.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,0486	25,00	26,215
51.	287527411010031	Teu fonta cu flanse ductila d100x100mm	buc	2,0000	2 400,00	4 800,000
52.	28752741101003131	Flansa oarba din otel zincat d100 mm	buc	1,0000	310,00	310,000
53.	28752741101003132	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d110/100 mm	buc	5,0000	280,00	1 400,000
54.	28752741101003	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere	buc	1,0000	280,00	280,000

	2	pentru conducte din PEHD d110/100 mm				
55.	28752741101003 3	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d90/80 mm	buc	1,0000	240,00	240,000
56.	28752744001002 11	Flansa sudabila d100mm	buc	1,0500	310,00	325,500
57.	28752744001002 13	Flansa sudabila d80mm	buc	1,0500	270,00	283,500
58.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3350	2,50	0,837
59.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6960	5,00	3,480
60.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,4302	5,00	12,150
61.	4100116202820	Apa potabila	m3	19,2000	5,00	96,000
62.	4100126202818	Apa	m3	50,0000	5,00	250,000
		Total materiale de construcții				168 817

Utilaje de construcții:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,2560	15,00	3,840
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,3750	200,00	75,000
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,4720	25,00	36,799
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,4590	120,00	55,080
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,5870	350,00	1 255,450
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7848	350,00	274,680
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2040	350,00	71,400
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,6000	15,00	9,000
9.	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	10,0000	20,00	200,000
10.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0032	20,00	0,064
11.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,1196	25,00	2,990
12.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,2208	15,00	3,312
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,7896	35,00	237,636
14.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	1,8479	30,00	55,437
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,9688	30,00	119,064
16.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,000
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	24,2516	200,00	4 850,320
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	5,5488	180,00	998,784
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,4690	70,00	452,830
		Total utilaje de construcții				8 718

Total	Lei	236 146
TVA	20 %	47 229

Total deviz:

283 375

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia apeductului magistral Sarata Investitor
Razesti-Voinescu-Mingir din r. Hincesti
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente (Pentru conducte L=128m)				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,200 144,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			11,520 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	180,00	11,52
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			165,200 25,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			947,450 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,05
		1.2. Conducte si accesorii				
8	Aca10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (Tip2) (A1)	m			239,244 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	252121670151	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A1)	m	1,0150	220,00	227,77
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	30,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (Tip2) (A9)	m			239,243 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	252121670152	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A9)	m	1,0150	220,00	227,77
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
10	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (Tip2) (A12)	m			239,244 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	252121670153	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m	1,0150	220,00	227,77
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
11	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d90mm triplustrat (Tip2) (A12)	m			156,419 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	252121670154	Conducta PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d90mm triplustrat (A12)	m	1,0150	140,00	144,94
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
12	Pret de piata	Banda avertizare apa	m			1,100 0,000
	0000325	Banda avertizare apa	m	1,0000	1,10	1,10
13	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			9,150 4,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	70,00	4,90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	5,00	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	70,00	3,50
14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,317 0,287
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	70,00	0,29
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	15,00	0,03
15	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d250mm(8buc)	m			237,506 27,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	70,00	27,30
	252121670050014	Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d250mm(8buc)	m	1,0450	200,00	210,05
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	20,00	0,04
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat d100mm	buc			2 534,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000031	Robinet cu sertar cauciucat d100mm	buc	1,0000	2 400,00	2 496,00
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila d100x100mm	buc			2 478,300 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010031	Teu fonta cu flanse ductila d100x100mm	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,	buc			388,300

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa oarba din otel zincat d100 mm				62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	28752741101003131	Flansa oarba din otel zincat d100 mm	buc	1,0000	310,00	310,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d110/100 mm	buc			358,300 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	28752741101003132	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d110/100 mm	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
20	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PE100 RC d110mm	buc			256,900 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	2523156713811112	Cot 90* PE100 RC d110mm	buc	1,0300	210,00	216,30
21	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PE100 RC d110mm	buc			256,900 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	2523156713811113	Cot 60* PE100 RC d110mm	buc	1,0300	210,00	216,30
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Suport sub armaturi in caminele de vizitare.(Tava patrata din otel 100x100x3mm H=600mm.)	kg			45,195 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	277527630988631	Confectii metalice inglobate in beton - Tava patrata din otel 100x100x3mm H=600mm	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 189,815 450,852
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,85
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,56
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,96
24	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Volumul beton pentru springere B20)	m3			1 873,484 597,092
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	70,00	597,09
	26631021000001	Beton B20	m3	1,0300	1 200,00	1 248,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	30,00	10,50
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,12
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	15,00	9,00
25	RpAcH11C	Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor (2buc) K=0.5 la materiale	m3			13,238 8,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0600	70,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	70,00	4,20
	4100126202818	Apa	m3	1,0000	5,00	2,50
	2413217309637	Cloramina B	kg	0,1350	5,00	0,34
	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
		1.3. Supapa de sens d100mm (coala 7) - 1buc				
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,195 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 189,625 450,625
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,62
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
28	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d100mm	buc			395,800 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	2875274400100211	Flansa sudabila d100mm	buc	1,0000	310,00	325,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d110/100 mm	buc			358,300 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010032	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d110/100 mm	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
		1.4. Supapa de sens d80mm (coala 8) - 1buc				
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,195 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 189,625 450,625
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,62
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
32	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d80mm	buc			353,800 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	2875274400100213	Flansa sudabila d80mm	buc	1,0000	270,00	283,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d90/80 mm	buc			318,300 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010033	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d90/80 mm	buc	1,0000	240,00	240,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
		1.5. Camine circulare				
34	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3			3 058,599 782,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300	70,00	548,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	70,00	234,50
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 100,00	315,53
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2590	1 000,00	261,59
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	95,00	20,15
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 000,00	86,86
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	42,7900	18,00	777,92
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	20,00	157,56
	2320156200901	Motorina	kg	2,6600	24,00	64,48
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	28,5300	2,00	57,63
	2664102101126	Var	kg	0,1470	1,00	0,15
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	25,00	2,27
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0400	3 000,00	121,19
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0300	200,00	406,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1560	30,00	4,68
35	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru opritoare M100 - 0,2m3)	m3			2 661,140 963,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400	70,00	674,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1300	70,00	289,10
	2663102100933100	Beton M100	m3	0,0399	1 000,00	40,50
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,2660	1 000,00	269,98
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	95,00	11,57
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,16
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,9600	18,00	748,34
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000	20,00	81,20
	2320156200901	Motorina	kg	2,5200	24,00	61,39
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	29,2300	2,00	59,34
	2664102101126	Var	kg	0,1100	1,00	0,11
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	25,00	2,03
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 000,00	12,16
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800	200,00	396,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1490	30,00	4,47
36	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLU-20 (0,59 m3)	buc			3 000,000 0,000
	0001251112	Placi prefabricate pt. camine KLU-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
37	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KLU-15	buc			1 500,000 0,000
	00012511123	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		KII-15				
38	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc			2 800,000 0,000
	0001251116	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
39	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc			1 100,000 0,000
	00012511164	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
40	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc			1 500,000 0,000
	000125111643	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
41	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-20-1(0,51 m3)	buc			3 000,000 0,000
	0001251118	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-20-1 (0,51 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
42	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-15-1(0,27 m3)	buc			3 000,000 0,000
	00012511181	Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
43	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIIO-1(0,02 m3)	buc			100,000 0,000
	0001251119	Inel de reazem KIIIO-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,00
44	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc			200,000 0,000
	00012511191	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
45	Pret de piata	Capac din fonta ductila B125	buc			2 100,000 0,000
	0001251119921	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
46	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			20,000 0,000
	00012511193	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	20,00	20,00
47	Pret de piata	Scara	kg			30,000 0,000
	000125111921	Scara	kg	1,0000	30,00	30,00
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 189,781 450,807
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,81
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
49	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2			187,725

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Hidroizolare interioara)				61,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	70,00	26,60
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	105,00	126,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	5,00	0,12
50	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3			494,930 80,500
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,50
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	300,00	393,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	70,00	1,61
51	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu	m3			1 406,771 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210000023	Beton B10	m3	1,0250	1 000,00	1 035,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

Statia de pompare a apei (SP-1). Lucrari de constructii. Pl. A1

Valoarea de deviz 96 610 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,1840	787,500 0,000	144,900 0,000
2	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	31,2000	11,520 0,000	359,424 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1840	165,185 25,185	30,394 4,634
4	CA02C	Beton simplu C3.5 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	16,6000	1 401,758 315,000	23 269,183 5 229,000
5	CA03G	Beton armat M200 (C15) turnat cu mijloace clasice, in fundatie, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Pm1)	m3	5,1000	1 511,917 308,000	7 710,778 1 570,800
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,0200	115,140 84,000	462,862 337,680

1	2	3	4	5	6	7
7	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	30,6000	28,530 5,530	873,018 169,218
8	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	626,0000	27,130 4,130	16 983,380 2 585,380
9	CL18A	Confecții metalice (mansoni T ₃)	kg	146,6000	45,210 14,700	6 627,786 2 155,020
10	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,1470	1 189,782 450,810	174,898 66,269
11	TsC53B	Compactarea pământului cu piatră spartă	100m ²	0,4000	2 094,800 476,700	837,920 190,680
12	DB16H K=1.25	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică (5 cm)	m ²	40,2000	243,365 4,375	9 783,258 175,875
		<i>Total</i>	Lei			67 257,801
		<i>Asigurarea socială</i>	24 %			2 996,293
		<i>Transportarea</i>	4 %			2 116,705
		<i>Total</i>				72 370,799
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			5 789,664
		<i>Total</i>				78 160,463
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 344,814
		<i>Total</i>				80 505,277
		Total Lucrări de construcții Inclusiv salariu				80 505,277 12 484,556

		Total	Lei	80 508
--	--	-------	-----	--------

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			16 102
		Total deviz:				96 610
		Inclusiv salariu				12 485

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-1
Statia de pompare a apei (SP-1). Lucrari de constructii. Pl. A1

Valoarea de deviz 96 610 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	84,3100	70,00	5 901,700
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	36,7250	70,00	2 570,750
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,2210	70,00	295,470
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,5125	70,00	175,875
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,9467	70,00	66,269
6.	7212030022700	Sudor	h-om	1,4660	70,00	102,620
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	27,8540	70,00	1 949,780
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7902	70,00	195,314
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,5254	70,00	1 226,778
		Total manopera				12 485

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,1990	1,00	2,199
2.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	4,7235	2 000,00	9 447,000
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,0400	300,00	612,000
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1433	1,00	0,143
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0141	3 000,00	42,300
7.	2010237318750	Distantieri	buc	98,4900	1,00	98,490
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,4020	95,00	38,190
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,2866	30,00	8,598
10.	2320187315789	Decofrol	kg	0,4824	30,00	14,472
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,1466	65,00	74,529
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,5733	40,00	22,932
13.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0809	30,00	2,427
14.	26631021000002	Beton C3.5	m3	17,1852	1 000,00	17 185,200
15.	26631021000003	Beton C15	m3	5,3059	1 100,00	5 836,490
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	31,3650	22,00	690,030
17.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	641,6500	22,00	14 116,300
18.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,5527	30,00	16,581
19.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,4660	30,00	43,980

20.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2010	30,00	6,030
21.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,5660	30,00	196,980
22.	27752763098863 1	Confectii metalice (manson Tə)	kg	146,6000	30,00	4 398,000
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3216	25,00	8,040
24.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7330	35,00	25,655
25.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,2060	4,00	4,824
26.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,2060	1,00	1,206
27.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0201	25,00	0,502
28.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1206	30,00	3,618
29.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1728	2,50	2,932
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1942	5,00	10,971
31.	4100126202818	Apa	m3	0,2000	5,00	1,000
Total materiale de constructii						52 919

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	4,1500	180,00	747,000
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,2663	120,00	31,956
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2663	120,00	31,956
4.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,2663	300,00	79,890
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4140	350,00	144,900
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0736	350,00	25,760
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,6400	15,00	99,600
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,0600	15,00	45,900
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,8560	40,00	34,240
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,2750	200,00	255,000
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,9968	180,00	359,424
Total utilaje de constructii						1 856

Total	Lei	80 508
TVA	20 %	16 102

Total deviz:

96 610

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia apeductului magistral Sarata Investitor
Razesti-Voinescu-Mingir din r. Hincesti**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
2	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			11,520 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	180,00	11,52
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			165,185 25,185
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,18
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
4	CA02C	Beton simplu C3.5 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3			1 401,758 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210000021	Beton C3.5	m3	1,0250	1 000,00	1 035,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	180,00	45,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
5	CA03G	Beton armat M200 (C15) turnat cu mijloace clasice, in fundatie, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Pm1)	m3			1 511,917 308,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000031	Beton C15	m3	1,0250	1 100,00	1 144,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			115,140 84,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,52
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,49
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			28,530 5,530
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	70,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
8	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			27,130 4,130
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	70,00	3,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
9	CL18A	Confectii metalice (manson Tə)	kg			45,210 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	277527630988631	Confectii metalice (manson Tə)	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 189,782 450,810
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,81
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,51
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
11	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 094,800 476,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	476,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	5,00	2,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,60
12	DB16H K=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5 cm)	m2			243,365 4,375
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	4,38
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	235,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	30,00	0,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	120,00	0,79
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	120,00	0,79
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	300,00	1,99

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Centru
(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2
Statia de pompare a apei (SP-1).TH. (Pl. A1)

Valoarea de deviz 132 598 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente (Pentru conducte L=54m)				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1740	717,500 0,000	124,845 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,3000	144,200 144,200	187,460 187,460
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,1740	787,500 0,000	137,025 0,000
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	26,6000	11,520 0,000	306,432 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1740	165,184 25,184	28,742 4,382

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,2670	381,461 0,000	101,850 0,000
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,2670	994,588 617,390	265,555 164,843
		<i>Total</i>	Lei			1 151,909
		Total Lucrari terasamente (Pentru conducte L=54m) Inclusiv salariu				1 151,909 356,685
		1.2. Conducte si accesorii				
8	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (tip2) (A9)	m	34,0000	259,592 10,290	8 826,128 349,860
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (tip2) (A12)	m	16,0000	259,592 10,290	4 153,472 164,640
10	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP HM SN4 d 110mm	m	4,0000	100,890 25,900	403,560 103,600
11	Pret de piata	Banda avertizare apa	m	54,0000	1,100 0,000	59,400 0,000
12	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	54,0000	9,150 4,900	494,100 264,600
13	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu	m	54,0000	0,317 0,287	17,118 15,498

1	2	3	4	5	6	7
		apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm				
14	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d250mm(3buc)	m	0,6000	321,387 27,300	192,832 16,380
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d140mm	buc	1,0000	184,800 40,600	184,800 40,600
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm	buc	4,0000	184,800 40,600	739,200 162,400
17	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE100 d110mm	buc	1,0000	184,800 40,600	184,800 40,600
18		Cot 90* PP d110mm	buc	1,0000	35,000 0,000	35,000 0,000
19	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu electrosudabil PE100 d110mm	buc	1,0000	379,700 84,000	379,700 84,000
20	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Volumul beton pentru springere B20)	m3	0,2280	1 868,513 597,088	426,021 136,136
		<i>Total</i>	Lei			16 096,131
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				16 096,131 1 378,314
		1.3. Supapa de sens d100mm (coala 10) - 2 buc				
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	15,0000	45,195 14,700	677,925 220,500

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0150	1 189,800 450,800	17,847 6,762
23	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d100mm	buc	2,0000	322,300 62,300	644,600 124,600
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d110/100 mm	buc	2,0000	298,300 62,300	596,600 124,600
		<i>Total</i>	Lei			1 936,972
		Total Supapa de sens d100mm (coala 10) - 2 buc Inclusiv salariu				1 936,972 476,462
		1.4. Camine circulare				
25	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	7,0600	3 065,725 782,600	21 644,015 5 525,156
26	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLD-20 (0,59 m3)	buc	2,0000	3 000,000 0,000	6 000,000 0,000
27	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel	buc	8,0000	2 800,000 0,000	22 400,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)				
28	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20-1(0,51 m3)	buc	2,0000	3 000,000 0,000	6 000,000 0,000
29	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	2,0000	100,000 0,000	200,000 0,000
30	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc	2,0000	200,000 0,000	400,000 0,000
31	Pret de piata	Capac din fonta ductila B125	buc	2,0000	1 800,000 0,000	3 600,000 0,000
32	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	106,3200	10,000 0,000	1 063,200 0,000
33	Pret de piata	Scara	kg	53,4800	30,000 0,000	1 604,400 0,000
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1600	1 189,775 450,800	190,364 72,128
35	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Hiroizolarea interioara)	m2	51,5000	193,725 61,600	9 976,838 3 172,400
36	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	1,0000	494,930 80,500	494,930 80,500

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu				
37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu	m3	0,5000	1 510,226 315,000	755,113 157,500
		<i>Total</i>	Lei			74 328,860
		Total Camine circulare Inclusiv salariu				74 328,860 9 007,684
		<i>Total</i>	Lei			93 513,872
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 692,595
		<i>Transportarea</i>	4 %			3 130,664
		<i>Total</i>				99 337,131
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			7 946,970
		<i>Total</i>				107 284,101
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			3 218,523
		<i>Total</i>				110 502,624
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				110 502,624 11 219,145

		Total	Lei	110 498
		TVA	20 %	22 100
		Total deviz: Inclusiv salariu		132 598 11 219

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-2
Statia de pompare a apei (SP-1).TH. (Pl. A1)**

Valoarea de deviz 132 598 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	19,5700	70,00	1 369,900
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,9250	70,00	134,750
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,500
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,9448	70,00	136,136
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	75,1638	70,00	5 261,466
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2214	70,00	15,498
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1270	70,00	78,890
8.	7212030022700	Sudor	h-om	1,3500	70,00	94,500
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,8500	70,00	199,500
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0955	70,00	356,685
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,2250	70,00	1 835,750
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,6510	70,00	1 655,570
		Total manopera				11 219

Materiale:

1.	0000325	Banda avertizare apa	m	54,0000	1,10	59,400
2.	0001251112	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	2,0000	3 000,00	6 000,000
3.	0001251116	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	8,0000	2 800,00	22 400,000
4.	0001251118	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1 (0,51 m3)	buc	2,0000	3 000,00	6 000,000
5.	0001251119	Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)	buc	2,0000	100,00	200,000
6.	00012511191	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000	200,00	400,000
7.	000125111921	Scara	kg	53,4800	30,00	1 604,400
8.	00012511193	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	106,3200	10,00	1 063,200
9.	0001251119921	Capac din fonta ductila B125	buc	2,0000	1 800,00	3 600,000
10.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	203,4360	2,00	406,872
11.	12563699	Cot 90* PP d110mm	buc	1,0000	35,00	35,000
12.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	300,00	393,300
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1706	1,00	0,171
14.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	55,6187	20,00	1 112,374
15.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,2852	3 000,00	855,600
16.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,4974	95,00	142,253

17.	2320156200901	Motorina	kg	18,9674	24,00	455,218
18.	2320166200676	White spirit	kg	0,3412	30,00	10,236
19.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	305,1184	18,00	5 492,131
20.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	61,8000	110,00	6 798,000
21.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,3650	65,00	88,725
22.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,6825	40,00	27,300
23.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0963	30,00	2,889
24.	25212167000001 2	Teava din PP HM SN4 d 110mm	m	4,2840	70,00	299,880
25.	25212167005001 4	Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d250mm(3buc)	m	0,6301	280,00	176,428
26.	25212167015191	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A9)	m	35,2002	240,00	8 448,048
27.	25212167015192	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m	16,5648	240,00	3 975,552
28.	25231561	Cot 90* PEHD RC PE100 d140mm	buc	1,0300	140,00	144,200
29.	25231562	Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm	buc	4,1200	140,00	576,800
30.	25231563	Cot 60* PEHD RC PE100 d110mm	buc	1,0300	140,00	144,200
31.	25231567138113 12	Teu electrosudabil PE100 d110mm	buc	1,0100	250,00	252,500
32.	26631021000001 2	Beton B20	m3	0,2372	1 200,00	284,640
33.	26631021000002 3	Beton B10	m3	0,5176	1 100,00	569,360
34.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	1,8468	1 000,00	1 846,800
35.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,0251	1 100,00	2 227,610
36.	2664102101126	Var	kg	1,0482	1,00	1,048
37.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,6132	1 100,00	674,520
38.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1500	30,00	4,500
39.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	15,0000	30,00	450,000
40.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0750	35,00	2,625
41.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	4,00	32,000
42.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,6418	25,00	16,045
43.	28752741101003 2	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d110/100 mm	buc	2,0000	220,00	440,000
44.	28752744001002 11	Flansa sudabila d100mm	buc	2,1000	240,00	504,000
45.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1200	2,50	0,300
46.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,160
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3610	5,00	6,806
48.	4100116202820	Apa potabila	m3	8,1000	5,00	40,500
		Total materiale de constructii				78 263

Utilaje de constructii:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1080	15,00	1,620
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1250	200,00	25,000
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,5750	20,00	11,500
4.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	20,00	21,600
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,360
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,7482	350,00	261,870
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2910	350,00	101,850
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0696	350,00	24,360
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,2000	15,00	3,000
10.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0052	20,00	0,104

11.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,0741	20,00	1,482
12.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,1368	15,00	2,052
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,5178	40,00	100,712
14.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	1,1014	20,00	22,028
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5798	20,00	31,596
16.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,000
17.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	20,00	21,600
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	14,3318	200,00	2 866,360
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,7024	180,00	306,432
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,7230	70,00	190,610
		Total utilaje de construcții				4 027

Total	Lei	110 498
TVA	20 %	22 100

Total deviz: 132 598

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia apeductului magistral Sarata Investitor
Razesti-Voinescu-Mingir din r. Hincesti
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente (Pentru conducte L=54m)				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,200 144,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			11,520 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	180,00	11,52
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			165,184 25,184
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,18
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,461 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,46
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			994,588 617,390
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,39
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
		1.2. Conducte si accesorii				
8	Aca10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (tip2) (A9)	m			259,592 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	25212167015191	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A9)	m	1,0150	240,00	248,47
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesorile	h-ut	0,0115	20,00	0,23
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (tip2) (A12)	m			259,592 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	25212167015192	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m	1,0150	240,00	248,47
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesorile	h-ut	0,0115	20,00	0,23
10	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP HM SN4 d 110mm	m			100,890 25,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	70,00	25,90
	252121670000012	Teava din PP HM SN4 d 110mm	m	1,0500	70,00	74,97
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
11	Pret de piata	Banda avertizare apa	m			1,100 0,000
	0000325	Banda avertizare apa	m	1,0000	1,10	1,10
12	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			9,150 4,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	70,00	4,90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	5,00	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	70,00	3,50
13	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,317 0,287
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	70,00	0,29
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	15,00	0,03
14	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d250mm(3buc)	m			321,387 27,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	70,00	27,30
	252121670050014	Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d250mm(3buc)	m	1,0450	280,00	294,05
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	20,00	0,04
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d140mm	buc			184,800 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	25231561	Cot 90* PEHD RC PE100 d140mm	buc	1,0300	140,00	144,20
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm	buc			184,800 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	25231562	Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm	buc	1,0300	140,00	144,20
17	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE100 d110mm	buc			184,800 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	25231563	Cot 60* PEHD RC PE100 d110mm	buc	1,0300	140,00	144,20
18		Cot 90* PP d110mm	buc			35,000 0,000
	12563699	Cot 90* PP d110mm	buc	1,0000	35,00	35,00
19	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu electrosudabil PE100 d110mm	buc			379,700 84,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	70,00	84,00
	2523156713811312	Teu electrosudabil PE100 d110mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	20,00	21,60

1	2	3	4	5	6	7
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	20,00	21,60
20	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Volumul beton pentru springere B20)	m3			1 868,513 597,088
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	70,00	597,09
	266310210000012	Beton B20	m3	1,0300	1 200,00	1 248,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	15,00	9,00
		1.3. Supapa de sens d100mm (coala 10) - 2 buc				
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,195 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 189,800 450,800
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,80
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,60
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
23	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d100mm	buc			322,300 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	2875274400100211	Flansa sudabila d100mm	buc	1,0000	240,00	252,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d110/100 mm	buc			298,300 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010032	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d110/100 mm	buc	1,0000	220,00	220,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
		1.4. Camine circulare				
25	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3			3 065,725 782,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300	70,00	548,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	70,00	234,50
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 100,00	315,53
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2590	1 000,00	261,59
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	95,00	20,15
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 100,00	95,54
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	42,7900	18,00	777,92
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	20,00	157,56
	2320156200901	Motorina	kg	2,6600	24,00	64,48
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	28,5300	2,00	57,63
	2664102101126	Var	kg	0,1470	1,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	25,00	2,27
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0400	3 000,00	121,19
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0300	200,00	406,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1560	20,00	3,12
26	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIJ-20 (0,59 m3)	buc			3 000,000 0,000
	0001251112	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
27	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc			2 800,000 0,000
	0001251116	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
28	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII-20-1(0,51 m3)	buc			3 000,000 0,000
	0001251118	Placi prefabricate pt. camine KIIII-20-1 (0,51 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
29	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc			100,000 0,000
	0001251119	Inel de reazem KIIQ-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,00
30	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc			200,000 0,000
	00012511191	Inel prefabricat pt. camine KII7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
31	Pret de piata	Capac din fonta ductila B125	buc			1 800,000 0,000
	0001251119921	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
32	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			10,000 0,000
	00012511193	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	10,00	10,00
33	Pret de piata	Scara	kg			30,000 0,000
	000125111921	Scara	kg	1,0000	30,00	30,00
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 189,775 450,800
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,80
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
35	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Hidroizolarea interioara)	m2			193,725 61,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	70,00	26,60
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	110,00	132,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	5,00	0,13
36	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3			494,930 80,500

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,50
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	300,00	393,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	70,00	1,61
37	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu	m3			1 510,226 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210000023	Beton B10	m3	1,0250	1 100,00	1 138,72
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	15,00	6,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Centru
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-3
Statia de pompare a apei (SP-1). Utilaj. (Pl. A1)

Valoarea de deviz 1 320 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului.				
1	Pret de piata	Statie de pompare a apei (SP-1) (Conform Fisei tehnice)	set	1,0000	1 100 000,00 0 0,000	1 100 000,00 0 0,000
		Total	Lei			1 100 000,00 0
		Total Valoarea utilajului. Inclusiv salariu				1 100 000,00 0
		Total	Lei			1 100 000
		TVA	20 %			220 000
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 320 000

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-3
Statia de pompare a apei (SP-1). Utilaj. (Pl. A1)

Valoarea de deviz 1 320 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-3:				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	00000111	Statie de pompare a apei (SP-1)	set	1,0000	1 100 000,00	1 100 000,00
		Total materiale de construcții				1 100 000
		Total utilaje de construcții				0

Total	Lei	1 100 000
TVA	20 %	220 000

Total deviz: 1 320 000

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia apeductului magistral Sarata Investitor
Razesti-Voinescu-Mingir din r. Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului.				
1	Pret de piata	Statie de pompare a apei (SP-1) (Conform Fisei tehnice)	set			1 100 000,000 0,000
	00000111	Statie de pompare a apei (SP-1)	set	1,0000	1 100 000,00	1 100 000,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Centru
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

**Statie de dezinfectare a apei cu hipocorit de sodiu. Lucrari de constructii
(Platforma B1)**

Valoarea de deviz 34 781 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0250	716,800 0,000	17,920 0,000
2	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	1,7000	1 406,740 315,000	2 391,458 535,500
3	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m3	2,3000	1 615,977 308,000	3 716,747 708,400
4	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,3700	111,926 84,000	265,264 199,080
5	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	11,1600	36,680 5,530	409,346 61,712
6	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37	kg	287,7600	35,280	10 152,170

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate			4,130	1 188,446
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson)	kg	21,3000	48,566 14,700	1 034,465 313,110
8	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0210	1 189,810 450,667	24,986 9,464
9	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,2400	2 094,800 476,700	502,752 114,408
10	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Pereu)	m2	23,7000	249,160 9,800	5 905,092 232,260
		<i>Total</i>	Lei			24 420,200
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			806,971
		<i>Transportarea</i>	4 %			828,327
		<i>Total</i>				26 055,498
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			2 084,440
		<i>Total</i>				28 139,938
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			844,198
		<i>Total</i>				28 984,136
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				28 984,136 3 362,380

		Total	Lei	28 984
		TVA	20 %	5 797
		Total deviz: Inclusiv salariu	34 781 3 361	

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-1
Statie de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucrari de constructii
(Platforma B1)

Valoarea de deviz 34 781 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	15,7450	70,00	1 102,150
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,6638	70,00	1 166,466
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,4885	70,00	174,195
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3180	70,00	232,260
5.	7136080025001	Montator	h-om	4,4730	70,00	313,110
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1352	70,00	9,464
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6344	70,00	114,408
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5761	70,00	250,327
		Total manopera				3 361

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2,7966	2 000,00	5 593,200
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,2240	300,00	367,200
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0711	400,00	28,440
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0205	1,00	0,021
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0012	3 000,00	3,600
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0083	3 000,00	24,900
7.	2010237318750	Distantieri	buc	44,8380	1,00	44,838
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,2370	95,00	22,515
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,0410	30,00	1,230
10.	2320187315789	Decofrol	kg	0,2844	5,00	1,422
11.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4303	5,00	2,151
12.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,1638	65,00	10,647
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0819	40,00	3,276
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0116	30,00	0,348
15.	266310210000021	Beton M50	m3	1,7599	1 000,00	1 759,900
16.	266310210000031	Beton C15	m3	2,3929	1 200,00	2 871,480
17.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	11,4390	30,00	343,170
18.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	294,9540	30,00	8 848,620
19.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,3792	30,00	11,376
20.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1185	25,00	2,962

21.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,9892	25,00	74,730
22.	281123630990031	Confectii metalice (Manson)	kg	22,3735	30,00	671,205
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1896	25,00	4,740
24.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,2151	35,00	7,529
25.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,7110	4,00	2,844
26.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,7110	1,00	0,711
27.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0119	30,00	0,357
28.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0711	30,00	2,133
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4051	5,00	2,025
30.	4100126202818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,600
		Total materiale de constructii				20 710

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2130	30,00	6,390
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4250	200,00	85,000
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,3318	120,00	39,816
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0512	350,00	17,920
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,6800	15,00	10,200
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,3800	15,00	20,700
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,5136	40,00	20,544
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,7040	20,00	34,080
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5750	200,00	115,000
		Total utilaje de constructii				350

Total	Lei	28 984
TVA	20 %	5 797

Total deviz:

34 781

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia apeductului magistral Sarata Investitor
Razesti-Voinescu-Mingir din r. Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			716,800 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	716,80
2	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3			1 406,740 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210000021	Beton M50	m3	1,0250	1 000,00	1 035,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
3	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m3			1 615,977 308,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000031	Beton C15	m3	1,0250	1 200,00	1 248,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
4	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			111,926 84,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,51
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,52
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
5	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			36,680 5,530
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	70,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	30,00	30,75
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
6	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			35,280 4,130
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	70,00	3,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	30,00	30,75
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson)	kg			48,566 14,700
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	281123630990031	Confectii metalice (Manson)	kg	1,0400	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	5,00	0,10
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,30
8	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 189,810 450,667
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,67
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,57
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
9	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 094,800 476,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	476,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	5,00	2,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,60
10	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Pereu)	m2			249,160 9,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	70,00	9,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	2 000,00	236,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	30,00	0,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	120,00	1,68

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-2
Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu. TH. (Platforma B1)

Valoarea de deviz 1 194 188 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Dematek	Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.(Sistem complet echipat containerizat de electroliza)	set	1,0000	990 000,000 0,000	990 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			990 000,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				990 000,000
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Lucrari terasamente pentru conducte L=17m				
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0740	717,500 0,000	53,095 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,3000	144,200 144,200	43,260 43,260
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	0,0760	381,316	28,980

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm			0,000	0,000
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0760	994,592 617,382	75,589 46,921
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Grund deplasat)	m3	0,1000	21,700 21,700	2,170 2,170
		<i>Total</i>	Lei			203,094
		Total Lucrari terasamente pentru conducte L=17m Inclusiv salariu				203,094 92,351
		2.2. Conducte si accesorii				
7	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm triplustrat (tip2) pentru cabluri automatizare	m	17,0000	120,127 10,290	2 042,151 174,930
8	Pret de piata	Banda avertizare apa	m	17,0000	1,100 0,000	18,700 0,000
9	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	17,0000	5,400 2,800	91,800 47,600
10	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	17,0000	0,317 0,287	5,389 4,879
11	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica	buc	1,0000	184,800 40,600	184,800 40,600

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm				
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d50mm	buc	2,0000	112,700 40,600	225,400 81,200
13	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE100 d50mm	buc	2,0000	112,700 40,600	225,400 81,200
14	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE HD RC d50mm	buc	2,0000	143,600 40,600	287,200 81,200
15	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d50mm	buc	4,0000	150,700 56,000	602,800 224,000
16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d50mm	buc	2,0000	198,450 62,300	396,900 124,600
		<i>Total</i>	Lei			4 080,540
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				4 080,540 860,209
		<i>Total</i>	Lei			4 283,634
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			228,614
		<i>Transportarea</i>	4 %			122,756
		<i>Total</i>				4 635,004
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			370,800
		<i>Total</i>				5 005,804
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			150,174

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				5 155,978
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				5 155,978 952,560

		Total	Lei	995 157
		TVA	20 %	199 031
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 194 188 953

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-2
Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu. TH. (Platforma B1)

Valoarea de deviz 1 194 188 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-2:				

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,0190	70,00	631,330
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0697	70,00	4,879
3.	7212030022700	Sudor	h-om	3,2000	70,00	224,000
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3193	70,00	92,351
		Total manopera				953

Materiale:

1.	000001112	Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.(Sistem complet echipat containerizat de electroliza)	set	1,0000	990 000,00	990 000,000
2.	0000325	Banda avertizare apa	m	17,0000	1,10	18,700
3.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,0200	15,00	30,300
4.	25212167015196	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm	m	17,6001	105,00	1 848,011
5.	2523156191	Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm	buc	1,0300	140,00	144,200
6.	2523156192	Cot 90* PEHD RC PE100 d50mm	buc	2,0600	70,00	144,200
7.	2523156193	Cot 60* PEHD RC PE100 d50mm	buc	2,0600	70,00	144,200
8.	2523156194	Capat flansa PE HD RC d50mm	buc	2,0600	100,00	206,000
9.	25231567138114 1	Mufa electrosudabila PE100 d50mm	buc	4,0400	70,00	282,800
10.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	4,00	32,000
11.	28752741101004 1	Flansa libera din otel zincat d50mm	buc	2,0000	105,00	210,000
12.	4100116202820	Apa potabila	m3	1,7000	5,00	8,500
		Total materiale de constructii				993 068

Utilaje de constructii:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0340	15,00	0,510
2.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,1955	20,00	3,910
3.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,4000	20,00	48,000
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1517	350,00	53,095
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0828	350,00	28,980
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,7167	40,00	28,668
7.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5100	30,00	15,300

8.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,4000	20,00	48,000
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5100	70,00	35,700
		Total utilaje de construcții				263

Total	Lei	995 157
TVA	20 %	199 031

Total deviz: **1 194 188**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia apeductului magistral Sarata Investitor
Razesti-Voinescu-Mingir din r. Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Dematek	Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.(Sistem complet echipat containerizat de electroliza)	set			990 000,000 0,000
	000001112	Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.(Sistem complet echipat containerizat de electroliza)	set	1,0000	990 000,00	990 000,00
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Lucrari terasamente pentru conducte L=17m				
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,200 144,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,316 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,32
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			994,592 617,382
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,38
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,21
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Grund deplasat)	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
		2.2. Conducte si accesorii				
7	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm triplustrat (tip2) pentru cabluri automatizare	m			120,127 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	25212167015196	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm	m	1,0150	105,00	108,71
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	20,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
8	Pret de piata	Banda avertizare apa	m			1,100 0,000
	0000325	Banda avertizare apa	m	1,0000	1,10	1,10
9	AcF11C	Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			5,400 2,800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	70,00	2,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	5,00	0,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	70,00	2,10
10	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,317 0,287
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	70,00	0,29
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	15,00	0,03
11	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm	buc			184,800 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	2523156191	Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm	buc	1,0300	140,00	144,20
12	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d50mm	buc			112,700 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	2523156192	Cot 90* PEHD RC PE100 d50mm	buc	1,0300	70,00	72,10
13	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE100 d50mm	buc			112,700 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	2523156193	Cot 60* PEHD RC PE100 d50mm	buc	1,0300	70,00	72,10
14	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE HD RC d50mm	buc			143,600 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	2523156194	Capat flansa PE HD RC d50mm	buc	1,0300	100,00	103,00
15	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d50mm	buc			150,700 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	252315671381141	Mufa electrosudabila PE100 d50mm	buc	1,0100	70,00	70,70
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	20,00	12,00
16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d50mm	buc			198,450 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010041	Flansa libera din otel zincat d50mm	buc	1,0000	105,00	105,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Centru
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-1

**Statie de dezinfectare a apei cu hiplocorit de sodiu. Lucrari de constructii
(Platforma C2)**

Valoarea de deviz 34 697 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1200	717,500 0,000	86,100 0,000
2	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0930	994,634 617,430	92,501 57,421
3	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	1,7000	1 406,740 315,000	2 391,458 535,500
4	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m3	2,3000	1 511,938 308,000	3 477,457 708,400
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2	2,3700	111,276 84,000	263,724 199,080

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
6	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	11,1600	36,730 5,530	409,904 61,712
7	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	287,7600	35,330 4,130	10 166,558 1 188,446
8	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson)	kg	21,3000	48,566 14,700	1 034,465 313,110
9	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,0210	1 189,810 450,667	24,986 9,464
10	TsC53B	Compactarea pământului cu piatră spartă (Pereu)	100m2	0,2400	2 094,800 476,700	502,752 114,408
11	DB19B	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală (Pereu)	m2	23,7000	249,160 9,800	5 905,092 232,260
		<i>Total</i>	Lei			24 354,997
		<i>Asigurarea socială</i>	24 %			820,752
		<i>Transportarea</i>	4 %			819,291
		<i>Total</i>				25 995,040
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			2 079,603
		<i>Total</i>				28 074,643
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			842,239
		<i>Total</i>				28 916,882
		Total Lucrări de construcții Inclusiv salariu				28 916,882 3 419,801

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			28 914
		TVA	20 %			5 783
						34 697
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				3 418

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-1

**Statie de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucrari de constructii
(Platforma C2)**

Valoarea de deviz 34 697 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	15,7450	70,00	1 102,150
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,6638	70,00	1 166,466
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,4885	70,00	174,195
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3180	70,00	232,260
5.	7136080025001	Montator	h-om	4,4730	70,00	313,110
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1352	70,00	9,464
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4547	70,00	171,829
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5761	70,00	250,327
		Total manopera				3 418

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2,7966	2 000,00	5 593,200
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,2240	300,00	367,200
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0711	400,00	28,440
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0205	1,00	0,021
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0012	3 000,00	3,600
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0083	3 000,00	24,900
7.	2010237318750	Distantieri	buc	44,8380	1,00	44,838
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,2370	95,00	22,515
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,0410	30,00	1,230
10.	2320187315789	Decofrol	kg	0,2844	5,00	1,422
11.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4303	5,00	2,151
12.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,1638	65,00	10,647
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0819	40,00	3,276
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0116	30,00	0,348
15.	266310210000021	Beton M50	m3	1,7599	1 000,00	1 759,900
16.	266310210000031	Beton C15	m3	2,3929	1 100,00	2 632,190
17.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	11,4390	30,00	343,170
18.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	294,9540	30,00	8 848,620
19.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,3792	30,00	11,376
20.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1185	30,00	3,555

21.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,9892	30,00	89,676
22.	28112363099003 1	Confectii metalice (Manson)	kg	22,3735	30,00	671,205
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1896	25,00	4,740
24.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,2151	35,00	7,529
25.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,7110	1,00	0,711
26.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,7110	1,00	0,711
27.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0119	30,00	0,357
28.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0711	30,00	2,133
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4051	5,00	2,025
30.	4100126202818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,600
		Total materiale de construcții				20 483

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2130	30,00	6,390
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4250	200,00	85,000
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,3318	120,00	39,816
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2460	350,00	86,100
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,6800	15,00	10,200
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,3800	15,00	20,700
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,3906	40,00	55,624
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,7040	20,00	34,080
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5750	200,00	115,000
		Total utilaje de construcții				453

Total	Lei	28 914
TVA	20 %	5 783

Total deviz:

34 697

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia apeductului magistral Sarata Investitor
Razesti-Voinescu-Mingir din r. Hincesti**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
2	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			994,634 617,430
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,43
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
3	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3			1 406,740 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210000021	Beton M50	m3	1,0250	1 000,00	1 035,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
4	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m3			1 511,938 308,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000031	Beton C15	m3	1,0250	1 100,00	1 144,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			111,276 84,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,51
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,52
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
6	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			36,730 5,530
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	70,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	30,00	30,75
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
7	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			35,330 4,130
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	70,00	3,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	30,00	30,75
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
8	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson)	kg			48,566 14,700
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	281123630990031	Confecții metalice (Manson)	kg	1,0400	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	5,00	0,10
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,30
9	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t			1 189,810 450,667
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,67
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,57
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
10	TsC53B	Compactarea pământului cu piatră spartă (Pereu)	100m2			2 094,800 476,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	476,70
	1411122201752	Piatră spartă	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	5,00	2,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,60
11	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală (Pereu)	m2			249,160 9,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	70,00	9,80
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1180	2 000,00	236,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420375	Oțel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	30,00	0,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	120,00	1,68

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-2
Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu. TH. (Platforma C2)

Valoarea de deviz 1 201 304 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului.				
1	Dematek	Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.(Sistem complet echipat containerizat de electroliza)	set	1,0000	990 000,000 0,000	990 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			990 000,000
		Total Valoarea utilajului. Inclusiv salariu				990 000,000
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Lucrari terasamente pentru conducte L=55m				
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2400	717,500 0,000	172,200 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,8000	144,200 144,200	115,360 115,360
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	0,2440	381,557	93,100

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm			0,000	0,000
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,2440	994,602 617,406	242,683 150,647
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Grund deplasat)	m3	0,3800	21,700 21,700	8,246 8,246
		<i>Total</i>	Lei			631,589
		Total Lucrari terasamente pentru conducte L=55m Inclusiv salariu				631,589 274,253
		2.2. Conducte si accesorii				
7	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm triplustrat (tip2) pentru cabluri automatizare	m	55,0000	119,827 10,290	6 590,458 565,950
8	Pret de piata	Banda avertizare apa	m	55,0000	1,100 0,000	60,500 0,000
9	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	55,0000	5,400 2,800	297,000 154,000
10	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	55,0000	0,317 0,287	17,435 15,785
11	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu,	buc	3,0000	184,800 40,600	554,400 121,800

1	2	3	4	5	6	7
		cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm				
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE100 d110mm	buc	2,0000	184,800 40,600	369,600 81,200
13	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d75/65mm	buc	2,0000	164,200 40,600	328,400 81,200
14	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d110mm	buc	2,0000	238,300 84,000	476,600 168,000
		<i>Total</i>	Lei			8 694,393
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				8 694,393 1 187,935
		<i>Total</i>	Lei			9 325,982
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			350,925
		<i>Transportarea</i>	4 %			290,290
		<i>Total</i>				9 967,197
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			797,376
		<i>Total</i>				10 764,573
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			322,937
		<i>Total</i>				11 087,510
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				11 087,510 1 462,188

		Total	Lei			1 001 087
		TVA	20 %			200 217
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 201 304 1 462

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-2
Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu. TH. (Platforma C2)

Valoarea de deviz 1 201 304 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-2:				

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	14,3450	70,00	1 004,150
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2255	70,00	15,785
3.	7212030022700	Sudor	h-om	2,4000	70,00	168,000
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9179	70,00	274,253
		Total manopera				1 462

Materiale:

1.	000001112	Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.(Sistem complet echipat containerizat de electroliza)	set	1,0000	990 000,00	990 000,000
2.	0000325	Banda avertizare apa	m	55,0000	1,10	60,500
3.	25212167015196	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm triplustrat pentru cabluri automatizare	m	56,9415	105,00	5 978,858
4.	2523156191	Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm	buc	3,0900	140,00	432,600
5.	25231561931	Cot 60* PEHD RC PE100 d110mm	buc	2,0600	140,00	288,400
6.	2523156193112	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d75/65mm	buc	2,0600	120,00	247,200
7.	25231567138113 131	Mufa electrosudabila PE100 d110mm	buc	2,0200	110,00	222,200
8.	4100116202820	Apa potabila	m3	5,5000	5,00	27,500
		Total materiale de construcții				997 257

Utilaje de construcții:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1100	15,00	1,650
2.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,6325	20,00	12,650
3.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,1600	20,00	43,200
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4920	350,00	172,200
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2660	350,00	93,100
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,3009	40,00	92,036
7.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,6500	20,00	33,000
8.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,1600	20,00	43,200
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,6500	70,00	115,500

		Total utilaje de construcții				607
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------

Total	Lei	1 001 087
TVA	20 %	200 217

Total deviz:

1 201 304

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia apeductului magistral Sarata Investitor
Razesti-Voinescu-Mingir din r. Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului.				
1	Dematek	Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.(Sistem complet echipat containerizat de electroliza)	set			990 000,000 0,000
	000001112	Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.(Sistem complet echipat containerizat de electroliza)	set	1,0000	990 000,00	990 000,00
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Lucrari terasamente pentru conducte L=55m				
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,200 144,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,557 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,56
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			994,602 617,406
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,41
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Grund deplasat)	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
		2.2. Conducte si accesorii				
7	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm triplustrat (tip2) pentru cabluri automatizare	m			119,827 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	25212167015196	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm triplustrat pentru cabluri automatizare	m	1,0150	105,00	108,71
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	20,00	0,23
8	Pret de piata	Banda avertizare apa	m			1,100

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	0000325	Banda avertizare apa	m	1,0000	1,10	1,10
9	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			5,400 2,800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	70,00	2,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	5,00	0,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	70,00	2,10
10	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,317 0,287
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	70,00	0,29
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	15,00	0,03
11	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm	buc			184,800 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	2523156191	Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm	buc	1,0300	140,00	144,20
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE100 d110mm	buc			184,800 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	25231561931	Cot 60* PEHD RC PE100 d110mm	buc	1,0300	140,00	144,20
13	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d75/65mm	buc			164,200 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	2523156193112	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d75/65mm	buc	1,0300	120,00	123,60
14	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d110mm	buc			238,300 84,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	70,00	84,00
	25231567138113131	Mufa electrosudabila PE100 d110mm	buc	1,0100	110,00	111,10
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	20,00	21,60
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	20,00	21,60

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcia apeductului
magistral Sarata Razesii-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti
N08/20-A1-TH-SU**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-1
Castele de apa V=50m3, H=18m (2 buc). Platforma C1

Valoarea de deviz 1 583 946 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului.				
1	Pret de piata	Castel de apa V=50 m/3 H=18m	buc	2,0000	400 000,000 0,000	800 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			800 000,000
		Total Valoarea utilajului. Inclusiv salariu				800 000,000
		2. Lucrari de montare.				
2	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t	12,3460	9 738,001 6 370,000	120 225,355 78 644,020
		<i>Total</i>	Lei			120 225,355
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			18 874,565
		<i>Total</i>				139 099,920
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			59 769,455
		<i>Total</i>				198 869,375
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			5 966,081
		<i>Total</i>				204 835,456
		Total Lucrari de montare. Inclusiv salariu				204 835,456 78 644,020

1	2	3	4	5	6	7
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari terasamente.				
		3.1.1. Groapa de fundatie-2buc				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,6000	717,500 0,000	4 018,000 0,000
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	20,0000	144,200 144,200	2 884,000 2 884,000
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul Pierna din pamint H=1,5m	100 m3	1,5000	1 681,280 13,300	2 521,920 19,950
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunt deplasat)	100 m3	0,5900	787,500 0,000	464,625 0,000
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	100,0000	11,520 0,000	1 152,000 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5900	165,200 25,200	97,468 14,868
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,7100	381,500 0,000	1 415,365 0,000
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,7100	1 033,000 617,400	3 832,430 2 290,554

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			16 385,808
		Total Groapa de fundatie-2buc Inclusiv salariu				16 385,808 5 209,372
		<i>Total</i>	Lei			16 385,808
		Total Lucrari terasamente. Inclusiv salariu				16 385,808 5 209,372
		3.2. Lucrari de constructii.				
11	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,4000	2 094,800 476,700	837,920 190,680
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundatie din beton monolit B15)	m3	58,8000	1 667,975 308,000	98 076,941 18 110,400
13	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	47,2000	160,201 112,000	7 561,500 5 286,400
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Otel pentru partea incorporata C1,2)	kg	786,2000	33,230 2,100	26 125,422 1 651,020
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл. детали)	kg	357,1200	50,210 14,700	17 930,996 5 249,664
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t	0,3570	1 195,269 450,804	426,711 160,937

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
17	IzF04F K=2	Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	23,6000	77,986 8,400	1 840,468 198,240
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu din beton asfalic cu latimea de 3m)	m3	2,3000	431,600 69,300	992,680 159,390
19	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenere manuala	m2	23,0000	125,874 5,600	2 895,102 128,800
20	AcD23E	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Jgheab pentru canal J12-15 din beton B15)	m3	3,0000	1 299,680 238,000	3 899,040 714,000
21	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Placa de acoperire P4-15)	buc	12,0000	594,926 101,500	7 139,112 1 218,000
		Total	Lei			167 725,892
		Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu				167 725,892 33 067,531
		3.3. Conducte si acesori.				
22	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d108x3.5 mm	m	68,0000	260,846 35,000	17 737,562 2 380,000
23	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.0 mm	m	16,0000	250,242 35,000	4 003,864 560,000
24	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d16x1.4 mm	m	1,0000	75,259 35,000	75,259 35,000

1	2	3	4	5	6	7
25	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	27,7000	144,639 56,700	4 006,500 1 570,590
26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d100mm	buc	4,0000	2 534,500 38,500	10 138,000 154,000
27	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc	2,0000	2 222,500 38,500	4 445,000 77,000
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet antiincendiar d50mm	buc	4,0000	662,500 38,500	2 650,000 154,000
29	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel D100/80 mm	buc	2,0000	1 914,300 73,500	3 828,600 147,000
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/50 mm	buc	2,0000	1 506,300 73,500	3 012,600 147,000
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d 100/15 mm	buc	2,0000	1 506,300 73,500	3 012,600 147,000
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica cu flanse din fonta d80/50mm	buc	2,0000	1 293,450 62,300	2 586,900 124,600
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cap mufa conexiune PE d50mm	buc	4,0000	246,600 40,600	986,400 162,400

1	2	3	4	5	6	7
34	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE 45* el.sudabil d110mm	buc	8,0000	239,400 70,000	1 915,200 560,000
35	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE 45* el.sudabil d90mm	buc	2,0000	219,200 70,000	438,400 140,000
36	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90* d100 mm	buc	2,0000	170,100 73,500	340,200 147,000
37	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 45* d100 mm	buc	4,0000	170,100 73,500	680,400 294,000
38	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d110/100	buc	4,0000	303,450 62,300	1 213,800 249,200
39	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80	buc	2,0000	283,450 62,300	566,900 124,600
40	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, D100m	buc	12,0000	290,800 62,300	3 489,600 747,600
41	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, D80m	buc	6,0000	259,300 62,300	1 555,800 373,800
		<i>Total</i>	Lei			66 683,585
		Total Conducte si accesorii. Inklusiv salariu				66 683,585 8 294,790
		3.4. Scara monolita Sm1				
42	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3	0,5000	1 406,706 315,000	703,353 157,500

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice				
43	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clas M200	m3	0,8000	1 369,382 269,500	1 095,506 215,600
44	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,5000	111,525 84,000	724,912 546,000
45	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,8400	28,160 4,830	446,049 76,510
46	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	81,7200	27,320 3,990	2 232,591 326,067
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,2000	48,467 14,700	155,093 47,040
48	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	73,8000	50,609 14,700	3 734,944 1 084,860
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0770	1 195,338 450,818	92,041 34,713

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 184,489
		Total Scara monolita Sm1 Inclusiv salariu				9 184,489 2 488,290
		3.5. Lucrari de demontarea turnului existente				
50	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile. Demontarea turnului existent H=15m V=25m3	t	3,9430	779,200 700,000	3 072,386 2 760,100
51	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Строймусор	100 m3	0,0210	910,000 0,000	19,110 0,000
52	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	3,9400	11,522 0,000	45,396 0,000
53	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,0210	174,762 26,667	3,670 0,560
		<i>Total</i>	Lei			3 140,562
		Total Lucrari de demontarea turnului existente Inclusiv salariu				3 140,562 2 760,660
		<i>Total</i>	Lei			263 120,336
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			12 436,954
		<i>Transportarea</i>	4 %			7 720,406
		<i>Total</i>				283 277,696
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			22 662,216
		<i>Total</i>				305 939,912
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			9 178,197
		<i>Total</i>				315 118,109
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				315 118,109 51 820,643
		<i>Total</i>	Lei			1 319 955

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			263 991
		Total deviz:				1 583 946
		Inclusiv salariu				130 468

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesii-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti
N08/20-A1-TH-SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-1
Castele de apa V=50m3, H=18m (2 buc). Platforma C1**

Valoarea de deviz 1 583 946 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	239,8850	70,00	16 791,950
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	25,0975	70,00	1 756,825
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	15,6000	70,00	1 092,000
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	66,0800	70,00	4 625,600
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,8250	70,00	477,750
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,8400	70,00	128,800
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	10,2000	70,00	714,000
8.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	21,1140	70,00	1 477,980
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	86,0600	70,00	6 024,200
10.	7136080025001	Montator	h-om	0,6720	70,00	47,040
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1080	70,00	77,560
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,7950	70,00	195,650
13.	7212030022700	Sudor	h-om	22,1952	70,00	1 553,664
14.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	29,5725	70,00	2 070,075
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	81,8748	70,00	5 731,236
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	82,1906	70,00	5 753,342
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,1853	70,00	3 302,971
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 123,4860	70,00	78 644,020
		Total manopera				130 468

Materiale:

1.	0000012363121	Castel de apa V=50 m/3 H=18m	buc	2,0000	400 000,00	800 000,000
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,8328	1,00	6,833
3.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,3570	2 000,00	2 714,000
4.	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,8310	1,00	0,831
5.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	63,1560	15,00	947,340
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,6851	300,00	1 405,530
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0690	400,00	27,600
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0600	280,00	16,800
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4232	1,00	0,423
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0741	3 000,00	222,300
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,5419	3 000,00	1 625,700

12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0189	3 000,00	56,700
13.	2010237318750	Distantieri	buc	263,1768	1,00	263,177
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,6500	95,00	61,750
15.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	53,3360	0,10	5,334
16.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0283	100,00	2,830
17.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	5,0691	1,00	5,069
18.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	1,7850	1,00	1,785
19.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	12,4950	24,00	299,880
20.	2320166200676	White spirit	kg	1,8712	30,00	56,136
21.	2320187315789	Decofrol	kg	6,4440	5,00	32,220
22.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	80,2400	20,00	1 604,800
23.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	6,2475	20,00	124,950
24.	2320322600374	Citom	kg	1,7850	5,00	8,925
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	10,3983	10,00	103,983
26.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0646	5,00	0,323
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	19,4272	8,00	155,418
28.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,3852	65,00	220,038
29.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	13,8500	65,00	900,250
30.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,7380	65,00	47,970
31.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,6926	40,00	67,704
32.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2387	40,00	9,548
33.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	8,0800	15,00	121,200
34.	25212167010003 1	Teava din otel d108x3.5 mm	m	72,1140	200,00	14 422,800
35.	25212167010003 2	Teava din otel d89x4.0 mm	m	16,9680	190,00	3 223,920
36.	25212167010003 3	Teava din otel d16x1.4 mm	m	1,0605	25,00	26,512
37.	25231567138119 6	Cap mufa conexiune PPE d50mm	buc	4,1200	200,00	824,000
38.	25231567138119 7	Cot PE 45* el.sudabil d110mm	buc	8,0800	140,00	1 131,200
39.	25231567138119 8	Cot PE 45* el.sudabil d90mm	buc	2,0200	120,00	242,400
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,6760	2,20	45,487
41.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	5,5677	1,00	5,568
42.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,0480	1,00	16,048
43.	26631021000003	Beton B15	m3	61,1740	1 250,00	76 467,500
44.	26631021000003 1	Beton M50	m3	0,5176	1 000,00	517,600
45.	26631021000003 2200	Beton M200	m3	0,8323	1 000,00	832,300
46.	26631021000004 1	Beton (Jgheab pentru canal J12-15 din beton B15)	m3	3,1209	1 000,00	3 120,900
47.	26661228006003 1	Element prefabricat (Placa de acoperire P14-15)	buc	12,1200	350,00	4 242,000
48.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	20,1670	22,00	443,674
49.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	83,7630	22,00	1 842,786
50.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,1610	30,00	4,830
51.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,5712	30,00	107,136
52.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,1010	30,00	123,030
53.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,8376	30,00	265,128

54.	27752763098863 1	Confectii metalice inglobate in beton - (Закл. детали)	kg	357,1200	35,00	12 499,200
55.	28112363098004 1	Confectii metalice diverse - Balustrada	kg	73,8000	35,00	2 583,000
56.	2811236309900	Confectii metalice	kg	3,3613	30,00	100,839
57.	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,2770	1,00	0,277
58.	28731220041003	Plase sudate (Otel pentru partea incorporata C1,2)	kg	794,0620	30,00	23 821,860
59.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,2400	25,00	131,000
60.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0323	35,00	1,131
61.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,1546	35,00	75,411
62.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	11,6025	35,00	406,088
63.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240	buc	32,0000	4,00	128,000
64.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,9500	2,00	3,900
65.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,9500	1,00	1,950
66.	2874117391	Robinet cu sertar cauciucat fonta d100mm	buc	4,1600	2 400,00	9 984,000
67.	2874117392	Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc	2,0800	2 100,00	4 368,000
68.	2874117393	Robinet antiincendiar d50mm	buc	4,1600	600,00	2 496,000
69.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0325	25,00	0,812
70.	28752741101001 9	Reductie concentrica cu flanse din fonta d80/50mm	buc	2,0000	1 200,00	2 400,000
71.	28752741101009 91	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d110/100	buc	4,0000	210,00	840,000
72.	28752741101009 92	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80	buc	2,0000	190,00	380,000
73.	28752741101509 1	Teu sudat din otel D100/80 mm	buc	2,0400	1 800,00	3 672,000
74.	28752741101509 2	Teu sudat din otel d80/50 mm	buc	2,0400	1 400,00	2 856,000
75.	28752741101509 3	Teu sudat din otel d 100/15 mm	buc	2,0400	1 400,00	2 856,000
76.	28752741101509 91	Cot din otel 90* d100 mm	buc	2,0400	90,00	183,600
77.	28752741101509 92	Cot din otel 45* d100 mm	buc	4,0800	90,00	367,200
78.	28752744001003 1	Flansa din otel pentru sudura D100mm	buc	12,6000	210,00	2 646,000
79.	28752744001003 2	Flansa din otel pentru sudura D80mm	buc	6,3000	180,00	1 134,000
80.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1950	30,00	5,850
81.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,4474	2,50	8,619
82.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,4173	5,00	32,087
83.	4100126202818	Apa	m3	1,0300	5,00	5,150
		Total materiale de constructii				993 007

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	61,1127	300,00	18 333,810
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,9660	40,00	38,640
3.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	5,4000	300,00	1 620,000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	20,00	0,640
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0472	20,00	0,944
6.	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	1,5789	300,00	473,670
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,6942	200,00	138,840
8.	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	5,5954	10,00	55,954
9.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	8,0000	15,00	120,000
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1656	120,00	19,872

11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,8621	350,00	4 501,735
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	68,3565	350,00	23 924,775
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,0439	350,00	1 415,365
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2448	350,00	85,680
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,2000	15,00	3,000
16.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	5,9145	20,00	118,290
17.	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	1,0803	15,00	16,204
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	35,7600	15,00	536,400
19.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0850	20,00	1,700
20.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,9750	25,00	24,375
21.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	1,8000	15,00	27,000
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	39,4029	40,00	1 576,116
23.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,6136	20,00	12,272
24.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7500	15,00	11,250
25.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	10,0800	20,00	201,600
26.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	8,0000	20,00	160,000
27.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2560	20,00	5,120
28.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,1000	20,00	102,000
29.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7886	200,00	157,720
30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	15,8440	200,00	3 168,800
31.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	3,6300	100,00	363,000
32.	34105400000013	Rulou compactor cu valhuri netede, 5 t, remorca	h-ut	3,7200	100,00	372,000
33.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	3,6600	140,00	512,400
34.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1680	140,00	23,520
35.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	3,0600	180,00	550,800
36.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,6522	180,00	1 197,396
		Total utilaje de constructii				59 872

Total	Lei	1 319 955
TVA	20 %	263 991

Total deviz:

1 583 946

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia apeductului magistral Sarata Investitor
Razesi-Voinescu-Mingir din r. Hincesti N08/20-
A1-TH-SU

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului.				
1	Pret de piata	Castel de apa V=50 m/3 H=18m	buc			400 000,000 0,000
	0000012363121	Castel de apa V=50 m/3 H=18m	buc	1,0000	400 000,00	400 000,00
		2. Lucrari de montare.				
2	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t			9 738,001 6 370,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	91,0000	70,00	6 370,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	4,9500	300,00	1 485,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	5,3800	350,00	1 883,00
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari terasamente.				
		3.1.1. Groapa de fundatie-2buc				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,200 144,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
5	TsD32A	Executarea permelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul Pierna din pamint H=1,5m	100 m3			1 681,280 13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	5,00	2,00
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	140,00	15,68
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	140,00	341,60
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	180,00	367,20
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	100,00	242,00
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	100,00	248,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	350,00	451,50
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunt deplasat)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			11,520 0,000
	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	180,00	11,52
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			165,200

1	2	3	4	5	6	7
						25,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 033,000 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
		3.2. Lucrari de constructii.				
11	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 094,800 476,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	476,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	5,00	2,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,60
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundatie din beton monolit B15)	m3			1 667,975 308,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	26631021000003	Beton B15	m3	1,0250	1 250,00	1 300,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
13	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperi, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2			160,201 112,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	70,00	98,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800	30,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	25,00	2,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	3 000,00	1,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	3 000,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Otel pentru partea incorporata C1,2)	kg			33,230 2,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041003	Plase sudate (Otel pentru partea incorporata C1,2)	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл. детали)	kg			50,210 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	277527630988631	Confectii metalice inglobate in beton - (Закл. детали)	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 195,269 450,804
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,80
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	21,99
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
17	IzF04F K=2	Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			77,986 8,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	8,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,00	68,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,52
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu din beton asfalic cu latimea de 3m)	m3			431,600 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
19	DB16A	Imbracaminte de beton asfalic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenere manuala	m2			125,874 5,600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	70,00	5,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	2 000,00	118,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	30,00	0,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	120,00	0,86
20	AcD23E	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Jgheab pentru canal J12-15 din beton B15)	m3			1 299,680 238,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,4000	70,00	238,00
	266310210000041	Beton (Jgheab pentru canal J12-15 din beton B15)	m3	1,0300	1 000,00	1 040,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	15,00	3,75
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actiionata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,12
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	15,00	9,00
21	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Placa de acoperire II4-15)	buc			594,926 101,500
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	70,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	266612280060031	Element prefabricat (Placa de acoperire II4-15)	buc	1,0100	350,00	353,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,20	3,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	280,00	1,40
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	300,00	135,00
		3.3. Conducte si accesorii.				

1	2	3	4	5	6	7
22	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d108x3.5 mm	m			260,846 35,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	70,00	35,00
	252121670100031	Teava din otel d108x3.5 mm	m	1,0100	200,00	212,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	35,00	4,78
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	20,00	1,47
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	5,00	0,10
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	1,00	0,02
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	24,00	3,53
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
23	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.0 mm	m			250,242 35,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	70,00	35,00
	252121670100032	Teava din otel d89x4.0 mm	m	1,0100	190,00	201,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	35,00	4,78
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	20,00	1,47
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	5,00	0,10
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	1,00	0,02
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	24,00	3,53
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
24	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d16x1.4 mm	m			75,259 35,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	70,00	35,00
	252121670100033	Teava din otel d16x1.4 mm	m	1,0100	25,00	26,51
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	35,00	4,78
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	20,00	1,47
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	5,00	0,10
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	1,00	0,02
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	24,00	3,53
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
25	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2			144,639 56,700
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6600	70,00	46,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	70,00	7,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010	1,00	0,20
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	65,00	32,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,0370	30,00	1,11
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800	15,00	34,20
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300	1,00	0,03
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830	1,00	0,18
	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0100	1,00	0,01
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0390	15,00	0,58
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0570	300,00	17,10
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,2020	10,00	2,02
26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d100mm	buc			2 534,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2874117391	Robinet cu sertar cauciucat fonta d100mm	buc	1,0000	2 400,00	2 496,00
27	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta	buc			2 222,500 38,500

1	2	3	4	5	6	7
		d80mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2874117392	Robinet cu setar cauciucat fonta d80mm	buc	1,0000	2 100,00	2 184,00
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet antiincendiar d50mm	buc			662,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2874117393	Robinet antiincendiar d50mm	buc	1,0000	600,00	624,00
29	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d100/80 mm	buc			1 914,300 73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015091	Teu sudat din otel d100/80 mm	buc	1,0000	1 800,00	1 836,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/50 mm	buc			1 506,300 73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015092	Teu sudat din otel d80/50 mm	buc	1,0000	1 400,00	1 428,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d 100/15 mm	buc			1 506,300 73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015093	Teu sudat din otel d 100/15 mm	buc	1,0000	1 400,00	1 428,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica cu flanse din fonta d80/50mm	buc			1 293,450 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010019	Reductie concentrica cu flanse din fonta d80/50mm	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
33	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cap mufa conexiune PIE d50mm	buc			246,600 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381196	Cap mufa conexiune PIE d50mm	buc	1,0300	200,00	206,00
34	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE 45* el.sudabil d110mm	buc			239,400 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381197	Cot PE 45* el.sudabil d110mm	buc	1,0100	140,00	141,40
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
35	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE 45* el.sudabil d90mm	buc			219,200 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381198	Cot PE 45* el.sudabil d90mm	buc	1,0100	120,00	121,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
36	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90* d100 mm	buc			170,100 73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015099 1	Cot din otel 90* d100 mm	buc	1,0000	90,00	91,80
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
37	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 45* d100 mm	buc			170,100 73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015099 2	Cot din otel 45* d100 mm	buc	1,0000	90,00	91,80
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
38	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,	buc			303,450

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d110/100				62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010099 1	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d110/100	buc	1,0000	210,00	210,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
39	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80	buc			283,450 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010099 2	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80	buc	1,0000	190,00	190,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
40	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, D100m	buc			290,800 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527440010031	Flansa din otel pentru sudura D100mm	buc	1,0000	210,00	220,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00
41	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, D80m	buc			259,300 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527440010032	Flansa din otel pentru sudura D80mm	buc	1,0000	180,00	189,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		3.4. Scara monolita Sm1				
42	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 406,706 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210000031	Beton M50	m3	1,0250	1 000,00	1 035,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
43	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clas M200	m3			1 369,382 269,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000032 200	Beton M200	m3	1,0250	1 000,00	1 040,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
44	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			111,525 84,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,52
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
45	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			28,160

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				4,830
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	70,00	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
46	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,320 3,990
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	70,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,467 14,700
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	5,00	0,10
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
48	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			50,609 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	281123630980041	Confecții metalice diverse - Balustrada	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 195,338 450,818
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,82
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,03
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
		3.5. Lucrari de demontarea turnului existente				
50	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile. Demontarea turnului existent H=15m V=25m3	t			779,200 700,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	70,00	525,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	8,00	3,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	10,00	6,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2000	200,00	40,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,5000	20,00	30,00
51	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			910,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Строймусор				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,00
52	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			11,522
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	180,00	11,52
53	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			174,762
						26,667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	70,00	26,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	300,00	1,43
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	350,00	146,67

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Centru
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesii-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4кВ

Valoarea de deviz 41 510 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1750	717,400 0,000	125,545 0,000
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	17,5000	67,900 67,900	1 188,250 1 188,250
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,0160	89 310,000 9 310,000	1 428,960 148,960
4	404-23	Caramida	buc	210,0000	3,500 0,000	735,000 0,000
5	408-93	Nisip	m3	5,0000	200,000 0,000	1 000,000 0,000
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0900	717,500 0,000	64,575 0,000
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri,	m3	9,0000	67,900	611,100

1	2	3	4	5	6	7
		pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)			67,900	611,100
		<i>Total</i>	Lei			5 153,430
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			467,594
		<i>Transportarea</i>	4 %			120,600
		<i>Total</i>				5 741,624
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			459,330
		<i>Total</i>				6 200,954
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			186,029
		<i>Total</i>				6 386,983
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				6 386,983 1 948,310
		2. Lucrari de montare				
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 40A (ТП-10/0,4кВ)	buc	1,0000	297,582 162,400	297,582 162,400
9	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,3900	464,100 464,100	180,999 180,999
10	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,3900	2 738,769 959,000	1 068,120 374,010
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1600	2 223,000 868,000	355,680 138,880
12	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,3900	455,700 455,700	177,723 177,723
13	Pret de piata	Cablu АПвзБ6Шп-5x10 mm2	m	55,0000	110,000 0,000	6 050,000 0,000
14	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,0000	157,900 95,900	315,800 191,800

1	2	3	4	5	6	7
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM- TF-01-63	buc	1,0000	189,100 165,900	189,100 165,900
16	08-03-525-2	Intreruptor BH47-29/3/32C	buc	1,0000	421,360 196,700	421,360 196,700
17	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	60,900 60,900	60,900 60,900
18	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32A	buc	1,0000	297,582 162,400	297,582 162,400
19	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, OIIC	set	1,0000	261,500 210,000	261,500 210,000
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,0500	2 223,000 868,000	111,150 43,400
21	Pret de piata	Cablu BBΓ-4x10 mm2	m	5,0000	65,000 0,000	325,000 0,000
22	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m	0,0500	14 688,000 2 429,000	734,400 121,450
23	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0400	13 671,925 2 989,000	546,877 119,560
24	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,3000	3 116,400 580,300	934,920 174,090
25	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,2100	4 772,929 1 491,000	1 002,315 313,110
		<i>Total</i>	Lei			13 331,008
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			670,397
		<i>Transportarea</i>	4 %			382,223
		<i>Total</i>				14 383,628
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 122,925
		<i>Total</i>				16 506,553
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			495,197
		<i>Total</i>				17 001,750

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				17 001,750 2 793,322
		3. Valoarea utilajului.				
26	Pret de piata	Automat BA47-29/3/C40A (TII- 10/0,4kB)	buc	1,0000	80,000 0,000	80,000 0,000
27	Pret de piata	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	4 100,000 0,000	4 100,000 0,000
28	Pret de piata	Intreruptor BH32-3P-63A	buc	1,0000	190,000 0,000	190,000 0,000
29	Pret de piata	Contor electric ZMG310CR 380B	buc	1,0000	5 800,000 0,000	5 800,000 0,000
30	Pret de piata	Automat BA47-29/3/C32A	buc	1,0000	72,000 0,000	72,000 0,000
31	Pret de piata	Limitator OIIC1-B-3P	buc	3,0000	320,000 0,000	960,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			11 202,000
		Total Valoarea utilajului. Inclusiv salariu				11 202,000

		Total	Lei	34 592
		TVA	20 %	6 918
		Total deviz:	41 510	
		Inclusiv salariu	4 741	

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razes-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4кВ**

Valoarea de deviz 41 510 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	42,0326	70,00	2 942,282
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,7050	70,00	1 799,350
		Total manopera				4 741

Materiale:

1.	0000001236	Cablu АПВзБ6ШП-5x10 mm2	m	55,0000	110,00	6 050,000
2.	0000001237	Cablu BBГ-4x10 mm2	m	5,0000	65,00	325,000
3.	0000125	Caramida	buc	210,0000	3,50	735,000
4.	0000126	Nisip	m3	5,0000	200,00	1 000,000
5.	0001251	Automat BA47-29/3/C40A (TII-10/0,4кВ)	buc	1,0000	80,00	80,000
6.	0001252	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	4 100,00	4 100,000
7.	0001253	Intreruptor BH32-3P-63A	buc	1,0000	190,00	190,000
8.	0001254	Contor electric ZMG310CR 380B	buc	1,0000	5 800,00	5 800,000
9.	0001255	Automat BA47-29/3/C32A	buc	1,0000	72,00	72,000
10.	0001256	Limitator ОПС1-B-3P	buc	3,0000	320,00	960,000
11.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	30 000,00	3,000
12.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0436	30 000,00	1 308,000
13.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0008	30 000,00	24,000
14.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0069	30 000,00	207,000
15.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	30 000,00	90,000
16.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7262	35,00	25,417
17.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,1400	25,00	28,500
18.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,1620	6,00	24,972
19.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0280	8,00	0,224
20.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,4720	8,00	51,776
21.	1019852	Vopsea	kg	0,5980	60,00	35,880
22.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0100	5,00	0,050
23.	1414	Cap terminal	buc	2,0000	60,00	120,000
24.	1616	Intreruptor BH47-29/3/32C	buc	1,0000	95,00	95,000
25.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje	t	0,0070	30 000,00	210,000

		sudate, masa pina la 0,1 t				
26.	2222	Furtun metalic D50 mm	m	5,0000	100,00	500,000
27.	2323	Teava din otel D50	m	4,0000	80,00	320,000
28.	5009030	Flanse	10 buc	0,0408	5,00	0,204
29.	5009031	Scoabe	10 buc	0,3150	10,00	3,150
30.	5009062	Papuci de cablu	buc	15,3000	3,00	45,900
31.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TTC-50"	buc	4,2500	20,00	85,000
32.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0032	1,00	0,003
33.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,1050	10,00	1,050
34.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	16,0000	80,00	1 280,000
35.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	20,00	1,440
		Total materiale de construcții				23 773

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2539	200,00	50,780
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,8858	250,00	471,450
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,8858	200,00	377,160
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,6050	20,00	72,100
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	15,00	3,300
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	10,00	2,200
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5432	350,00	190,120
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	15,00	1,800
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2220	15,00	3,330
		Total utilaje de construcții				1 174

Total	Lei	34 592
TVA	20 %	6 918

Total deviz:

41 510

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia apeductului magistral Sarata Investitor
Razesi-Voinescu-Mingir din r. Hincesti**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,400 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,40
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			67,900 67,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	70,00	67,90
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			89 310,000 9 310,000
	1	Muncitor	h-om	133,0000	70,00	9 310,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	80,00	80 000,00
4	404-23	Caramida	buc			3,500 0,000
	0000125	Caramida	buc	1,0000	3,50	3,50
5	408-93	Nisip	m3			200,000 0,000
	0000126	Nisip	m3	1,0000	200,00	200,00
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3			67,900 67,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	70,00	67,90
		2. Lucrari de montare				
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 40A (ТП-10/0,4кВ)	buc			297,582 162,400
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	25,00	9,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	60,00	2,82
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	20,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0050	200,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
9	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			464,100 464,100
	1	Muncitor	h-om	6,6300	70,00	464,10
10	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			2 738,769 959,000
	1	Muncitor	h-om	13,7000	70,00	959,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	30 000,00	300,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	30 000,00	30,77
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	250,00	805,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	200,00	644,00
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 223,000 868,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	70,00	868,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	10,00	5,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	250,00	750,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	200,00	600,00
12	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			455,700 455,700
	1	Muncitor	h-om	6,5100	70,00	455,70
13	Pret de piata	Cablu АПвзБ6Шп-5x10 mm2	m			110,000 0,000
	0000001236	Cablu АПвзБ6Шп-5x10 mm2	m	1,0000	110,00	110,00
14	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			157,900 95,900
	1	Muncitor	h-om	1,3700	70,00	95,90
	1414	Cap terminal	buc	1,0000	60,00	60,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM- TF-01-63	buc			189,100 165,900
	1	Muncitor	h-om	2,3700	70,00	165,90
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	10,00	2,20
16	08-03-525-2	Interruptor BH47-29/3/32C	buc			421,360 196,700
	1	Muncitor	h-om	2,8100	70,00	196,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	90,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,00	9,30
	1616	Interruptor BH47-29/3/32C	buc	1,0000	95,00	95,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
17	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			60,900 60,900
	1	Muncitor	h-om	0,8700	70,00	60,90
18	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32A	buc			297,582 162,400

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	25,00	9,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	60,00	2,82
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	20,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
19	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПC	set			261,500 210,000
	1	Muncitor	h-om	3,0000	70,00	210,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	25,00	9,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 223,000 868,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	70,00	868,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИOC30"	kg	0,5000	10,00	5,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	250,00	750,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	200,00	600,00
21	Pret de piata	Cablu BBГ-4x10 mm2	m			65,000 0,000
	0000001237	Cablu BBГ-4x10 mm2	m	1,0000	65,00	65,00
22	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m			14 688,000 2 429,000
	1	Muncitor	h-om	34,7000	70,00	2 429,00
	2222	Furtun metalic D50 mm	m	100,0000	100,00	10 000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	30 000,00	1 560,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	8,00	174,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	20,00	100,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	20,00	358,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,60
23	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm	100 m			13 671,925 2 989,000
	1	Muncitor	h-om	42,7000	70,00	2 989,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	75,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0750	30 000,00	2 250,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,5800	35,00	55,30
	2323	Teava din otel D50	m	100,0000	80,00	8 000,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	5,00	1,25
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	5,00	5,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	1,00	0,07
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	200,00	160,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,8100	20,00	136,20
24	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			3 116,400 580,300
	1	Muncitor	h-om	8,2900	70,00	580,30
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1",	t	0,0810	30 000,00	2 430,00

1	2	3	4	5	6	7
		rotund, diametru 16 mm				
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	35,00	27,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	20,00	50,80
25	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 772,929 1 491,000
	1	Muncitor	h-om	21,3000	70,00	1 491,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	30 000,00	2 757,14
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	30 000,00	114,29
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	35,00	31,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	6,00	49,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,00	65,60
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	60,00	144,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	200,00	38,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	20,00	67,20
		3. Valoarea utilajului.				
26	Pret de piata	Automat BA47-29/3/C40A (TII-10/0,4кВ)	buc			80,000 0,000
	0001251	Automat BA47-29/3/C40A (TII-10/0,4кВ)	buc	1,0000	80,00	80,00
27	Pret de piata	Dulap BZUM-TF-01-63	buc			4 100,000 0,000
	0001252	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	4 100,00	4 100,00
28	Pret de piata	Interruptor BH32-3P-63A	buc			190,000 0,000
	0001253	Interruptor BH32-3P-63A	buc	1,0000	190,00	190,00
29	Pret de piata	Contor electric ZMG310CR 380B	buc			5 800,000 0,000
	0001254	Contor electric ZMG310CR 380B	buc	1,0000	5 800,00	5 800,00
30	Pret de piata	Automat BA47-29/3/C32A	buc			72,000 0,000
	0001255	Automat BA47-29/3/C32A	buc	1,0000	72,00	72,00
31	Pret de piata	Limitator OHC1-B-3P	buc			320,000 0,000
	0001256	Limitator OHC1-B-3P	buc	1,0000	320,00	320,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Centru
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesii-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-2-1
Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4кВ

Valoarea de deviz 22 720 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0350	717,000 0,000	25,095 0,000
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	3,5000	67,900 67,900	237,650 237,650
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (защитный козырек)	kg	37,7000	45,195 14,700	1 703,852 554,190
4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0380	1 189,737 450,763	45,210 17,129
5	404-23	Caramida	buc	42,0000	3,500	147,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
6	408-93	Nisip	m3	1,0000	200,000	200,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 358,807
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			194,153
		<i>Transportarea</i>	4 %			60,990
		<i>Total</i>				2 613,950
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			209,116
		<i>Total</i>				2 823,066
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			84,692
		<i>Total</i>				2 907,758
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 907,758 808,969
		2. Lucrari de montare				
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B3A	buc	1,0000	167,170	167,170
					109,200	109,200
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПН2/7	buc	1,0000	3 698,100	3 698,100
					165,900	165,900
9	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,0000	253,310	253,310
					162,400	162,400
10	Pret de piata	Sina 8/1	buc	1,0000	20,000	20,000
					0,000	0,000
11	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,1600	464,100	74,256
					464,100	74,256
12	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,1600	1 940,500	310,480
					959,000	153,440
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,0400	1 473,000	58,920
					868,000	34,720
14	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,1600	455,700	72,912
					455,700	72,912
15	Pret de piata	Cablu АПвзБ6Шп-5x6 mm2	m	20,0000	95,000	1 900,000
					0,000	0,000
16	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu	buc	4,0000	158,400	633,600
					95,900	383,600

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2				
17	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0400	14 336,175 2 989,000	573,447 119,560
18	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc	0,2000	4 351,750 749,000	870,350 149,800
19	08-01-087-2	Placa de trecere din azbociment sau din otel pentru montarea transformatoarelor de curent, izolatorilor de trecere sau treceri de bare	m2	2,0000	1 320,900 861,000	2 641,800 1 722,000
20	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0200	35 617,000 4 354,000	712,340 87,080
		<i>Total</i>	Lei			11 986,685
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			776,368
		<i>Transportarea</i>	4 %			338,394
		<i>Total</i>				13 101,447
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 458,500
		<i>Total</i>				15 559,947
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			466,798
		<i>Total</i>				16 026,745
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				16 026,745 3 234,868

		Total	Lei	18 933
		TVA	20 %	3 787
		22 720		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		4 044		

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesi-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-2-1
Alimentarea cu energie electrica КЛ-0,4кВ

Valoarea de deviz 22 720 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-2-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	46,2124	70,00	3 234,868
2.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2447	70,00	17,129
3.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3770	70,00	26,390
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,1630	70,00	501,410
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3950	70,00	237,650
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3770	70,00	26,390
		Total manopera				4 044

Materiale:

1.	000000123631	Cablu АПвзБбШп-5x6 mm2	m	20,0000	95,00	1 900,000
2.	0000125	Caramida	buc	42,0000	3,50	147,000
3.	0000126	Nisip	m3	1,0000	200,00	200,000
4.	000125121	Sina 8/1	buc	1,0000	20,00	20,000
5.	0007	Automat BA47-29/1/B3A	buc	1,0000	52,00	52,000
6.	008	Dulap КМПН2/7	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	30 000,00	3,000
8.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0514	30 000,00	1 542,000
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0002	30 000,00	6,000
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3632	35,00	12,712
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,6290	30,00	168,870
12.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0100	10,00	0,100
13.	1616	Cap terminal	buc	4,0000	60,00	240,000
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0370	1,00	0,037
15.	1717	Teava din otel de 50 mm	m	4,0000	85,00	340,000
16.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0220	30 000,00	660,000
17.	2320166200676	White spirit	kg	0,0741	30,00	2,223
18.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,2964	65,00	19,266
19.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1482	40,00	5,928
20.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0209	30,00	0,627
21.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3770	30,00	11,310
22.	27752763098861 2	Confectii metalice inglobate in beton - (защитный козырек)	kg	37,7000	30,00	1 131,000

23.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1885	35,00	6,598
24.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3016	2,50	0,754
25.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
26.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TTC-50"	buc	0,2400	10,00	2,400
27.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0032	1,00	0,003
28.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0200	10,00	0,200
29.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	10,00	0,360
Total materiale de construcții						9 984

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4100	250,00	102,500
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,6352	100,00	63,520
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,6352	100,00	63,520
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,8944	30,00	56,832
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0717	350,00	25,095
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0800	15,00	1,200
Total utilaje de construcții						316

Total	Lei	18 933
TVA	20 %	3 787

Total deviz:

22 720

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia apeductului magistral Sarata Investitor
Razesi-Voinescu-Mingir din r. Hincesti**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,00
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			67,900 67,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	70,00	67,90
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (защитный козырек)	kg			45,195 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	277527630988612	Confectii metalice inglobate in beton - (защитный козырек)	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 189,737 450,763
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,76
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
5	404-23	Caramida	buc			3,500 0,000
	0000125	Caramida	buc	1,0000	3,50	3,50
6	408-93	Nisip	m3			200,000 0,000
	0000126	Nisip	m3	1,0000	200,00	200,00
		2. Lucrari de montare				
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B3A	buc			167,170 109,200
	1	Muncitor	h-om	1,5600	70,00	109,20
	0007	Automat BA47-29/1/B3A	buc	1,0000	52,00	52,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,47
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПН2/7	buc			3 698,100 165,900
	1	Muncitor	h-om	2,3700	70,00	165,90

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,00
	008	Dulap КМПн2/7	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	30,00	21,30
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,40
9	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc			253,310
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	30,00	11,40
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	10,00	0,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
10	Pret de piata	Sina 8/1	buc			20,000
						0,000
11	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			464,100
						464,100
	1	Muncitor	h-om	6,6300	70,00	464,10
12	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			1 940,500
						959,000
	1	Muncitor	h-om	13,7000	70,00	959,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	30 000,00	300,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	30 000,00	37,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	100,00	322,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	100,00	322,00
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 473,000
						868,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	70,00	868,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	10,00	5,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	100,00	300,00
14	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			455,700
						455,700
	1	Muncitor	h-om	6,5100	70,00	455,70
15	Pret de piata	Cablu АПвзБ6Шп-5x6 mm2	m			95,000
						0,000
	000000123631	Cablu АПвзБ6Шп-5x6 mm2	m	1,0000	95,00	95,00
16	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			158,400
						95,900
	1	Muncitor	h-om	1,3700	70,00	95,90
	1616	Cap terminal	buc	1,0000	60,00	60,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
17	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm	100 m			14 336,175
						2 989,000
	1	Muncitor	h-om	42,7000	70,00	2 989,00
	1717	Teava din otel de 50 mm	m	100,0000	85,00	8 500,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	75,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0750	30 000,00	2 250,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,5800	35,00	55,30
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	10,00	2,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	6,0000	10,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	1,00	0,07
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	250,00	200,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,8100	30,00	204,30
18	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc			4 351,750 749,000
	1	Muncitor	h-om	10,7000	70,00	749,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	30 000,00	3 480,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6500	35,00	22,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	250,00	47,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	30,00	52,50
19	08-01-087-2	Placa de trecere din azbociment sau din otel pentru montarea transformatoarelor de curent, izolatorilor de trecere sau treceri de bare	m2			1 320,900 861,000
	1	Muncitor	h-om	12,3000	70,00	861,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0118	30 000,00	354,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,2800	30,00	68,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1500	250,00	37,50
20	08-01-087-3	Constructii metalice	t			35 617,000 4 354,000
	1	Muncitor	h-om	62,2000	70,00	4 354,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	30,00	453,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Centru
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția apeductului
magistral Sarata Razesii-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti
N08/20-B-AEE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-2-2
Rețele electrice BJI-0,4kV**

Valoarea de deviz 177 348 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95	buc	8,0000	4 356,200 266,000	34 849,600 2 128,000
2	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	5,0000	5 397,000 553,000	26 985,000 2 765,000
3	33-04-016-2	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a susținerilor din beton armat cu un singur picior	buc	18,0000	98,000 30,800	1 764,000 554,400
4	33-04-016-5	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului susținerilor cu un singur picior	buc	18,0000	56,700 17,500	1 020,600 315,000
5	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,0960	717,500 0,000	68,880 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	9,6000	67,900 67,900	651,840 651,840
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,4150	6 737,788 4 566,800	2 796,182 1 895,222
8	Pret de piata	Cablu CIII-2 -3x35+1x50 mm2	m	440,0000	80,000 0,000	35 200,000 0,000
9	136	Banda F2007	m	24,0000	15,000 0,000	360,000 0,000
10	137	Screpa A200	buc	24,0000	5,000 0,000	120,000 0,000
11	163	Consola CA 1500	buc	4,0000	40,000 0,000	160,000 0,000
12	162	Curau CSB	buc	55,0000	5,000 0,000	275,000 0,000
13	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	8,0000	30,000 0,000	240,000 0,000
14	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	18,0000	25,000 0,000	450,000 0,000
15	161	Clema PA 1500	buc	3,0000	15,000 0,000	45,000 0,000
16	1516	Capac CPTAU-16	buc	4,0000	110,000 0,000	440,000 0,000
17	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc	2,0000	30,000 0,000	60,000 0,000
18	1681	Clema ES 1500	buc	9,0000	15,000 0,000	135,000 0,000
19	1513	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	4,0000	15,000 0,000	60,000 0,000
20	15133	Clema RDP25CN	buc	1,0000	20,000 0,000	20,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			105 701,102
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 994,271
		<i>Transportarea</i>	4 %			3 630,600
		<i>Total</i>				111 325,973
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			8 906,078

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				120 232,051
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			3 606,962
		<i>Total</i>				123 839,013
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				123 839,013 8 309,462
		2. Lucrari de montare				
21	08-03-526-2	Clema SL11.11	buc	3,0000	329,597 162,400	988,791 487,200
22	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 20 A SV19-25	buc	3,0000	140,510 81,900	421,530 245,700
23	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS	set	1,0000	258,400 210,000	258,400 210,000
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM- TF-01-63	buc	1,0000	195,400 165,900	195,400 165,900
25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	60,900 60,900	60,900 60,900
26	08-03-525-2	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,0000	332,760 196,700	332,760 196,700
27	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 20A	buc	1,0000	194,912 109,200	194,912 109,200
28	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm	100 m	0,0200	13 580,800 2 429,000	271,616 48,580
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,3000	3 566,400 580,300	1 069,920 174,090
30	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,9600	6 295,525 1 491,000	6 043,704 1 431,360
		<i>Total</i>	Lei			9 837,933
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			751,111
		<i>Transportarea</i>	4 %			260,245
		<i>Total</i>				10 849,289
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 378,519
		<i>Total</i>				13 227,808

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			396,834
		<i>Total</i>				13 624,642
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				13 624,642 3 129,630
		3. Utilaj				
31	Pret de piata	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	3 900,000 0,000	3 900,000 0,000
32	Pret de piata	Contor electric ZMR110ACE 380B	buc	1,0000	5 800,000 0,000	5 800,000 0,000
33	Pret de piata	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,0000	110,000 0,000	110,000 0,000
34	Pret de piata	Automat BA88-32-M6-16BH	buc	1,0000	170,000 0,000	170,000 0,000
35	Pret de piata	Limitator LVA-440-CS	buc	3,0000	115,000 0,000	345,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 325,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 325,000

		Total	Lei	147 790
		TVA	20 %	29 558
		177 348		
		Total deviz: Inclusiv salariu		11 439

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția apeductului
magistral Sarata Razesii-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti
N08/20-B-AEE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-2-2
Rețele electrice BJI-0,4kV**

Valoarea de deviz 177 348 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-2-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	154,1036	70,00	10 787,252
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,3120	70,00	651,840
		Total manopera				11 439

Materiale:

1.	000000123712	Cablu СИП-2 -3x35+1x50 mm2	m	440,0000	80,00	35 200,000
2.	000000123713	Banda F2007	m	24,0000	15,00	360,000
3.	000012531	Screpa A200	buc	24,0000	5,00	120,000
4.	000012532	Consola CA 1500	buc	4,0000	40,00	160,000
5.	000012533	Curau CSB	buc	55,0000	5,00	275,000
6.	000012534	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	8,0000	30,00	240,000
7.	000012535	Clema de perforare "P2x95"	buc	18,0000	25,00	450,000
8.	000012536	Clema PA 1500	buc	3,0000	15,00	45,000
9.	000012537	Capac CPTAU-16	buc	4,0000	110,00	440,000
10.	000012538	Armatura BRPF70-150-1F	buc	2,0000	30,00	60,000
11.	000012539	Clema ES 1500	buc	9,0000	15,00	135,000
12.	0000125391	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	4,0000	15,00	60,000
13.	0000125392	Clema RDP25CN	buc	1,0000	20,00	20,000
14.	0001252	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	3 900,00	3 900,000
15.	000125241	Contor electric ZMR110ACE 380B	buc	1,0000	5 800,00	5 800,000
16.	000125242	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,0000	110,00	110,000
17.	000125243	Automat BA88-32-M6-16BH	buc	1,0000	170,00	170,000
18.	000125244	Limitator LVA-440-CS	buc	3,0000	115,00	345,000
19.	0002356	Stilpi din beton armat cu un singur picior cu o proptea	buc	5,0000	2 900,00	14 500,000
20.	000255	Stilpi din beton armat CB-95	buc	8,0000	2 400,00	19 200,000
21.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,1126	30 000,00	3 378,000
22.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0038	30 000,00	114,000
23.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cr", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	30 000,00	30,000
24.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,4780	35,00	51,730
25.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,1460	30,00	64,380
26.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,7520	8,00	102,016
27.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0560	8,00	0,448

28.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14,4080	8,00	115,264
29.	1019852	Vopsea	kg	2,4810	65,00	161,265
30.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	35 000,00	350,000
31.	2121	Clema SL11.11	buc	3,0000	35,00	105,000
32.	222	Siguranta 20 A SV19-25	buc	3,0000	50,00	150,000
33.	2828	Furtun metalic D40mm	m	2,0000	90,00	180,000
34.	2929	Priza de pamint de 20 mm	buc	3,0000	45,00	135,000
35.	3030	Conductor de legare la pamint de 20 mm	m	96,0000	14,80	1 420,800
36.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	13,0000	1 500,00	19 500,000
37.	5009031	Scoabe	10 buc	1,4400	15,00	21,600
38.	5009062	Papuci de cablu	buc	33,5000	1,00	33,500
39.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"	buc	6,1000	15,00	91,500
40.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1620	10,00	1,620
Total materiale de construcții						107 595

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	6,8400	140,00	957,600
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	6,8400	140,00	957,600
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3634	200,00	72,680
4.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	4,0504	100,00	405,040
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	4,9592	100,00	495,920
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,7056	20,00	114,112
7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	20,00	4,400
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
9.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	15,5400	200,00	3 108,000
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1968	350,00	68,880
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3800	15,00	5,700
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,0888	10,00	0,888
13.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,5200	180,00	633,600
Total utilaje de construcții						6 831

Total	Lei	147 790
TVA	20 %	29 558

Total deviz:

177 348

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia apeductului magistral Sarata Razesi-Voinescu-Mingir din r. Hincesti N08/20-B-AEE **Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95	buc			4 356,200 266,000
	1	Muncitor	h-om	3,8000	70,00	266,00
	000255	Stilpi din beton armat CB-95	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	200,00	156,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	180,00	34,20
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc			5 397,000 553,000
	1	Muncitor	h-om	7,9000	70,00	553,00
	0002356	Stilpi din beton armat cu un singur picior cu o proptea	buc	1,0000	2 900,00	2 900,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	200,00	372,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	180,00	72,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			98,000 30,800
	1	Muncitor	h-om	0,4400	70,00	30,80
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	140,00	33,60
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	140,00	33,60
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			56,700 17,500
	1	Muncitor	h-om	0,2500	70,00	17,50
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	140,00	19,60
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	140,00	19,60
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			67,900 67,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	70,00	67,90
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			6 737,788 4 566,800
	1	Muncitor	h-om	65,2400	70,00	4 566,80
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	100,00	976,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	100,00	1 194,99

1	2	3	4	5	6	7
8	Pret de piata	Cablu СИП-2 -3x35+1x50 mm2	m			80,000
	000000123712	Cablu СИП-2 -3x35+1x50 mm2	m	1,0000	80,00	80,00
9	136	Banda F2007	m			15,000
	000000123713	Banda F2007	m	1,0000	15,00	15,00
10	137	Screpa A200	buc			5,000
	000012531	Screpa A200	buc	1,0000	5,00	5,00
11	163	Consola CA 1500	buc			40,000
	000012532	Consola CA 1500	buc	1,0000	40,00	40,00
12	162	Curau CSB	buc			5,000
	000012533	Curau CSB	buc	1,0000	5,00	5,00
13	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc			30,000
	000012534	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	1,0000	30,00	30,00
14	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc			25,000
	000012535	Clema de perforare "P2x95"	buc	1,0000	25,00	25,00
15	161	Clema PA 1500	buc			15,000
	000012536	Clema PA 1500	buc	1,0000	15,00	15,00
16	1516	Capac CPTAU-16	buc			110,000
	000012537	Capac CPTAU-16	buc	1,0000	110,00	110,00
17	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc			30,000
	000012538	Armatura BRPF70-150-1F	buc	1,0000	30,00	30,00
18	1681	Clema ES 1500	buc			15,000
	000012539	Clema ES 1500	buc	1,0000	15,00	15,00
19	1513	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc			15,000
	0000125391	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	1,0000	15,00	15,00
20	15133	Clema RDP25CN	buc			20,000
	0000125392	Clema RDP25CN	buc	1,0000	20,00	20,00
		2. Lucrari de montare				
21	08-03-526-2	Clema SL11.11	buc			329,597
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	2121	Clema SL11.11	buc	1,0000	35,00	35,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	30,00	11,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,06
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	35 000,00	70,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	15,00	15,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	10,00	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
22	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 20 A SV19-25	buc			140,510 81,900
	1	Muncitor	h-om	1,1700	70,00	81,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	30,00	4,77
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	1,00	2,00
	222	Siguranta 20 A SV19-25	buc	1,0000	50,00	50,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	10,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	200,00	0,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
23	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS	set			258,400 210,000
	1	Muncitor	h-om	3,0000	70,00	210,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	30,00	11,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	15,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM- TF-01-63	buc			195,400 165,900
	1	Muncitor	h-om	2,3700	70,00	165,90
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	20,00	4,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,40
25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			60,900 60,900
	1	Muncitor	h-om	0,8700	70,00	60,90
26	08-03-525-2	Intreruptor BH32-3P-20A	buc			332,760 196,700
	1	Muncitor	h-om	2,8100	70,00	196,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	35 000,00	105,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,00	3,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	15,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
27	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 20A	buc			194,912 109,200
	1	Muncitor	h-om	1,5600	70,00	109,20
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,34
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	35 000,00	35,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	15,00	15,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	10,00	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
28	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40	100 m			13 580,800

1	2	3	4	5	6	7
		mm				2 429,000
	1	Muncitor	h-om	34,7000	70,00	2 429,00
	2828	Furtun metalic D40mm	m	100,0000	90,00	9 000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	30 000,00	1 500,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	8,00	174,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	5,0000	15,00	75,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	20,00	358,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	10,00	44,40
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			3 566,400
						580,300
	1	Muncitor	h-om	8,2900	70,00	580,30
	2929	Priza de pamint de 20 mm	buc	10,0000	45,00	450,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	30 000,00	2 430,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	35,00	27,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	20,00	50,80
30	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			6 295,525
						1 491,000
	1	Muncitor	h-om	21,3000	70,00	1 491,00
	3030	Conductor de legare la pamint de 20 mm	m	100,0000	14,80	1 480,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	30 000,00	2 759,38
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	30 000,00	118,75
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	35,00	31,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	8,00	65,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,00	65,60
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	65,00	156,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	15,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	200,00	38,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	20,00	67,20
		3. Utilaj				
31	Pret de piata	Dulap BZUM-TF-01-63	buc			3 900,000
						0,000
	0001252	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	3 900,00	3 900,00
32	Pret de piata	Contor electric ZMR110ACE 380B	buc			5 800,000
						0,000
	000125241	Contor electric ZMR110ACE 380B	buc	1,0000	5 800,00	5 800,00
33	Pret de piata	Intreruptor BH32-3P-20A	buc			110,000
						0,000
	000125242	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,0000	110,00	110,00
34	Pret de piata	Automat BA88-32-M6-16BH	buc			170,000
						0,000
	000125243	Automat BA88-32-M6-16BH	buc	1,0000	170,00	170,00
35	Pret de piata	Limitator LVA-440-CS	buc			115,000
						0,000
	000125244	Limitator LVA-440-CS	buc	1,0000	115,00	115,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Centru
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesii-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-2-3
Iluminare exterioara

Valoarea de deviz 2 922 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,0000	360,700 238,700	360,700 238,700
2	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0100	35 151,000 4 354,000	351,510 43,540
		<i>Total</i>	Lei			712,210
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			67,738
		<i>Transportarea</i>	4 %			16,779
		<i>Total</i>				796,727
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			214,502
		<i>Total</i>				1 011,229
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			30,337
		<i>Total</i>				1 041,566
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 041,566 282,240
		2. Lucrari de constructie				
3	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc	1,0000	730,300 160,300	730,300 160,300

1	2	3	4	5	6	7
4	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000
5	510-126	Bratara X20	buc	4,0000	50,000 0,000	200,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 180,300
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			38,472
		<i>Transportarea</i>	4 %			34,400
		<i>Total</i>				1 253,172
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			100,254
		<i>Total</i>				1 353,426
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			40,603
		<i>Total</i>				1 394,029
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 394,029 160,300

		Total	Lei	2 435
		TVA	20 %	487
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 922 443

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesii-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-2-3
Iluminare exterioara**

Valoarea de deviz 2 922 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-2-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	6,3220	70,00	442,540
		Total manopera				443

Materiale:

1.	0000125321	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	250,00	250,000
2.	0000125322	Bratara X20	buc	4,0000	50,00	200,000
3.	0101010	Consola KC1	buc	1,0000	115,00	115,000
4.	03030	Corp de iluminat: PKY-01	buc	1,0000	410,00	410,000
5.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0420	35,00	1,470
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
7.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	30 000,00	300,000
		Total materiale de construcții				1 279

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0374	200,00	7,480
2.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	200,00	160,000
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1510	20,00	3,020
		Total utilaje de construcții				170

Total	Lei	2 435
TVA	20 %	487

Total deviz:

2 922

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia apeductului magistral Sarata Investitor
Razesi-Voinescu-Mingir din r. Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			360,700 238,700
	1	Muncitor	h-om	3,4100	70,00	238,70
	0101010	Consola KC1	buc	1,0000	115,00	115,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
2	08-01-087-3	Constructii metalice	t			35 151,000 4 354,000
	1	Muncitor	h-om	62,2000	70,00	4 354,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	35,00	147,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	200,00	348,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	20,00	302,00
		2. Lucrari de constructie				
3	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc			730,300 160,300
	1	Muncitor	h-om	2,2900	70,00	160,30
	03030	Corp de iluminat: PKY-01	buc	1,0000	410,00	410,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	200,00	160,00
4	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc			250,000 0,000
	0000125321	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	250,00	250,00
5	510-126	Bratara X20	buc			50,000 0,000
	0000125322	Bratara X20	buc	1,0000	50,00	50,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Centru
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesii-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-3-1
Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4кВ

Valoarea de deviz 33 158 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0530	717,170 0,000	38,010 0,000
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	5,3000	67,900 67,900	359,870 359,870
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (защитный козырек)	kg	37,7000	45,195 14,700	1 703,852 554,190
4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0380	1 189,737 450,763	45,210 17,129

1	2	3	4	5	6	7
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,0160	24 310,000 9 310,000	388,960 148,960
6	404-23	Caramida	buc	63,0000	35,000 0,000	2 205,000 0,000
7	408-93	Nisip	m3	1,5000	200,000 0,000	300,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 040,902
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			259,236
		<i>Transportarea</i>	4 %			156,910
		<i>Total</i>				5 457,048
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			436,564
		<i>Total</i>				5 893,612
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			176,808
		<i>Total</i>				6 070,420
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				6 070,420 1 080,149
		2. Lucrari de montare				
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПН2/7	buc	1,0000	3 698,100 165,900	3 698,100 165,900
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B3A	buc	1,0000	167,170 109,200	167,170 109,200
10	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,0000	473,860 162,400	473,860 162,400
11	Pret de piata	Sina 8/1	buc	1,0000	20,000 0,000	20,000 0,000
12	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,1600	464,100 464,100	74,256 74,256
13	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,1600	1 940,500 959,000	310,480 153,440
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,0400	1 473,000 868,000	58,920 34,720
15	08-02-143-	Acoperirea cablului, pozat in	100 m	0,1600	455,700	72,912

1	2	3	4	5	6	7
	1	transee: cu caramida a unui singur cablu			455,700	72,912
16	Pret de piata	Cablu АПВзБ6IIIП-5x6 mm2	m	20,0000	120,000 0,000	2 400,000 0,000
17	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	4,0000	158,400 95,900	633,600 383,600
18	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m	0,0400	12 896,900 2 989,000	515,876 119,560
19	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc	0,3000	4 351,750 749,000	1 305,525 224,700
20	08-01-087-2	Placa de trecere din azbociment sau din otel pentru montarea transformatoarelor de curent, izolatorilor de trecere sau treceri de bare	m2	2,0000	1 320,900 861,000	2 641,800 1 722,000
21	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,3000	3 598,800 580,300	1 079,640 174,090
22	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,4100	6 328,610 1 491,000	2 594,730 611,310
23	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0100	35 617,000 4 354,000	356,170 43,540
		<i>Total</i>	Lei			16 403,039
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			972,391
		<i>Transportarea</i>	4 %			478,342
		<i>Total</i>				17 853,772
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 079,237
		<i>Total</i>				20 933,009
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			627,990
		<i>Total</i>				21 560,999
		Total Lucrari de montare				21 560,999

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 051,628
		Total	Lei			27 632
		TVA	20 %			5 526
						33 158
		Total deviz: Inclusiv salariu				5 132

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesii-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-3-1
Alimentarea cu energie electrica КЛ-0,4кВ**

Valoarea de deviz 33 158 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-3-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	60,0084	70,00	4 200,588
2.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2447	70,00	17,129
3.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3770	70,00	26,390
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,1630	70,00	501,410
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,1410	70,00	359,870
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3770	70,00	26,390
		Total manopera				5 132

Materiale:

1.	000000123631	Cablu АПВзБбШп-5x6 mm2	m	20,0000	120,00	2 400,000
2.	0000125	Caramida	buc	63,0000	35,00	2 205,000
3.	0000126	Nisip	m3	1,5000	200,00	300,000
4.	000125121	Sina 8/1	buc	1,0000	20,00	20,000
5.	0808	Dulap КМПн2/7	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
6.	0909	Automat BA47-29/1/B3A	buc	1,0000	52,00	52,000
7.	1010	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,0000	140,00	140,000
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	30 000,00	3,000
9.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0620	30 000,00	1 860,000
10.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0016	30 000,00	48,000
11.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0630	30 000,00	1 890,000
12.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0002	30 000,00	6,000
13.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0312	35,00	36,092
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,3590	30,00	160,770
15.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,3620	8,00	26,896
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,3620	8,00	26,896
17.	1019852	Vopsea	kg	0,9840	65,00	63,960
18.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0100	10,00	0,100
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0370	1,00	0,037
20.	1717	Cap terminal	buc	4,0000	60,00	240,000
21.	1818	Teava din otel D40	m	4,0000	70,00	280,000

22.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0120	30 000,00	360,000
23.	2121	Priza de pamint de 20 mm	buc	3,0000	45,00	135,000
24.	222	Conductor de legare la pamint de 20 mm	m	41,0000	14,80	606,800
25.	2320166200676	White spirit	kg	0,0741	30,00	2,223
26.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,2964	65,00	19,266
27.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1482	40,00	5,928
28.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0209	30,00	0,627
29.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3770	30,00	11,310
30.	27752763098861 2	Confectii metalice inglobate in beton - (защитный козырек)	kg	37,7000	30,00	1 131,000
31.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1885	35,00	6,598
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3016	2,50	0,754
33.	5009031	Scoabe	10 buc	0,6150	10,00	6,150
34.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	15,00	91,500
35.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	0,2400	20,00	4,800
36.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0032	10,00	0,032
37.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0200	10,00	0,200
38.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	16,0000	15,00	240,000
39.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	10,00	0,360
		Total materiale de construcții				15 881

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5539	250,00	138,475
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,6352	100,00	63,520
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,6352	100,00	63,520
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,0580	30,00	121,740
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1086	350,00	38,010
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0800	15,00	1,200
		Total utilaje de construcții				431

Total	Lei	27 632
TVA	20 %	5 526

Total deviz:

33 158

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia apeductului magistral Sarata Investitor
Razesi-Voinescu-Mingir din r. Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,170 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,17
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			67,900 67,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	70,00	67,90
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (защитный козырек)	kg			45,195 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	277527630988612	Confectii metalice inglobate in beton - (защитный козырек)	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 189,737 450,763
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,76
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			24 310,000 9 310,000
	1	Muncitor	h-om	133,0000	70,00	9 310,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	15,00	15 000,00
6	404-23	Caramida	buc			35,000 0,000
	0000125	Caramida	buc	1,0000	35,00	35,00
7	408-93	Nisip	m3			200,000 0,000
	0000126	Nisip	m3	1,0000	200,00	200,00
		2. Lucrari de montare				
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПН2/7	buc			3 698,100 165,900

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,3700	70,00	165,90
	0808	Dulap КМПн2/7	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	30,00	21,30
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,40
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B3A	buc			167,170 109,200
	1	Muncitor	h-om	1,5600	70,00	109,20
	0909	Automat BA47-29/1/B3A	buc	1,0000	52,00	52,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,47
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
10	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc			473,860 162,400
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1010	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,0000	140,00	140,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	30,00	11,40
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	15,00	91,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	10,00	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	250,00	1,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
11	Pret de piata	Sina 8/1	buc			20,000 0,000
	000125121	Sina 8/1	buc	1,0000	20,00	20,00
12	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			464,100 464,100
	1	Muncitor	h-om	6,6300	70,00	464,10
13	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			1 940,500 959,000
	1	Muncitor	h-om	13,7000	70,00	959,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	30 000,00	300,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	30 000,00	37,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	100,00	322,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	100,00	322,00
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 473,000 868,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	70,00	868,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	10,00	5,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	100,00	300,00
15	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			455,700 455,700
	1	Muncitor	h-om	6,5100	70,00	455,70
16	Pret de piata	Cablu АПвзБбШп-5x6 mm2	m			120,000 0,000
	000000123631	Cablu АПвзБбШп-5x6 mm2	m	1,0000	120,00	120,00
17	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			158,400 95,900

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,3700	70,00	95,90
	1717	Cap terminal	buc	1,0000	60,00	60,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
18	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m			12 896,900 2 989,000
	1	Muncitor	h-om	42,7000	70,00	2 989,00
	1818	Teava din otel D40	m	100,0000	70,00	7 000,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	75,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0750	30 000,00	2 250,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,5800	35,00	55,30
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	10,00	2,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	6,0000	20,00	120,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	10,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	250,00	200,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,8100	30,00	204,30
19	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc			4 351,750 749,000
	1	Muncitor	h-om	10,7000	70,00	749,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	30 000,00	3 480,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6500	35,00	22,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	250,00	47,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	30,00	52,50
20	08-01-087-2	Placa de trecere din azbociment sau din otel pentru montarea transformatoarelor de curent, izolatorilor de trecere sau treceri de bare	m2			1 320,900 861,000
	1	Muncitor	h-om	12,3000	70,00	861,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0118	30 000,00	354,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,2800	30,00	68,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1500	250,00	37,50
21	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			3 598,800 580,300
	1	Muncitor	h-om	8,2900	70,00	580,30
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	30 000,00	2 430,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	35,00	27,30
	2121	Priza de pamint de 20 mm	buc	10,0000	45,00	450,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	30,00	76,20
22	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			6 328,610 1 491,000
	1	Muncitor	h-om	21,3000	70,00	1 491,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	30 000,00	2 758,54
	222	Conductor de legare la pamint de 20 mm	m	100,0000	14,80	1 480,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	30 000,00	117,07
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	35,00	31,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	8,00	65,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,00	65,60
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	65,00	156,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	250,00	47,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	3,3600	30,00	100,80

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
23	08-01-087-3	Constructii metalice	t			35 617,000
						4 354,000
	1	Muncitor	h-om	62,2000	70,00	4 354,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	30,00	453,00

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția apeductului
magistral Sarata Razesii-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-3-2
Retele electrice BJI-0,4kV

Valoarea de deviz 117 325 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95-2	buc	2,0000	1 956,200 266,000	3 912,400 532,000
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea CB95-2	buc	3,0000	2 497,000 553,000	7 491,000 1 659,000
3	33-04-003-3	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua propte CB95-2	buc	1,0000	3 059,500 847,700	3 059,500 847,700
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	11,0000	98,000 30,800	1 078,000 338,800
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	11,0000	56,700 17,500	623,700 192,500
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,0960	717,500 0,000	68,880 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	9,6000	67,900 67,900	651,840 651,840
8	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,4200	9 178,800 4 566,800	3 855,096 1 918,056
9	Pret de piata	Cablu СИП-2 -3x35+1x50 mm2	m	450,0000	80,000 0,000	36 000,000 0,000
10	136	Banda F2007	m	44,0000	15,000 0,000	660,000 0,000
11	137	Screpa A200	buc	44,0000	5,000 0,000	220,000 0,000
12	163	Consola CA 1500	buc	3,0000	40,000 0,000	120,000 0,000
13	162	Curau CSB	buc	78,0000	5,000 0,000	390,000 0,000
14	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	3,0000	30,000 0,000	90,000 0,000
15	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	13,0000	25,000 0,000	325,000 0,000
16	161	Clema PA 1500	buc	1,0000	15,000 0,000	15,000 0,000
17	1681	Clema ES 1500	buc	21,0000	110,000 0,000	2 310,000 0,000
18	1516	Capac CPTAU-16	buc	4,0000	110,000 0,000	440,000 0,000
19	15160	Capac CPTAU-54	buc	1,0000	120,000 0,000	120,000 0,000
20	15161	Capac CPTAU-70	buc	3,0000	170,000 0,000	510,000 0,000
21	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc	3,0000	330,000 0,000	990,000 0,000
22	1519	Уплотнитель RDSS75+CIPS75	buc	1,0000	50,000 0,000	50,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			62 980,416
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 473,575

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea	4 %			2 049,600
		Total				66 503,591
		Cheltuieli de regie	8 %			5 320,287
		Total				71 823,878
		Beneficiu de deviz	3 %			2 154,716
		Total				73 978,594
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				73 978,594 6 139,896
		2. Lucrari de montare				
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA88-32-M6-160H 25A (сущ. ТП-10/0,4кВ №910Е)	buc	1,0000	190,152 109,200	190,152 109,200
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM- TF-01-63	buc	1,0000	195,400 165,900	195,400 165,900
25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	60,900 60,900	60,900 60,900
26	08-03-525-2	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,0000	317,760 196,700	317,760 196,700
27	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 20A	buc	1,0000	190,152 109,200	190,152 109,200
28	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS	set	1,0000	258,400 210,000	258,400 210,000
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,0800	1 618,000 868,000	129,440 69,440
30	Pret de piata	Cablu BBГ-3x4 mm2	m	8,0000	25,000 0,000	200,000 0,000
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm	100 m	0,0800	13 640,500 2 429,000	1 091,240 194,320
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,3000	3 566,400 580,300	1 069,920 174,090
33	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,9600	6 295,525 1 491,000	6 043,704 1 431,360
		Total	Lei			9 747,068

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			653,066
		<i>Transportarea</i>	4 %			270,558
		<i>Total</i>				10 670,692
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 068,044
		<i>Total</i>				12 738,736
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			382,162
		<i>Total</i>				13 120,898
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				13 120,898 2 721,110
		3. Utilaj				
34	Pret de piata	Automat BA88-32-M6-160H 25A (сущ. ТП-10/0,4кВ №910Е)	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
35	Pret de piata	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	3 900,000 0,000	3 900,000 0,000
36	Pret de piata	Contor electric ZMR110ACE 380B	buc	1,0000	5 800,000 0,000	5 800,000 0,000
37	Pret de piata	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,0000	110,000 0,000	110,000 0,000
38	Pret de piata	Automat BA88-32-M6-160H	buc	1,0000	170,000 0,000	170,000 0,000
39	Pret de piata	Limitator LVA-440-CS	buc	3,0000	115,000 0,000	345,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 675,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 675,000

		Total	Lei			97 771
		TVA	20 %			19 554
		Total deviz: Inclusiv salariu				117 325 8 860

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesii-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-3-2
Retele electrice BJI-0,4кВ

Valoarea de deviz 117 325 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-3-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	117,2738	70,00	8 209,166
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,3120	70,00	651,840
		Total manopera				8 860

Materiale:

1.	000000123712	Cablu СИП-2 -3x35+1x50 mm2	m	450,0000	80,00	36 000,000
2.	00000012371291	Cablu BBГ-3x4 mm2	m	8,0000	25,00	200,000
3.	000000123713	Banda F2007	m	44,0000	15,00	660,000
4.	000012531	Screpa A200	buc	44,0000	5,00	220,000
5.	000012532	Consola CA 1500	buc	3,0000	40,00	120,000
6.	000012533	Curau CSB	buc	78,0000	5,00	390,000
7.	000012534	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	3,0000	30,00	90,000
8.	000012535	Clema de perforare "P2x95"	buc	13,0000	25,00	325,000
9.	000012536	Clema PA 1500	buc	1,0000	15,00	15,000
10.	0000125361	Clema ES 1500	buc	21,0000	110,00	2 310,000
11.	000012537	Capac CPTAU-16	buc	4,0000	110,00	440,000
12.	0000125371	Capac CPTAU-54	buc	1,0000	120,00	120,000
13.	0000125372	Capac CPTAU-70	buc	3,0000	170,00	510,000
14.	000012538	Armatura BRPF70-150-1F	buc	3,0000	330,00	990,000
15.	0000125381	Уплотнитель RDSS75+CIPS75	buc	1,0000	50,00	50,000
16.	0001252	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	3 900,00	3 900,000
17.	000125241	Contor electric ZMR110ACE 380B	buc	1,0000	5 800,00	5 800,000
18.	000125242	Înteruptor BH32-3P-20A	buc	1,0000	110,00	110,000
19.	000125243	Automat BA88-32-M6-160H	buc	1,0000	170,00	170,000
20.	000125244	Limitator LVA-440-CS	buc	3,0000	115,00	345,000
21.	0001252991	Automat BA88-32-M6-160H 25A (сущ. ТП-10/0,4кВ №910Е)	buc	1,0000	350,00	350,000
22.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,1126	30 000,00	3 378,000
23.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0038	30 000,00	114,000
24.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0041	30 000,00	123,000
25.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3380	35,00	46,830
26.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5780	30,00	17,340
27.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,3120	8,00	82,496
28.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0280	8,00	0,224

29.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,2760	8,00	106,208
30.	1019852	Vopsea	kg	2,3760	65,00	154,440
31.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0050	30 000,00	150,000
32.	3131	Furtun metalic D40mm	m	8,0000	90,00	720,000
33.	3232	Priza de pamint de 20 mm	buc	3,0000	45,00	135,000
34.	333	Conductor de legare la pamint de 20 mm	m	96,0000	14,80	1 420,800
35.	446-2011	Sustineri pentru stilpi CB95-2	buc	6,0000	1 500,00	9 000,000
36.	5009031	Scoabe	10 buc	1,4400	15,00	21,600
37.	5009062	Papuci de cablu	buc	15,3000	1,00	15,300
38.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,4000	15,00	66,000
39.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0400	300,00	12,000
40.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	30,00	0,720
Total materiale de construcții						68 677

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	4,1800	140,00	585,200
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	4,1800	140,00	585,200
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3384	200,00	67,680
4.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,2400	100,00	24,000
5.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	4,0992	100,00	409,920
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,2400	100,00	24,000
7.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	5,0190	100,00	501,900
8.	031002	Autohidroascensor	h-ut	10,2522	100,00	1 025,220
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,5196	20,00	130,392
10.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	20,00	4,400
11.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
12.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	10,1500	200,00	2 030,000
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1968	350,00	68,880
14.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	15,00	1,800
15.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,3552	15,00	5,328
16.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,1900	180,00	394,200
Total utilaje de construcții						5 863

Total	Lei	97 771
TVA	20 %	19 554

Total deviz:

117 325

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia apeductului magistral Sarata Investitor
Razesi-Voinescu-Mingir din r. Hincesti**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95-2	buc			1 956,200 266,000
	1	Muncitor	h-om	3,8000	70,00	266,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi CB95-2	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	200,00	156,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	180,00	34,20
2	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea CB95-2	buc			2 497,000 553,000
	1	Muncitor	h-om	7,9000	70,00	553,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi CB95-2	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	200,00	372,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	180,00	72,00
3	33-04-003-3	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele CB95-2	buc			3 059,500 847,700
	1	Muncitor	h-om	12,1100	70,00	847,70
	446-2011	Sustineri pentru stilpi CB95-2	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,0100	200,00	602,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,6100	180,00	109,80
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			98,000 30,800
	1	Muncitor	h-om	0,4400	70,00	30,80
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	140,00	33,60
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	140,00	33,60
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			56,700 17,500
	1	Muncitor	h-om	0,2500	70,00	17,50
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	140,00	19,60
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	140,00	19,60
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			67,900 67,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	70,00	67,90
8	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			9 178,800 4 566,800
	1	Muncitor	h-om	65,2400	70,00	4 566,80

1	2	3	4	5	6	7
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	100,00	976,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	100,00	1 195,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	100,00	2 441,00
9	Pret de piata	Cablu СИП-2 -3x35+1x50 mm2	m			80,000 0,000
	000000123712	Cablu СИП-2 -3x35+1x50 mm2	m	1,0000	80,00	80,00
10	136	Banda F2007	m			15,000 0,000
	000000123713	Banda F2007	m	1,0000	15,00	15,00
11	137	Screpa A200	buc			5,000 0,000
	000012531	Screpa A200	buc	1,0000	5,00	5,00
12	163	Consola CA 1500	buc			40,000 0,000
	000012532	Consola CA 1500	buc	1,0000	40,00	40,00
13	162	Curau CSB	buc			5,000 0,000
	000012533	Curau CSB	buc	1,0000	5,00	5,00
14	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc			30,000 0,000
	000012534	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	1,0000	30,00	30,00
15	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc			25,000 0,000
	000012535	Clema de perforare "P2x95"	buc	1,0000	25,00	25,00
16	161	Clema PA 1500	buc			15,000 0,000
	000012536	Clema PA 1500	buc	1,0000	15,00	15,00
17	1681	Clema ES 1500	buc			110,000 0,000
	0000125361	Clema ES 1500	buc	1,0000	110,00	110,00
18	1516	Capac CPTAU-16	buc			110,000 0,000
	000012537	Capac CPTAU-16	buc	1,0000	110,00	110,00
19	15160	Capac CPTAU-54	buc			120,000 0,000
	0000125371	Capac CPTAU-54	buc	1,0000	120,00	120,00
20	15161	Capac CPTAU-70	buc			170,000 0,000
	0000125372	Capac CPTAU-70	buc	1,0000	170,00	170,00
21	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc			330,000 0,000
	000012538	Armatura BRPF70-150-1F	buc	1,0000	330,00	330,00
22	1519	Уплотнитель RDSS75+CIPS75	buc			50,000 0,000
	0000125381	Уплотнитель RDSS75+CIPS75	buc	1,0000	50,00	50,00
		2. Lucrari de montare				
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA88-32-M6-160H 25A (сущ. ТП-10/0,4кВ №910E)	buc			190,152 109,200
	1	Muncitor	h-om	1,5600	70,00	109,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,34
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	15,00	15,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	30,00	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM- TF-01-63	buc			195,400 165,900
	1	Muncitor	h-om	2,3700	70,00	165,90
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	20,00	4,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,40
25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			60,900 60,900
	1	Muncitor	h-om	0,8700	70,00	60,90
26	08-03-525-2	Interruptor BH32-3P-20A	buc			317,760 196,700
	1	Muncitor	h-om	2,8100	70,00	196,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	90,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,00	3,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	15,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
27	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 20A	buc			190,152 109,200
	1	Muncitor	h-om	1,5600	70,00	109,20
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,34
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	15,00	15,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	30,00	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
28	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS	set			258,400 210,000
	1	Muncitor	h-om	3,0000	70,00	210,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	30,00	11,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	15,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 618,000 868,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	70,00	868,00
	5220077	Aliaje de stanii-plumb fara stibiu, marca "ИОC30"	kg	0,5000	300,00	150,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	100,00	300,00
30	Pret de piata	Cablu BBГ-3x4 mm2	m			25,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	00000012371291	Cablu BBГ-3x4 mm2	m	1,0000	25,00	25,00
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm	100 m			13 640,500
						2 429,000
	1	Muncitor	h-om	34,7000	70,00	2 429,00
	3131	Furtun metalic D40mm	m	100,0000	90,00	9 000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	30 000,00	1 537,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	8,00	174,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5,0000	15,00	75,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	20,00	358,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,60
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			3 566,400
						580,300
	1	Muncitor	h-om	8,2900	70,00	580,30
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	30 000,00	2 430,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	35,00	27,30
	3232	Priza de pamint de 20 mm	buc	10,0000	45,00	450,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	20,00	50,80
33	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			6 295,525
						1 491,000
	1	Muncitor	h-om	21,3000	70,00	1 491,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	30 000,00	2 759,38
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	30 000,00	118,75
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	35,00	31,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	8,00	65,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,00	65,60
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	65,00	156,00
	333	Conductor de legare la pamint de 20 mm	m	100,0000	14,80	1 480,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	15,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	200,00	38,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	20,00	67,20
		3. Utilaj				
34	Pret de piata	Automat BA88-32-M6-160H 25A (cyщ. TП-10/0,4кВ №910E)	buc			350,000
						0,000
	0001252991	Automat BA88-32-M6-160H 25A (cyщ. TП-10/0,4кВ №910E)	buc	1,0000	350,00	350,00
35	Pret de piata	Dulap BZUM-TF-01-63	buc			3 900,000
						0,000
	0001252	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	3 900,00	3 900,00
36	Pret de piata	Contor electric ZMR110ACE 380B	buc			5 800,000
						0,000
	000125241	Contor electric ZMR110ACE 380B	buc	1,0000	5 800,00	5 800,00
37	Pret de piata	Intreruptor BH32-3P-20A	buc			110,000
						0,000
	000125242	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,0000	110,00	110,00
38	Pret de piata	Automat BA88-32-M6-160H	buc			170,000
						0,000
	000125243	Automat BA88-32-M6-160H	buc	1,0000	170,00	170,00
39	Pret de piata	Limitator LVA-440-CS	buc			115,000
						0,000
	000125244	Limitator LVA-440-CS	buc	1,0000	115,00	115,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Centru
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Construcția apeductului magistral Sarata Razesii- Voinescu-Mingir din r. Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-3-3 Iluminarea exterioare

Valoarea de deviz 6 512 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în împletire comună, secțiune sumară până la 2,5 mm ²	100 m	0,1000	397,500 392,700	39,750 39,270
2	08-02-412-9	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: fiecare conductor următor monofir sau multifir în împletire comună, secțiune sumară până la 6 mm ²	100 m	0,1000	167,100 160,300	16,710 16,030
3	590-4010	Conductor PIB-1x1.5 mm ²	m	20,0000	25,000 0,000	500,000 0,000
4	08-02-407-1	Teava din oțel pe construcții instalate pe pereți, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm	100 m	0,0600	11 818,367 2 156,000	709,102 129,360
5	08-02-407-12	Teava din oțel pe construcții instalate în cofrajul fundațiilor și planșelor, diametru până la 40 mm	100 m	0,0400	14 794,500 2 989,000	591,780 119,560
6	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stâlpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,0000	357,900 238,700	357,900 238,700
7	08-01-087-3	Construcții metalice	t	0,0100	35 226,500	352,265

1	2	3	4	5	6	7
					4 354,000	43,540
		<i>Total</i>	Lei			2 567,507
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			140,750
		<i>Transportarea</i>	4 %			72,622
		<i>Total</i>				2 780,879
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			445,710
		<i>Total</i>				3 226,589
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			96,798
		<i>Total</i>				3 323,387
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 323,387 586,460
		2. Lucrari de constructie				
8	33-04-014- 2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc	1,0000	1 370,300 160,300	1 370,300 160,300
9	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000
10	510-126	Bratara X20	buc	4,0000	50,000 0,000	200,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 820,300
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			38,472
		<i>Transportarea</i>	4 %			34,400
		<i>Total</i>				1 893,172
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			151,454
		<i>Total</i>				2 044,626
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			61,339
		<i>Total</i>				2 105,965
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 105,965 160,300

		Total	Lei			5 427
		TVA	20 %			1 085
		Total deviz: Inclusiv salariu				6 512 747

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesii-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-3-3
Iluminarea exterioare

Valoarea de deviz 6 512 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-3-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	10,6680	70,00	746,760
		Total manopera				747

Materiale:

1.	0000125321	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	250,00	250,000
2.	0000125322	Bratara X20	buc	4,0000	50,00	200,000
3.	00002371291	Conductor ПБ-1х1.5 мм2	m	20,0000	25,00	500,000
4.	0404	Teava din otel D20	m	6,0000	70,00	420,000
5.	0505	Teava din otel D40	m	4,0000	90,00	360,000
6.	0606	Consola KC1	buc	1,0000	115,00	115,000
7.	0808	Corpuri de iluminat PKY-01	buc	1,0000	410,00	410,000
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	30 000,00	6,000
9.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0030	30 000,00	90,000
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1682	35,00	5,887
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	2,00	0,200
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0492	15,00	0,738
13.	1019852	Vopsea	kg	0,0408	65,00	2,652
14.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0490	15,00	0,735
15.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	30 000,00	300,000
16.	5009030	Flanse	10 buc	0,0612	8,00	0,490
17.	5009031	Scoabe	10 buc	0,2460	8,00	1,968
18.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,7200	15,00	10,800
19.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0080	15,00	0,120
20.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0320	30,00	0,960
		Total materiale de construcții				2 674

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,0986	200,00	19,720
----	--------	---	------	--------	--------	--------

		conductelor principale), 10 t				
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,2000	100,00	120,000
3.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	1 000,00	800,000
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8086	25,00	20,215
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,3708	15,00	5,562
		Total utilaje de construcții				965

Total	Lei	5 427
TVA	20 %	1 085

Total deviz: 6 512

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia apeductului magistral Sarata Investitor
Razesi-Voinescu-Mingir din r. Hincesti**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			397,500 392,700
	1	Muncitor	h-om	5,6100	70,00	392,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	30,00	4,80
2	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			167,100 160,300
	1	Muncitor	h-om	2,2900	70,00	160,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	30,00	4,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
3	590-4010	Conductor ПБ-1х1.5 мм2	m			25,000 0,000
	00002371291	Conductor ПБ-1х1.5 мм2	m	1,0000	25,00	25,00
4	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			11 818,367 2 156,000
	1	Muncitor	h-om	30,8000	70,00	2 156,00
	0404	Teava din otel D20	m	100,0000	70,00	7 000,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	15,00	12,30
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	65,00	44,20
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	15,00	9,75
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	8,00	8,17
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	8,00	32,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	15,00	120,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	15,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	200,00	94,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	100,00	2 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	25,00	160,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	15,00	92,70
5	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m			14 794,500 2 989,000
	1	Muncitor	h-om	42,7000	70,00	2 989,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	75,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0750	30 000,00	2 250,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,5800	35,00	55,30
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	15,00	3,75
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,0000	15,00	90,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	15,00	1,20
	0505	Teava din otel D40	m	100,0000	90,00	9 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	200,00	160,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,8100	25,00	170,25
6	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			357,900 238,700
	1	Muncitor	h-om	3,4100	70,00	238,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	2,00	0,20
	0606	Consola KC1	buc	1,0000	115,00	115,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
7	08-01-087-3	Constructii metalice	t			35 226,500 4 354,000
	1	Muncitor	h-om	62,2000	70,00	4 354,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	35,00	147,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	200,00	348,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	25,00	377,50
		2. Lucrari de constructie				
8	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc			1 370,300 160,300
	1	Muncitor	h-om	2,2900	70,00	160,30
	0808	Corpuri de iluminat PKY-01	buc	1,0000	410,00	410,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	1 000,00	800,00
9	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc			250,000 0,000
	0000125321	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	250,00	250,00
10	510-126	Bratara X20	buc			50,000 0,000
	0000125322	Bratara X20	buc	1,0000	50,00	50,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Centru
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcia apeductului
magistral Sarata Razesii-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Amenajarea teritoriului. Platforma A

Valoarea de deviz 189 848 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizare verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Scoaterea stratului de sol fertil h=0.5m)	100 m3	1,0000	423,500 0,000	423,500 0,000
2	TsC22A1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	1,0000	931,000 0,000	931,000 0,000
3	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Corectia solului fertil)	100 m3	1,0000	423,500 0,000	423,500 0,000
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutie)	100 m3	0,7600	539,000 0,000	409,640 0,000
5	TsC22D1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,7600	1 120,000 0,000	851,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6350	787,472 0,000	500,045 0,000
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	108,0000	11,520 0,000	1 244,160 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 783,045
		Total Sistematzare verticala Inklusiv salariu				4 783,045
		2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic -218m2				
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,6500	1 033,000 617,400	671,450 401,310
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	21,8000	323,630 25,900	7 055,134 564,620
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	32,7000	441,360 21,000	14 432,472 686,700
11	DB16H K=2.0	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica	m2	218,0000	391,714 7,000	85 393,652 1 526,000
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15	m	100,0000	220,204 41,300	22 020,400 4 130,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			129 573,108
		Total Imbracaminte de drum din beton asfaltic -218m2 Inclusiv salariu				129 573,108 7 308,630

		Total	Lei	134 356
		Asigurarea sociala	24 %	1 754
		Cheltuieli de transport	4 %	4 744
		Total		140 854
		Cheltuieli de regie	8 %	11 268
		Total		152 122
		Beneficiu de deviz	4 %	6 085
		Total		158 207
		TVA	20 %	31 641
		Total deviz: Inclusiv salariu		189 848 7 309

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesii-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Amenajarea teritoriului. Platforma A**

Valoarea de deviz 189 848 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	61,8760	70,00	4 331,320
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	21,8000	70,00	1 526,000
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,7330	70,00	1 451,310
		Total manopera				7 309

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	40,9840	2 000,00	81 968,000
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	41,5290	300,00	12 458,700
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,3080	300,00	392,400
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8000	200,00	160,000
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	28,5798	200,00	5 715,960
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	292,0000	2,20	642,400
7.	26661228002853	Bordura beton pentru trotuare - BP100.30.15	m	100,5000	170,00	17 085,000
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,7960	30,00	143,880
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,6926	5,00	33,463
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6000	5,00	3,000
		Total materiale de construcții				118 602

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,4198	300,00	725,940
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,3108	120,00	277,296
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,7748	120,00	1 532,976
4.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,3108	350,00	808,780
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,4287	350,00	500,045
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,6600	350,00	931,000

7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,0224	350,00	2 107,840
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,7535	40,00	270,140
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,9120	180,00	1 244,160
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6649	70,00	46,543
		Total utilaje de construcții				8 445

Total	Lei	134 356
Asigurarea sociala	24 %	1 754
Cheltuieli de transport	4 %	4 744
Total		140 854
Cheltuieli de regie	8 %	11 268
Total		152 122
Beneficiu de deviz	4 %	6 085
Total		158 207
TVA	20 %	31 641

Total deviz: 189 848

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia apeductului magistral Sarata Investitor
Razesi-Voinescu-Mingir din r. Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizare verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Scoaterea stratului de sol fertil h=0.5m)	100 m3			423,500 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	350,00	423,50
2	TsC22A1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			931,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
3	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Corectia solului fertil)	100 m3			423,500 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	350,00	423,50
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutie)	100 m3			539,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,00
5	TsC22D1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			1 120,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	350,00	1 120,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,472 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,47
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			11,520 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	180,00	11,52
		2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic -218m2				
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 033,000 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			323,630 25,900
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,2320	5,00	1,16

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	200,00	262,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	70,00	1,61
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			441,360 21,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	70,00	0,35
11	DB16H K=2.0	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica	m2			391,714 7,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	7,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	376,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	30,00	0,66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	120,00	1,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	120,00	1,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	350,00	3,71
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15	m			220,204 41,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	70,00	30,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	200,00	1,60
	26661228002853	Bordura beton pentru trotuare - BP100.30.15	m	1,0050	170,00	170,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcia apeductului
magistral Sarata Razes-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2-1
Amenajarea teritoriului. Platforma B

Valoarea de deviz 286 588 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizare verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,4000	539,000 0,000	215,600 0,000
2	TsC22D1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II	100 m3	0,4000	1 120,000 0,000	448,000 0,000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Rigola de evacuarea apei)	100 m3	0,0600	717,500 0,000	43,050 0,000
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,0600	539,000 0,000	32,340 0,000
5	TsC22D1 K=9	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II	100 m3	0,0600	2 520,000 0,000	151,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol)	100 m3	0,0700	787,500 0,000	55,125 0,000
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	11,9000	9,000 0,000	107,100 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 052,415
		Total Sistematzare verticala Inklusiv salariu				1 052,415
		2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic -103.5m2				
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,3100	1 033,000 617,400	320,230 191,394
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	10,3500	328,559 25,900	3 400,583 268,065
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	15,5200	444,009 21,000	6 891,026 325,920
11	DB16H K=2.0	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica	m2	103,5000	391,184 7,000	40 487,544 724,500
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15	m	70,0000	220,604 41,300	15 442,280 2 891,000
		<i>Total</i>	Lei			66 541,663
		Total Imbracaminte de drum din				66 541,663

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic -103.5m2 Inclusiv salariu				4 400,879
		3. Rigola din beton (64m)				
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,6000	435,800 69,300	697,280 110,880
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B15	m3	6,4000	1 406,755 315,000	9 003,232 2 016,000
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	32,0000	112,325 84,000	3 594,400 2 688,000
16	TsC54C	Umplutura cu pietris-4m2	m3	0,4000	435,800 69,300	174,320 27,720
17	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier (Cascada din beton ciclopiant-4buc)	m3	0,7200	1 206,472 259,000	868,660 186,480
		<i>Total</i>	Lei			14 337,892
		Total Rigola din beton (64m) Inclusiv salariu				14 337,892 5 029,080
		4. Gardul metalic (66sectii-165m)				
18	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d=5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 66 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 67 buc; capac patrat 60*60 - 67buc; element de fixare ECO 40 zincat - 264buc; beton M150 - 4.82 m3)	m	165,0000	478,609 94,500	78 970,535 15 592,500
19	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100- 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	7,4000	864,554 119,700	6 397,702 885,780
20	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din	m2	1,5000	827,979 119,700	1 241,968 179,550

1	2	3	4	5	6	7
		(panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)				
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Umplutura din sirma ghimpata	kg	59,4000	45,210 14,700	2 685,474 873,180
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel	kg	76,0300	45,210 14,700	3 437,313 1 117,641
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1350	1 189,778 450,800	160,620 60,858
		<i>Total</i>	Lei			92 893,612
		Total Gardul metalic (66sectii-165m) Inclusiv salariu				92 893,612 18 709,509
		5. Spatii verzi				
24	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,2800	394,400 0,000	110,432 0,000
25	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,6200	297,500 0,000	184,450 0,000
26	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	28,0000	1,015 1,015	28,420 28,420
27	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	62,0000	74,116 0,616	4 595,192 38,192
28	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata	buc	28,0000	104,300	2 920,400

1	2	3	4	5	6	7
		sapate: arbori foiosi			20,300	568,400
29	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei	buc	62,0000	98,480 25,200	6 105,760 1 562,400
30	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	16,9200	614,600 337,400	10 399,032 5 708,808
31	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,9500	434,000 364,000	412,300 345,800
		<i>Total</i>	Lei			24 755,986
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				24 755,986 8 252,020

		Total	Lei	199 577
		Asigurarea sociala	24 %	8 734
		Cheltuieli de transport	4 %	6 381
		Total		214 692
		Cheltuieli de regie	8 %	17 175
		Total		231 867
		Beneficiu de deviz	3 %	6 956
		Total		238 823
		TVA	20 %	47 765
				286 588
		Total deviz: Inclusiv salariu		36 390

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesii-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-2-1
Amenajarea teritoriului. Platforma B**

Valoarea de deviz 286 588 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	68,5540	70,00	4 798,780
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	151,8000	70,00	10 626,000
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	33,6000	70,00	2 352,000
4.	7129020012800	Pavator	h-om	39,2855	70,00	2 749,985
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	107,5744	70,00	7 530,208
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,3500	70,00	724,500
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6020	70,00	112,140
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,8694	70,00	60,858
9.	7212030022700	Sudor	h-om	3,0453	70,00	213,171
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5440	70,00	598,080
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	25,7317	70,00	1 801,219
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,5258	70,00	1 786,806
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,3963	70,00	3 037,741
		Total manopera				36 390

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	7,4400	1,00	7,440
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	67,9532	70,00	4 756,724
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,0314	1,00	2,031
4.	111100010000231	Puieti arbusti foioase fara balot Spiraea Vanhouttei	buc	64,4800	70,00	4 513,600
5.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	19,4580	2 000,00	38 916,000
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	19,7104	300,00	5 913,120
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,8400	300,00	552,000
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,6210	300,00	186,300
9.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,4600	300,00	138,000
10.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,3600	250,00	90,000
11.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0356	200,00	7,120
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5600	250,00	140,000
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,5688	200,00	2 713,760

14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1316	1,00	0,132
15.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,6200	25,00	15,500
16.	181	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-5,0	buc	66,0000	520,00	34 320,000
17.	182	Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m	buc	67,0065	305,00	20 436,983
18.	183	Capac patrat 60*60	buc	67,0065	8,00	536,052
19.	184	Sistem de fixare zincat 40*40	buc	264,0000	12,00	3 168,000
20.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0160	3 000,00	48,000
21.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1120	3 000,00	336,000
22.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,2000	95,00	304,000
23.	203011293015048	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m (set)	set	1,0005	5 300,00	5 302,650
24.	2030112930150555	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0.8 m (set)	m2	1,0000	1 020,00	1 020,000
25.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,6200	10,00	6,200
26.	2320166200676	White spirit	kg	0,2632	30,00	7,896
27.	2320187315789	Decofrol	kg	3,8400	5,00	19,200
28.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,0530	65,00	68,445
29.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,8900	40,00	35,600
30.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,5265	40,00	21,060
31.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0743	30,00	2,229
32.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	204,4000	2,20	449,680
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,1250	2,30	25,587
34.	266310210000031	Beton B15	m3	6,6256	1 000,00	6 625,600
35.	266310210000121	Beton M150	m3	4,8180	1 000,00	4 818,000
36.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,5875	1 000,00	587,500
37.	26661228002853	Bordura beton pentru trotuare - BP100.30.15	m	70,3500	170,00	11 959,500
38.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,2770	30,00	68,310
39.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,3543	30,00	40,629
40.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,6000	30,00	48,000
41.	277527630988613	Confectii metalice inglobate in beton - Umplutura din sirma ghimpata	kg	59,4000	30,00	1 782,000
42.	277527630988641	Confectii metalice inglobate in beton - Cornier din otel	kg	76,0300	30,00	2 280,900
43.	2830127303001	Arbori	buc	29,4000	80,00	2 352,000
44.	2830127303002	Arbusti	buc	65,1000	70,00	4 557,000
45.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,5600	35,00	89,600
46.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,7006	35,00	59,520
47.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	35,6000	1,00	35,600
48.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,6000	2,00	19,200
49.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,6000	1,00	9,600
50.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	35,6000	1,00	35,600
51.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	35,6000	1,00	35,600
52.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1600	25,00	4,000
53.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,9600	30,00	28,800
54.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,1304	2,50	7,825
55.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,3012	5,00	16,506
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1473	5,00	5,736
57.	4100126202818	Apa	m3	0,2000	5,00	1,000

		Total materiale de construcții				159 526
--	--	---------------------------------------	--	--	--	----------------

Utilaje de construcții:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,7346	140,00	242,844
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,7346	30,00	52,038
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1780	200,00	35,600
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400	40,00	33,600
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200	20,00	8,400
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,6000	200,00	320,000
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1486	350,00	402,010
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,0971	120,00	131,652
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,0641	120,00	727,692
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,0971	300,00	329,130
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2805	350,00	98,175
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,4204	350,00	847,140
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,5600	15,00	38,400
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2880	15,00	4,320
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	4,9500	20,00	99,000
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,2209	40,00	128,836
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5950	180,00	107,100
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3156	180,00	56,808
		Total utilaje de construcții				3 661

Total	Lei	199 577
Asigurarea sociala	24 %	8 734
Cheltuieli de transport	4 %	6 381
Total		214 692
Cheltuieli de regie	8 %	17 175
Total		231 867
Beneficiu de deviz	3 %	6 956
Total		238 823
TVA	20 %	47 765

Total deviz:

286 588

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia apeductului magistral Sarata Investitor
Razesi-Voinescu-Mingir din r. Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizare verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,00
2	TsC22D1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II	100 m3			1 120,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	350,00	1 120,00
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Rigola de evacuarea apei)	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,00
5	TsC22D1 K=9	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II	100 m3			2 520,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	350,00	2 520,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			9,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	180,00	9,00
		2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic -103.5m2				
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 033,000 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			328,559 25,900
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	200,00	262,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	180,00	4,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			444,009 21,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	180,00	0,90
11	DB16H K=2.0	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica	m2			391,184 7,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	7,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	376,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	30,00	0,66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	120,00	1,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	120,00	1,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	300,00	3,18
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15	m			220,604 41,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	70,00	30,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,00
	26661228002853	Bordura beton pentru trotuare - BP100.30.15	m	1,0050	170,00	170,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
		3. Rigola din beton (64m)				
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			435,800 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B15	m3			1 406,755 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210000031	Beton B15	m3	1,0250	1 000,00	1 035,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			112,325 84,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
16	TsC54C	Umplutura cu pietris-4m2	m3			435,800 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
17	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier (Cascada din beton ciclopian-4buc)	m3			1 206,472 259,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	70,00	259,00
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8160	1 000,00	815,97
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	250,00	125,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		4. Gardul metalic (66sectii-165m)				
18	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 66 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 67 buc; capac patrat 60*60 - 67buc; element de fixare ECO 40 zincat - 264buc; beton M150 - 4.82 m3)	m			478,609 94,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	70,00	17,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	70,00	64,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	266310210000121	Beton M150	m3	0,0292	1 000,00	29,20
	184	Sistem de fixare zincat 40*40	buc	1,6000	12,00	19,20
	183	Capac patrat 60*60	buc	0,4061	8,00	3,25
	182	Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m	buc	0,4061	305,00	123,86
	181	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-5,0	buc	0,4000	520,00	208,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	20,00	0,60
19	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100- 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2			864,554 119,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	70,00	13,30
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	70,00	67,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	70,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	70,00	26,60
	203011293015048	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m (set)	set	0,1352	5 300,00	716,57
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	40,00	4,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	35,00	4,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,50	0,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,30	2,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	200,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,00
20	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2			827,979 119,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	70,00	13,30
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	70,00	67,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	70,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	70,00	26,60
	203011293015055 5	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0.8 m (set)	m2	0,6667	1 020,00	680,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	40,00	4,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	35,00	4,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,50	0,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,30	2,87
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	200,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,00
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Umplutura din sirma ghimpata	kg			45,210 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	277527630988613	Confectii metalice inglobate in beton - Umplutura din sirma ghimpata	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel	kg			45,210 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	277527630988641	Confectii metalice inglobate in beton - Cornier din otel	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 189,778 450,800
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,80
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,51
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
		5. Spatii verzi				
24	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			394,400 0,000
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200	140,00	324,80
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200	30,00	69,60
25	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc			297,500 0,000
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,7500	140,00	245,00
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,7500	30,00	52,50
26	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			1,015 1,015
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	70,00	1,01
27	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			74,116 0,616
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	70,00	0,62
	2830127303002	Arbusti	buc	1,0500	70,00	73,50

1	2	3	4	5	6	7
28	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			104,300 20,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	80,00	84,00
29	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei	buc			98,480 25,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	70,00	1,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	70,00	23,80
	111100010000231	Puieti arbusti foioase fara balot Spiraea Vanhouttei	buc	1,0400	70,00	72,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	5,00	0,01
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	1,00	0,12
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	10,00	0,10
30	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			614,600 337,400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	70,00	337,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	70,00	277,20
31	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			434,000 364,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	70,00	364,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	70,00	70,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Centru
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția apeductului
magistral Sarata Razesii-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-3-1
Amenajarea teritoriului. Platforma C

Valoarea de deviz 403 594 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemalizare verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Scoaterea stratului de sol fertil h=0.5m)	100 m3	2,5000	423,500 0,000	1 058,750 0,000
2	TsC22A1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 5 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I	100 m3	2,5000	931,000 0,000	2 327,500 0,000
3	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Corectia solului fertil)	100 m3	2,5000	423,500 0,000	1 058,750 0,000
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutie).	100 m3	0,8300	539,000 0,000	447,370 0,000
5	TsC22D1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,8300	1 120,000 0,000	929,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta teren catg. II				
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Rigola de evacuarea apei)	100 m3	0,0200	717,500 0,000	14,350 0,000
7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,0200	539,000 0,000	10,780 0,000
8	TsC22D1 K=9	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,0200	2 520,000 0,000	50,400 0,000
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Indiguirea a suprafetelor)	100 m3	6,3000	866,420 0,000	5 458,446 0,000
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol)	100 m3	7,9650	787,502 0,000	6 272,455 0,000
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	1 354,0000	11,520 0,000	15 598,080 0,000
		<i>Total</i>	Lei			33 226,481
		Total Sistemizare verticala Inclusiv salariu				33 226,481
		2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic -212m2				
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,6400	1 033,000 617,400	661,120 395,136

1	2	3	4	5	6	7
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	21,2000	323,630 25,900	6 860,956 549,080
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	31,8000	441,360 21,000	14 035,248 667,800
15	DB16H K=2.0	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica	m2	212,0000	391,184 7,000	82 931,008 1 484,000
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15	m	80,0000	220,604 41,300	17 648,320 3 304,000
		<i>Total</i>	Lei			122 136,652
		Total Imbracaminte de drum din beton asfaltic -212m2 Inclusiv salariu				122 136,652 6 400,016
		3. Rigola din beton (62.5m)				
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,5600	469,400 69,300	732,264 108,108
18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B15	m3	6,2500	1 406,753 315,000	8 792,206 1 968,750
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	31,2500	111,950 84,000	3 498,436 2 625,000
20	TsC54C	Umplutura cu pietris-4m2	m3	0,4000	469,400 69,300	187,760 27,720
		<i>Total</i>	Lei			13 210,666
		Total Rigola din beton (62.5m) Inclusiv salariu				13 210,666 4 729,578
		4. Gardul metalic (69sectii-171.6m)				

1	2	3	4	5	6	7
21	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d=5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 69 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 70 buc; capac patrat 60*60 - 70buc; element de fixare ECO 40 zincat - 276buc; beton M150 - 4.97 m3)	m	171,6000	480,884 94,500	82 519,674 16 216,200
22	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	7,4000	864,554 119,700	6 397,702 885,780
23	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	1,5000	827,979 119,700	1 241,968 179,550
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Umplutura din sirma ghimpata	kg	62,1000	45,210 14,700	2 807,540 912,870
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel	kg	79,5000	45,210 14,700	3 594,195 1 168,650
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1420	1 189,782 450,810	168,949 64,015
		Total	Lei			96 730,028
		Total Gardul metalic (69sectii-171.6m)				96 730,028 19 427,065

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		5. Spatii verzi				
27	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,3000	394,400 0,000	118,320 0,000
28	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,6500	297,500 0,000	193,375 0,000
29	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	30,0000	1,015 1,015	30,450 30,450
30	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	65,0000	0,616 0,616	40,040 40,040
31	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	30,0000	93,800 20,300	2 814,000 609,000
32	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei	buc	65,0000	98,480 25,200	6 401,200 1 638,000
33	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	15,1700	614,600 337,400	9 323,482 5 118,358
34	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,2500	434,000 364,000	542,500 455,000
		<i>Total</i>	Lei			19 463,367
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				19 463,367 7 890,848

		Total	Lei	284 767
		Asigurarea sociala	24 %	9 228
		Cheltuieli de transport	4 %	8 349
		Total		302 344
		Cheltuieli de regie	8 %	24 188
		Total		326 532
		Beneficiu de deviz	3 %	9 796
		Total		336 328
		TVA	20 %	67 266
		403 594		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		38 448		

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesii-
Voinescu-Mingir din r. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-3-1
Amenajarea teritoriului. Platforma C**

Valoarea de deviz 403 594 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-3-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	66,9625	70,00	4 687,375
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	157,8720	70,00	11 051,040
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	32,8125	70,00	2 296,875
4.	7129020012800	Pavator	h-om	52,5840	70,00	3 680,880
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	101,7194	70,00	7 120,358
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	21,2000	70,00	1 484,000
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6020	70,00	112,140
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,9145	70,00	64,015
9.	7212030022700	Sudor	h-om	3,1070	70,00	217,490
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5440	70,00	598,080
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	26,9040	70,00	1 883,280
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,5922	70,00	2 141,454
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,4360	70,00	3 110,520
		Total manopera				38 448

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	7,8000	1,00	7,800
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	61,3232	70,00	4 292,624
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,1240	1,00	2,123
4.	111100010000231	Puieti arbusti foioase fara balot Spiraea Vanhouttei	buc	67,6000	70,00	4 732,000
5.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	39,8560	2 000,00	79 712,000
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	40,3860	300,00	12 115,800
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,7940	300,00	538,200
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,2720	300,00	381,600
9.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,4600	300,00	138,000
10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0356	200,00	7,120
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6400	250,00	160,000
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,7932	200,00	5 558,640
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1384	1,00	0,138

14.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,6500	25,00	16,250
15.	181	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-5,0	buc	69,1548	520,00	35 960,496
16.	182	Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m	buc	70,0128	305,00	21 353,904
17.	183	Capac patrat 60*60	buc	70,0128	8,00	560,102
18.	184	Sistem de fixare zincat 40*40	buc	276,2760	12,00	3 315,312
19.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0156	3 000,00	46,800
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1094	3 000,00	328,200
21.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,1250	95,00	296,875
22.	203011293015048	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m (set)	set	1,0005	5 300,00	5 302,650
23.	2030112930150555	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0.8 m (set)	m2	1,0000	1 020,00	1 020,000
24.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,6500	10,00	6,500
25.	2320166200676	White spirit	kg	0,2769	30,00	8,307
26.	2320187315789	Decofrol	kg	3,7500	5,00	18,750
27.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,1076	65,00	71,994
28.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,8900	40,00	35,600
29.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,5538	40,00	22,152
30.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0781	30,00	2,343
31.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	233,6000	2,20	513,920
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,1250	2,30	25,587
33.	266310210000031	Beton B15	m3	6,4703	1 000,00	6 470,300
34.	266310210000121	Beton M150	m3	5,0107	1 000,00	5 010,700
35.	26661228002853	Bordura beton pentru trotuare - BP100.30.15	m	80,4000	170,00	13 668,000
36.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,6640	30,00	139,920
37.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,4160	30,00	42,480
38.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,5625	30,00	46,875
39.	277527630988613	Confectii metalice inglobate in beton - Umplutura din sirma ghimpata	kg	62,1000	30,00	1 863,000
40.	277527630988641	Confectii metalice inglobate in beton - Cornier din otel	kg	79,5000	30,00	2 385,000
41.	2830127303001	Arbori	buc	31,5000	70,00	2 205,000
42.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,5000	30,00	75,000
43.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,7315	35,00	60,602
44.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	35,6000	1,00	35,600
45.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,3750	2,00	18,750
46.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,3750	1,00	9,375
47.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	35,6000	1,00	35,600
48.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	35,6000	1,00	35,600
49.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1562	30,00	4,686
50.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,9375	30,00	28,125
51.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,1798	2,50	7,949
52.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,6384	5,00	33,192
53.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1202	5,00	5,600
54.	4100126202818	Apa	m3	0,1960	5,00	0,980
		Total materiale de constructii				208 734

Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri	h-ut	1,8335	140,00	256,690
----	--------	---	------	--------	--------	---------

		de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)				
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,8335	30,00	55,005
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1780	200,00	35,600
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8232	120,00	98,784
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4116	20,00	8,232
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,5625	200,00	312,500
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,3532	300,00	705,960
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,2472	120,00	269,664
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,4232	120,00	1 490,784
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,5096	120,00	901,152
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,2472	300,00	674,160
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,9623	350,00	6 286,805
13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	10,0170	350,00	3 505,950
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,6500	350,00	2 327,500
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	10,1590	350,00	3 555,650
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,5000	15,00	37,500
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	5,1480	20,00	102,960
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,6496	40,00	265,984
19.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	7,5096	140,00	1 051,344
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	86,6560	180,00	15 598,080
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6466	70,00	45,262
		Total utilaje de constructii				37 585

Total	Lei	284 767
Asigurarea sociala	24 %	9 228
Cheltuieli de transport	4 %	8 349
Total		302 344
Cheltuieli de regie	8 %	24 188
Total		326 532
Beneficiu de deviz	3 %	9 796
Total		336 328
TVA	20 %	67 266

Total deviz:

403 594

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia apeductului magistral Sarata Investitor
Razesi-Voinescu-Mingir din r. Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizare verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Scoaterea stratului de sol fertil h=0.5m)	100 m3			423,500 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	350,00	423,50
2	TsC22A1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 5 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I	100 m3			931,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
3	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Corectia solului fertil)	100 m3			423,500 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	350,00	423,50
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutie).	100 m3			539,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,00
5	TsC22D1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II	100 m3			1 120,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	350,00	1 120,00
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Rigola de evacuarea apei)	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,00
8	TsC22D1 K=9	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3			2 520,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	350,00	2 520,00
9	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguirea a suprafetelor)	100 m3			866,420 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	120,00	143,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	140,00	166,88
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol)	100 m3			787,502 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	350,00	787,50

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			11,520 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	180,00	11,52
		2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic -212m2				
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 033,000 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			323,630 25,900
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	200,00	262,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	70,00	1,61
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			441,360 21,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	70,00	0,35
15	DB16H K=2.0	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica	m2			391,184 7,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	7,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	376,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	30,00	0,66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	120,00	1,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	120,00	1,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	300,00	3,18
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15	m			220,604 41,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	70,00	30,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,00
	26661228002853	Bordura beton pentru trotuare - BP100.30.15	m	1,0050	170,00	170,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
		3. Rigola din beton (62.5m)				
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			469,400 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B15	m3			1 406,753 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210000031	Beton B15	m3	1,0250	1 000,00	1 035,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			111,950 84,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
20	TsC54C	Umplutura cu pietris-4m2	m3			469,400 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		4. Gardul metalic (69sectii-171.6m)				
21	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d=5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 69 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 70 buc; capac patrat 60*60 - 70buc; element de fixare ECO 40 zincat - 276buc; beton M150 - 4.97 m3)	m			480,884 94,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	70,00	17,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	70,00	64,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	266310210000121	Beton M150	m3	0,0292	1 000,00	29,20
	184	Sistem de fixare zincat 40*40	buc	1,6100	12,00	19,32
	183	Capac patrat 60*60	buc	0,4080	8,00	3,26
	182	Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m	buc	0,4080	305,00	124,44
	181	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d=5,0	buc	0,4030	520,00	209,56
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	20,00	0,60
22	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2			864,554 119,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	70,00	13,30
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	70,00	67,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	70,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	70,00	26,60
	203011293015048	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m (set)	set	0,1352	5 300,00	716,57
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	40,00	4,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	35,00	4,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,50	0,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,30	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	200,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,00
23	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2			827,979 119,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	70,00	13,30
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	70,00	67,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	70,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	70,00	26,60
	203011293015055 5	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0.8 m (set)	m2	0,6667	1 020,00	680,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	40,00	4,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	35,00	4,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,50	0,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,30	2,87
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	200,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,00
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Umplutura din sirma ghimpata	kg			45,210 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	277527630988613	Confectii metalice inglobate in beton - Umplutura din sirma ghimpata	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel	kg			45,210 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	277527630988641	Confectii metalice inglobate in beton - Cornier din otel	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 189,782 450,810
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,81
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
		5. Spatii verzi				
27	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			394,400 0,000
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200	140,00	324,80

1	2	3	4	5	6	7
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200	30,00	69,60
28	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc			297,500
						0,000
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,7500	140,00	245,00
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,7500	30,00	52,50
29	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			1,015
						1,015
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	70,00	1,01
30	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			0,616
						0,616
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	70,00	0,62
31	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			93,800
						20,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	70,00	73,50
32	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei	buc			98,480
						25,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	70,00	1,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	70,00	23,80
	111100010000231	Puieti arbusti foioase fara balot Spiraea Vanhouttei	buc	1,0400	70,00	72,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	5,00	0,01
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	1,00	0,12
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	10,00	0,10
33	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			614,600
						337,400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	70,00	337,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	70,00	277,20
34	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			434,000
						364,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	70,00	364,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	70,00	70,00

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.