

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Inspectoratul General al Poliției, mun.Chîșinău, str. Tiraspol 11/1**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Vasilos Nicolae** reprezentanți ai ofertantului **SRL „Clemantin”**
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca , în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată,

să executăm **„Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.3 al IP Florești din s.Ghindești, r.Florești”**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **1 475 076.78 lei**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **295 015.36 lei**

Total (inclusiv TVA) : 1 770 092.14 lei

2. Ne angajăm ca , în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare , să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **6 luni** luni calendaristice.
(perioada cifre și litere)

3.Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șasezeci)** zile ,
durata în litere

respectiv pînă la data de **13.05.2019 inclusiv**
(ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea , semnarea contractului de achiziție această ofertă , împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră , prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare , vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază :

[] depunem oferta alternativă , ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat , marcat în mod clar „alternativă”;

[] nu depunem ofertă alternativă .
(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6.Am înțeles și consimțim ca , în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare , să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei .

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi .

Data **12.03.2019** , în calitate de **director** , legal

autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL „Clemantin” director – Vasilos N.**
(denumirea/numele ofertantului)


ANEXA LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ - (% din prețul total oferat)
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă : _____ 10 % (din prețul total oferat)
în cuantum de : _____ 177 009,21 mii lei
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ 60 (5 ani) luni calendaristice
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) _____ 2 zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ 2 zile calendaristice

Ofertant,

semnătura autorizată

IDNO: 1003602015796
TVA : 1201074
C/B: 225121101670
MD34AG000000225121101670
C/D: AGRNMD2X750
Banca: Moldova Agroindbank S.A.
filiala Balti



CLEMANTIN
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE

mun. Balti, str. Victoriei 90A
Tel/Fax: +373 (231) 3-31-30
Mobil: +373 69143622
Email: clemantin@mail.ru
Web: www.clemantin.md

Nr. 25 din 06.03.2019

IP Florești

CERTIFICAT

Prin prezenta confirmăm că a fost vizitat obiectul în teritoriu pe data de 06.03.2019 „Sectorul de poliție nr.3 al IP Florești din s.Ghindești, r.Florești”.

Director SRL “Clemantin”

Vasilos N.



A. Podnucor

06 martie 2019

Nr. 3450 / E00104

Beneficiarul: Inspectoratul General al Poliției
adresa: mun. Chisinau str. Tiraspol 11/1

GARANȚIE BANCARĂ PENTRU OFERTĂ nr. LD 1906500168/750

„06” martie 2019

mun. Balti

1. În baza prezentării la data de 06 martie 2019 de către SRL „CLEMANTIN”, adresa: mun. Balti, str. Victoriei, nr.90/A, numărul de identificare de stat-cod fiscal 1003602015796 (numită în continuare Ordonator) al anunțului de participare privind achiziționarea lucrărilor de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.3 al IP Florești din satul Ghindești r-nul Florești (numit în continuare „Concurs”), B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A. adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9/1, codul băncii AGRNMD2X, contul corespondent 35213805, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778 (numită în continuare „Garant”), prin prezenta garanție bancară (numită în continuare „Garanție”) se obligă să efectueze plăți în sumă totală de până la **Douazeci și una mii (21000,00)MDL**, în favoarea Inspectoratului General al Poliției (numită în continuare „Beneficiar”), în condițiile în care, va surveni unul sau mai multe din următoarele cazuri:

- după expirarea termenului de depunere a cererii de participare la Concurs, Ordonatorul își reține sau își modifică cererea;
- după desfacerea plicurilor cu cererile de participare la Concurs, Ordonatorul refuză participarea la Concurs în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului;
- Ordonatorul nu acceptă rectificările erorilor aritmetice, efectuate de către grupul de lucru, erori depistate în timpul derulării Concursului;
- după înștiințarea Ordonatorului despre câștigul Concursului, în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului, Ordonatorul:
 - 1) nu semnează sau refuză semnarea contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs;
 - 2) nu prezintă sau refuză să prezinte asigurarea executării contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs;
- Ordonatorul nu execută ceea ce este specificat în condițiile specificate în instrucțiunile participanților la Concurs înainte de semnarea contractului.

2. Garantul își asumă angajamentul de a plăti suma în limitele indicate mai sus la primirea cererii Beneficiarului în scris, cu condiția menționării în cererea de plată a survenirii unuia sau a mai multor din cazurile expuse mai sus, în care să se indice în ce constă neîndeplinirea obligației de către Ordonator, anexându-se documentele probante cuvenite.

3. Orice plată efectuată de către Garant în cadrul prezentei Garanții, va avea ca efect reducerea proporțională a angajamentului Garantului.

4. Prezenta Garanție intră în vigoare la data semnării ei de către Garant și este valabilă până la data de „13” mai 2019, inclusiv.

5. Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei Garanții, va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când litigiile apărute nu vor putea fi soluționate prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Semnăturile persoanelor autorizate:


Aurel Zăreș
Director al sucursalei Bălți
a B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A.
Liudmila Dobbenko
Contabil șef al sucursalei Bălți
a B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A.

Cont corespondent al B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A. – 35213805
BIC-AGRNMD2X, numărul de identificare de stat-codul fiscal 1002600003778

BC "MOLDOVA AGROINDBANK" S.A.
Str. Constantin Tănase 9/1, MD-2005, mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul înregistrării de stat – 1 002 600 003 778. Mărimea capitalului social – 207 526 800 lei.
Numele Președintelui Comitetului de Conducere – Serghei Cebotari.

Site: www.maib.md
E-mail: aib@maib.md
Tel.: /373 22/ 268 999
Fax: /373 22/ 228 058

Grafic
de executie a lucrarilor

**“Reconstructia edificiului sectorului de politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul Floresti, or.
Ghindesti, str. Fabricii nr.7“**

Nr. crt	Grupa de obiecte/denumirea obiectivului	Anul 2019							
		Lunile							
		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1.	Lucrari de reparatie								
2.	Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare								
3.	Incalzire								
4.	Теплоснабжения								
5.	Alimentara cu gaze. Conducte interioare								
6.	Ventilare								
7.	Alimentarea cu energie electrica ЛЭП-0,4 кВ								
8.	Iluminarea exterioara								
9.	Сеть СКС (Телефонные и компьютерные сети)								
10.	Sistemul antiincendiu								
11.	Echipament electric de forta si iluminat electric interior								
12.	Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare								

13.	Retele de gazificare exterioare								
15.	Lucrari de amenajare								

Semnat: _____

Nume: **Nicolae Vasilos**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumire firmei și sigiliu: **SRL “Clemantin”**

Deviz pe obiect № 1: Reconstrucția edificiului sectorului de poliție nr.3 "Ghindesti" situat în raionul Florești, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7

No	Denumire deviz	Preț, fără TVA	TVA	Total
1	Lucrari de reparatie	906 342,38	181 268,47	1 087 610,85
2	Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare	22 869,40	4 573,88	27 443,28
3	Incalzire	40 514,60	8 102,93	48 617,53
4	Теплоснабжения	11 233,80	2 246,76	13 480,56
5	Alimentara cu gaze. Conducte interioare	6 718,41	1 343,68	8 062,09
6	Ventilare	63 429,69	12 685,94	76 115,63
7	Alimentarea cu energie electrica ЛЭП-0,4 кВ	53 246,98	10 649,40	63 896,38
8	Iluminarea exterioara	50 072,54	10 014,51	60 087,05
9	Сеть СКС (Телефонные и компьютерные сети)	64 818,13	12 963,63	77 781,76
10	Sistemul antiincendiu	31 972,88	6 394,58	38 367,46
11	Echipament electric de forta si iluminat electric interior	80 485,21	16 097,04	96 582,25
12	Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare	21 251,70	4 250,34	25 502,04
13	Rețele de gazificare exterioare	11 379,67	2 275,94	13 655,61
14	Lucrari de amenajare	110 741,38	22 148,27	132 889,65
TOTAL		1 475 076,78	295 015,36	1 770 092,14

Întocmit: Vasilos I. - Director Tehnic

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 087 610,85 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	237,60	16,86 16,70	4 005,18 3 967,16
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	237,60	18,65 18,09	4 430,82 4 297,76
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	203,70	9,05 8,81	1 843,94 1 795,05
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	29,60	19,48 19,48	576,60 576,60
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	27,90	19,48 19,48	543,48 543,48
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	20,30	186,70 183,20	3 790,07 3 718,98

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	168,90	11,16 10,20	1 884,77 1 723,38
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	295,00	13,80 12,52	4 069,56 3 694,17
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	193,00	13,80 12,52	2 662,45 2 416,86
10	TsI50A5	Transportare gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	220,00	26,50 0,00	5 830,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			29 636,87
		Total Demolari Inclusiv salariu				29 636,87 22 733,44
		2. Lucrari de constructii montaj				
11	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3	1,30	1 021,91 275,96	1 328,48 358,75
12	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii continui sub peretii despartitori	kg	51,00	17,13 4,13	873,83 210,52
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,00	79,00 55,66	1 422,09 1 001,81
14	RpCB02C	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat (B10) (Fundatie sub peretii	m3	3,60	1 139,17 294,05	4 101,01 1 058,57

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori)				
15	RpCD01D	Armături din otel-beton A I, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in grinzi - centura	kg	183,00	17,36 4,64	3 177,62 848,76
16	RpCD02D1	Armături din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	470,00	17,78 4,78	8 358,08 2 245,26
17	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B 20 (centuri)	m3	16,60	1 582,19 345,53	26 264,37 5 735,81
18	RpCD02D1	Armături din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	2 722,00	17,78 4,78	48 405,70 13 003,37
19	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	276,00	49,44 32,47	13 644,78 8 960,62
20	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B 20 (Planseul)	m3	24,40	1 540,52 309,82	37 588,63 7 559,57

1	2	3	4	5	6	7
21	RpCD01D	Armături din oțel-beton A I, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în grinzi	kg	134,00	17,36 4,64	2 326,77 621,49
22	RpCD02D1	Armături din oțel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc.	kg	423,00	17,78 4,78	7 522,27 2 020,73
23	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confecționate din placaj, exclusiv susținerile, pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, în pereți și plăci, cu placaj de 15 mm	m2	34,00	49,44 32,47	1 680,85 1 103,85
24	RpCB03C	Beton armat turnat în buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereți despartitori, parapeti de scări și balcoane, stâlpi decorativi, cizineți din beton armat, pentru montarea stîlpilor metalici la clădiri existente preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din stații B 15 (Frontoane)	m3	7,84	1 529,66 345,53	11 992,52 2 708,96
25	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, în ziduri cu grosime de 40 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe șantier, înălțimea construcției mai mică sau egală 35 m (fronton)	m3	32,30	952,07 185,52	30 751,93 5 992,29
26	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă gr.50mm	m3	8,00	432,78 45,92	3 462,23 367,33
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2	160,15	152,93 41,74	24 491,61 6 684,99
28	CD60C	Zidărie din cărămidă, format 250	100m2	0,691	29 650,42	20 488,44

1	2	3	4	5	6	7
		x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m			7 999,15	5 527,41
29	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, (astuparea golurilor)	m3	1,90	1 115,93 226,33	2 120,27 430,03
30	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la canalele de ventilare armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,043	29 650,47 7 999,30	1 274,97 343,97
		<i>Total</i>	Lei			251 276,45
		Total Lucrari de constructii montaj Inclusiv salariu				251 276,45 66 784,09
		3. Lucrai de finisare				
		3.1. Pereti				
31	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	425,00	71,83 50,46	30 529,80 21 446,11
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact (0,3 kg/1m2)	m2	425,00	5,65 1,39	2 399,72 591,34
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	391,00	44,30 31,12	17 323,01 12 168,30
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	391,00	16,41 9,28	6 417,54 3 626,92
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	391,00	28,55 25,51	11 162,79 9 974,02

1	2	3	4	5	6	7
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	391,00	15,33 13,91	5 993,66 5 440,38
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	391,00	3,07 1,39	1 198,97 544,04
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	391,00	34,02 25,51	13 302,29 9 974,02
39	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala> Fixatorul pentru consolidare - Betonocontact - 0,3 kg/1m2	m2	34,10	294,22 119,89	10 032,90 4 088,33
		<i>Total</i>	Lei			98 360,68
		Total Pereti Inclusiv salariu				98 360,68 67 853,46
		3.2. Tavane				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betonocontact (0,3 kg/1m2)	m2	161,20	5,65 1,39	910,20 224,29
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	161,20	41,60 28,38	6 706,40 4 575,59
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	161,20	16,41 9,28	2 645,80 1 495,29
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	161,20	28,55	4 602,15

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor			25,51	4 112,06
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	161,20	15,33 13,91	2 471,04 2 242,94
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	161,20	3,07 1,39	494,30 224,29
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	161,20	34,02 25,51	5 484,22 4 112,05
47	CK26C	Bagheta din poliuretan montata la tavane cu chit	m	141,00	15,62 4,17	2 203,02 588,57
		<i>Total</i>	Lei			25 517,13
		Total Tavane Inclusiv salariu				25 517,13 17 575,08
		3.3. Pardosele				
48	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	7,45	25,66 3,71	191,20 27,64
49	CG01A k=1.17	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3.5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	161,20	76,16 32,47	12 277,56 5 233,52
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 >Fixatorul pentru consolidare - Betonocontact - 0,3 kg/1m2	m2	128,45	217,86 85,80	27 983,85 11 021,39
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	32,70	205,09 60,29	6 706,58 1 971,61

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
		<i>Total</i>	Lei			47 159,19
		Total Pardosele Inclusiv salariu				47 159,19 18 254,16
		3.4. Timplarie				
52	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exterioara)	m2	5,28	1 152,47 37,57	6 085,06 198,36
53	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli din MDF calitativ, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului cu spuma de poliuretan - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	10,92	1 562,46 83,48	17 062,05 911,65
54	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	27,50	907,23 27,36	24 948,85 752,52
55	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 20 cm latime	m	86,00	34,74 30,61	2 987,55 2 632,53
56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	17,20	99,64 68,92	1 713,73 1 185,44
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,20	16,41 9,28	282,31 159,55

1	2	3	4	5	6	7
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la glaf	m2	17,20	28,55 25,51	491,04 438,75
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,20	3,07 1,39	52,74 23,93
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,20	34,02 25,51	585,16 438,75
61	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice latimea - 30cm	m	21,50	60,37 4,17	1 298,04 89,74
62	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 15mm	m	19,00	92,05 18,55	1 748,99 352,49
63	CK26D	Coltar din aluminiu, montate la ferestre si usi pentru protectia muchiilor	m	86,00	8,99 4,64	772,97 398,87
		<i>Total</i>	Lei			58 028,49
		Total Timplarie Inclusiv salariu				58 028,49 7 582,58
		<i>Total</i>	Lei			229 065,49
		Total Lucrai de finisare Inclusiv salariu				229 065,49 111 265,28
		4. Acoperis				
64	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,126	5 233,67 1 117,29	16 360,44 3 492,66
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ancoraje A1-30buc, buloane d 12 - l=120mm - 27 buc, d12 - l=80 - 180 buc, Detaliu D1-144buc	m3	2,54	4 912,46 1 043,55	12 477,65 2 650,62
66	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din sipci 100x30 -1.774 m3mm si contrasipci 60x30 mm -0.469m3 la constructii obisnuite.	m2	198,00	51,25 13,68	10 146,74 2 709,06
67	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de	m2	198,00	18,95 11,60	3 752,98 2 295,81

1	2	3	4	5	6	7
		invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate				
68	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	198,00	177,68 55,66	35 179,82 11 019,88
69	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple lambriu - 0.413m3	m2	11,20	396,48 11,83	4 440,62 132,46
70	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.125mm	m	14,60	102,31 13,91	1 493,73 203,14
71	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.87mm	m	16,80	119,94 16,23	2 015,06 272,71
72	CK18C	Montarea bordura parazapada	m	10,00	71,91 12,06	719,09 120,59
73	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(parapet L=43m; l=0,6m)	m2	13,20	137,89 46,38	1 820,16 612,22
		<i>Total</i>	Lei			88 406,29
		Total Acoperis Inclusiv salariu				88 406,29 23 509,15
		5. Fasada				
74	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu	m2	267,00	174,31 97,91	46 542,09 26 141,49

1	2	3	4	5	6	7
		placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm - cornier - 100 m				
75	CJ08A	Profiluri gata executate din poliuretan, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu adeziv	m	300,00	91,49 30,15	27 445,76 9 044,10
76	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat de 5 cm gr. la soclu	m2	32,00	176,90 79,68	5 660,83 2 549,79
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	299,00	15,72 5,57	4 700,67 1 664,11
78	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (fronton)	m2	45,00	86,60 63,08	3 897,18 2 838,45
79	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	267,00	107,83 56,58	28 791,68 15 107,82
80	CI21A	Placarea soclu cu placi din ceramica	m2	32,00	266,84 134,50	8 538,79 4 304,06
81	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox	m	3,50	1 132,03 41,74	3 962,09 146,10
		<i>Total</i>	Lei			129 539,09
		Total Fasada Inclusiv salariu				129 539,09 61 795,92

		Total	Lei	727 924,19
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	64 369,77
		Transport	7 %	29 859,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total				822 153,83
		Cheltuieli de regie	6 %			49 329,23
		Total				871 483,06
		Beneficiu de deviz	4 %			34 859,32
		Total				906 342,38
		TVA	20 %			181 268,47
						1 087 610,85
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				286 087,88

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 087 610,85 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1680	46,38	7,79
2.	7122050013400	Zidar	h-om	454,8483	46,38	21 095,86
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	366,6700	46,38	17 006,16
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 086,3554	46,38	50 385,16
5.	7123010010200	Betonist	h-om	394,5596	46,38	18 299,67
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	289,6040	46,38	13 431,83
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	251,0086	46,38	11 641,79
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	66,1380	46,38	3 067,48
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	119,2067	46,38	5 528,81
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,4294	46,38	854,76
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	72,1215	46,38	3 345,00
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	310,5892	46,38	14 405,12
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	56,1840	46,38	2 605,81
14.	7133010012100	Ipsosar	h-om	180,0000	46,38	8 348,40
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	571,5760	46,38	26 509,70
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	347,8380	46,38	16 132,71
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	35,8800	46,38	1 664,11
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	283,3680	46,38	13 142,60
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,1500	46,38	146,10
20.	7422010060100	Timplar	h-om	57,5474	46,38	2 669,05
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,9200	46,38	367,33
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	954,7047	46,38	44 279,23
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	99,3080	46,38	4 605,91
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	141,1708	46,38	6 547,50
		Total manopera				286 087,88

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	2,0405	265,85	542,47
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,7000	5,00	3,50
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	34,6783	3,75	130,04
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,8620	680,00	1 266,16

5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	9,2000	265,85	2 445,82
6.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	3,5833	265,85	952,62
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,3582	265,85	3 551,28
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,3256	265,85	618,26
9.	1421102200587	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,9155	265,85	1 040,94
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	28,4700	0,25	7,13
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0090	3 083,83	27,75
12.	2010102903117	Scinduri geluite si faltuite - lambriu	m3	0,4130	10 420,00	4 303,46
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,3400	3 083,83	7 216,16
14.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,3146	3 083,83	970,17
15.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44MM calit II	m3	0,3048	3 083,83	939,95
16.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,5946	3 083,83	8 001,31
17.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,3146	3 083,83	970,17
18.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0254	3 083,83	78,33
19.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	2,5498	3 083,83	7 863,15
20.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II a	m3	0,5002	3 083,83	1 542,53
21.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0127	3 083,83	39,17
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 278,2800	0,02	65,57
23.	2010237318750	Distantieri	buc	597,4500	0,50	298,71
24.	2020142961100	Blocuri BCA	m3	31,4925	680,00	21 414,90
25.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,8000	75,25	135,45
26.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	34,6115	75,25	2 604,52
27.	2030112930111	Usi interioare din lemn captusite cu MDF	m2	10,9200	1 435,00	15 670,20
28.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	27,5000	850,00	23 375,00
29.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,2800	1 050,00	5 544,00
30.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	29,7243	13,60	404,25
31.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	7,4500	1,50	11,18
32.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0037	150,00	0,56
33.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	37,7580	10,00	377,58
34.	2320187315789	Decofrol	kg	2,1600	5,00	10,80
35.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	11,1750	8,20	91,64
36.	23203226000361	Gudron	kg	6,5532	7,20	47,18
37.	2413217300010	Cleme	buc	8,5680	19,35	165,79
38.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	13,7724	23,85	328,47
39.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	12,6375	85,00	1 074,19
40.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	85,4100	10,00	854,10
41.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	227,7600	16,50	3 758,04
42.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0875	36,00	3,15
43.	24302261000001	Fuga	kg	64,1357	11,45	734,36
44.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	124,0850	24,05	2 984,24
45.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	5,1600	13,60	70,18
46.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,3065	95,00	409,12

47.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	20,7900	6,50	135,13
48.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	85,4100	1,70	145,20
49.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	141,8560	1,90	269,53
50.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 145,9359	1,90	2 177,28
51.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 639,4320	1,90	3 114,92
52.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	142,2080	1,90	270,20
53.	2521106711193	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=300 mm	m	21,5000	54,00	1 161,00
54.	2521106718111	Bagheta din poliuretan montata la tavan	m	141,0000	9,25	1 304,25
55.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	221,1294	29,20	6 456,98
56.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	67,4175	76,35	5 147,33
57.	2521302602917	Placi polistiren XPS 50 mm	m2	34,5824	63,30	2 189,07
58.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	96,9000	0,45	43,60
59.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	958,5290	6,25	5 990,80
60.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0760	785,00	59,66
61.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 699,3600	3,45	12 762,79
62.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 509,5890	1,45	9 438,90
63.	26511221004022	Ciment M-400	kg	374,7804	1,45	543,44
64.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1760	1 000,00	176,00
65.	2652102100737	Var hidratat	kg	206,5617	1,00	206,56
66.	2653102100111	Betonocontact	kg	225,0342	13,60	3 060,47
67.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	34,1640	1,70	58,07
68.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 942,7080	1,70	6 702,61
69.	26531021008311	Tink	kg	614,1000	22,15	13 602,32
70.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	272,2346	2,85	775,86
71.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	600,6601	2,85	1 711,88
72.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	251,2920	1,70	427,20
73.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,2350	0,30	0,67
74.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	132,3035	112,50	14 884,14
75.	2663102100001	Beton	m3	16,4154	1 060,00	17 400,32
76.	2663102101110	Beton B20	m3	42,9506	1 160,00	49 822,69
77.	2663102101120	Beton B15	m3	8,2369	1 110,00	9 142,96
78.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1330	785,00	104,41
79.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	6,2239	1 110,00	6 908,53
80.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	520,2225	1,90	988,42
81.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,0076	15,35	46,17
82.	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	38,3011	112,50	4 308,87
83.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	32,9664	112,50	3 708,72
84.	2670112204051	Placi din laminat	m2	34,6783	120,85	4 190,87
85.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	298,8680	3,50	1 046,04
86.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	14,2489	7,20	102,59
87.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	234,5310	5,92	1 388,42
88.	2682132601626	Carton bitumat	m2	8,1950	7,20	59,00
89.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	61,6770	18,35	1 131,77
90.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	239,0850	82,50	19 724,51
91.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	124,7400	18,35	2 288,98

92.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	17,9928	43,35	779,99
93.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	15,7899	31,35	495,01
94.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	36,6600	14,60	535,24
95.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	324,9250	12,20	3 964,09
96.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	66,0600	12,20	805,93
97.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	13,6919	14,60	199,90
98.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	3 757,6500	12,20	45 843,34
99.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	67,5675	12,20	824,32
100.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	100,9914	3,95	398,92
101.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,9000	14,60	13,14
102.	2743123511026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm	m	19,0000	72,00	1 368,00
103.	2743123541125	Bordura parazapada	m	10,5000	55,00	577,50
104.	2743123549117	Coltar din aluminiu	m	86,0000	2,15	184,90
105.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	3,1700	14,60	46,28
106.	2812104311714	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	3,5000	1 085,00	3 797,50
107.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	315,0000	56,70	17 860,50
108.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,6882	15,00	25,32
109.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	127,4240	15,00	1 911,36
110.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	26,4418	15,00	396,62
111.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,4158	55,00	22,87
112.	2873147300863	Agrafe	kg	3,4650	15,00	51,98
113.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2100	36,00	7,56
114.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,4000	0,95	5,13
115.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	19,0500	45,00	857,25
116.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 730,6200	0,35	605,72
117.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,2840	40,00	171,36
118.	2874115837745	Suruburi	buc	247,2800	0,10	24,73
119.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	1 039,5000	0,55	571,72
120.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,4000	0,65	3,51
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0900	0,70	0,06

121.						
122.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 039,5000	0,55	571,72
123.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 811,9400	0,95	1 721,34
124.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	9,4395	15,85	149,62
125.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	30,1272	15,85	477,52
126.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,5038	28,00	42,11
127.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,0076	93,75	281,96
128.	2875274000502	Cot burlan	buc	8,5680	42,00	359,86
129.	2875274000503	Cot de capat	buc	4,2840	42,00	179,93
130.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,2840	19,35	82,90
131.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	21,0532	19,35	407,38
132.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,5400	15,85	8,56
133.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 447,2800	0,02	48,95
134.	4011106202741	Energie electrica	kw	24,8800	2,08	51,75
135.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	45,6918	23,85	1 089,75
136.	4100126202818	Apa	m3	15,4825	23,85	369,25
137.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	72,7300	3,50	254,56
		Total materiale de constructii				426 569,59

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,8499	350,00	297,47
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,3600	125,00	420,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,6800	125,00	210,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	173,2050	8,00	1 385,65
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,6447	8,00	77,16
6.	2922140007000	Macara	h-ut	9,5527	350,00	3 343,44
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	16,1770	15,00	242,66
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,5842	25,00	14,60
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	94,9357	10,00	949,36
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	16,5898	10,00	165,89
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,3203	300,00	96,09
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	13,6400	35,00	477,40
13.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,3360	35,00	81,76
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,9609	25,00	24,02
15.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere	h-ut	1,5925	25,00	39,81

		libera, actioanata electric				
16.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	32,2440	10,00	322,44
17.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,5945	15,00	8,92
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,7092	15,00	40,64
19.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	3,4000	15,00	51,00
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3520	15,00	5,28
21.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,5115	15,00	7,67
22.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,6460	15,00	9,69
23.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0819	5,00	0,41
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,6020	35,00	56,07
25.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,5091	25,00	12,73
26.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	13,6400	35,00	477,40
27.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	2,2136	15,00	33,20
28.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	10,2300	10,00	102,30
29.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8,0610	60,00	483,66
30.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23,3200	250,00	5 830,00
		Total utilaje de constructii				15 266,72

Total	Lei	727 924,19
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	64 369,77
Transport	7 %	29 859,87
Total		822 153,83
Cheltuieli de regie	6 %	49 329,23
Total		871 483,06
Beneficiu de deviz	4 %	34 859,32
Total		906 342,38
TVA	20 %	181 268,47

Total deviz:

1 087 610,85

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia edificiului sectorului de politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2			16,86
						16,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	46,38	8,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	8,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,00	0,16
		<i>Total</i>	Lei			4 005,18
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			18,65
						18,09
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	46,38	12,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,38	5,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	8,00	0,56
		<i>Total</i>	Lei			4 430,82
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2			9,05
						8,81
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	46,38	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	46,38	3,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			1 843,94
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			19,48
						19,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
		<i>Total</i>	Lei			576,60
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,48
						19,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
		<i>Total</i>	Lei			543,48
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			186,70
						183,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	46,38	162,33
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	23,85	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,00	0,64
		<i>Total</i>	Lei			3 790,07
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,16
						10,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	46,38	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,38	5,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	23,85	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		Total	Lei			1 884,77
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			13,80
						12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,85	1,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Total	Lei			4 069,56
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			13,80
						12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,85	1,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Total	Lei			2 662,45
10	TsI50A5	Transportare gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		Total	Lei			5 830,00
		2. Lucrari de constructii montaj				
11	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3			1 021,91
						275,96
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1400	46,38	192,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	46,38	83,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	186,0000	1,45	273,75
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8600	265,85	232,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	23,85	6,54
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7800	265,85	210,47
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,12
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	60,00	9,00
		Total	Lei			1 328,48
12	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii continui sub peretii despartitori	kg			17,13
						4,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0690	46,38	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	0,93
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	12,20	12,51
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	8,00	0,28
		Total	Lei			873,83
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			79,00
						55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,70	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,65	0,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,95	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,85	0,48
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,60	0,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,25	7,52
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 083,83	10,79
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 083,83	1,54
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
		Total	Lei			1 422,09
14	RpCB02C	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat (B10) (Fundatie sub peretii despartitori)	m3			1 139,17 294,05
	7123010010200	Betonist	h-om	4,5400	46,38	210,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	46,38	83,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	286,0000	1,45	420,92
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7610	265,85	205,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	23,85	7,12
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6990	265,85	188,61
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,12
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	60,00	9,00
		Total	Lei			4 101,01
15	RpCD01D	Armaturi din otel-beton A I, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in grinzi - centura	kg			17,36 4,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	46,38	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	12,20	12,51
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
		Total	Lei			3 177,62
16	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			17,78 4,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	46,38	3,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	12,20	12,50
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	8,00	0,28
		Total	Lei			8 358,08
17	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugii, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B 20 (centuri)	m3			1 582,19 345,53
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	46,38	261,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	46,38	83,95
	2663102101110	Beton B20	m3	1,0250	1 160,00	1 218,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	23,85	2,93
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	60,00	9,00
		Total	Lei			26 264,37

1	2	3	4	5	6	7
18	RpCD02D1	Armături din oțel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc.	kg			17,78 4,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	46,38	3,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2710602000510	Oțel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	12,20	12,50
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	8,00	0,28
		Total	Lei			48 405,70
19	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la construcții existente, în pereti și placi, cu placaj de 15 mm	m2			49,44 32,47
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	46,38	24,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 083,83	3,13
	2874145886942	Cuie construcții tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,85	0,48
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	10,00	1,22
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	75,25	8,40
	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 083,83	3,13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	8,00	0,16
		Total	Lei			13 644,78
20	RpCB04D	Beton armat turnat în stâlpi, nervuri, placi, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc., la clădiri existente preparat cu betoniera pe santier și turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din stații B 20 (Planseul)	m3			1 540,52 309,82
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	46,38	203,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	46,38	106,67
	2663102101110	Beton B20	m3	1,0250	1 160,00	1 212,78
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1200	23,85	2,92
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	60,00	9,00
		Total	Lei			37 588,63
21	RpCD01D	Armături din oțel-beton A I, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în grinzi	kg			17,36 4,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	46,38	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2710602000078	Oțel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	12,20	12,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,08
		Total	Lei			2 326,77
22	RpCD02D1	Armături din oțel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc.	kg			17,78 4,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	46,38	3,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2710602000510	Oțel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	12,20	12,51
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	8,00	0,28
		Total	Lei			7 522,27
23	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			49,44 32,47
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	46,38	24,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 083,83	3,13
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,85	0,48
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	10,00	1,22
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	75,25	8,40
	2010102904420	Dulap rasilos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 083,83	3,13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	8,00	0,16
		Total	Lei			1 680,85
24	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B 15 (Frontoane)	m3			1 529,66 345,53
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	46,38	261,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	46,38	83,95
	2663102101120	Beton B15	m3	1,0250	1 110,00	1 166,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	23,85	2,93
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	60,00	9,00
		Total	Lei			11 992,52
25	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 40 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (fronton)	m3			952,07 185,52
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	46,38	157,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	46,38	27,83
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,9750	680,00	663,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	1,45	13,14
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	1,00	3,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	265,85	19,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	23,85	2,81
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	0,45	1,35
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,10	0,30
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	350,00	63,00
		Total	Lei			30 751,93
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.50mm	m3			432,78 45,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,85	305,73
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,85	2,38
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
		Total	Lei			3 462,23
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			152,93 41,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	46,38	37,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102100001	Beton	m3	0,1025	1 060,00	108,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	23,85	0,79
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			24 491,61
28	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			29 650,42 7 999,15
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	46,38	6 657,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	46,38	1 341,77
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,45	17 388,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,45	740,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	1,00	126,96
	00000052	Nisip	m3	2,7800	265,85	739,07
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	12,20	1 098,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	15,00	34,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 083,83	49,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	23,85	24,17
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	350,00	1 438,49
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	15,00	12,16
		<i>Total</i>	Lei			20 488,44
29	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, (astuparea golurilor)	m3			1 115,93 226,33
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0500	46,38	187,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300	46,38	38,49
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	680,00	666,40
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0400	785,00	31,40
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0700	785,00	54,95
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 083,83	1,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,85	2,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	350,00	133,00
		<i>Total</i>	Lei			2 120,27
30	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la canalele de ventilare armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			29 650,47 7 999,30
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	46,38	6 657,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	46,38	1 341,86
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,45	17 387,91
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,45	740,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	1,00	126,98
	00000052	Nisip	m3	2,7800	265,85	738,84
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	12,20	1 097,91
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	15,00	34,42
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 083,83	50,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	23,85	24,19
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	350,00	1 438,14
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	15,00	12,09
		<i>Total</i>	Lei			1 274,97
		3. Lucrai de finisare				
		3.1. Pereti				
31	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			71,83 50,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	46,38	39,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	46,38	10,98

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,45	13,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	265,85	7,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,85	0,17
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	8,00	0,03
		Total	Lei			30 529,80
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact (0,3 kg/1m2)	m2			5,65
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2653102100111	Betoncontact	kg	0,3000	13,60	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		Total	Lei			2 399,72
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			44,30
						31,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	31,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,85	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		Total	Lei			17 323,01
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,41
						9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,25	6,87
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,70	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,85	0,01
		Total	Lei			6 417,54
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			28,55
						25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,85	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,85	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	Lei			11 162,79
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			15,33
						13,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	2,85	1,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	Lei			5 993,66
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,07
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		Total	Lei			1 198,97
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,02
						25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,50	6,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,85	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			13 302,29
39	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala> Fixatorul pentru consolidare - Betonocontact - 0,3 kg/1m2	m2			294,22 119,89
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,5000	46,38	98,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	46,38	21,80
	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	1,0800	112,50	126,36
	2653102100111	Betonocontact	kg	0,3000	13,60	4,24
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,0000	1,90	7,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	11,45	3,93
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,4000	35,00	14,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	35,00	14,00
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			10 032,90
		3.2. Tavane				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betonocontact (0,3 kg/1m2)	m2			5,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2653102100111	Betonocontact	kg	0,3000	13,60	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	Lei			910,20
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			41,60 28,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	28,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,85	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
		<i>Total</i>	Lei			6 706,40
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,41 9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,25	6,88
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,70	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,85	0,01
		<i>Total</i>	Lei			2 645,80
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			28,55 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,85	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,85	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			4 602,15
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			15,33 13,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	46,38	9,28

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	2,85	1,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			2 471,04
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,07
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	Lei			494,30
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,02
						25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,50	6,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,85	0,05
		<i>Total</i>	Lei			5 484,22
47	CK26C	Bagheta din poliuretan montata la tavane cu chit	m			15,62
						4,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	46,38	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2521106718111	Bagheta din poliuretan montata la tavan	m	1,0000	9,25	9,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			2 203,02
		3.3. Pardosele				
48	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			25,66
						3,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,20	12,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	7,20	7,92
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,30	0,09
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	150,00	0,08
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	8,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	5,00	0,06
		<i>Total</i>	Lei			191,20
49	CG01A k=1.17	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3.5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,16
						32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 110,00	42,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,85	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			12 277,56
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 >Fixatorul pentru consolidare - Betoncontact - 0,3 kg/1m2	m2			217,86
						85,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	46,38	77,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	8,58

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	112,50	115,87
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,90	7,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,45	3,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100111	Betonocontact	kg	0,3000	13,60	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			27 983,85
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			205,09 60,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	46,38	53,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	120,85	128,16
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,75	3,98
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	13,60	12,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			6 706,58
		3.4. Timplarie				
52	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exterioara)	m2			1 152,47 37,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,08	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			6 085,06
53	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli din MDF calitativ, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului cu spuma de poliuretan - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			1 562,46 83,48
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	46,38	68,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	46,38	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60
	2030112930111	Usi interioare din lemn captusite cu MDF	m2	1,0000	1 435,00	1 435,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,00	1,27
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			17 062,05
54	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			907,23 27,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5300	46,38	24,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	46,38	2,78
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	850,00	850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,03
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	95,00	11,69
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,08	1,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			24 948,85
55	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar	m			34,74 30,61

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 20 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	46,38	20,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	46,38	10,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,45	1,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 000,00	1,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	265,85	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,85	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,01
		Total	Lei			2 987,55
56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			99,64 68,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	68,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	13,60	4,08
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,70	24,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	23,85	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
		Total	Lei			1 713,73
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,41 9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,25	6,88
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,70	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,85	0,01
		Total	Lei			282,31
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la glaf	m2			28,55 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,85	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,85	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	Lei			491,04
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,07 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		Total	Lei			52,74
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,02 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,50	6,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,85	0,05
		Total	Lei			585,16
61	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice latimea - 30cm	m			60,37 4,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	46,38	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2521106711193	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=300 mm	m	1,0000	54,00	54,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	Lei			1 298,04
62	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 15mm	m			92,05
						18,55
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	46,38	14,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2743123511026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm	m	1,0000	72,00	72,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	Lei			1 748,99
63	CK26D	Coltar din aluminiu, montate la ferestre si usi pentru protectia muchiilor	m			8,99
						4,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,38	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2743123549117	Coltar din aluminiu	m	1,0000	2,15	2,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	Lei			772,97
		4. Acoperis				
64	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 233,67
						1 117,29
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	46,38	1 005,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	46,38	111,78
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 083,83	493,45
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 083,83	185,07
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 083,83	2 559,60
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,85	114,12
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	14,60	63,95
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	7,20	24,33
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	23,85	46,75
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	15,00	570,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,60
		Total	Lei			16 360,44
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ancoraje A1-30buc, buloane d 12 - l=120mm - 27 buc, d12 - l=80 - 180 buc, Detaliu D1- 144buc	m3			4 912,46
						1 043,55
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	46,38	939,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	46,38	104,35
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 083,83	30,84
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 083,83	2 867,96
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 083,83	370,06
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,00	51,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	23,85	71,79
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	7,20	18,57
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,85	47,55
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	7,20	10,44
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
		Total	Lei			12 477,65
66	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din sipci 100x30 -1.774 m3mm si	m2			51,25

1	2	3	4	5	6	7
		contrasipci 60x30 mm -0.469m3 la constructii obisnuite.				13,68
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	46,38	10,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,38	3,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0115	3 083,83	35,46
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	Lei			10 146,74
67	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			18,95
						11,60
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	5,92	7,01
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	Lei			3 752,98
68	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			177,68
						55,66
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	46,38	51,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	82,50	99,62
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,35	11,56
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,55	2,89
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,55	2,89
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	12,20	4,16
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	6,50	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,22
		Total	Lei			35 179,82
69	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple lambriu - 0.413m3	m2			396,48
						11,83
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	46,38	0,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	46,38	11,13
	2010102903117	Scinduri geluite si faltuite - lambriu	m3	0,036875	10 420,00	384,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	15,00	0,42
		Total	Lei			4 440,62
70	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.125mm	m			102,31
						13,91
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	31,35	33,90
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	19,35	27,90
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	15,35	3,16
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	28,00	2,88
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	93,75	19,31
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	Lei			1 493,73
71	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.87mm	m			119,94
						16,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	46,38	16,23
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	43,35	46,43
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	42,00	21,42
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	19,35	4,93
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	19,35	9,87
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	40,00	10,20
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	42,00	10,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	Lei			2 015,06
72	CK18C	Montarea bordura parazapada	m			71,91

1	2	3	4	5	6	7
						12,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	12,06
	2743123541125	Bordura parazapada	m	1,0500	55,00	57,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		<i>Total</i>	Lei			719,09
73	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(parapet L=43m; l=0,6m)	m2			137,89 46,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	46,38	44,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	18,35	85,74
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	55,00	1,73
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	15,00	3,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			1 820,16
		5. Fasada				
74	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm - cornier - 100 m	m2			174,31 97,91
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	46,38	84,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	46,38	13,50
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	1,90	7,23
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	1,90	10,75
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	0,8200	29,20	24,18
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	76,35	19,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,25	6,94
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3745	3,95	1,49
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,95	5,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	10,00	0,19
		<i>Total</i>	Lei			46 542,09
75	CJ08A	Profiluri gata executate din poliuretan, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu adeziv	m			91,49 30,15
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0500	56,70	59,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,45	1,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 000,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,85	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			27 445,76
76	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat de 5 cm gr. la soclu	m2			176,90 79,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	46,38	65,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	46,38	13,82
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,90	7,68
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	1,90	7,68
	2521302602917	Placi polistiren XPS 50 mm	m2	1,0700	63,30	68,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,25	6,94
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,95	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,95	5,76

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierăstrău mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			5 660,83
77	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade	m2			15,72 5,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	46,38	5,57
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	24,05	9,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	3,50	0,17
		<i>Total</i>	Lei			4 700,67
78	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane (fronton)	m2			86,60 63,08
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	51,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	11,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,22
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	265,85	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0070	23,85	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			3 897,18
79	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți	m2			107,83 56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,15	50,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,85	0,10
	2952270007607	Mășină de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			28 791,68
80	CI21A	Plăcarea soclu cu plăci din ceramică	m2			266,84 134,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	46,38	134,50
	2670112202051	Plăci din ceramică granit	m2	1,0200	112,50	115,90
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	1,90	8,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	11,45	4,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,85	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0253	10,00	0,25
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,16
	2952270003205	Mășină de tăiat piatră universală	h-ut	0,0730	35,00	2,56
		<i>Total</i>	Lei			8 538,79
81	CH06A	Mina curentă metalică montată pe suport de 15 cm înălțime, așezată la distanțe de 1....1,2 m prevăzută cu rondele sudate, fixată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din teavă din inox	m			1 132,03 41,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	46,38	41,74
	2812104311714	Mina curentă dreaptă din teavă de inox	m	1,0000	1 085,00	1 085,00
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,1000	2,08	0,21
	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	0,0600	36,00	2,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,45	1,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	36,00	0,90
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			3 962,09

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2

Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 27 443,28 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare				
		1.1. Sistemul AI				
		1.1.1. Armaturi				
1	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-15	buc	4,00	48,33 8,35	193,33 33,39
2	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-20	buc	1,00	66,29 8,35	66,29 8,35
3	SE56A	Filtru de impuritati d-15	buc	1,00	152,73 106,67	152,73 106,67
		<i>Total</i>	Lei			412,35
		Total Armaturi Inclusiv salariu				412,35 148,41
		1.1.2. Conducte				
4	SA16B	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10 d-25x2.8 mm	m	10,00	34,59 16,23	345,89 162,33
5	SA16A	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10 d-20x2.3	m	12,00	28,48 15,30	341,70 183,66
6	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin	buc	15,00	16,53 13,45	248,01 201,75

1	2	3	4	5	6	7
		incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"				
7	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	12,00	18,39 15,30	220,66 183,66
8	IzH01B	Tub de izolatatie pentru conducte d-25mm	m	10,00	7,41 3,25	74,07 32,47
9	IzH01B	Tub de izolatatie pentru conducte d-20mm	m	7,00	6,93 3,25	48,49 22,73
		<i>Total</i>	Lei			1 278,82
		Total Conducte Inclusiv salariu				1 278,82 786,60
		<i>Total</i>	Lei			1 691,17
		Total Sistemul AI Inclusiv salariu				1 691,17 935,01
		1.2. Sistemul T3				
		1.2.1. Armaturi				
10	SD07A	Robinet cu bila si fluturi de actionare tip FI-FI d-15	buc	1,00	48,33 8,35	48,33 8,35
		<i>Total</i>	Lei			48,33
		Total Armaturi Inclusiv salariu				48,33 8,35
		1.2.2. Conducte				
11	SA16A	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10 d-20x2.3	m	11,00	28,48 15,31	313,23 168,36
12	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,00	16,53 13,45	231,46 188,30
13	IzH01B	Tub de izolatatie pentru conducte d-20mm	m	6,00	6,93 3,25	41,56 19,48
		<i>Total</i>	Lei			586,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Conducte Inclusiv salariu				586,25 376,14
		<i>Total</i>	Lei			634,58
		Total Sistemul T3 Inclusiv salariu				634,58 384,49
		1.3. Sistemul C1				
		1.3.1. Piese				
14	SB13B	Piesa de curatire d-110mm	buc	2,00	63,14 21,34	126,29 42,67
15	SB13A	Piesa de curatire d-50 mm	buc	2,00	50,07 20,41	100,14 40,81
16	SB13B	Piesa de curatire PP cu dop si filet d-110mm	buc	1,00	112,69 21,33	112,69 21,33
17	SB24B	Sifon de pardoseala d-50	buc	1,00	206,10 45,45	206,10 45,45
18	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de polipropilena, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	90,17 25,97	90,17 25,97
		<i>Total</i>	Lei			635,39
		Total Piese Inclusiv salariu				635,39 176,23
		1.3.2. Conducte				
19	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	21,00	50,31 14,84	1 056,55 311,67
20	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00	26,84 11,60	322,13 139,14
21	SB11C	Piesa de legatura (Teu 100x100x50) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	71,18 17,62	284,70 70,50
22	SB11A	Piesa de legatura (Teu 50x50x50) din material plastic pentru	buc	6,00	25,58	153,48

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			13,45	80,70
23	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	36,34 12,99	290,69 103,89
24	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	17,71 10,20	141,71 81,63
25	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	33,00	23,65 10,20	780,59 336,72
		<i>Total</i>	Lei			3 029,85
		Total Conducte Inclusiv salariu				3 029,85 1 124,25
		<i>Total</i>	Lei			3 665,24
		Total Sistemul C1 Inclusiv salariu				3 665,24 1 300,48
		1.4. Lucrari sanitare				
26	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	671,02 85,80	671,02 85,80
27	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	403,02 76,52	806,05 153,05
28	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 713,19 217,99	1 713,19 217,99

1	2	3	4	5	6	7
29	SC05A	Chiuveta din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	3 164,04 78,85	3 164,04 78,85
30	SC02A	Cada pentru dus	buc	1,00	4 026,43 85,80	4 026,43 85,80
31	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	1,00	598,39 16,70	598,39 16,70
32	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 236,75 118,27	1 236,75 118,27
33	SD17A	Robinet de de stropire interior 15 mm	buc	1,00	301,08 194,80	301,08 194,80
		<i>Total</i>	Lei			12 516,95
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				12 516,95 951,26
		<i>Total</i>	Lei			18 507,94
		Total Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare Inclusiv salariu				18 507,94 3 571,24

		Total	Lei	18 507,94
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	803,53
		Transport	7 %	1 044,02
		Total		20 355,49
		Cheltuieli de regie	7 %	1 424,89
		Total		21 780,38
		Beneficiu de deviz	5 %	1 089,02
		Total		22 869,40
		TVA	20 %	4 573,88
		Total deviz: Inclusiv salariu		27 443,28 3 571,24

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2
Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 27 443,28 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,6100	46,38	74,68
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	68,1300	46,38	3 159,84
3.	7212030022750	Sudor electric	h-om	3,6300	46,38	168,36
4.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,6300	46,38	168,36
		Total manopera				3 571,24

Material:

1.	1111000101140	Tub de izolatie pentru conducte d-25mm	m	10,0000	4,16	41,60
2.	1111000101240	Tub de izolatie pentru conducte d-20mm	m	13,0000	3,68	47,84
3.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,1128	25,00	27,82
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0492	265,85	13,09
5.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0832	25,00	2,08
6.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,8066	5,00	9,04
7.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,2050	8,20	1,68
8.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,3230	25,00	33,08
9.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0500	17,25	18,11
10.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000	17,25	69,00
11.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0500	65,00	68,25
12.	2521216717011	Teava PP-R PN10 d-25x2.8 mm	m	10,2000	14,55	148,41
13.	2521216717012	Teava PP-R PN10 d-20x2.3	m	23,4600	9,50	222,87
14.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120	9,50	5,81
15.	2521216720111	Teava din material plastic pentru canalizare dn 110	m	21,6300	34,00	735,42
16.	2521216720112	Teava din material plastic pentru canalizare dn 50	m	12,3600	14,65	181,07
17.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,2680	14,65	33,23
18.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0100	125,00	126,25
19.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,3100	1,60	3,69
20.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,6400	2,32	6,13

21.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	23,4300	3,28	76,86
22.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3,6300	1,60	5,81
23.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	5,2500	1,25	6,55
24.	2523156721111	Piesa de curatire d-110mm	buc	2,1000	37,60	78,96
25.	2523156721112	Piesa de curatire d-50 mm	buc	2,1000	26,20	55,02
26.	2523156721113	Piesa de curatire PP cu dop si filet d-110mm	buc	1,0500	84,80	89,04
27.	2523156721115	Teu 100x100x50	buc	4,0000	50,70	202,80
28.	2523156721116	Teu 50x50x50	buc	6,0000	11,20	67,20
29.	2523156721117	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare dn 110	buc	8,0000	22,40	179,20
30.	2523156721118	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare dn 50	buc	8,0000	7,20	57,60
31.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302	420,00	432,68
32.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605	750,00	795,37
33.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0302	525,00	540,86
34.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0500	291,67	306,25
35.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	12,8660	1,45	18,65
36.	2812106306050	Profile din otel	kg	36,3825	12,20	443,87
37.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0200	120,00	122,40
38.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0500	45,85	48,14
39.	2875114200020	Chiuvea	buc	1,0100	2 875,00	2 903,75
40.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0500	25,00	26,25
41.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0300	3 780,00	3 893,40
42.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200	55,00	56,10
43.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0600	45,85	140,31
44.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0400	21,50	43,86
45.	2875114212905	Sifon de pardoseala d-50	buc	1,0400	125,50	130,52
46.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0500	85,75	90,04
47.	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,8160	35,35	28,85
48.	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,0200	542,00	552,84
49.	2875274201110	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-15	buc	5,1000	39,20	199,92
50.	2875274201120	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-20	buc	1,0200	56,80	57,94
51.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	41,0000	2,25	92,25
52.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000	292,00	584,00
53.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0500	75,50	79,27
54.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0200	437,50	446,25
55.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0500	45,85	48,14
56.	2913137114302	Robinet de de stropire interior 15 mm	buc	1,0200	104,20	106,28
57.	2924127322165	Filtru de impuritati d-15	buc	1,0100	45,60	46,06
58.	3220137315778	Decapant	kg	0,3166	5,00	1,59
59.	3320634621150	Caciula de ventilatie din polipropilena dn 110	buc	1,0000	64,20	64,20
60.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0410	23,85	0,98
		Total materiale de construcții				14 914,53

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,8873	25,00	22,17
----	---------------	------------------	------	--------	-------	-------

		Total utilaje de construcții				22,17
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--------------

Total	Lei	18 507,94
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	803,53
Transport	7 %	1 044,02
Total		20 355,49
Cheltuieli de regie	7 %	1 424,89
Total		21 780,38
Beneficiu de deviz	5 %	1 089,02
Total		22 869,40
TVA	20 %	4 573,88

Total deviz: 27 443,28

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia edificiului sectorului de
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare				
		1.1. Sistemul AI				
		1.1.1. Armaturi				
1	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI- FI d-15	buc			48,33
						8,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2875274201110	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d- 15	buc	1,0000	39,20	39,98
		<i>Total</i>	Lei			193,33
2	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI- FI d-20	buc			66,29
						8,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2875274201120	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d- 20	buc	1,0000	56,80	57,94
		<i>Total</i>	Lei			66,29
3	SE56A	Filtru de impuritati d-15	buc			152,73
						106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	46,38	106,67
	2924127322165	Filtru de impuritati d-15	buc	1,0000	45,60	46,06
		<i>Total</i>	Lei			152,73
		1.1.2. Conducte				
4	SA16B	Teava din polipropilena PP-R sub ptresiune PN10 d-25x2.8 mm	m			34,59
						16,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	46,38	16,23
	2521216717011	Teava PP-R PN10 d-25x2.8 mm	m	1,0200	14,55	14,84
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	2,32	0,19
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	3,28	2,33
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	1,60	0,11
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	1,60	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	25,00	0,58
		<i>Total</i>	Lei			345,89
5	SA16A	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10 d-20x2.3	m			28,48
						15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	46,38	15,30
	2521216717012	Teava PP-R PN10 d-20x2.3	m	1,0200	9,50	9,69
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	2,32	0,19
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	3,28	2,33
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	1,60	0,11
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	1,60	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,55
		<i>Total</i>	Lei			341,70
6	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			16,53
						13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,25	2,25
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	8,20	0,04
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,45	0,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	265,85	0,32
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	23,85	0,02
		<i>Total</i>	Lei			248,01
7	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc			18,39
						15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	46,38	15,30
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,25	2,25
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	8,20	0,04
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,45	0,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	265,85	0,32
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	23,85	0,02
		<i>Total</i>	Lei			220,66
8	IzH01B	Tub de izolatie pentru conducte d-25mm	m			7,41
						3,25
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0700	46,38	3,25
	1111000101140	Tub de izolatie pentru conducte d-25mm	m	1,0000	4,16	4,16
		<i>Total</i>	Lei			74,07
9	IzH01B	Tub de izolatie pentru conducte d-20mm	m			6,93
						3,25
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0700	46,38	3,25
	1111000101240	Tub de izolatie pentru conducte d-20mm	m	1,0000	3,68	3,68
		<i>Total</i>	Lei			48,49
		1.2. Sistemul T3				
		1.2.1. Armaturi				
10	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-15	buc			48,33
						8,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2875274201110	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-15	buc	1,0000	39,20	39,98
		<i>Total</i>	Lei			48,33
		1.2.2. Conducte				
11	SA16A	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10 d-20x2.3	m			28,48
						15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	46,38	15,31
	2521216717012	Teava PP-R PN10 d-20x2.3	m	1,0200	9,50	9,69
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	2,32	0,19
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	3,28	2,33
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	1,60	0,11
	2523156719460	Reducie din material plastic	buc	0,1100	1,60	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,55
		<i>Total</i>	Lei			313,23
12	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC	buc			16,53

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"				13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,25	2,25
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	8,20	0,04
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,45	0,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	265,85	0,32
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	23,85	0,02
		<i>Total</i>	Lei			231,46
13	IzH01B	Tub de izolatie pentru conducte d-20mm	m			6,93
						3,25
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0700	46,38	3,25
	1111000101240	Tub de izolatie pentru conducte d-20mm	m	1,0000	3,68	3,68
		<i>Total</i>	Lei			41,56
		1.3. Sistemul C1				
		1.3.1. Piese				
14	SB13B	Piesa de curatire d-110mm	buc			63,14
						21,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	46,38	21,34
	2523156721111	Piesa de curatire d-110mm	buc	1,0000	37,60	39,48
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	1,25	1,31
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320	5,00	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	5,00	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306	25,00	0,76
		<i>Total</i>	Lei			126,29
15	SB13A	Piesa de curatire d-50 mm	buc			50,07
						20,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	46,38	20,41
	2523156721112	Piesa de curatire d-50 mm	buc	1,0000	26,20	27,51
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	1,25	1,31
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	5,00	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	25,00	0,74
		<i>Total</i>	Lei			100,14
16	SB13B	Piesa de curatire PP cu dop si filet d-110mm	buc			112,69
						21,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	46,38	21,33
	2523156721113	Piesa de curatire PP cu dop si filet d-110mm	buc	1,0000	84,80	89,04
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	1,25	1,31
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320	5,00	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	5,00	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306	25,00	0,76
		<i>Total</i>	Lei			112,69
17	SB24B	Sifon de pardoseala d-50	buc			206,10
						45,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800	46,38	45,45
	2875114212905	Sifon de pardoseala d-50	buc	1,0000	125,50	130,52
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,0700	25,00	27,82
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1500	1,45	0,23
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0800	25,00	2,08
		<i>Total</i>	Lei			206,10
18	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de polipropilena, avind diametrul de 110 mm	buc			90,17
						25,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	46,38	25,97
	3320634621150	Caciula de ventilatie din polipropilena dn 110	buc	1,0000	64,20	64,20
		<i>Total</i>	Lei			90,17
		1.3.2. Conducte				

1	2	3	4	5	6	7
19	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			50,31 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	2521216720111	Teava din material plastic pentru canalizare dn 110	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
		Total	Lei			1 056,55
20	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			26,84 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,38	11,60
	2521216720112	Teava din material plastic pentru canalizare dn 50	m	1,0300	14,65	15,09
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		Total	Lei			322,13
21	SB11C	Piesa de legatura (Teu 100x100x50) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			71,18 17,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	46,38	17,62
	2523156721115	Teu 100x100x50	buc	1,0000	50,70	50,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	5,00	0,22
		Total	Lei			284,70
22	SB11A	Piesa de legatura (Teu 50x50x50) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			25,58 13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	2523156721116	Teu 50x50x50	buc	1,0000	11,20	11,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	25,00	0,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	5,00	0,18
		Total	Lei			153,48
23	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,34 12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,99
	2523156721117	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare dn 110	buc	1,0000	22,40	22,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
		Total	Lei			290,69
24	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,71 10,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,38	10,20
	2523156721118	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare dn 50	buc	1,0000	7,20	7,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		Total	Lei			141,71
25	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			23,65 10,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	46,38	5,10
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	46,38	5,10
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	12,20	13,45
		Total	Lei			780,59
		1.4. Lucrari sanitare				
26	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc			671,02

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				85,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,38	85,80
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	420,00	432,68
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	55,00	56,10
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,85	46,77
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	9,50	5,81
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	21,50	43,86
		Total	Lei			671,02
27	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			403,02
						76,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,52
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	292,00	292,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	17,25	34,50
		Total	Lei			806,05
28	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 713,19
						217,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	46,38	217,99
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	750,00	795,37
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	291,67	306,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,50	79,27
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,85	48,14
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	45,85	48,14
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	14,65	15,38
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	17,25	18,11
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	25,00	26,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	85,75	90,04
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	65,00	68,25
		Total	Lei			1 713,19
29	SC05A	Chiuveta din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc			3 164,04
						78,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000	46,38	78,85
	2875114200020	Chiuveta	buc	1,0000	2 875,00	2 903,75
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	125,00	126,25
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,85	46,31
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	14,65	8,88
		Total	Lei			3 164,04
30	SC02A	Cada pentru dus	buc			4 026,43
						85,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,38	85,80
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	3 780,00	3 893,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,85	47,23
		Total	Lei			4 026,43
31	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc			598,39
						16,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	46,38	16,70
	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,0000	542,00	552,84
	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,8000	35,35	28,85
		Total	Lei			598,39
32	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 236,75
						118,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	46,38	118,27
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	525,00	540,86
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	437,50	446,25
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	14,65	8,97

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 236,75
33	SD17A	Robinet de de stropire interior 15 mm	buc			301,08
						194,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	46,38	194,80
	2913137114302	Robinet de de stropire interior 15 mm	buc	1,0000	104,20	106,28
		<i>Total</i>	Lei			301,08

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3

Incalzire

Valoarea de deviz 48 617,53 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 11 H=500 .l=500	buc	1,00	343,43 23,19	343,43 23,19
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=500	buc	5,00	472,43 23,19	2 362,13 115,95
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=700	buc	10,00	565,42 23,19	5 654,25 231,90
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=800	buc	1,00	600,43 23,19	600,43 23,19
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 22 H=500 .l=900	buc	2,00	772,42 23,19	1 544,85 46,38
6	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si	buc	19,00	13,70	260,38

1	2	3	4	5	6	7
		alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Кран Маевского			8,35	158,62
7	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан 40020112	buc	19,00	72,72 8,35	1 381,74 158,62
8	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Клапан 40120132	buc	19,00	79,22 14,84	1 505,11 281,99
9	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Головка термостатическая 40270400	buc	19,00	94,20 8,35	1 789,78 158,62
10	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Зажимы для труб	buc	38,00	16,13 9,28	612,79 352,49
11	RpID01D	Montarea teului de reglare cu diametrul 3/8"-3/4" Тройник под пресс	buc	38,00	43,05 24,12	1 635,73 916,47
12	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль HERZ 1421702 д=20	buc	1,00	1 235,39 14,84	1 235,39 14,84
13	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль HERZ 1411512 д=20	buc	1,00	480,40 14,84	480,40 14,84
14	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль HERZ 1421701 д=15	buc	2,00	1 084,70 8,35	2 169,40 16,70
15	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль HERZ 1411511 д=15	buc	2,00	333,83 8,35	667,66 16,70
16	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Сливной вентиль 1027009	buc	6,00	70,92 8,35	425,53 50,09

1	2	3	4	5	6	7
17	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" Резьбовая пробка 1027209	buc	6,00	<u>18,47</u> 3,71	<u>110,84</u> 22,26
18	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Трубы из металлопласта д=16*2	m	62,00	<u>25,76</u> 13,91	<u>1 597,06</u> 862,67
19	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Трубы из металлопласта д=20*2	m	59,00	<u>31,83</u> 13,91	<u>1 877,72</u> 820,93
20	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Тр из метал д=26*3	m	38,00	<u>43,94</u> 16,23	<u>1 669,72</u> 616,85
21	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Труба из металлопласта д=32х3	m	2,00	<u>65,36</u> 18,55	<u>130,73</u> 37,10
22	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	161,00	<u>5,17</u> 4,17	<u>833,05</u> 672,05
23	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=16	m	47,00	<u>23,70</u> 19,48	<u>1 113,78</u> 915,54
24	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane	m	59,00	<u>24,29</u>	<u>1 433,25</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=20			19,48	1 149,30
25	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=26	m	38,00	26,35 19,48	1 001,19 740,22
26	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Изоляция труб д=32	m	2,00	31,17 23,66	62,34 47,31

		Total	Lei	32 498,68
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	1 904,58
		Transport	7 %	1 657,80
		Total		36 061,06
		Cheltuieli de regie	7 %	2 524,28
		Total		38 585,34
		Beneficiu de deviz	5 %	1 929,26
		Total		40 514,60
		TVA	20 %	8 102,93
		Total deviz:		48 617,53
		Inclusiv salariu		8 464,82

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3

Incalzire

Valoarea de deviz 48 617,53 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	81,9900	46,38	3 802,70
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	100,5200	46,38	4 662,12
		Total manopera				8 464,82

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1470	45,00	6,63
2.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0480	36,00	1,73
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1140	25,00	2,85
4.	2521216710111	Трубы из металлопласта д=16*2	m	63,8600	11,50	734,39
5.	2521216710112	Трубы из металлопласта д=20*2	m	60,7700	17,39	1 056,79
6.	2521216710113	Трубы из металлопласта д=26*3	m	39,1400	26,90	1 052,87
7.	2521216710114	Труба из металопласта д=32x3	m	2,0600	45,45	93,63
8.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	38,0000	0,35	13,30
9.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,8500	18,00	51,30
10.	2822115700111	Radiator T11 500x500	buc	1,0000	313,00	313,00
11.	2822115700112	Radiator T21 500x500	buc	5,0000	442,00	2 210,00
12.	2822115700113	Radiator T21 500x700	buc	10,0000	535,00	5 350,00
13.	2822115700114	Radiator T21 500x800	buc	1,0000	570,00	570,00
14.	2822115700115	Radiator T22 500x900	buc	2,0000	742,00	1 484,00
15.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	38,0000	0,35	13,30
16.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	38,0000	0,50	19,00
17.	2875274114111	Тройник под пресс	buc	39,5200	18,20	719,26
18.	2875274123512	Резьбовая пробка 1027209	buc	6,0000	13,80	82,80
19.	2875274204000	Bratara fixare	buc	38,0000	2,25	85,50
20.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	57,0000	0,35	19,95
21.	2913124503111	Кран Маевского	buc	19,5700	5,20	101,76
22.	2913124503112	Клапан 40020112	buc	19,5700	62,50	1 223,12
23.	2913124503113	Клапан 40120132	buc	19,5700	62,50	1 223,12
24.	2913124503114	Головка термостатическая 40270400	buc	19,5700	83,35	1 631,16
25.	2913124503115	Вентиль HERZ 1421702 д=20	buc	1,0300	1 185,00	1 220,55
26.	2913124503116	Вентиль HERZ 1411512 д=20	buc	1,0300	452,00	465,56

27.	2913124503117	Вентиль HERZ 1421701 д=15	buc	2,0600	1 045,00	2 152,70
28.	2913124503118	Вентиль HERZ 1411511 д=15	buc	2,0600	316,00	650,96
29.	2913124503119	Сливной вентиль 1027009	buc	6,1800	60,75	375,44
30.	332051735111	Изоляция труб д=16	m	50,8305	3,90	198,24
31.	332051735112	Изоляция труб д=20	m	63,8085	4,45	283,95
32.	332051735113	Изоляция труб д=26	m	41,0970	6,35	260,97
33.	332051735114	Изоляция труб д=32	m	2,1630	6,95	15,03
		Total materiale de construcții				23 682,86

Utilaje de construcții:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	6,4400	25,00	161,00
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,6000	25,00	190,00
		Total utilaje de construcții				351,00

Total	Lei	32 498,68
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	1 904,58
Transport	7 %	1 657,80
Total		36 061,06
Cheltuieli de regie	7 %	2 524,28
Total		38 585,34
Beneficiu de deviz	5 %	1 929,26
Total		40 514,60
TVA	20 %	8 102,93

Total deviz: 48 617,53

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia edificiului sectorului de
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7**

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " CELIKPAN " tip 11 H=500 .l=500	buc			343,43 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	2822115700111	Radiator T11 500x500	buc	1,0000	313,00	313,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	45,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,35	1,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		Total	Lei			343,43
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=500	buc			472,43 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	2822115700112	Radiator T21 500x500	buc	1,0000	442,00	442,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	45,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,35	1,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		Total	Lei			2 362,13
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=700	buc			565,42 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	2822115700113	Radiator T21 500x700	buc	1,0000	535,00	535,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	45,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,35	1,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		Total	Lei			5 654,25
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=800	buc			600,43 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	2822115700114	Radiator T21 500x800	buc	1,0000	570,00	570,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	45,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,35	1,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		Total	Lei			600,43
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " CELIKPAN " tip 22 H=500 .l=900	buc			772,42 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19

1	2	3	4	5	6	7
	2822115700115	Radiator T22 500x900	buc	1,0000	742,00	742,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	45,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,35	1,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			1 544,85
6	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Кран Маевского	buc			13,70
						8,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2913124503111	Кран Маевского	buc	1,0000	5,20	5,36
		<i>Total</i>	Lei			260,38
7	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан 40020112	buc			72,72
						8,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2913124503112	Клапан 40020112	buc	1,0000	62,50	64,37
		<i>Total</i>	Lei			1 381,74
8	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Клапан 40120132	buc			79,22
						14,84
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	46,38	14,84
	2913124503113	Клапан 40120132	buc	1,0000	62,50	64,37
		<i>Total</i>	Lei			1 505,11
9	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Головка термостатическая 40270400	buc			94,20
						8,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2913124503114	Головка термостатическая 40270400	buc	1,0000	83,35	85,85
		<i>Total</i>	Lei			1 789,78
10	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Зажимы для труб	buc			16,13
						9,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	2,25	2,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,35
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,35	0,35
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		<i>Total</i>	Lei			612,79
11	RpID01D	Montarea teului de reglare cu diametrul 3/8"-3/4" Тройник под пресс	buc			43,05
						24,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	46,38	24,12
	2875274114111	Тройник под пресс	buc	1,0000	18,20	18,93
		<i>Total</i>	Lei			1 635,73
12	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль HERZ 1421702 д=20	buc			1 235,39
						14,84
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	46,38	14,84
	2913124503115	Вентиль HERZ 1421702 д=20	buc	1,0000	1 185,00	1 220,55
		<i>Total</i>	Lei			1 235,39
13	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль HERZ 1411512 д=20	buc			480,40
						14,84
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	46,38	14,84
	2913124503116	Вентиль HERZ 1411512 д=20	buc	1,0000	452,00	465,56
		<i>Total</i>	Lei			480,40
14	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu	buc			1 084,70

1	2	3	4	5	6	7
		mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль HERZ 1421701 d=15				8,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2913124503117	Вентиль HERZ 1421701 d=15	buc	1,0000	1 045,00	1 076,35
		Total	Lei			2 169,40
15	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль HERZ 1411511 d=15	buc			333,83
						8,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2913124503118	Вентиль HERZ 1411511 d=15	buc	1,0000	316,00	325,48
		Total	Lei			667,66
16	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Сливной вентиль 1027009	buc			70,92
						8,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2913124503119	Сливной вентиль 1027009	buc	1,0000	60,75	62,57
		Total	Lei			425,53
17	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" Резьбовая пробка 1027209	buc			18,47
						3,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2875274123512	Резьбовая пробка 1027209	buc	1,0000	13,80	13,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	45,00	0,68
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	36,00	0,29
		Total	Lei			110,84
18	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Трубы из металлопласта d=16*2	m			25,76
						13,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2521216710111	Трубы из металлопласта d=16*2	m	1,0300	11,50	11,84
		Total	Lei			1 597,06
19	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Трубы из металлопласта d=20*2	m			31,83
						13,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2521216710112	Трубы из металлопласта d=20*2	m	1,0300	17,39	17,91
		Total	Lei			1 877,72
20	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Тр из метал d=26*3	m			43,94
						16,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	46,38	16,23
	2521216710113	Трубы из металлопласта d=26*3	m	1,0300	26,90	27,71
		Total	Lei			1 669,72
21	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Труба из металлопласта d=32x3	m			65,36
						18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2521216710114	Труба из металлопласта d=32x3	m	1,0300	45,45	46,82
		Total	Lei			130,73
22	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de	m			5,17
						4,17

1	2	3	4	5	6	7
		3/8" ... 1"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	46,38	4,17
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			833,05
23	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=16	m			23,70 19,48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	46,38	19,48
	332051735111	Изоляция труб д=16	m	1,0300	3,90	4,22
		<i>Total</i>	Lei			1 113,78
24	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=20	m			24,29 19,48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	46,38	19,48
	332051735112	Изоляция труб д=20	m	1,0300	4,45	4,81
		<i>Total</i>	Lei			1 433,25
25	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=26	m			26,35 19,48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	46,38	19,48
	332051735113	Изоляция труб д=26	m	1,0300	6,35	6,87
		<i>Total</i>	Lei			1 001,19
26	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Изоляция труб д=32	m			31,17 23,66
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	46,38	23,66
	332051735114	Изоляция труб д=32	m	1,0300	6,95	7,52
		<i>Total</i>	Lei			62,34

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia edificiului sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul Floresti, or. Ghindesti,
str. Fabricii nr.7**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4
Теплоснабжение

Valoarea de deviz 13 480,56 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехработы				
1	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Фильтр 1411103 д=25	buc	1,00	95,49 14,84	95,49 14,84
2	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Обратный клапан д=25	buc	1,00	156,67 14,84	156,67 14,84
3	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Кран шаровый д=25	buc	3,00	138,59 14,84	415,78 44,52
4	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Тройник 25x20x25	buc	2,00	73,24 14,84	146,48 29,68
5	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Тройник 25x15x25	buc	4,00	73,24 14,84	292,97 59,37
		<i>Total</i>	Lei			1 107,39
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			36,73
		<i>Transport</i>	7 %			66,09
		<i>Total</i>				1 210,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			84,72
		<i>Total</i>				2 505,14
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			64,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total Сантехработы Inclusiv salariu				1 359,68 163,25
		2. Оборудование				
6	Цена фирмы	Котел газовый TERM 23 TCL		1,00	7 350,00 0,00	7 350,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 350,00
		Total Оборудование Inclusiv salariu				7 350,00
		3. Монтажные работы				
7	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	1,00	1 262,00 834,84	1 262,00 834,84
8	IB14A	Pozitie rigida pentru racordarea unui incalzitor de apa la instalatia de gaze, executata cu teava si fitinguri cu diametrul de 1/2" Присоединение к газопроводу	buc	1,00	225,52 64,93	225,52 64,93
		<i>Total</i>	Lei			1 487,52
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			202,45
		<i>Transport</i>	7 %			30,12
		<i>Total</i>				1 720,09
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			683,83
		<i>Total</i>				4 124,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			120,20
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				2 524,12 899,77

		Total	Lei	11 233,80
		TVA	20 %	2 246,76
		Total deviz: Inclusiv salariu	13 480,56	
			1 063,02	

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4
Теплоснабжение**

Valoarea de deviz 13 480,56 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19,4000	46,38	899,77
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,5200	46,38	163,25
		Total manopera				1 063,02

Materiale:

1.	0000000000321	Котел газовый TERM 23 TCL	buc	1,0000	7 350,00	7 350,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
3.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0420	45,00	1,89
4.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0840	25,00	2,10
5.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	75,00	18,75
6.	2521216701000	Teava din otel	m	1,0000	62,25	62,25
7.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	19,25	19,25
8.	2811236311737	Coturi din tabla neagra Dn 150	kg	1,0000	16,25	16,25
9.	2811236311750	Burlan de tabla neagra dn=150mm	kg	1,0000	16,25	16,25
10.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	3,50	28,00
11.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,65	5,20
12.	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,0000	2,25	2,25
13.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,90	7,20
14.	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	1,0000	22,15	22,15
15.	2875274123000	Niplu fonta maleabila	buc	1,0000	18,20	18,20
16.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	105,25	210,50
17.	2913124503111	Фильтр 1411103 д=25	buc	1,0300	78,30	80,65
18.	2913124503112	Обратный клапан д=25	buc	1,0300	137,70	141,83
19.	2913124503113	Кран шаровый д=25	buc	3,0900	120,15	371,26
20.	2913124503114	Тройник 25x20x25	buc	2,0600	56,70	116,80
21.	2913124503115	Тройник 25x15x25	buc	4,1200	56,70	233,60
		Total materiale de construcții				8 724,39

Utilaje de construcții:

1.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	25,00	157,50
		Total utilaje de construcții				157,50

Total	Lei	11 233,80
TVA	20 %	2 246,76

Total deviz:

13 480,56

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Reconstructia edificiului sectorului de politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехработы				
1	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Фильтр 1411103 д=25	buc			95,49
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	46,38	14,84
	2913124503111	Фильтр 1411103 д=25	buc	1,0000	78,30	80,65
		Total	Lei			95,49
2	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Обратный клапан д=25	buc			156,67
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	46,38	14,84
	2913124503112	Обратный клапан д=25	buc	1,0000	137,70	141,83
		Total	Lei			156,67
3	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Кран шаровый д=25	buc			138,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	46,38	14,84
	2913124503113	Кран шаровый д=25	buc	1,0000	120,15	123,75
		Total	Lei			415,78
4	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Тройник 25х20х25	buc			73,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	46,38	14,84
	2913124503114	Тройник 25х20х25	buc	1,0000	56,70	58,40
		Total	Lei			146,48
5	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Тройник	buc			73,24

1	2	3	4	5	6	7
		25x15x25				14,84
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	46,38	14,84
	2913124503115	Тройник 25x15x25	buc	1,0000	56,70	58,40
		<i>Total</i>	Lei			292,97
		2. Оборудование				
6	Цена фирмы	Котел газовый TERM 23 TCL				7 350,00
						0,00
	0000000000321	Котел газовый TERM 23 TCL	buc	1,0000	7 350,00	7 350,00
		<i>Total</i>	Lei			7 350,00
		3. Монтажные работы				
7	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc			1 262,00
						834,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	46,38	834,84
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	105,25	210,50
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	3,50	28,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,65	5,20
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,90	7,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	75,00	18,75
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	25,00	157,50
		<i>Total</i>	Lei			1 262,00
8	IB14A	Pozitie rigida pentru racordarea unui incalzitor de apa la instalatia de gaze, executata cu teava si fittinguri cu diametrul de 1/2" Присоединение к газопроводу	buc			225,52
						64,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4000	46,38	64,93
	2521216701000	Teava din otel	m	1,0000	62,25	62,25
	2811236311750	Burlan de tabla neagra dn=150mm	kg	1,0000	16,25	16,25
	2811236311737	Coturi din tabla neagra Dn 150	kg	1,0000	16,25	16,25
	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,0000	2,25	2,25
	2875274123000	Niplu fonta maleabila	buc	1,0000	18,20	18,20
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	1,0000	22,15	22,15
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	19,25	19,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0420	45,00	1,89
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0840	25,00	2,10
		<i>Total</i>	Lei			225,52

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 5
Alimentara cu gaze. Conducente interioare**

Valoarea de deviz 8 062,09 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Sensor a concentratie de metan si CO		1,00	655,00 0,00	655,00 0,00
2	pp	Contor de gaze G4 Q=6 m3/h		1,00	890,00 0,00	890,00 0,00
3	pp	Clapeta de termoblocare 20 mm KT3-001		1,00	420,00 0,00	420,00 0,00
4	pp	Supape de blocare 20 mm M16/RM		1,00	1 445,00 0,00	1 445,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 410,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 410,00
		2. Montarea utilajului				
5	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (sensor a concentratie de metan si CO)	buc	1,00	63,16 52,41	63,16 52,41
6	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,00	43,47 39,42	43,47 39,42
7	ID13B	Clapeta de termoblocare, montata	buc	1,00	10,12	10,12

1	2	3	4	5	6	7
		pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm (KT3-001)			7,42	7,42
8	ID13B	Supapa de blocare M16/RM, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	1,00	10,12 7,42	10,12 7,42
		<i>Total</i>	Lei			126,87
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			24,00
		<i>Transport</i>	7 %			0,85
		<i>Total</i>				151,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			81,07
		<i>Total</i>				384,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			11,63
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				244,42 106,67
		3. Lucrari de constructie				
9	IC25C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3,2mm	m	1,40	92,41 41,74	129,37 58,44
10	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8	m	4,50	56,96 27,83	256,33 125,23
11	IA47A	Placa pentru contor de gaze de uz casnic, avind racorduri cu diametrul nominal de 1" ... 1 1/2"	buc	1,00	354,45 27,83	354,45 27,83
12	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20mm	buc	2,00	90,27 30,61	180,54 61,22

1	2	3	4	5	6	7
13	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" Reductie 32x20 mm	buc	1,00	42,34 15,77	42,34 15,77
14	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Flansa electroizolanta	buc	1,00	58,56 10,20	58,56 10,20
15	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40mm L=0.5m	buc	1,00	43,46 18,55	43,46 18,55
16	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 65mm L=0.5m	buc	1,00	62,59 23,19	62,59 23,19
17	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,00	30,33 9,28	303,26 92,76
18	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4,00	34,04 12,99	136,15 51,95
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (cot sudabil 90* Dn32)	buc	6,00	125,59 48,70	753,53 292,19
20	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	4,50	6,35 5,10	28,58 22,96
21	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara	m	1,40	8,71 6,96	12,19 9,74

1	2	3	4	5	6	7
		contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"				
22	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	6,00	11,62 6,96	69,71 41,74
		<i>Total</i>	Lei			2 431,06
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			191,65
		<i>Transport</i>	7 %			104,48
		<i>Total</i>				2 727,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			190,90
		<i>Total</i>				5 645,28
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			145,90
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 063,99 851,77

		Total	Lei	6 718,41
		TVA	20 %	1 343,68
		Total deviz: Inclusiv salariu		8 062,09 958,44

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 5
Alimentara cu gaze. Conducente interioare**

Valoarea de deviz 8 062,09 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1,1300	46,38	52,41
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,3350	46,38	572,10
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	46,38	41,74
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,3000	46,38	292,19
		Total manopera				958,44

Materiale:

1.	0000000000321	Sensor a concentratie de metan si CO	buc	1,0000	655,00	655,00
2.	0000000000322	Contor de gaze G4 Q=6 m3/h	buc	1,0000	890,00	890,00
3.	0000000000323	Clapeta de termoblocare 20 mm KT3-001	buc	1,0000	420,00	420,00
4.	0000000000324	Supape de blocare 20 mm M16/RM	buc	1,0000	1 445,00	1 445,00
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	45,00	2,70
6.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0042	265,85	1,12
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,3000	25,00	7,50
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000	0,25	0,08
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1430	45,00	6,43
10.	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	15,85	0,95
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3504	30,00	10,51
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6319	36,00	22,74
13.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1800	36,00	6,48
14.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260	36,00	0,94
15.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0900	95,00	8,55
16.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2860	45,00	12,87
17.	2430226101260	Grund minium	kg	0,0900	36,00	3,24
18.	2521216701011	Teava din otel 32x3,2mm	m	1,4210	41,60	59,11
19.	2521216701012	Teava din otel 20x2.8	m	4,5675	24,20	110,53
20.	2523156713111	Reductie 32x20 mm	buc	1,0000	23,20	23,20
21.	2523156713112	Flansa electroizolanta	buc	1,0000	46,20	46,20
22.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,0000	0,50	2,00
23.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	14,0000	0,50	7,00
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,7490	1,45	1,09

25.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 000,00	0,30
26.	2722103310013	Teava instalatie dn 65 - L=0.5 m	m	0,5000	70,00	35,00
27.	2722103310015	Teava instalatie dn 40 mm L=0.5m	m	0,5000	45,60	22,80
28.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0177	14,60	0,26
29.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1317	14,60	1,92
30.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,9400	18,00	16,92
31.	2811237334000	Placa de contor	buc	1,0000	300,00	300,00
32.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000	2,25	9,00
33.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	14,0000	1,35	18,90
34.	2874115837355	Suruburi cu cap inecat L 8 x 40	buc	4,0000	0,95	3,80
35.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	14,0000	0,80	11,20
36.	2875274143250	Cot sudabil 90* Dn32	buc	6,1200	69,50	425,34
37.	2875274204000	Bratara fixare	buc	14,0000	15,00	210,00
38.	2875274205200	Robinet de inchidere (cana)	buc	2,0000	57,50	115,00
39.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,50	1,05
40.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0011	23,85	0,02
41.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	2,50	0,05
Total materiale de construcții						4 914,80

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3230	25,00	8,07
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,00	0,12
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,7000	25,00	42,50
4.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,4400	25,00	36,00
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
Total utilaje de construcții						94,69

Total	Lei	6 718,41
TVA	20 %	1 343,68

Total deviz:

8 062,09

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția edificiului sectorului de
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Sensor a concentratie de metan si CO				655,00
						0,00
	0000000000321	Sensor a concentratie de metan si CO	buc	1,0000	655,00	655,00
		<i>Total</i>	Lei			655,00
2	pp	Contor de gaze G4 Q=6 m3/h				890,00
						0,00
	0000000000322	Contor de gaze G4 Q=6 m3/h	buc	1,0000	890,00	890,00
		<i>Total</i>	Lei			890,00
3	pp	Clapeta de termoblocare 20 mm KT3-001				420,00
						0,00
	0000000000323	Clapeta de termoblocare 20 mm KT3-001	buc	1,0000	420,00	420,00
		<i>Total</i>	Lei			420,00
4	pp	Supape de blocare 20 mm M16/RM				1 445,00
						0,00
	0000000000324	Supape de blocare 20 mm M16/RM	buc	1,0000	1 445,00	1 445,00
		<i>Total</i>	Lei			1 445,00
		2. Montarea utilajului				
5	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (sensor a concentratie de metan si CO)	buc			63,16
						52,41
	1	Muncitor	h-om	1,1300	46,38	52,41
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	45,00	2,70
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	2,50	0,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		<i>Total</i>	Lei			63,16
6	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc			43,47
						39,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	46,38	39,42
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	45,00	1,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,70
		<i>Total</i>	Lei			43,47
7	ID13B	Clapeta de termoblocare, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm (KT3-001)	buc			10,12
						7,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	46,38	7,42
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	45,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			10,12
8	ID13B	Supapa de blocare M16/RM, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			10,12
						7,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	46,38	7,42

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	45,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			10,12
		3. Lucrari de constructie				
9	IC25C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3,2mm	m			92,41 41,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000	46,38	41,74
	2521216701011	Teava din otel 32x3,2mm	m	1,0150	41,60	42,22
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0710	30,00	2,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1610	36,00	5,79
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0330	14,60	0,48
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			129,37
10	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8	m			56,96 27,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	46,38	27,83
	2521216701012	Teava din otel 20x2.8	m	1,0150	24,20	24,56
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0420	30,00	1,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0830	36,00	2,99
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0190	14,60	0,28
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			256,33
11	IA47A	Placa pentru contor de gaze de uz casnic, avind racorduri cu diametrul nominal de 1" ... 1 1/2"	buc			354,45 27,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	46,38	27,83
	2811237334000	Placa de contor	buc	1,0000	300,00	300,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000	2,25	9,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2400	18,00	4,32
	2874115837355	Suruburi cu cap inecat L 8 x 40	buc	4,0000	0,95	3,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
		<i>Total</i>	Lei			354,45
12	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20mm	buc			90,27 30,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	46,38	30,61
	2875274205200	Robinet de inchidere (cana)	buc	1,0000	57,50	57,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	45,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
		<i>Total</i>	Lei			180,54
13	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" Reductie 32x20 mm	buc			42,34 15,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	46,38	15,77
	2523156713111	Reductie 32x20 mm	buc	1,0000	23,20	23,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	45,00	1,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	45,00	2,25
		<i>Total</i>	Lei			42,34
14	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Flansa electroizolanta	buc			58,56 10,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	46,38	10,20
	2523156713112	Flansa electroizolanta	buc	1,0000	46,20	46,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	45,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			58,56
15	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40mm L=0.5m	buc			43,46 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2722103310015	Teava instalatie dn 40 mm L=0.5m	m	0,5000	45,60	22,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	30,00	0,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	36,00	0,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	36,00	0,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,45	0,47
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	265,85	0,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	23,85	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 000,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			43,46
16	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 65mm L=0.5m	buc			62,59 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	2722103310013	Teava instalatie dn 65 - L=0.5 m	m	0,5000	70,00	35,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	30,00	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	36,00	0,86
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	36,00	0,72
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,45	0,62
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	265,85	0,64
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	23,85	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 000,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			62,59
17	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			30,33 9,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	15,00	15,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,35	1,35
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,80	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		<i>Total</i>	Lei			303,26
18	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			34,04 12,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	46,38	12,99
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	15,00	15,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,35	1,35
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,80	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		<i>Total</i>	Lei			136,15
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (cot sudabil 90* Dn32)	buc			125,59 48,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2875274143250	Cot sudabil 90* Dn32	buc	1,0000	69,50	70,89
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			753,53
20	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			6,35 5,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	46,38	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<i>Total</i>	Lei			28,58
21	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			8,71 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	25,00	1,75
		<i>Total</i>	Lei			12,19
22	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			11,62 6,96
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	36,00	0,54
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	36,00	1,08
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0100	15,85	0,16
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	95,00	1,42
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0500	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,50	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			69,71

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 6

Ventilare

Valoarea de deviz 76 115,63 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x100	buc	4,00	127,26 23,19	509,06 92,76
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x150	buc	2,00	147,82 23,19	295,63 46,38
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x150	buc	2,00	163,41 23,19	326,83 46,38
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 300x150	buc	1,00	189,06 23,19	189,06 23,19
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MB430/2	buc	3,00	169,42 23,19	508,25 69,57

1	2	3	4	5	6	7
6	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm Зонт 250x150	buc	1,00	404,98 100,64	404,98 100,64
7	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Зонт д=125	buc	2,00	371,04 73,28	742,09 146,56
8	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm Зонт д=200	buc	1,00	404,98 100,64	404,98 100,64
9	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	24,11	288,83 175,32	6 963,78 4 226,88
10	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,60	242,97 125,69	388,75 201,10
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala "IZOVER"	m2	25,71	104,53 21,98	2 687,36 565,21
		<i>Total</i>	Lei			13 420,77
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 264,34
		<i>Transport</i>	7 %			542,87
		<i>Total</i>				15 227,98
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			1 065,95
		<i>Total</i>				31 521,91
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			814,70
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				17 108,63 5 619,31
		2. Lucrari de montare				
12	VC22A	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg	buc	1,00	2 337,97 2 103,33	2 337,97 2 103,33
13	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile	buc	2,00	129,98	259,97

1	2	3	4	5	6	7
		simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Заслонка P200Э			51,94	103,89
14	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Rama	buc	1,00	129,98 51,95	129,98 51,95
15	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушители круглые	buc	2,00	58,54 39,88	117,07 79,77
16	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Вентилятор	buc	2,00	1 202,24 1 008,76	2 404,49 2 017,53
17	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Рекуператор	buc	1,00	58,54 39,89	58,54 39,89
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка	buc	1,00	23,91 23,19	23,91 23,19
19	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Устройство	buc	1,00	58,54 39,89	58,54 39,89
		<i>Total</i>	Lei			5 390,47
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 003,37
		<i>Transport</i>	7 %			47,71
		<i>Total</i>				6 441,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 389,17
		<i>Total</i>				16 272,27
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			491,54
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				10 322,26 4 459,44
		3. Utilaj				
20	Цена фирмы	Приточно-вытяжная установка COMPACT REGO 400HE		1,00	18 750,00 0,00	18 750,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
21	Цена фирмы	Заслонка P200Э с Belimo		2,00	2 580,00 0,00	5 160,00 0,00
22	Цена фирмы	Установочная рама SSK-07.001A		1,00	367,50 0,00	367,50 0,00
23	Цена фирмы	Шумоглушитель LDC 200-900		2,00	587,55 0,00	1 175,10 0,00
24	Цена фирмы	Вентилятор KV125 XL		1,00	1 020,00 0,00	1 020,00 0,00
25	Цена фирмы	Рекуператор ПРАНА-200С		1,00	8 925,00 0,00	8 925,00 0,00
26	Цена фирмы	Решетка IGC 250		1,00	252,45 0,00	252,45 0,00
27	Цена фирмы	Устройство ЕНА 20-50		3,00	116,25 0,00	348,75 0,00
		<i>Total</i>	Lei			35 998,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				35 998,80

		Total	Lei	63 429,69
		TVA	20 %	12 685,94
		Total deviz: Inclusiv salariu		76 115,63 10 078,75

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6

Ventilare

Valoarea de deviz 76 115,63 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	6,1100	46,38	283,39
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	12,1865	46,38	565,21
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	198,6218	46,38	9 212,07
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,08
		Total manopera				10 078,75

Materiale:

1.	0000000000321	Приточно-вытяжная установка COMPACT REGO 400HE	buc	1,0000	18 750,00	18 750,00
2.	0000000000322	Заслонка P200Э с Belimo	buc	2,0000	2 580,00	5 160,00
3.	0000000000323	Установочная рама SSK-07.001A	buc	1,0000	367,50	367,50
4.	0000000000324	Шумоглушитель LDC 200-900	buc	2,0000	587,55	1 175,10
5.	0000000000325	Вентилятор KV125 XL	buc	1,0000	1 020,00	1 020,00
6.	0000000000326	Рекуператор ПРАНА-200C	buc	1,0000	8 925,00	8 925,00
7.	0000000000327	Решетка IGC 250	buc	1,0000	252,45	252,45
8.	0000000000328	Устройство ЕНА 20-50	buc	3,0000	116,25	348,75
9.	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	26,4813	79,50	2 105,26
10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0181	265,85	4,82
11.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,8756	25,00	21,89
12.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,8275	15,85	13,12
13.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,6026	25,00	15,07
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,6052	30,00	108,16
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3363	36,00	12,11
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	4,8893	36,00	176,02
17.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,1164	36,00	40,19
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	11,8570	1,45	17,19
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,5000	1,45	9,42
20.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	13,4400	16,25	218,40
21.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	33,0250	16,25	536,66
22.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5	kg	121,7222	16,25	1 977,99

		mm				
23.	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	2,4120	12,20	29,43
24.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,7350	12,20	8,97
25.	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	4,5000	12,20	54,90
26.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,8757	12,20	10,68
27.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	30,4389	12,20	371,35
28.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,5856	12,20	31,54
29.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	4,8200	12,20	58,80
30.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	19,4809	12,20	237,67
31.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,1570	14,60	16,89
32.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,6521	14,60	53,32
33.	2811236306211	Grila RAG 150x100	buc	4,0000	103,35	413,40
34.	2811236306212	Grila RAG 150x150	buc	2,0000	123,90	247,80
35.	28112363062123	Grila RAG 200x150	buc	2,0000	139,50	279,00
36.	28112363062124	Grila RAG 300x150	buc	1,0000	165,15	165,15
37.	28112363062125	Grila MB430/2	buc	3,0000	145,50	436,50
38.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0646	39,00	2,52
39.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	165,4986	0,30	49,65
40.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	169,0200	0,35	59,16
41.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	44,2200	0,90	39,80
42.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	52,2600	0,90	47,03
43.	2874115821978	Suruburi cap hexagonal grosolan 16 x 200 mm, gr 4.8	buc	20,0600	6,75	135,40
44.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	20,0600	0,90	18,05
45.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	96,4800	0,80	77,18
46.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	169,0200	0,60	101,41
47.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	165,4986	0,40	66,20
48.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0129	45,00	0,58
49.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	334,5186	0,50	167,26
50.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2597	3,50	0,91
		Total materiale de construcții				44 435,65

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4265	15,00	21,39
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,3000	25,00	82,50
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,0700	25,00	51,75
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,7000	200,00	140,00
		Total utilaje de construcții				295,64

Total	Lei	63 429,69
TVA	20 %	12 685,94

Total deviz:

76 115,63

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția edificiului sectorului de
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x100	buc			127,26 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2811236306211	Grila RAG 150x100	buc	1,0000	103,35	103,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
		<i>Total</i>	Lei			509,06
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x150	buc			147,82 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2811236306212	Grila RAG 150x150	buc	1,0000	123,90	123,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
		<i>Total</i>	Lei			295,63
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x150	buc			163,41 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	28112363062123	Grila RAG 200x150	buc	1,0000	139,50	139,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
		<i>Total</i>	Lei			326,83
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 300x150	buc			189,06 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	28112363062124	Grila RAG 300x150	buc	1,0000	165,15	165,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
		<i>Total</i>	Lei			189,06
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MB430/2	buc			169,42 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	28112363062125	Grila MB430/2	buc	1,0000	145,50	145,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,73
		<i>Total</i>	Lei			508,25
6	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm 30HT 250x150	buc			404,98 100,64
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,1700	46,38	100,64
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	2,2500	12,20	27,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,9000	36,00	32,40
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	12,20	29,40
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1200	36,00	4,32
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	30,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,50	6,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	14,60	4,38
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	9,9500	16,25	161,69
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,60	7,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,35	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	Lei			404,98
7	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Зонт д=125	buc			371,04 73,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	46,38	73,28
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	12,20	5,34
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	12,20	4,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	36,00	34,02
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	36,00	3,78
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	25,00	1,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	30,00	15,75
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,15
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	14,60	3,06
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	16,25	109,20
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	6,2500	16,25	106,64
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,60	3,78
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,35	2,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	Lei			742,09
8	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm Зонт д=200	buc			404,98 100,64
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,1700	46,38	100,64
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	2,2500	12,20	27,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	36,00	32,40
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	12,20	29,40
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1200	36,00	4,32
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	30,00	18,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,50	6,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	14,60	4,38
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	9,9500	16,25	161,69
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,60	7,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,35	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	Lei			404,98
9	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			288,83 175,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	46,38	175,32
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	12,20	9,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,36
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,44
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,50	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,00	0,43
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	12,20	15,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,91
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	15,85	0,48
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	14,60	0,44
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	16,25	77,14
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,40	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		Total	Lei			6 963,78
10	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600	m2			242,97 125,69

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	46,38	125,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,36
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	39,00	1,57
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,50	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,00	1,21
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	45,00	0,36
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	12,20	19,71
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	30,00	1,82
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	15,85	0,96
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,50	6,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	14,60	0,29
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	16,25	73,86
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,40	4,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,30	3,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
		Total	Lei			388,75
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala "IZOVER"	m2			104,53
						21,98
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	46,38	21,98
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	79,50	81,88
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	14,60	0,66
		Total	Lei			2 687,36
		2. Lucrari de montare				
12	VC22A	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg	buc			2 337,97
						2 103,33
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	45,3500	46,38	2 103,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,45	1,45
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,2000	36,00	7,22
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	20,0000	0,90	18,05
	2874115821978	Suruburi cap hexagonal grosolan 16 x 200 mm, gr 4.8	buc	20,0000	6,75	135,40
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	25,00	5,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2000	200,00	40,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7000	25,00	17,50
		Total	Lei			2 337,97
13	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Заслонка P200Э	buc			129,98
						51,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	46,38	51,94
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	12,20	9,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	36,00	5,97
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,45	5,24
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,63
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	265,85	1,61
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	30,00	1,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,07
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	14,60	7,34
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,88
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		Total	Lei			259,97
14	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Рамa	buc			129,98
						51,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	46,38	51,95
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	12,20	9,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	36,00	5,97
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,45	5,25
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,63
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	265,85	1,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	30,00	1,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,07
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	14,60	7,34

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,88
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		Total	Lei			129,98
15	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушители круглые	buc			58,54
						39,88
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	46,38	39,88
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,50	6,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,60	7,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,35	4,20
		Total	Lei			117,07
16	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Вентилятор	buc			1 202,24
						1 008,76
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	46,38	1 008,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	36,00	7,96
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	36,00	5,42
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	30,00	5,42
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,80	38,59
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	14,60	2,64
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	25,00	5,02
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	0,90	19,90
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,90	23,52
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	25,00	32,50
		Total	Lei			2 404,49
17	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Рекуператор	buc			58,54
						39,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	46,38	39,89
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,50	6,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,60	7,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,35	4,20
		Total	Lei			58,54
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка	buc			23,91
						23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
		Total	Lei			23,91
19	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Устройство	buc			58,54
						39,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	46,38	39,89
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,50	6,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,60	7,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,35	4,20
		Total	Lei			58,54
		3. Utilaj				
20	Цена фирмы	Приточно-вытяжная установка COMPACT REGO 400HE				18 750,00
						0,00
	0000000000321	Приточно-вытяжная установка COMPACT REGO 400HE	buc	1,0000	18 750,00	18 750,00
		Total	Lei			18 750,00
21	Цена фирмы	Заслонка P200Э с Belimo				2 580,00
						0,00
	0000000000322	Заслонка P200Э с Belimo	buc	1,0000	2 580,00	2 580,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 160,00
22	Цена фирмы	Установочная рама SSK-07.001A				367,50
						0,00
	0000000000323	Установочная рама SSK-07.001A	buc	1,0000	367,50	367,50
		<i>Total</i>	Lei			367,50
23	Цена фирмы	Шумоглушитель LDC 200-900				587,55
						0,00
	0000000000324	Шумоглушитель LDC 200-900	buc	1,0000	587,55	587,55
		<i>Total</i>	Lei			1 175,10
24	Цена фирмы	Вентилятор KV125 XL				1 020,00
						0,00
	0000000000325	Вентилятор KV125 XL	buc	1,0000	1 020,00	1 020,00
		<i>Total</i>	Lei			1 020,00
25	Цена фирмы	Рекуператор ПРАНА-200С				8 925,00
						0,00
	0000000000326	Рекуператор ПРАНА-200С	buc	1,0000	8 925,00	8 925,00
		<i>Total</i>	Lei			8 925,00
26	Цена фирмы	Решетка IGC 250				252,45
						0,00
	0000000000327	Решетка IGC 250	buc	1,0000	252,45	252,45
		<i>Total</i>	Lei			252,45
27	Цена фирмы	Устройство ЕНА 20-50				116,25
						0,00
	0000000000328	Устройство ЕНА 20-50	buc	1,0000	116,25	116,25
		<i>Total</i>	Lei			348,75

APROBAT:

Intocmit
Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7
Alimentarea cu energie electrica ЛЭП-0,4кВ

Valoarea de deviz 63 896,38 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	3,00	2 517,24 176,24	7 551,73 528,73
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,00	20,41 20,41	20,41 20,41
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,00	11,60 11,60	11,60 11,60
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	2,00	1 410,50 178,56	2 821,00 357,12
		<i>Total</i>	Lei			10 404,74
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			206,52

1	2	3	4	5	6	7
		Transport	6 %			502,73
		Total				11 113,99
		Cheltuieli de regie	5 %			555,71
		Total				22 783,69
		Beneficiu de deviz	3 %			350,09
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				12 019,79 917,86
		2. Lucrari de montare				
5	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.СИП-2А - 3х25+1х35mm2.	1000 m	0,05	3 025,80 3 025,80	151,29 151,29
6	Pretul firmei	Cablu СИП-2А -3х25+1х35 mm2	m	50,00	30,00 0,00	1 500,00 0,00
7	08-03-545-17	Carcasa metalica pentru protectia bransamentelor si utilajului electric	kg	20,00	39,48 7,88	789,61 157,69
8	08-02-368-1	Conductor de legare la pamint "ЗП6"	100 m	0,02	10 963,00 3 692,00	219,26 73,84
9	136	Banda F2007	m	7,00	13,00 0,00	91,00 0,00
10	137	Screpa CF20	buc	7,00	3,27 0,00	22,89 0,00
11	1377	Set - комплект промежуточной подвески	buc	2,00	115,00 0,00	230,00 0,00
12	08-02-305-4	Consola de ancer	buc	3,00	148,22 19,02	444,65 57,05
13	08-02-305-1	Clema PC63F натяжной	buc	6,00	263,33 11,13	1 579,99 66,79
14	08-02-305-1	Clema pentru ЗП6	buc	2,00	155,33 11,13	310,66 22,26
15	08-02-305-1	Clema ПС-1-1	buc	4,00	141,33 11,13	565,32 44,52
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-63	buc	1,00	157,34 109,92	157,34 109,92

1	2	3	4	5	6	7
17	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, BH32-3P-63A	buc	1,00	195,82 130,33	195,82 130,33
18	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	42,35 40,35	42,35 40,35
19	08-03-526-1	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1,00	126,80 72,35	126,80 72,35
20	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A	buc	1,00	126,80 72,35	126,80 72,35
21	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc	1,00	126,80 72,35	126,80 72,35
22	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A	buc	1,00	126,80 72,35	126,80 72,35
23	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, OIIC-1	set	1,00	187,42 139,14	187,42 139,14
		<i>Total</i>	Lei			6 994,80
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			288,58
		<i>Transport</i>	6 %			244,96
		<i>Total</i>				7 528,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			974,76
		<i>Total</i>				16 031,44
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			255,09
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				8 758,19 1 282,58
		3. Utilaj				
24	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-63	buc	10,00	2 100,00 0,00	21 000,00 0,00
25	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-63A	buc	1,00	82,00 0,00	82,00 0,00
26	Pretul firmei	Contor electronic ZMR110	buc	1,00	9 000,00	9 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		"LANDIS+GIR"			0,00	0,00
27	Pretul firmei	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
28	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P C20A	buc	1,00	29,00 0,00	29,00 0,00
29	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1,00	29,00 0,00	29,00 0,00
30	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B10A	buc	1,00	29,00 0,00	29,00 0,00
31	Pretul firmei	Descarcator OHC-1	buc	1,00	800,00 0,00	800,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			32 469,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				32 469,00

		Total	Lei	53 246,98
		TVA	20 %	10 649,40
		63 896,38		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		2 200,44		

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7
Alimentarea cu energie electrica ЛЭП-0,4кВ**

Valoarea de deviz 63 896,38 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	39,7440	46,38	1 843,32
2.	7123010010200	Betonist	h-om	6,9000	46,38	320,02
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,10
		Total manopera				2 200,44

Materiale:

1.	00001	Stilp din beton armat LEA 0,38, 6-10kV	buc	3,0000	1 800,00	5 400,00
2.	000010	Screpa CF20	buc	7,0000	3,27	22,89
3.	000011	Set - комплект промежуточной подвески	buc	2,0000	115,00	230,00
4.	0000119	Провод ПВ 1x6 мм2	m	2,0000	11,65	23,30
5.	0000121	Carcasa metalica pentru protectia bransamentelor si utilajului electric	kg	20,0000	18,00	360,00
6.	0000125	Consola de ancer	buc	3,0000	72,00	216,00
7.	0000126	Clema PC63F натяжной	buc	6,0000	150,00	900,00
8.	0000127	Clema pentru 3П6	buc	2,0000	42,00	84,00
9.	0000128	Clema PC-1-1	buc	4,0000	28,00	112,00
10.	000024	Dulap BZUM-TF-63	buc	10,0000	2 100,00	21 000,00
11.	000025	Separator de sarcina BH32-63A	buc	1,0000	82,00	82,00
12.	000026	Contor electronic ZMR110 "LANDIS+GIR"	buc	1,0000	9 000,00	9 000,00
13.	000027	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
14.	000028	Automat BA47-29 1P C20A	buc	1,0000	29,00	29,00
15.	000029	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1,0000	29,00	29,00
16.	000030	Automat BA47-29 1P B10A	buc	1,0000	29,00	29,00
17.	000031	Descarcator ОПС-1	buc	1,0000	800,00	800,00
18.	00006	Cablu СИП-2А -3x25+1x35 mm2	m	50,0000	30,00	1 500,00
19.	00009	Banda F2007	m	7,0000	13,00	91,00
20.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3800	56,00	21,28
21.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,3260	56,00	186,24
22.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,8800	5,00	24,40
23.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2560	46,00	11,76
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,8800	5,00	24,40

25.	1019852	Vopsea	kg	0,6340	46,00	29,18
26.	201-9285	Traverse din otel	t	0,0600	11 500,00	690,00
27.	2663102100000	Beton	m3	2,0808	1 100,00	2 288,88
28.	5009062	Papuci de cablu	buc	30,5000	3,50	106,75
29.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	25,0000	5,00	125,00
30.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1200	120,00	14,40
		Total materiale de construcții				44 930,48

Utilaje de construcții:

1.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,0560	300,00	1 516,80
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,3500	30,00	40,50
3.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	2,3400	350,00	819,00
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,8200	30,00	24,60
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5000	350,00	175,00
6.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,5700	200,00	114,00
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2386	200,00	47,72
		Total utilaje de construcții				2 737,62

Total	Lei	53 246,98
TVA	20 %	10 649,40

Total deviz:

63 896,38

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția edificiului sectorului de
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			2 517,24 176,24
	1	Muncitor	h-om	3,8000	46,38	176,24
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0200	11 500,00	230,00
	00001	Stilp din beton armat LEA 0,38, 6-10kV	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	350,00	273,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	200,00	38,00
		<i>Total</i>	Lei			7 551,73
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			20,41 20,41
	1	Muncitor	h-om	0,4400	46,38	20,41
		<i>Total</i>	Lei			20,41
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			11,60 11,60
	1	Muncitor	h-om	0,2500	46,38	11,60
		<i>Total</i>	Lei			11,60
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 410,50 178,56
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,38	160,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 144,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		<i>Total</i>	Lei			2 821,00
		2. Lucrari de montare				
5	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.СИП-2А - 3x25+1x35mm2.	1000 m			3 025,80 3 025,80
	1	Muncitor	h-om	65,2400	46,38	3 025,80
		<i>Total</i>	Lei			151,29
6	Pretul firmei	Cablu СИП-2А -3x25+1x35 mm2	m			30,00 0,00
	00006	Cablu СИП-2А -3x25+1x35 mm2	m	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			1 500,00
7	08-03-545-17	Carcasa metalica pentru protectia bransamentelor si utilajului electric	kg			39,48

1	2	3	4	5	6	7
						7,88
	1	Muncitor	h-om	0,1700	46,38	7,88
	0000121	Carcasa metalica pentru protectia bransamentelor si utilajului electric	kg	1,0000	18,00	18,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1060	56,00	5,94
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	46,00	0,46
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,92
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0060	30,00	0,18
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		Total	Lei			789,61
8	08-02-368-1	Conductor de legare la pamint "3П6"	100 m			10 963,00
						3 692,00
	1	Muncitor	h-om	79,6000	46,38	3 692,00
	0000119	Провод ПБ 1x6 мм2	m	100,0000	11,65	1 165,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	20,3000	300,00	6 090,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	200,00	16,00
		Total	Lei			219,26
9	136	Banda F2007	m			13,00
						0,00
	00009	Banda F2007	m	1,0000	13,00	13,00
		Total	Lei			91,00
10	137	Screpa CF20	buc			3,27
						0,00
	000010	Screpa CF20	buc	1,0000	3,27	3,27
		Total	Lei			22,89
11	1377	Set - комплект промежуточной подвески	buc			115,00
						0,00
	000011	Set - комплект промежуточной подвески	buc	1,0000	115,00	115,00
		Total	Lei			230,00
12	08-02-305-4	Consola de ancer	buc			148,22
						19,02
	1	Muncitor	h-om	0,4100	46,38	19,02
	0000125	Consola de ancer	buc	1,0000	72,00	72,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	300,00	57,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		Total	Lei			444,65
13	08-02-305-1	Clema PC63F натяжной	buc			263,33
						11,13
	1	Muncitor	h-om	0,2400	46,38	11,13
	0000126	Clema PC63F натяжной	buc	1,0000	150,00	150,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	300,00	102,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		Total	Lei			1 579,99
14	08-02-305-1	Clema pentru 3П6	buc			155,33
						11,13
	1	Muncitor	h-om	0,2400	46,38	11,13
	0000127	Clema pentru 3П6	buc	1,0000	42,00	42,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	300,00	102,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		Total	Lei			310,66
15	08-02-305-1	Clema ПС-1-1	buc			141,33
						11,13
	1	Muncitor	h-om	0,2400	46,38	11,13
	0000128	Clema ПС-1-1	buc	1,0000	28,00	28,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	300,00	102,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			565,32
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-63	buc			157,34
						109,92
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,38	109,92
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	56,00	5,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	56,00	5,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,92
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	30,00	21,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
		<i>Total</i>	Lei			157,34
17	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, BH32-3P-63A	buc			195,82
						130,33
	1	Muncitor	h-om	2,8100	46,38	130,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	56,00	29,68
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	46,00	3,22
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0720	120,00	8,64
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	200,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			195,82
18	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			42,35
						40,35
	1	Muncitor	h-om	0,8700	46,38	40,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			42,35
19	08-03-526-1	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc			126,80
						72,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	56,00	2,74
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	46,00	0,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	46,00	1,66
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			126,80
20	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A	buc			126,80
						72,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	56,00	2,74
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	46,00	0,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	46,00	1,66
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			126,80
21	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe	buc			126,80

1	2	3	4	5	6	7
		perete sau coloana, curent pina la 16 A				72,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	56,00	2,74
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	46,00	0,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	46,00	1,66
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
		Total	Lei			126,80
22	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A	buc			126,80
						72,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	56,00	2,74
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	46,00	0,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	46,00	1,66
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
		Total	Lei			126,80
23	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, OPI-C-1	set			187,42
						139,14
	1	Muncitor	h-om	3,0000	46,38	139,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	56,00	21,28
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
		Total	Lei			187,42
		3. Utilaj				
24	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-63	buc			2 100,00
						0,00
	000024	Dulap BZUM-TF-63	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
		Total	Lei			21 000,00
25	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-63A	buc			82,00
						0,00
	000025	Separator de sarcina BH32-63A	buc	1,0000	82,00	82,00
		Total	Lei			82,00
26	Pretul firmei	Contor electronic ZMR110 "LANDIS+GIR"	buc			9 000,00
						0,00
	000026	Contor electronic ZMR110 "LANDIS+GIR"	buc	1,0000	9 000,00	9 000,00
		Total	Lei			9 000,00
27	Pretul firmei	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc			1 500,00
						0,00
	000027	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		Total	Lei			1 500,00
28	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P C20A	buc			29,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	000028	Automat BA47-29 1P C20A	buc	1,0000	29,00	29,00
		<i>Total</i>	Lei			29,00
29	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc			29,00
						0,00
	000029	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1,0000	29,00	29,00
		<i>Total</i>	Lei			29,00
30	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B10A	buc			29,00
						0,00
	000030	Automat BA47-29 1P B10A	buc	1,0000	29,00	29,00
		<i>Total</i>	Lei			29,00
31	Pretul firmei	Descarcator OHC-1	buc			800,00
						0,00
	000031	Descarcator OHC-1	buc	1,0000	800,00	800,00
		<i>Total</i>	Lei			800,00

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 8
Iluminarea exterioara

Valoarea de deviz 60 087,05 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie (Коэффициент к трудозатратам=1,15; Коэффициент к машинам=1,15) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры светильников)	m3	14,70	72,99 72,99	1 072,98 1 072,98
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка грунта под опоры светильников)	m3	14,70	19,01 19,01	279,51 279,51
3	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, LED OP4-30 h-4.0m	m	28,00	56,04 30,67	1 569,03 858,73

1	2	3	4	5	6	7
4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска опоры)	t	0,23	753,78 395,00	173,37 90,85
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры ФТ)	kg	175,00	31,11 12,88	5 443,53 2 254,15
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры Ф3)	kg	175,00	31,11 12,88	5 443,53 2 254,15
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,70	1 380,61 236,14	966,43 165,30
8	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,005	48 158,00 8 158,00	240,79 40,79
		<i>Total</i>	Lei			15 189,17
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 578,70
		<i>Transport</i>	6 %			490,36
		<i>Total</i>				17 258,23
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			862,92
		<i>Total</i>				35 379,38
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			543,64
		Total Lucrari de constructie (Коэффициент к трудозатратам=1,15; Коэффициент к машинам=1,15) Inclusiv salariu				18 664,79 7 016,46

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare (Коэффициент к трудозатратам=1,15; Коэффициент к машинам=1,15) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
9	08-01-080-1	Fotoavertizor-releu	buc	1,00	84,77 69,31	84,77 69,31
10	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,25	2 056,48 406,66	2 570,60 508,33
11	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	1,25	1 894,20 1 337,16	2 367,75 1 671,45
12	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,05	2 305,60 1 766,60	115,28 88,33
13	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,25	1 801,14 399,30	2 251,43 499,13
14	404-23	Caramida	buc	255,00	3,45 0,00	879,75 0,00
15	Pretul firmei	Cablu АББШВ-3x25 mm2	m	130,00	44,00 0,00	5 720,00 0,00
16	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,35	2 305,43 1 766,51	806,90 618,28
17	Pretul firmei	Cablu ВВГ-3x1,5 mm2	m	35,00	8,90 0,00	311,50 0,00
18	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, RAYCHEM	buc	14,00	190,39 187,08	2 665,40 2 619,12
19	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Ящик с 1 предохранителем 6А)	buc	7,00	580,29 69,31	4 062,06 485,18
20	08-01-087-3	Constructii metalice (для заземления)	t	0,05	24 891,20 3 815,20	1 244,56 190,76
		<i>Total</i>	Lei			23 080,00
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 518,73
		<i>Transport</i>	6 %			671,64
		<i>Total</i>				25 270,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5 129,92
		<i>Total</i>				55 670,66
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			912,01
		Total Lucrari de montare (Коэффициент к трудозатратам=1,15; Коэффициент к машинам=1,15) Inclusiv salariu				31 312,30 6 749,89
		3. Utilaj				
21	Pretul firmei	Fotoavertizor-releu	buc	1,00	95,45 0,00	95,45 0,00
		<i>Total</i>	Lei			95,45
		Total Utilaj Inclusiv salariu				95,45

		Total	Lei		50 072,54
		TVA	20 %		10 014,51
		Total deviz: Inclusiv salariu			60 087,05 13 766,35

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 8

Iluminarea exterioara

Valoarea de deviz 60 087,05 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	146,4140	46,38	6 790,68
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,1938	46,38	148,13
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	18,5150	46,38	858,73
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9589	46,38	90,85
5.	7212030022700	Sudor	h-om	4,6288	46,38	214,68
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	87,9462	46,38	4 078,94
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,1611	46,38	1 352,49
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9991	46,38	231,85
		Total manopera				13 766,35

Materiale:

1.	000014	Caramida	buc	255,0000	3,45	879,75
2.	000015	Cablu АBB6ШВ-3x25 mm2	m	130,0000	44,00	5 720,00
3.	000017	Cablu BBГ-3x1,5 mm2	m	35,0000	8,90	311,50
4.	000021	Fotoavertizor-releu	buc	1,0000	95,45	95,45
5.	000045	Ящик с одним предохранителем 6А	buc	7,0000	450,00	3 150,00
6.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0090	56,00	0,50
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2100	56,00	11,76
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,4900	56,00	195,44
9.	1019852	Vopsea	kg	0,3125	46,00	14,38
10.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0500	18 000,00	900,00
11.	2430116100000	Email	kg	1,7940	46,00	82,52
12.	2521216701000	Teava din otel	m	29,6940	18,00	534,49
13.	2663102100000	Beton	m3	0,7283	1 100,00	801,13
14.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	350,0000	18,00	6 300,00
15.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,7500	45,00	78,76
16.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	3,8220	46,00	175,81
17.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0075	295,00	2,21
18.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa,	m	5,0000	40,00	200,00

		diametrul exterior 110 mm				
19.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0700	120,00	8,40
		Total materiale de construcții				19 462,10

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9985	35,00	34,95
2.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	20,4049	250,00	5 101,22
		Total utilaje de construcții				5 136,17

Total	Lei	50 072,54
TVA	20 %	10 014,51

Total deviz: 60 087,05

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia edificiului sectorului de politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie (Коэффициент к трудозатратам=1,15; Коэффициент к машинам=1,15) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры светильников)	m3			72,99 72,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	46,38	72,99
		Total	Lei			1 072,98
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка грунта под опоры светильников)	m3			19,01 19,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	19,01
		Total	Lei			279,51
3	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, LED OP4-30 h-4.0m	m			56,04 30,67
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	46,38	30,67
	2521216701000	Teava din otel	m	1,0100	18,00	19,09
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	46,00	6,28
		Total	Lei			1 569,03
4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска опоры)	t			753,78 395,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	395,00
	2430116100000	Email	kg	7,8000	46,00	358,78
		Total	Lei			173,37
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры ФТ)	kg			31,11 12,88
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	11,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,61
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,61
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
		Total	Lei			5 443,53

1	2	3	4	5	6	7
6	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, (фундамент металлический для опоры Ф3)	kg			31,11 12,88
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	11,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,61
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,61
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
		Total	Lei			5 443,53
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 380,61 236,14
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,38	211,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	24,53
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 144,47
		Total	Lei			966,43
8	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilenă: pînă la 2 gauri	1 km			48 158,00 8 158,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	46,38	8 158,00
	530-0182	Tevi din polietilenă de tensiune joasă, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	40,00	40 000,00
		Total	Lei			240,79
		2. Lucrări de montare (Коэффициент к трудозатратам=1,15; Коэффициент к машинам=1,15) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
9	08-01-080-1	Fotoavertizor-releu	buc			84,77 69,31
	1	Muncitor	h-om	1,1300	46,38	69,31
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,0400	56,00	2,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	13,22
		Total	Lei			84,77
10	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu în tranșee	100 m			2 056,48 406,66
	1	Muncitor	h-om	6,6300	46,38	406,66
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	4,9900	250,00	1 649,82
		Total	Lei			2 570,60
11	08-02-141-4	Cablu pînă la 35 kV în tranșee executate fără acoperiri	100 m			1 894,20 1 337,16
	1	Muncitor	h-om	21,8000	46,38	1 337,16
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	46,00	11,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	1,6500	250,00	545,54
		Total	Lei			2 367,75
12	08-02-148-4	Cablu pînă la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate	100 m			2 305,60 1 766,60
	1	Muncitor	h-om	28,8000	46,38	1 766,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	1,6300	250,00	539,00
		Total	Lei			115,28
13	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat în tranșee: cu cărămidă a unui singur cablu	100 m			1 801,14 399,30
	1	Muncitor	h-om	6,5100	46,38	399,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	4,2400	250,00	1 401,84
		Total	Lei			2 251,43
14	404-23	Cărămidă	buc			3,45

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	000014	Caramida	buc	1,0000	3,45	3,45
		Total	Lei			879,75
15	Pretul firmei	Cablu ABБ6IIIв-3x25 mm2	m			44,00
						0,00
	000015	Cablu ABБ6IIIв-3x25 mm2	m	1,0000	44,00	44,00
		Total	Lei			5 720,00
16	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m			2 305,43
						1 766,51
	1	Muncitor	h-om	28,8000	46,38	1 766,51
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	250,00	538,91
		Total	Lei			806,90
17	Pretul firmei	Cablu BBГ-3x1,5 mm2	m			8,90
						0,00
	000017	Cablu BBГ-3x1,5 mm2	m	1,0000	8,90	8,90
		Total	Lei			311,50
18	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, RAYCHEM	buc			190,39
						187,08
	1	Muncitor	h-om	3,0500	46,38	187,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	250,00	3,31
		Total	Lei			2 665,40
19	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Ящик с 1 предохранителем 6А)	buc			580,29
						69,31
	1	Muncitor	h-om	1,1300	46,38	69,31
	000045	Ящик с одним предохранителем 6А	buc	1,0000	450,00	450,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	56,00	16,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0100	120,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1300	250,00	42,98
		Total	Lei			4 062,06
20	08-01-087-3	Constructii metalice (для заземления)	t			24 891,20
						3 815,20
	1	Muncitor	h-om	62,2000	46,38	3 815,20
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	56,00	10,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	56,00	235,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	56,00	1 512,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	18 000,00	18 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	295,00	44,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	35,00	699,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	250,00	575,60
		Total	Lei			1 244,56
		3. Utilaj				
21	Pretul firmei	Fotoavertizor-releu	buc			95,45
						0,00
	000021	Fotoavertizor-releu	buc	1,0000	95,45	95,45
		Total	Lei			95,45

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 9
Сеть СКС (Телефонные и компьютерные сети)

Valoarea de deviz 77 781,76 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Retea de calculatoare SKS				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 6U 19"	buc	1,00	1 777,72 1 771,72	1 777,72 1 771,72
2	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	4,80	982,71 260,19	4 717,02 1 248,92
3	10-04-066-07	Router	buc	1,00	46,50 46,38	46,50 46,38
4	10-02-016-02	Switching 1U 24port	buc	1,00	159,51 156,76	159,51 156,76
5	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 информационная cat.5e	buc	9,00	181,50 46,38	1 633,50 417,42
6	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 телефонная cat.5e	buc	8,00	124,50 46,38	996,00 371,04
7	10-01-003-03	Patch Pannel 16-ports 1U cat 5e	10 buc	0,10	1 771,70 1 771,70	177,17 177,17
8	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.6e	buc	9,00	46,50 46,38	418,50 417,42
9	10-04-066-04	Doze de cablu de montaj	buc	20,00	198,32 185,52	3 966,40 3 710,40
10	10-04-066-	Filtr (сетевой фильтр для 5	buc	5,00	126,50	632,50

1	2	3	4	5	6	7
	07	розеток 1,5м)			46,38	231,90
11	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS700VT	buc	1,00	485,64 468,44	485,64 468,44
12	08-02-409-1	Teava gofro din PIBX pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	4,80	1 673,68 1 103,84	8 033,68 5 298,45
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40x40 mm.	100 m	2,50	3 394,93 755,53	8 487,33 1 888,83
14	10-04-066-04	Aparataj de perete:Priza TV	buc	2,00	281,12 185,52	562,24 371,04
15	10-06-048-05	Pozarea cablurilor fibro-optice in transee	1 km	0,05	1 066,80 1 066,80	53,34 53,34
16	Pretul firmei	Cablu FO	m	50,00	20,00 0,00	1 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			33 147,05
		Total Retea de calculatoare SKS Inklusiv salariu				33 147,05 16 629,23
		1.2. Radioficarea				
17	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "A3Y" de la stilp pe perete	buc	1,00	92,76 92,76	92,76 92,76
18	10-04-101-07	Dinamic YKB	buc	6,00	94,56 92,76	567,36 556,56
		<i>Total</i>	Lei			660,12
		Total Radioficarea Inklusiv salariu				660,12 649,32
		<i>Total</i>	Lei			33 807,17
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 887,67
		<i>Transport</i>	6 %			899,80
		<i>Total</i>				38 594,64
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			13 131,70
		<i>Total</i>				90 320,98
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 551,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				53 278,13 17 278,55
		2. Utilaj				
19	Pretul firmei	Dulap 19" 6U	buc	1,00	1 360,00 0,00	1 360,00 0,00
20	Pretul firmei	Router	buc	1,00	850,00 0,00	850,00 0,00
21	Pretul firmei	Switching 1U 24*10/100	buc	1,00	3 995,00 0,00	3 995,00 0,00
22	Pretul firmei	Patch Pannel 16-ports 1U cat 5e	buc	1,00	400,00 0,00	400,00 0,00
23	13324	Patch Cord UTP cat.5 1,0 m	buc	9,00	15,00 0,00	135,00 0,00
24	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS700VT	buc	1,00	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
25	Pretul firmei	Dinamic YKB	buc	6,00	450,00 0,00	2 700,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			11 540,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				11 540,00

		Total	Lei	64 818,13
		TVA	20 %	12 963,63
		Total deviz: Inclusiv salariu		77 781,76 17 278,55

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 9
Сеть СКС (Телефонные и компьютерные сети)

Valoarea de deviz 77 781,76 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 9:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	372,5430	46,38	17 278,55
		Total manopera				17 278,55

Materiale:

1.	000010	Сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м	buc	5,0000	80,00	400,00
2.	000012	Teava gofro din PBX 16mm	m	480,0000	2,50	1 200,00
3.	000014	Priza TV	buc	2,0000	95,00	190,00
4.	000016	Cablu FO	m	50,0000	20,00	1 000,00
5.	000019	Dulap 19" 6U	buc	1,0000	1 360,00	1 360,00
6.	00002	Cablu UTP 4pair cat5e	m	480,0000	5,95	2 856,00
7.	000020	Router	buc	1,0000	850,00	850,00
8.	000021	Switching 1U 24*10/100	buc	1,0000	3 995,00	3 995,00
9.	000022	Patch Pannel 16-ports 1U cat 5e	buc	1,0000	400,00	400,00
10.	000023	Patch Cord UTP cat.5 1,0 m	buc	9,0000	15,00	135,00
11.	000024	Bloc de alimentare UPS700VT	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
12.	000025	Dinamic YKB	buc	6,0000	450,00	2 700,00
13.	00005	Priza RJ-45	buc	9,0000	135,00	1 215,00
14.	00006	Priza RJ-11	buc	8,0000	78,00	624,00
15.	00009	Doze de cablu	buc	20,0000	8,70	174,00
16.	00009.1	Conector RJ	buc	20,0000	3,50	70,00
17.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	2,5000	35,00	87,50
18.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	500,0000	0,30	150,00
19.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	64,3200	5,00	321,60
20.	110-0333	Canale din masa plastica 40x40mm	m	250,0000	22,10	5 525,00
21.	5009030	Flanse	10 buc	4,8000	10,00	48,00
22.	5009031	Scoabe	10 buc	32,1600	1,20	38,59
23.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,4880	250,00	372,00
24.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,8400	4,00	15,36
25.	5009061	Fisa de izolatie	buc	144,9600	2,10	304,42
26.	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	1,20	12,00
27.	5009070	Racordari	10 buc	8,6400	30,00	259,20

28.	5009264	Tub din policlорvinil	kg	0,0900	35,00	3,15
29.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare	kg	1,0900	120,00	130,80
		Total materiale de construcții				26 536,62

Utilaje de construcții:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	15,2000	30,00	456,00
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	38,4320	25,00	960,80
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5760	200,00	115,20
		Total utilaje de construcții				1 532,00

Total	Lei	64 818,13
TVA	20 %	12 963,63

Total deviz: 77 781,76

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia edificiului sectorului de politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Retea de calculatoare SKS				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 6U 19"	buc			1 777,72
						1 771,72
	1	Muncitor	h-om	38,2000	46,38	1 771,72
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare	kg	0,0500	120,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			1 777,72
2	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m			982,71
						260,19
	1	Muncitor	h-om	5,6100	46,38	260,19
	00002	Cablu UTP 4pair cat5e	m	100,0000	5,95	595,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	250,00	77,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,00	3,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,10	25,62
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare	kg	0,1600	120,00	19,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			4 717,02
3	10-04-066-07	Router	buc			46,50
						46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare	kg	0,0010	120,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			46,50
4	10-02-016-02	Switching 1U 24port	buc			159,51
						156,76
	1	Muncitor	h-om	3,3800	46,38	156,76
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	35,00	0,35
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare	kg	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			159,51
5	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 информационная cat.5e	buc			181,50
						46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
	00005	Priza RJ-45	buc	1,0000	135,00	135,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare	kg	0,0010	120,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			1 633,50
6	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 телефонная cat.5e	buc			124,50
						46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
	00006	Priza RJ-11	buc	1,0000	78,00	78,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare	kg	0,0010	120,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			996,00
7	10-01-003-03	Patch Pannel 16-ports 1U cat 5e	10 buc			1 771,70
						1 771,70
	1	Muncitor	h-om	38,2000	46,38	1 771,70
		<i>Total</i>	Lei			177,17

1	2	3	4	5	6	7
8	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.6e	buc			46,50 46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare	kg	0,0010	120,00	0,12
		Total	Lei			418,50
9	10-04-066-04	Doze de cablu de montaj	buc			198,32 185,52
	1	Muncitor	h-om	4,0000	46,38	185,52
	00009.1	Conector RJ	buc	1,0000	3,50	3,50
	00009	Doze de cablu	buc	1,0000	8,70	8,70
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare	kg	0,0050	120,00	0,60
		Total	Lei			3 966,40
10	10-04-066-07	Filtr (сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м)	buc			126,50 46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
	000010	Сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м	buc	1,0000	80,00	80,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare	kg	0,0010	120,00	0,12
		Total	Lei			632,50
11	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS700VT	buc			485,64 468,44
	1	Muncitor	h-om	10,1000	46,38	468,44
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	1,20	12,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	35,00	2,80
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare	kg	0,0200	120,00	2,40
		Total	Lei			485,64
12	08-02-409-1	Teava gofro din PIBX pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			1 673,68 1 103,84
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,38	1 103,84
	000012	Teava gofro din PIBX 16mm	m	100,0000	2,50	250,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,04
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,10	37,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
		Total	Lei			8 033,68
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40x40 mm.	100 m			3 394,93 755,53
	1	Muncitor	h-om	16,2900	46,38	755,53
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	35,00	35,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,30	60,00
	110-0333	Canale din masa plastica 40x40mm	m	100,0000	22,10	2 210,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	30,00	182,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
		Total	Lei			8 487,33
14	10-04-066-04	Aparataj de perete:Priza TV	buc			281,12 185,52
	1	Muncitor	h-om	4,0000	46,38	185,52
	000014	Priza TV	buc	1,0000	95,00	95,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare	kg	0,0050	120,00	0,60
		Total	Lei			562,24
15	10-06-048-05	Pozarea cablurilor fibro-optice in transee	1 km			1 066,80 1 066,80
	1	Muncitor	h-om	23,0000	46,38	1 066,80
		Total	Lei			53,34
16	Pretul firmei	Cablu FO	m			20,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	000016	Cablu FO	m	1,0000	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			1 000,00
		1.2. Radioficarea				
17	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "A3Y" de la stilp pe perete	buc			92,76
						92,76
	1	Muncitor	h-om	2,0000	46,38	92,76
		<i>Total</i>	Lei			92,76
18	10-04-101-07	Dinamic YKB	buc			94,56
						92,76
	1	Muncitor	h-om	2,0000	46,38	92,76
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare	kg	0,0150	120,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			567,36
		2. Utilaj				
19	Pretul firmei	Dulap 19" 6U	buc			1 360,00
						0,00
	000019	Dulap 19" 6U	buc	1,0000	1 360,00	1 360,00
		<i>Total</i>	Lei			1 360,00
20	Pretul firmei	Router	buc			850,00
						0,00
	000020	Router	buc	1,0000	850,00	850,00
		<i>Total</i>	Lei			850,00
21	Pretul firmei	Switching 1U 24*10/100	buc			3 995,00
						0,00
	000021	Switching 1U 24*10/100	buc	1,0000	3 995,00	3 995,00
		<i>Total</i>	Lei			3 995,00
22	Pretul firmei	Patch Pannel 16-ports 1U cat 5e	buc			400,00
						0,00
	000022	Patch Pannel 16-ports 1U cat 5e	buc	1,0000	400,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			400,00
23	13324	Patch Cord UTP cat.5 1,0 m	buc			15,00
						0,00
	000023	Patch Cord UTP cat.5 1,0 m	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			135,00
24	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS700VT	buc			2 100,00
						0,00
	000024	Bloc de alimentare UPS700VT	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
		<i>Total</i>	Lei			2 100,00
25	Pretul firmei	Dinamic YKB	buc			450,00
						0,00
	000025	Dinamic YKB	buc	1,0000	450,00	450,00
		<i>Total</i>	Lei			2 700,00

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 10

Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 38 367,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-04	Dispozitiv "ПІС" pentru: 4 raze FP9000L-4	buc	1,00	517,43 510,18	517,43 510,18
2	10-02-016-06	Bloc de alimentare ППІ	buc	1,00	475,44 468,44	475,44 468,44
3	10-01-039-06	Acumulator CB7.0-12	buc	2,00	92,76 92,76	185,52 185,52
4	10-04-066-05	Sonerie SA-107	buc	1,00	46,50 46,38	46,50 46,38
5	10-08-002-02	Avertizoare de fum ИП212-141	buc	14,00	96,76 92,76	1 354,64 1 298,64
6	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП103-7/1	buc	2,00	47,88 46,38	95,76 92,76
7	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП513	buc	2,00	47,88 46,38	95,76 92,76
8	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,40	602,95 602,95	241,18 241,18

1	2	3	4	5	6	7
9	10-04-001-02	Radiotranslator ATC-100	set	1,00	1 810,63 1 516,63	1 810,63 1 516,63
10	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,001	21 220,00 2 880,00	21,22 2,88
11	08-01-080-1	Releu PPIY-2	buc	1,00	60,41 52,41	60,41 52,41
12	10-04-066-05	Sonerie HC-103	buc	1,00	46,50 46,38	46,50 46,38
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	100 m	1,50	277,89 260,19	416,84 390,29
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu BBГHГ FRLS-3x1,0	100 m	0,40	277,90 260,20	111,16 104,08
15	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 22x10 mm.	100 m	1,50	1 219,93 755,53	1 829,90 1 133,30
16	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	2,00	1 385,88 1 103,84	2 771,77 2 207,69
17		Materiale	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18	590-0118	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m	150,00	5,10 0,00	765,00 0,00
19	590-4002	Cablu BBГHГFRLS-3*1.0	m	40,00	7,50 0,00	300,00 0,00
20	Pretul firmei	Cablu-canal plastic 22x10mm	m	150,00	4,48 0,00	672,00 0,00
21	3470005	Teava gofro de PV Д16mm	m	200,00	2,50 0,00	500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			12 317,66
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 887,64
		<i>Transport</i>	6 %			183,55
		<i>Total</i>				14 388,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			6 376,04
		<i>Total</i>				35 153,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			622,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				21 387,84 8 389,52
		2. Utilaj				
22	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone FP9000L-4	buc	1,00	2 457,30 0,00	2 457,30 0,00
23	Pretul firmei	Stingator OY-4	buc	2,00	560,00 0,00	1 120,00 0,00
24	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc	1,00	577,50 0,00	577,50 0,00
25	Pretul firmei	Acumulator 12V 7 A/ч	buc	2,00	270,00 0,00	540,00 0,00
26	Pretul firmei	Sonerie SA-107	buc	1,00	128,00 0,00	128,00 0,00
27	Pretul firmei	Avertizoare de fum ИП212/141М	buc	16,00	138,00 0,00	2 208,00 0,00
28	Pretul firmei	Avertizoare ИП103-4/1	buc	2,00	56,00 0,00	112,00 0,00
29	Pretul firmei	Avertizoare ИПП513-10	buc	2,00	150,00 0,00	300,00 0,00
30	Pretul firmei	Releu РПУ-2	buc	1,00	110,00 0,00	110,00 0,00
31	Pretul firmei	Radiotranslator ATC-100	buc	1,00	1 777,24 0,00	1 777,24 0,00
32	Pretul firmei	Sonerie HC-103 (оповещатель уличный)	buc	1,00	135,00 0,00	135,00 0,00
33	Pretul firmei	Stingator OY-4	buc	2,00	560,00 0,00	1 120,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			10 585,04
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 585,04

		Total	Lei	31 972,88
		TVA	20 %	6 394,58
		Total deviz: Inclusiv salariu		38 367,46 8 389,52

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 10
Sistemul antiincendiu**

Valoarea de deviz 38 367,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	180,8862	46,38	8 389,52
		Total manopera				8 389,52

Materiale:

1.	000018	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m	150,0000	5,10	765,00
2.	000019	Cablu BBΓHΓFRLS-3*1.0	m	40,0000	7,50	300,00
3.	000020	Cablu-canal plastic 22x10mm	m	150,0000	4,48	672,00
4.	000021	Teava gofro de PV Д16mm	m	200,0000	2,50	500,00
5.	000022	Panou pentru 4 zone FP9000L-4	buc	1,0000	2 457,30	2 457,30
6.	000023	Stingator OY-4	buc	4,0000	560,00	2 240,00
7.	000024	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000	577,50	577,50
8.	000025	Acumulator 12V 7 А/ч	buc	2,0000	270,00	540,00
9.	000026	Sonerie SA-107	buc	1,0000	128,00	128,00
10.	000027	Avertizoare de fum ИП212/141М	buc	16,0000	138,00	2 208,00
11.	000028	Avertizoare ИП103-4/1	buc	2,0000	56,00	112,00
12.	000029	Avertizoare ИПП513-10	buc	2,0000	150,00	300,00
13.	000030	Releu РПУ-2	buc	1,0000	110,00	110,00
14.	000031	Radiotranslator АТС-100	buc	1,0000	1 777,24	1 777,24
15.	000032	Sonerie HC-103 (оповещатель уличный)	buc	1,0000	135,00	135,00
16.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
17.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	0,50	150,00
18.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	26,8000	5,00	134,00
19.	2019408	Constructii din otel individuale	t	0,0010	18 000,00	18,00
20.	5009030	Flanse	10 buc	2,0000	10,00	20,00
21.	5009031	Scoabe	10 buc	13,4000	1,20	16,08
22.	5009061	Fisa de izolatie	buc	59,1800	0,50	29,59
23.	5009062	Papuci de cablu	buc	370,0000	0,30	111,00
24.	5009070	Racordari	10 buc	3,6000	25,00	90,00
25.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,2800	35,00	44,80
26.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	2,7280	60,00	163,68
		Total materiale de construcții				13 644,19

Utilaje de construcții:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	9,1200	30,00	273,60
2.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	2,7700	25,00	69,25
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	18,8000	25,00	470,00
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2807	200,00	56,14
		Total utilaje de construcții				868,99

Total	Lei	31 972,88
TVA	20 %	6 394,58

Total deviz: 38 367,46

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția edificiului sectorului de
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-04	Dispozitiv "PIC" pentru: 4 raze FP9000L-4	buc			517,43
						510,18
	1	Muncitor	h-om	11,0000	46,38	510,18
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2900	25,00	7,25
		<i>Total</i>	Lei			517,43
2	10-02-016-06	Bloc de alimentare ПИП	buc			475,44
						468,44
	1	Muncitor	h-om	10,1000	46,38	468,44
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	0,30	3,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	35,00	2,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0200	60,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			475,44
3	10-01-039-06	Acumulator CB7.0-12	buc			92,76
						92,76
	1	Muncitor	h-om	2,0000	46,38	92,76
		<i>Total</i>	Lei			185,52
4	10-04-066-05	Sonerie SA-107	buc			46,50
						46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0020	60,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			46,50
5	10-08-002-02	Avertizoare de fum ИП212-141	buc			96,76
						92,76
	1	Muncitor	h-om	2,0000	46,38	92,76
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			1 354,64
6	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП103-7/1	buc			47,88
						46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			95,76
7	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП513	buc			47,88
						46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			95,76
8	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			602,95
						602,95
	1	Muncitor	h-om	13,0000	46,38	602,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			241,18
9	10-04-001-02	Radiotranslator ATC-100	set			1 810,63
						1 516,63
	1	Muncitor	h-om	32,7000	46,38	1 516,63
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	0,30	108,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,2000	35,00	42,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	2,4000	60,00	144,00
		Total	Lei			1 810,63
10	08-01-087-3	Constructii metalice	t			21 220,00
						2 880,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	46,38	2 880,00
	2019408	Constructii din otel individuale	t	1,0000	18 000,00	18 000,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	200,00	340,00
		Total	Lei			21,22
11	08-01-080-1	Releu PIIV-2	buc			60,41
						52,41
	1	Muncitor	h-om	1,1300	46,38	52,41
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		Total	Lei			60,41
12	10-04-066-05	Sonerie HC-103	buc			46,50
						46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0020	60,00	0,12
		Total	Lei			46,50
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	100 m			277,89
						260,19
	1	Muncitor	h-om	5,6100	46,38	260,19
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	60,00	9,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
		Total	Lei			416,84
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu BBΓHΓ FRLS-3x1,0	100 m			277,90
						260,20
	1	Muncitor	h-om	5,6100	46,38	260,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	60,00	9,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
		Total	Lei			111,16
15	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 22x10 mm.	100 m			1 219,93
						755,53
	1	Muncitor	h-om	16,2900	46,38	755,53
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	30,00	30,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,50	100,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	30,00	182,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
		Total	Lei			1 829,90
16	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			1 385,88
						1 103,84
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,38	1 103,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,04
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	25,00	45,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
		Total	Lei			2 771,77

1	2	3	4	5	6	7
17		Materiale	buc			0,00
						0,00
		<i>Total</i>	Lei			
18	590-0118	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m			5,10
						0,00
	000018	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m	1,0000	5,10	5,10
		<i>Total</i>	Lei			765,00
19	590-4002	Cablu BBΓHFRLS-3*1.0	m			7,50
						0,00
	000019	Cablu BBΓHFRLS-3*1.0	m	1,0000	7,50	7,50
		<i>Total</i>	Lei			300,00
20	Pretul firmei	Cablu-canal plastic 22x10mm	m			4,48
						0,00
	000020	Cablu-canal plastic 22x10mm	m	1,0000	4,48	4,48
		<i>Total</i>	Lei			672,00
21	3470005	Teava gofro de PV Д16mm	m			2,50
						0,00
	000021	Teava gofro de PV Д16mm	m	1,0000	2,50	2,50
		<i>Total</i>	Lei			500,00
		2. Utilaj				
22	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone FP9000L-4	buc			2 457,30
						0,00
	000022	Panou pentru 4 zone FP9000L-4	buc	1,0000	2 457,30	2 457,30
		<i>Total</i>	Lei			2 457,30
23	Pretul firmei	Stingator OY-4	buc			560,00
						0,00
	000023	Stingator OY-4	buc	1,0000	560,00	560,00
		<i>Total</i>	Lei			1 120,00
24	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc			577,50
						0,00
	000024	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000	577,50	577,50
		<i>Total</i>	Lei			577,50
25	Pretul firmei	Acumulator 12V 7 A/ч	buc			270,00
						0,00
	000025	Acumulator 12V 7 A/ч	buc	1,0000	270,00	270,00
		<i>Total</i>	Lei			540,00
26	Pretul firmei	Sonerie SA-107	buc			128,00
						0,00
	000026	Sonerie SA-107	buc	1,0000	128,00	128,00
		<i>Total</i>	Lei			128,00
27	Pretul firmei	Avertizoare de fum ИП212/141M	buc			138,00
						0,00
	000027	Avertizoare de fum ИП212/141M	buc	1,0000	138,00	138,00
		<i>Total</i>	Lei			2 208,00
28	Pretul firmei	Avertizoare ИП103-4/1	buc			56,00
						0,00
	000028	Avertizoare ИП103-4/1	buc	1,0000	56,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			112,00
29	Pretul firmei	Avertizoare ИПП513-10	buc			150,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	000029	Avertizoare ИИП513-10	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Total</i>	Lei			300,00
30	Pretul firmei	Releu ПИУ-2	buc			110,00
						0,00
	000030	Releu ПИУ-2	buc	1,0000	110,00	110,00
		<i>Total</i>	Lei			110,00
31	Pretul firmei	Radiotranslator ATC-100	buc			1 777,24
						0,00
	000031	Radiotranslator ATC-100	buc	1,0000	1 777,24	1 777,24
		<i>Total</i>	Lei			1 777,24
32	Pretul firmei	Sonerie HC-103 (оповещатель уличный)	buc			135,00
						0,00
	000032	Sonerie HC-103 (оповещатель уличный)	buc	1,0000	135,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			135,00
33	Pretul firmei	Stingator OY-4	buc			560,00
						0,00
	000023	Stingator OY-4	buc	1,0000	560,00	560,00
		<i>Total</i>	Lei			1 120,00

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 11
Echipament electric de forta si iluminat electric interior

Valoarea de deviz 96 582,25 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 IIP _H -12	buc	1,00	816,55 107,60	816,55 107,60
2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 IIP _H -36	buc	1,00	891,55 107,60	891,55 107,60
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/16	buc	1,00	261,69 96,93	261,69 96,93
4	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20	buc	1,00	261,69 96,93	261,69 96,93
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	7,00	175,56 72,35	1 228,90 506,47
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	3,00	175,56 72,35	526,67 217,06

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/С16/30mA	buc	6,00	381,56 72,35	2 289,34 434,12
8	08-03-529-1	Contactoа КМИ10910 220В	buc	2,00	631,72 158,62	1 263,45 317,24
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, на дверце щита	buc	2,00	218,59 83,48	437,18 166,97
10	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED IP20 36W	100 buc	0,31	5 244,26 4 081,45	1 625,72 1 265,25
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED IP20 36W	100 buc	0,10	5 244,20 4 081,40	524,42 408,14
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL LED 20W IP54 потолочный	100 buc	0,02	5 244,50 4 081,50	104,89 81,63
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL LED 20W IP54 настенный	100 buc	0,01	5 244,00 4 081,00	52,44 40,81
14	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, BUG LED ROUND 22W IP65	100 buc	0,04	6 768,75 5 380,00	270,75 215,20
15	08-03-591-3	Intreruptor etansat	100 buc	0,05	8 067,80 3 524,80	403,39 176,24
16	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	4 658,40 1 493,40	232,92 74,67
17	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,10	5 551,00 2 036,10	555,10 203,61
18	08-03-591-10	Priza etansat 220B 16A	100 buc	0,01	7 970,00 3 530,00	79,70 35,30
19	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,15	5 666,47 1 767,07	849,97 265,06
20	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	35,00	2,75 0,00	96,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
21	08-03-591-10	Priza de fisa etansata (розетка двойная)	100 buc	0,15	8 731,13 3 529,53	1 309,67 529,43
22	2451089	Cutie pentru 2 priza	buc	15,00	3,00 0,00	45,00 0,00
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,35	653,11 575,11	2 841,04 2 501,74
24	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,00	3 048,06 2 393,21	3 048,06 2 393,21
25	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	80,00	5,81 0,00	464,80 0,00
26	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	250,00	8,90 0,00	2 225,00 0,00
27	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2..5	m	175,00	13,40 0,00	2 345,00 0,00
28	590-40034	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	15,00	22,91 0,00	343,65 0,00
29	590-40035	Cablu ВВГнг-LS-5*4,0	m	15,00	38,10 0,00	571,50 0,00
30	2451088	Cutie отв pentru teava	buc	70,00	12,00 0,00	840,00 0,00
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	4,00	2 090,88 1 103,84	8 363,54 4 415,38
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,25	2 305,88 1 103,84	576,47 275,96
33	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,10	4 048,80 1 428,50	404,88 142,85
34	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,025	23 659,60 2 884,80	591,49 72,12
		Total	Lei			36 742,67
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			3 408,19
		Transport	6 %			1 192,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				41 342,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			11 512,12
		<i>Total</i>				94 197,86
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 585,65
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				54 440,64 15 147,52
		2. Lucrari de constructie				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (под розетку и выключатель)	buc	51,00	26,90 26,90	1 371,92 1 371,92
		<i>Total</i>	Lei			1 371,92
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			308,68
		<i>Total</i>				1 680,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			84,03
		<i>Total</i>				3 445,23
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			52,94
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 817,57 1 371,92
		3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corp OPL/S ECO LED IP20 36W	buc	31,00	550,00 0,00	17 050,00 0,00
37	Pretul firmei	Corp OPL/S BASE LED IP20 22W	buc	10,00	530,00 0,00	5 300,00 0,00
38	Pretul firmei	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 потолочный	buc	2,00	370,00 0,00	740,00 0,00
39	Pretul firmei	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 настенный	buc	1,00	367,00 0,00	367,00 0,00
40	Pretul firmei	Corp de iluminat BUG LED ROUND 22W IP65	buc	2,00	385,00 0,00	770,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			24 227,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				24 227,00

		Total	Lei	80 485,21
		TVA	20 %	16 097,04
		96 582,25		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		16 519,44		

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 11
Echipament electric de forta si iluminat electric interior**

Valoarea de deviz 96 582,25 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 11:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	326,5960	46,38	15 147,52
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,5500	46,38	118,27
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,0300	46,38	1 253,65
		Total manopera				16 519,44

Materiale:

1.	00001	ЩРН-12	buc	1,0000	365,00	365,00
2.	000015	Intreruptor etansat	buc	5,0000	38,00	190,00
3.	000016	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	5,0000	28,00	140,00
4.	000017	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat	buc	10,0000	33,00	330,00
5.	000018	Priza etansat 220B 16A	buc	1,0000	38,00	38,00
6.	000019	Priza de fisa tip ingropat	buc	15,0000	34,00	510,00
7.	00002	ЩРН-36	buc	1,0000	440,00	440,00
8.	000020	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	35,0000	2,75	96,25
9.	000021	Розетка двойная	buc	15,0000	45,00	675,00
10.	000022	Cutie pentru 2 priza	buc	15,0000	3,00	45,00
11.	000025	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	80,0000	5,81	464,80
12.	000026	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	250,0000	8,90	2 225,00
13.	000027	Cablu ВВГнг-LS-3*2..5	m	175,0000	13,40	2 345,00
14.	000028	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	15,0000	22,91	343,65
15.	000029	Cablu ВВГнг-LS-5*4,0	m	15,0000	38,10	571,50
16.	00003	Intreruptor ВН32-3/16	buc	1,0000	88,00	88,00
17.	000030	Cutie отв pentru teava	buc	70,0000	12,00	840,00
18.	000031	Teava din vinilplast 20 mm	m	400,0000	5,75	2 300,00
19.	000032	Teava din vinilplast 25 mm	m	25,0000	7,90	197,50
20.	000033	Teava din otel 20 mm	m	10,0000	19,00	190,00
21.	000036	Corp OPL/S ECO LED IP20 36W	buc	31,0000	550,00	17 050,00
22.	000037	Corp OPL/S BASE LED IP20 22W	buc	10,0000	530,00	5 300,00
23.	000038	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 потолочный	buc	2,0000	370,00	740,00
24.	000039	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 настенный	buc	1,0000	367,00	367,00

25.	00004	Intreruptor BH32-3/20	buc	1,0000	88,00	88,00
26.	000040	Corp de iluminat BUG LED ROUND 22W IP65	buc	2,0000	385,00	770,00
27.	00005	Automat BA47-29/1/B10A	buc	7,0000	29,00	203,00
28.	00006	Automat BA47-29/1/C10A	buc	3,0000	29,00	87,00
29.	00007	Automat AB/IT32/C16/30mA	buc	6,0000	235,00	1 410,00
30.	00008	Contacto KMI10910 220B	buc	2,0000	236,00	472,00
31.	00009	Post de comanda cu butoane	buc	2,0000	65,00	130,00
32.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3CT", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0139	15 500,00	215,45
33.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,0350	56,00	113,96
34.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,6038	56,00	201,81
35.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	89,1196	5,00	445,60
36.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,9780	46,00	136,98
37.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	89,1196	5,00	445,60
38.	1019852	Vopsea	kg	1,3480	46,00	62,01
39.	2019408	Constructii din otel individuale	t	0,0970	18 000,00	1 746,00
40.	5009030	Flanse	10 buc	4,3520	10,00	43,52
41.	5009031	Scoabe	10 buc	45,3850	1,20	54,46
42.	5009061	Fisa de izolatie	buc	121,3000	3,50	424,55
43.	5009062	Papuci de cablu	buc	112,0000	3,50	392,00
44.	5009070	Racordari	10 buc	7,6500	30,00	229,50
45.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TFC-50"	buc	22,8000	5,00	114,00
46.	5009113	Prezoane	buc	97,9200	3,70	362,31
47.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,3440	35,00	47,04
48.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3950	120,00	47,40
Total materiale de constructii						44 093,89

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4139	45,00	288,63
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,6800	25,00	42,00
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	27,2180	25,00	680,45
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,5859	200,00	717,18
Total utilaje de constructii						1 728,26

Total	Lei	80 485,21
TVA	20 %	16 097,04

Total deviz:

96 582,25

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția edificiului sectorului de
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 III PH-12	buc			816,55 107,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	46,38	107,60
	00001	III PH-12	buc	1,0000	365,00	365,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	56,00	8,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	56,00	9,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	46,00	1,38
	2019408	Constructii din otel individuale	t	0,0150	18 000,00	270,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	45,00	34,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			816,55
2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 III PH-36	buc			891,55 107,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	46,38	107,60
	00002	III PH-36	buc	1,0000	440,00	440,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	56,00	8,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	56,00	9,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	46,00	1,38
	2019408	Constructii din otel individuale	t	0,0150	18 000,00	270,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	45,00	34,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			891,55
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/16	buc			261,69 96,93
	1	Muncitor	h-om	2,0900	46,38	96,93
	00003	Intreruptor BH32-3/16	buc	1,0000	88,00	88,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	56,00	3,64
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	5,00	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	46,00	0,32
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	5,00	3,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	46,00	1,84
	2019408	Constructii din otel individuale	t	0,0020	18 000,00	36,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,50	10,85
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	200,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			261,69
4	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20	buc			261,69 96,93
	1	Muncitor	h-om	2,0900	46,38	96,93

1	2	3	4	5	6	7
	00004	Intreruptor BH32-3/20	buc	1,0000	88,00	88,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	56,00	3,64
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	5,00	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	46,00	0,32
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	5,00	3,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	46,00	1,84
	2019408	Constructii din otel individuale	t	0,0020	18 000,00	36,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,50	10,85
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	200,00	0,80
		Total	Lei			261,69
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			175,56 72,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	00005	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	29,00	29,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	56,00	2,74
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	46,00	0,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	46,00	1,66
	2019408	Constructii din otel individuale	t	0,0010	18 000,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
		Total	Lei			1 228,90
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			175,56 72,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	00006	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	29,00	29,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	56,00	2,74
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	46,00	0,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	46,00	1,66
	2019408	Constructii din otel individuale	t	0,0010	18 000,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
		Total	Lei			526,67
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT32/C16/30mA	buc			381,56 72,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	00007	Automat AB/IT32/C16/30mA	buc	1,0000	235,00	235,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	56,00	2,74
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	46,00	0,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	46,00	1,66
	2019408	Constructii din otel individuale	t	0,0010	18 000,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			2 289,34
8	08-03-529-1	Contactator КМН10910 220в	buc			631,72
						158,62
	1	Muncitor	h-om	3,4200	46,38	158,62
	00008	Contactator КМН10910 220в	buc	1,0000	236,00	236,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	56,00	20,61
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	46,00	0,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	46,00	2,16
	2019408	Constructii din otel individuale	t	0,0090	18 000,00	162,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	3,50	14,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0460	120,00	5,52
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	45,00	6,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	200,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			1 263,45
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, на дверце щита	buc			218,59
						83,48
	1	Muncitor	h-om	1,8000	46,38	83,48
	00009	Post de comanda cu butoane	buc	1,0000	65,00	65,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	56,00	3,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	56,00	2,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	46,00	0,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	46,00	1,61
	2019408	Constructii din otel individuale	t	0,0020	18 000,00	36,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			437,18
10	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED IP20 36W	100 buc			5 244,26
						4 081,45
	1	Muncitor	h-om	88,0000	46,38	4 081,45
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,70	754,81
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	200,00	310,00
		<i>Total</i>	Lei			1 625,72
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED IP20 36W	100 buc			5 244,20
						4 081,40
	1	Muncitor	h-om	88,0000	46,38	4 081,40
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,70	754,80
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	200,00	310,00
		<i>Total</i>	Lei			524,42
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL LED 20W IP54 потолочный	100 buc			5 244,50
						4 081,50
	1	Muncitor	h-om	88,0000	46,38	4 081,50
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,70	755,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	200,00	310,00
		<i>Total</i>	Lei			104,89

1	2	3	4	5	6	7
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL LED 20W IP54 настенный	100 buc			5 244,00 4 081,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	46,38	4 081,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,70	755,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	200,00	310,00
		Total	Lei			52,44
14	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, BUG LED ROUND 22W IP65	100 buc			6 768,75 5 380,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	46,38	5 380,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,70	754,75
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	200,00	536,00
		Total	Lei			270,75
15	08-03-591-3	Intreruptor etansat	100 buc			8 067,80 3 524,80
	1	Muncitor	h-om	76,0000	46,38	3 524,80
	000015	Intreruptor etansat	buc	100,0000	38,00	3 800,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	15 500,00	217,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	56,00	1,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	56,00	198,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	48,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	5,00	48,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
		Total	Lei			403,39
16	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 658,40 1 493,40
	1	Muncitor	h-om	32,2000	46,38	1 493,40
	000016	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	100,0000	28,00	2 800,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	3,50	357,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		Total	Lei			232,92
17	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			5 551,00 2 036,10
	1	Muncitor	h-om	43,9000	46,38	2 036,10
	000017	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat	buc	100,0000	33,00	3 300,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	46,00	46,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		Total	Lei			555,10
18	08-03-591-10	Priza etansat 220B 16A	100 buc			7 970,00 3 530,00
	1	Muncitor	h-om	76,1000	46,38	3 530,00
	000018	Priza etansat 220B 16A	buc	100,0000	38,00	3 800,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	15 500,00	155,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	56,00	1,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	56,00	153,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	49,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	5,00	49,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	209,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	200,00	24,00
		Total	Lei			79,70
19	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			5 666,47 1 767,07
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,38	1 767,07
	000019	Priza de fisa tip ingropat	buc	100,0000	34,00	3 400,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	56,00	84,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	3,50	357,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,4200	120,00	50,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		Total	Lei			849,97
20	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			2,75
						0,00
	000020	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1,0000	2,75	2,75
		Total	Lei			96,25
21	08-03-591-10	Priza de fisa etansata (розетка двойная)	100 buc			8 731,13
						3 529,53
	1	Muncitor	h-om	76,1000	46,38	3 529,53
	000021	Розетка двойная	buc	100,0000	45,00	4 500,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	15 500,00	217,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	56,00	1,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	56,00	152,87
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	48,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	5,00	48,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	200,00	24,00
		Total	Lei			1 309,67
22	2451089	Cutie pentru 2 priza	buc			3,00
						0,00
	000022	Cutie pentru 2 priza	buc	1,0000	3,00	3,00
		Total	Lei			45,00
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			653,11
						575,11
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	575,11
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
		Total	Lei			2 841,04
24	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 048,06
						2 393,21
	1	Muncitor	h-om	51,6000	46,38	2 393,21
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	15 500,00	170,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	5,00	22,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	46,00	115,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	5,00	22,50
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	46,00	18,40
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	1,20	19,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	3,50	85,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	25,00	150,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	200,00	50,00
		Total	Lei			3 048,06
25	590-4001	Cablu BBΓHG-LS-2*1.5	m			5,81
						0,00
	000025	Cablu BBΓHG-LS-2*1.5	m	1,0000	5,81	5,81
		Total	Lei			464,80
26	590-4002	Cablu BBΓHG-LS-3*1.5	m			8,90
						0,00
	000026	Cablu BBΓHG-LS-3*1.5	m	1,0000	8,90	8,90
		Total	Lei			2 225,00
27	590-4003	Cablu BBΓHG-LS-3*2..5	m			13,40
						0,00
	000027	Cablu BBΓHG-LS-3*2..5	m	1,0000	13,40	13,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 345,00
28	590-40034	Cablu BBΓHF-LS-5*2,5	m			22,91
						0,00
	000028	Cablu BBΓHF-LS-5*2,5	m	1,0000	22,91	22,91
		<i>Total</i>	Lei			343,65
29	590-40035	Cablu BBΓHF-LS-5*4,0	m			38,10
						0,00
	000029	Cablu BBΓHF-LS-5*4,0	m	1,0000	38,10	38,10
		<i>Total</i>	Lei			571,50
30	2451088	Cutie отв pentru teava	buc			12,00
						0,00
	000030	Cutie отв pentru teava	buc	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			840,00
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 090,88
						1 103,84
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,38	1 103,84
	000031	Teava din vinilplast 20 mm	m	100,0000	5,75	575,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,04
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	3,50	63,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
		<i>Total</i>	Lei			8 363,54
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 305,88
						1 103,84
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,38	1 103,84
	000032	Teava din vinilplast 25 mm	m	100,0000	7,90	790,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,04
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	3,50	63,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
		<i>Total</i>	Lei			576,47
33	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			4 048,80
						1 428,50
	1	Muncitor	h-om	30,8000	46,38	1 428,50
	000033	Teava din otel 20 mm	m	100,0000	19,00	1 900,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	56,00	58,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	46,00	37,70
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	46,00	31,30
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	10,00	10,20
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	1,20	4,90
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	5,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	45,00	288,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	25,00	154,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	200,00	94,00
		<i>Total</i>	Lei			404,88
34	08-01-087-3	Constructii metalice	t			23 659,60
						2 884,80
	1	Muncitor	h-om	62,2000	46,38	2 884,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	56,00	235,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	56,00	1 512,00
	2019408	Constructii din otel individuale	t	1,0000	18 000,00	18 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	45,00	679,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	200,00	348,00
		<i>Total</i>	Lei			591,49
		2. Lucrari de constructie				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (под розетку и выключатель)	buc			26,90 26,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	46,38	24,58
		<i>Total</i>	Lei			1 371,92
		3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corp OPL/S ECO LED IP20 36W	buc			550,00 0,00
	000036	Corp OPL/S ECO LED IP20 36W	buc	1,0000	550,00	550,00
		<i>Total</i>	Lei			17 050,00
37	Pretul firmei	Corp OPL/S BASE LED IP20 22W	buc			530,00 0,00
	000037	Corp OPL/S BASE LED IP20 22W	buc	1,0000	530,00	530,00
		<i>Total</i>	Lei			5 300,00
38	Pretul firmei	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 потолочный	buc			370,00 0,00
	000038	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 потолочный	buc	1,0000	370,00	370,00
		<i>Total</i>	Lei			740,00
39	Pretul firmei	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 настенный	buc			367,00 0,00
	000039	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 настенный	buc	1,0000	367,00	367,00
		<i>Total</i>	Lei			367,00
40	Pretul firmei	Corp de iluminat BUG LED ROUND 22W IP65	buc			385,00 0,00
	000040	Corp de iluminat BUG LED ROUND 22W IP65	buc	1,0000	385,00	385,00
		<i>Total</i>	Lei			770,00

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 12
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 25 502,04 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. REAC				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,14	1 317,00 0,00	184,38 0,00
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,06	1 431,00 0,00	85,86 0,00
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	10,00	26,50 0,00	265,00 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,06	137,50 16,67	8,25 1,00
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	4,00	300,79 28,29	1 203,15 113,17

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,14	252,00 0,00	35,28 0,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,14	1 188,36 409,07	166,37 57,27
8	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	12,00	78,52 17,16	942,19 205,93
9	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,20	459,93 55,65	551,92 66,78
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7,50	166,37 2,32	1 247,78 17,39
		<i>Total</i>	Lei			4 690,18
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				4 690,18 461,54
		1.2. Sistemul A1. Fitinguri si armaturi				
11	AcA22A	Montarea teului de bransare PE 100 SDR 11 diam 90x25, pentru conectarea tevei de alimentare cu apa din polietilena 25 mm cu conducta existenta 90 mm	buc	1,00	830,26 68,64	830,26 68,64
12	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Mufa electrosudabila PE 100 SDR 11 25 mm	buc	1,00	133,00 37,10	133,00 37,10
13	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Racord compresie	buc	2,00	92,50 37,10	185,01 74,21

1	2	3	4	5	6	7
		90* FE 25x20				
14	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting - Niplu redus 20x15 mm	buc	2,00	24,88 16,24	49,77 32,47
15	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-15	buc	1,00	52,41 8,35	52,41 8,35
16	SD12A	Supapa de sens FI - FI, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	1,00	65,47 8,35	65,47 8,35
17	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Mufa 15 mm	buc	1,00	80,84 37,10	80,84 37,10
18	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Niplu 20 mm	buc	1,00	75,18 37,10	75,18 37,10
19	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Teu egal FI-FI 15 mm	buc	1,00	77,20 37,10	77,20 37,10
20	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie L=0,2 m din PE100 SDR 27,6 PN 6 d=75 mm, la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3"	buc	2,00	33,37 24,12	66,74 48,24
		<i>Total</i>	Lei			1 615,88
		Total Sistemul A1. Fitinguri si armaturi Inclusiv salariu				1 615,88 388,66
		1.3. Sistemul A1. Conducte				
21	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm. PE 100 SDR 17 PN 10	m	16,00	25,39 2,50	406,30 40,07
22	SA11F	Teava de protectie PE 100 SDR 26,7, avind diametrul de 75 mm	m	4,50	76,16 33,39	342,74 150,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			749,04
		Total Sistemul A1. Conducte Inclusiv salariu				749,04 190,34
		1.4. Sistemul C1				
23	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip SN 4, pentru scurgere, imbinat prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm. Fara elemente de imbinare	m	8,00	52,62 15,30	420,95 122,44
		<i>Total</i>	Lei			420,95
		Total Sistemul C1 Inclusiv salariu				420,95 122,44
		1.5. Caminul CA1				
24	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (1 buc)	m3	1,85	1 337,53 491,63	2 474,43 909,51
25	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0, KIIJ-10	buc	1,00	426,00 0,00	426,00 0,00
26	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KII-10-9a	buc	1,00	480,00 0,00	480,00 0,00
27	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KII-10-6a	buc	1,00	372,00 0,00	372,00 0,00
28	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIIII-10-1	buc	1,00	336,00 0,00	336,00 0,00
29	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIIQO-1	buc	1,00	90,00 0,00	90,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
30	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (usoare)	buc	1,00	1 251,17 32,47	1 251,17 32,47
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепление колодцев)	kg	20,80	24,96 9,74	519,12 202,59
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,021	204,76 76,19	4,30 1,60
33	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	1,80	235,06 15,77	423,10 28,38
34	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,00	23,19 23,19	46,38 46,38
35	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	28,07 26,90	56,14 53,80
36	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,30	1 093,90 387,27	328,17 116,18
37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, teu redus cu suport hidrant cu flanse , avind diametrul de 100 mm	buc	1,00	1 369,63 41,28	1 369,63 41,28
		<i>Total</i>	Lei			8 176,44
		Total Caminul CA1 Inclusiv salariu				8 176,44 1 432,19
		<i>Total</i>	Lei			15 652,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			583,91
		<i>Transport</i>	7 %			711,77
		<i>Total</i>				16 948,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			1 186,36
		<i>Total</i>				35 082,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			906,73
		Total REAC				19 041,26
		Inclusiv salariu				2 595,17
		2. Lucrari de montare				
38	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 25 mm	set	1,00	721,82 295,44	721,82 295,44
39	SE56A	Filtru de impuritati d-15	buc	1,00	106,67 106,67	106,67 106,67
		<i>Total</i>	Lei			828,49
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			90,47
		<i>Transport</i>	7 %			27,68
		<i>Total</i>				946,64
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			305,60
		<i>Total</i>				2 198,88
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			62,60
		Total Lucrari de montare				1 314,84
		Inclusiv salariu				402,11
		3. Utilaj				
40	Pret de piata	Contor de apa TU 1 M15 diam. 15 mm		2,00	425,00 0,00	850,00 0,00
41	Pret de piata	Filtru d 15 mm		1,00	45,60 0,00	45,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			895,60
		Total Utilaj				895,60
		Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	21 251,70
		TVA	20 %	4 250,34
				25 502,04
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		2 997,28

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 12
Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 25 502,04 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 12:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,5320	46,38	71,05
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2,3100	46,38	107,14
3.	7123011000200	Betonist	h-om	4,4400	46,38	205,93
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3750	46,38	17,39
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,3400	46,38	154,91
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,0800	46,38	560,27
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16,3900	46,38	760,17
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5760	46,38	26,71
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0346	46,38	1,60
10.	7212030022700	Sudor	h-om	5,0080	46,38	232,26
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,9520	46,38	183,29
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2564	46,38	58,27
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4110	46,38	111,82
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,5200	46,38	348,78
15.	9312040019600	Sapator	h-om	3,4000	46,38	157,69
		Total manopera				2 997,28

Materiale:

1.	000000000003214	Contor de apa TU 1 M15 diam. 15 mm	buc	2,0000	425,00	850,00
2.	000000000003214	Filtru d 15 mm	buc	1,0000	45,60	45,60
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,3120	25,00	7,80
4.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,7050	1 700,00	1 198,50
5.	1212121212121	Apa	m3	0,4944	23,85	11,79
6.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,3200	295,85	390,52
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,4246	265,85	112,88
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0225	780,00	17,55
9.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,2197	265,85	58,41
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	265,85	0,53

11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,3712	265,85	1 162,09
12.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,3000	265,85	79,76
13.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0075	3 083,83	23,13
14.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2253	75,25	16,95
15.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1795	15,85	2,85
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,0050	28,70	0,14
17.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,1877	5,00	0,94
18.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0309	36,00	1,11
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0710	36,00	2,56
20.	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0734	25,00	1,84
21.	25132066215001	Banda de avertizare	m	17,2800	2,20	38,02
22.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	35,00	35,35
23.	2513736601730	Garnituri cauciuc trapezoidale pentru tuburi PVC mufate	buc	1,0605	35,00	37,12
24.	2521216700011	Teava din PVC SN 4 dn 110	m	8,5680	33,35	285,74
25.	2521216700111	Teava de protectie PE 100 SDR 26,7, dn 75 mm	m	4,7047	40,91	192,47
26.	25212167100111	Teava polietilena PE 100 SDR 17 PN 10 dn 25	m	16,0480	11,08	177,81
27.	2522103304811	Teava PE100 SDR 27,6 PN 6 d=75 mm L=0,2 m	m	0,4000	40,91	16,36
28.	2523156713111	Mufa electrosudabila PE 100 SDR 11 25 mm	buc	1,0100	65,25	65,90
29.	2523156713112	Racord compresie 90* FE 25x20	buc	2,0200	25,15	50,80
30.	2523156713113	Niplu redus 20x15 mm	buc	2,0600	8,40	17,30
31.	2523156713114	Mufa 15 mm	buc	1,0100	13,60	13,74
32.	2523156713115	Niplu 20 mm	buc	1,0100	8,00	8,08
33.	2523156713116	Teu egal FI-FI 15 mm	buc	1,0100	10,00	10,10
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	65,8581	1,45	95,50
35.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,6420	1,45	0,93
36.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 000,00	0,20
37.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a	buc	1,0000	480,00	480,00
38.	26611264330014	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	1,0000	372,00	372,00
39.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1	buc	1,0000	90,00	90,00
40.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10	buc	1,0000	426,00	426,00
41.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1	buc	1,0000	336,00	336,00
42.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2497	1 060,00	264,68
43.	2664102101126	Var	kg	0,2066	1,00	0,21
44.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0188	785,00	14,76
45.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0825	12,20	1,01
46.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6186	18,35	11,35
47.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2080	14,60	3,04
48.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1,3403	36,00	48,25
49.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	20,8000	14,50	301,60
50.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	27,0000	14,50	391,50
51.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1040	36,00	3,74
52.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	3,25	13,00

53.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1502	15,85	2,38
54.	2875274110116	Teu redus cu suport hidrant cu flanse dn 100 mm	buc	1,0000	1 280,00	1 280,00
55.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0300	1 167,00	1 202,01
56.	2875274201111	Robinet cu bila si fluturi de actionare tip FI-FI d-15	buc	1,0200	43,20	44,06
57.	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,3100	14,50	149,50
58.	2875274428111	Teu de bransare PE 100 SDR 11 dn 90x25	buc	1,0500	690,00	724,50
59.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	2,0400	3,50	7,14
60.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0433	325,00	14,07
61.	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0620	43,20	89,08
62.	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0310	43,20	44,54
63.	2913124204211	Supapa de sens FI - FI 3/4"	buc	1,0200	56,00	57,12
64.	3320527328000	Manometru	buc	1,0310	50,00	51,55
65.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1664	2,08	0,35
66.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0018	23,85	0,04
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2210	23,85	5,27
68.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0020	23,85	0,05
Total materiale de construcții						11 459,17

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	10,00	0,30
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0750	60,00	4,50
3.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	4,4400	35,00	155,40
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,2400	25,00	31,00
5.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,6000	25,00	90,00
6.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,6400	35,00	22,40
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0398	150,00	5,97
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0398	150,00	5,97
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0398	35,00	1,39
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,9008	300,00	270,24
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1176	300,00	35,28
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0240	300,00	7,20
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,1200	10,00	1,20
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	10,00	0,20
15.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0960	125,00	12,00
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,4546	75,00	109,10
17.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	3,6000	25,00	90,00
18.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,6400	200,00	128,00
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,7666	300,00	1 129,98
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,0600	250,00	265,00
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,4400	125,00	555,00
Total utilaje de construcții						2 920,13

Total	Lei	21 251,70
TVA	20 %	4 250,34

Total deviz: 25 502,04

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția edificiului sectorului de
politie nr.3 "Ghindești" situat în raionul
Floresti, or. Ghindești, str. Fabricii nr.7

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. REAC				
		1.1. Lucrări de terasament				
1	TsC02B1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II.	100 m3			1 317,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	300,00	1 317,00
		<i>Total</i>	Lei			184,38
2	TsC02D1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II.	100 m3			1 431,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
		<i>Total</i>	Lei			85,86
3	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			26,50
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		<i>Total</i>	Lei			265,00
4	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			137,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,67
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	265,85	0,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		<i>Total</i>	Lei			8,25
5	AcF03A	Umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			300,79
	9312040019600	Săpător	h-om	0,6100	46,38	28,29
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	265,85	272,50
		<i>Total</i>	Lei			1 203,15
6	TsD02B1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			252,00
	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	0,8400	300,00	252,00
		<i>Total</i>	Lei			35,28
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3			1 188,36
						409,07

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,07
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,29
		<i>Total</i>	Lei			166,37
8	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m			78,52
						17,16
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	46,38	17,16
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	325,00	1,17
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	23,85	0,98
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	35,00	12,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	125,00	46,25
		<i>Total</i>	Lei			942,19
9	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			459,93
						55,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	265,85	66,47
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	295,85	325,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,85	2,38
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	125,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			551,92
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			166,37
						2,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	2,32
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 700,00	159,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	780,00	2,34
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,20	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	150,00	0,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	35,00	0,19
		<i>Total</i>	Lei			1 247,78
		1.2. Sistemul A1. Fitinguri si armaturi				
11	Aca22A	Montarea teului de bransare PE 100 SDR 11 diam 90x25, pentru conectarea tevei de alimentare cu apa din polietilena 25 mm cu conducta existenta 90 mm	buc			830,26
						68,64
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4800	46,38	68,64
	2875274428111	Teu de bransare PE 100 SDR 11 dn 90x25	buc	1,0000	690,00	724,50
	2513736601730	Garnituri cauciuc trapezoidale pentru tuburi PVC mufate	buc	1,0100	35,00	37,12
		<i>Total</i>	Lei			830,26
12	Aca53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Mufa electrosudabila PE 100 SDR 11 25 mm	buc			133,00
						37,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2523156713111	Mufa electrosudabila PE 100 SDR 11 25 mm	buc	1,0100	65,25	65,90
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			133,00
13	Aca53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Racord compresie 90* FE 25x20	buc			92,50
						37,10

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2523156713112	Racord compresie 90* FE 25x20	buc	1,0100	25,15	25,40
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
		Total	Lei			185,01
14	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting - Niplu redus 20x15 mm	buc			24,88 16,24
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	46,38	16,24
	2523156713113	Niplu redus 20x15 mm	buc	1,0300	8,40	8,65
		Total	Lei			49,77
15	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI- FI d-15	buc			52,41 8,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2875274201111	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d- 15	buc	1,0000	43,20	44,06
		Total	Lei			52,41
16	SD12A	Supapa de sens FI - FI, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			65,47 8,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2913124204211	Supapa de sens FI - FI 3/4"	buc	1,0000	56,00	57,12
		Total	Lei			65,47
17	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Mufa 15 mm	buc			80,84 37,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2523156713114	Mufa 15 mm	buc	1,0100	13,60	13,74
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
		Total	Lei			80,84
18	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Niplu 20 mm	buc			75,18 37,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2523156713115	Niplu 20 mm	buc	1,0100	8,00	8,08
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
		Total	Lei			75,18
19	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Teu egal FI-FI 15 mm	buc			77,20 37,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2523156713116	Teu egal FI-FI 15 mm	buc	1,0100	10,00	10,10
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
		Total	Lei			77,20
20	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie L=0,2 m din PE100 SDR 27,6 PN 6 d=75 mm, la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3"	buc			33,37 24,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	46,38	24,12
	2522103304811	Teava PE100 SDR 27,6 PN 6 d=75 mm L=0,2 m	m	0,2000	40,91	8,18
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	1,45	0,46
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 000,00	0,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	265,85	0,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	23,85	0,02
		Total	Lei			66,74
		1.3. Sistemul A1. Conducte				
21	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm. PE 100 SDR 17 PN 10	m			25,39 2,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,84
	25212167100111	Teava polietilena PE 100 SDR 17 PN 10 dn 25	m	1,0030	11,08	11,11
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,20	2,38
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			406,30
22	SA11F	Teava de protectie PE 100 SDR 26,7, avind diametrul de 75 mm	m			76,16
						33,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	46,38	33,39
	2521216700111	Teava de protectie PE 100 SDR 26,7, dn 75 mm	m	1,0200	40,91	42,77
		<i>Total</i>	Lei			342,74
		1.4. Sistemul C1				
23	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip SN 4, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm. Fara elemente de imbinare	m			52,62
						15,30
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3300	46,38	15,30
	2521216700011	Teava din PVC SN 4 dn 110	m	1,0500	33,35	35,72
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0090	25,00	0,23
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0230	5,00	0,12
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,2500	3,50	0,89
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0220	15,85	0,36
		<i>Total</i>	Lei			420,95
		1.5. Caminul CA1				
24	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (1 buc)	m3			1 337,53
						491,63
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	46,38	333,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	46,38	157,69
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 060,00	143,07
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	75,25	9,16
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	785,00	7,98
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	265,85	60,99
	2664102101126	Var	kg	0,1100	1,00	0,11
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	15,85	1,29
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 083,83	12,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	300,00	610,80
		<i>Total</i>	Lei			2 474,43
25	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0, KIȚI-10	buc			426,00
						0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIȚI-10	buc	1,0000	426,00	426,00
		<i>Total</i>	Lei			426,00
26	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIȚI-10-9a	buc			480,00
						0,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KIȚI-10-9a	buc	1,0000	480,00	480,00
		<i>Total</i>	Lei			480,00
27	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIȚI-10-6a	buc			372,00
						0,00
	26611264330014	Inel prefabricat pt. camine KIȚI-10-6	buc	1,0000	372,00	372,00
		<i>Total</i>	Lei			372,00
28	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIȚI1-10-1	buc			336,00
						0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIȚI1-10-1	buc	1,0000	336,00	336,00
		<i>Total</i>	Lei			336,00
29	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu	buc			90,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1.0 m, KIIQO-1				0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIQO-1	buc	1,0000	90,00	90,00
		Total	Lei			90,00
30	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (usoare)	buc			1 251,17 32,47
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	46,38	32,47
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 167,00	1 202,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,45	9,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	265,85	6,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,85	0,17
		Total	Lei			1 251,17
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепление колодцев)	kg			24,96 9,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,08	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,37
		Total	Lei			519,12
32	IzD03A	Vopsirea conformatiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			204,76 76,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	46,38	76,19
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	36,00	121,90
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,70	6,67
		Total	Lei			4,30
33	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			235,06 15,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	46,38	15,77
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000	14,50	217,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	1,45	1,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	265,85	0,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010	23,85	0,02
		Total	Lei			423,10
34	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			23,19 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	46,38	1,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	46,38	21,80
		Total	Lei			46,38
35	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			28,07 26,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	46,38	19,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,45	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	265,85	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,85	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	Lei			56,14
36	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 093,90 387,27

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	46,38	357,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,45	275,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	265,85	211,10
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	265,85	194,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	23,85	6,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	60,00	15,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			328,17
37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, teu redus cu suport hidrant cu flanse , avind diametrul de 100 mm	buc			1 369,63 41,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	2875274110116	Teu redus cu suport hidrant cu flanse dn 100 mm	buc	1,0000	1 280,00	1 280,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	35,00	35,35
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	3,25	13,00
		<i>Total</i>	Lei			1 369,63
		2. Lucrari de montare				
38	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 25 mm	set			721,82 295,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1400	46,38	238,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2300	46,38	57,05
	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0000	43,20	89,08
	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0000	43,20	44,54
	3320527328000	Manometru	buc	1,0000	50,00	51,55
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	18,35	11,35
	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,0000	14,50	149,50
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1,3000	36,00	48,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	36,00	1,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,2400	25,00	31,00
		<i>Total</i>	Lei			721,82
39	SE56A	Filtru de impuritati d-15	buc			106,67 106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	46,38	106,67
		<i>Total</i>	Lei			106,67
		3. Utilaj				
40	Pret de piata	Contor de apa TU 1 M15 diam. 15 mm				425,00 0,00
	000000000003214	Contor de apa TU 1 M15 diam. 15 mm	buc	1,0000	425,00	425,00
		<i>Total</i>	Lei			850,00
41	Pret de piata	Filtru d 15 mm				45,60 0,00
	000000000003214	Filtru d 15 mm	buc	1,0000	45,60	45,60
		<i>Total</i>	Lei			45,60

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 13

Rețele de gazificare exterioare

Valoarea de deviz 13 655,61 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Conducta supratrana				
1	GD12A	Legatura conductei noi 32 mm la rețeaua in fuctiune 57 mm	buc	1,00	688,74 688,74	688,74 688,74
2	GD13A	Piesa de racord teu al bransamentelor,montata pe conducta de distributie - Colier sa 57 x 32 mm	buc	1,00	754,04 405,36	754,04 405,36
3	IC25E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" Stiplii suport	m	17,50	124,97 53,34	2 187,00 933,40
4	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: Стойка из уголка 40x40 L=0,8m - 2 buc	kg	35,00	27,65 12,06	967,76 422,06
5	TfA01A1	Conducta de otel, montata supratran, la o inaltime de pine la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x3.0 mm	m	47,50	66,49 24,12	3 158,05 1 145,59

1	2	3	4	5	6	7
6	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	65,00	10,42 6,96	677,16 452,20
7	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,35	1 265,97 357,11	443,09 124,99
		<i>Total</i>	Lei			8 875,84
		Total Conducta supraterana Inklusiv salariu				8 875,84 4 172,34
		<i>Total</i>	Lei			8 875,84
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				8 875,84 4 172,34

		Total	Lei	8 875,84
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	938,78
		Transport	7 %	314,15
		Total		10 128,77
		Cheltuieli de regie	7 %	709,01
		Total		10 837,78
		Beneficiu de deviz	5 %	541,89
		Total		11 379,67
		TVA	20 %	2 275,94
		Total deviz: Inklusiv salariu		13 655,61 4 172,34

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 13
Rețele de gazificare exterioare**

Valoarea de deviz 13 655,61 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 13:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,5550	46,38	118,50
2.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	46,38	688,74
3.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	5,3800	46,38	249,52
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	20,1250	46,38	933,40
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,7500	46,38	452,20
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,1750	46,38	286,40
7.	7212030022700	Sudor	h-om	6,5250	46,38	302,63
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	12,3500	46,38	572,79
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,0500	46,38	373,36
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3600	46,38	155,84
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400	46,38	38,96
		Total manopera				4 172,34

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,7000	25,00	17,50
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,2505	265,85	66,60
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2721	265,85	72,34
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,2500	1,00	3,25
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,4400	0,25	0,86
6.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0700	3,50	0,24
7.	2320116200573	Benzina auto	l	0,6500	15,85	10,30
8.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1900	15,85	3,01
9.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,7000	15,85	26,94
10.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,5000	8,20	45,10
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,8275	30,00	84,82
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,2550	36,00	225,18
13.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	1,9500	36,00	70,20
14.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,9750	95,00	92,62
15.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3500	36,00	12,60

16.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,7000	36,00	25,20
17.	2430226101260	Grund minium	kg	0,9750	36,00	35,10
18.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0300	15,00	0,45
19.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0475	75,00	3,56
20.	2521216701111	Teava din otel 2"	m	17,7625	56,70	1 007,13
21.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,0000	20,85	20,85
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	103,0120	1,45	149,37
23.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0475	22,50	1,07
24.	2710403607200	Tabla groasa 6 x 1800 OL 37-ln SR EN 10029	kg	0,7600	16,25	12,35
25.	2722103107111	Conducta de otel 32x3.0 mm	m	47,6900	37,50	1 788,38
26.	2722103110000	Teava const f S lc 83 x 10 OLT 35	m	0,1200	88,25	10,59
27.	2722103304000	Teava inst. neagra nefil.g-50(2) OL 32 l S 7656	m	0,3000	57,60	17,28
28.	2722103304100	Teava inst.neagra nefil.g- 80(3) OL 32 1 S 7656	m	0,3000	88,25	26,48
29.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,7000	21,00	14,70
30.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0875	14,60	1,28
31.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,4750	36,00	17,10
32.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,0150	14,60	14,82
33.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	35,0000	14,50	507,50
34.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1750	36,00	6,30
35.	28752741435	Colier sa 57 x 32 mm	buc	1,0000	63,25	63,25
36.	2875277318937	Dop pt. inchiderea subpresiunii la conducte gaze	buc	1,0000	3,50	3,50
37.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,2500	3,50	11,38
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,80	0,78
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3230	23,85	7,71
40.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1425	23,85	3,40
41.	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,2850	23,85	6,80
		Total materiale de construcții				4 487,89

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,4275	45,00	19,24
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2100	10,00	2,10
4.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,8550	45,00	38,47
5.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,1300	25,00	128,25
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0875	300,00	26,25
		Total utilaje de construcții				215,61

Total	Lei	8 875,84
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	938,78
Transport	7 %	314,15
Total		10 128,77

Cheltuieli de regie	7 %	709,01
Total		10 837,78
Beneficiu de deviz	5 %	541,89
Total		11 379,67
TVA	20 %	2 275,94
Total deviz:		13 655,61

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia edificiului sectorului de politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Conducta supratetana				
1	GD12A	Legatura conductei noi 32 mm la retea in fuctiune 57 mm	buc			688,74
						688,74
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	46,38	688,74
		<i>Total</i>	Lei			688,74
2	GD13A	Piesa de racord teu al bransamentelor,montata pe conducta de distributie - Colier sa 57 x 32 mm	buc			754,04
						405,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3600	46,38	155,84
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	5,3800	46,38	249,52
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0700	3,50	0,24
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0300	15,00	0,45
	2875277318937	Dop pt. inchiderea subpresiunii la conducte gaze	buc	1,0000	3,50	3,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,5000	36,00	54,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2200	23,85	5,25
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,7000	15,85	26,94
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,7500	30,00	22,50
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,7000	21,00	14,70
	28752741435	Colier sa 57 x 32 mm	buc	1,0000	63,25	63,25
	2710403607200	Tabla groasa 6 x 1800 OL 37-In SR EN 10029	kg	0,7600	16,25	12,35
	2722103304100	Teava inst.neagra nefil.g- 80(3) OL 32 l S 7656	m	0,3000	88,25	26,48
	2722103304000	Teava inst. neagra nefil.g-50(2) OL 32 l S 7656	m	0,3000	57,60	17,28
	2722103110000	Teava const f S lc 83 x 10 OLT 35	m	0,1200	88,25	10,59
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,5000	8,20	45,10
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,7000	36,00	25,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,0000	20,85	20,85
		<i>Total</i>	Lei			754,04
3	IC25E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" Stiplii suport	m			124,97
						53,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1500	46,38	53,34
	2521216701111	Teava din otel 2"	m	1,0150	56,70	57,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1160	30,00	3,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2690	36,00	9,68
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0580	14,60	0,85
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	14,60	0,07
		<i>Total</i>	Lei			2 187,00
4	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: Стойка из уголка 40x40 L=0,8m - 2 buc	kg			27,65
						12,06
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	46,38	10,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	0,93
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,80	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,45	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			967,76
5	TfA01A1	Conducta de otel, montata suprateran, la o inaltime de pine la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x3.0 mm	m			66,49 24,12
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	46,38	6,03
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	46,38	12,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	46,38	6,03
	2722103107111	Conducta de otel 32x3.0 mm	m	1,0040	37,50	37,65
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	36,00	0,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	30,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	0,25	0,00
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	22,50	0,02
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	75,00	0,07
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	23,85	0,14
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	23,85	0,07
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	15,85	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	36,00	0,04
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	25,00	2,70
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	45,00	0,41
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	45,00	0,81
		<i>Total</i>	Lei			3 158,05
6	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			10,42 6,96
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	36,00	0,54
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	36,00	1,08
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0100	15,85	0,16
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	95,00	1,42
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0500	1,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,50	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			677,16
7	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 265,97 357,11
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	46,38	338,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,45	423,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	265,85	206,69
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	265,85	190,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	23,85	7,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			443,09

APROBAT:

Intocmit
Vasilos I - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 14

Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 132 889,65 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	24,00	448,53 45,92	10 764,69 1 101,99
2	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	240,00	238,93 114,09	57 343,42 27 382,75
3	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	110,00	98,06 31,54	10 786,25 3 469,23
4	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	3,00	2 027,11 333,94	6 081,34 1 001,81
5	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,00	1 219,62 273,64	2 439,25 547,29
		<i>Total</i>	Lei			87 414,95
		Total Amenajarea Inclusiv salariu				87 414,95 33 503,07

	Total	Lei	87 414,95
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	7 538,19
	Transport	7 %	3 615,07
	Total		98 568,21
	Cheltuieli de regie	7 %	6 899,77
	Total		105 467,98
	Beneficiu de deviz	5 %	5 273,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total				110 741,38
		TVA	20 %			22 148,27
						132 889,65
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				33 503,07

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 14
Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 132 889,65 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 14:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	24,2500	46,38	1 124,72
2.	7129020012800	Pavator	h-om	440,1000	46,38	20 411,84
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,3600	46,38	2 289,33
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	208,6500	46,38	9 677,18
		Total manopera				33 503,07

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,7500	23,85	17,89
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	27,6000	265,85	7 337,46
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1000	265,85	292,44
4.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	13,4400	265,85	3 573,02
5.	2030112931102	Urne	buc	2,0000	850,00	1 700,00
6.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	3,0000	1 650,00	4 950,00
7.	2651122100023	Ciment portland	kg	384,0000	1,45	556,80
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	385,0000	1,45	558,25
9.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	243,6000	104,20	25 383,12
10.	2663102100000	Beton	m3	0,2760	1 100,00	303,60
11.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	110,5500	58,35	6 450,59
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,8000	65,85	316,08
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6600	23,85	15,74
14.	4100126202818	Apa	m3	7,9200	23,85	188,89
		Total materiale de construcții				51 643,88

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,0800	150,00	1 512,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,0400	150,00	756,00
		Total utilaje de construcții				2 268,00

Total	Lei	87 414,95
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	7 538,19
Transport	7 %	3 615,07
Total		98 568,21
Cheltuieli de regie	7 %	6 899,77
Total		105 467,98
Beneficiu de deviz	5 %	5 273,40
Total		110 741,38
TVA	20 %	22 148,27
Total deviz:		132 889,65

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția edificiului sectorului de
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			448,53
						45,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	265,85	305,73
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,85	2,38
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Total</i>	Lei			10 764,69
2	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			238,93
						114,09
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	46,38	74,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	46,38	39,89
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	104,20	105,76
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,45	2,32
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	265,85	14,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	23,85	0,55
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,85	1,32
		<i>Total</i>	Lei			57 343,42
3	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			98,06
						31,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	46,38	7,88
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	46,38	23,65
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,45	5,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	265,85	2,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,85	0,14
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	58,35	58,64
		<i>Total</i>	Lei			10 786,25
4	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			2 027,11
						333,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	46,38	88,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	46,38	20,87
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 100,00	39,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	23,85	3,58
		<i>Total</i>	Lei			6 081,34
5	TsH91B	Instalarea urne	buc			1 219,62
						273,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	46,38	20,87
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	850,00	850,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 100,00	92,40

1	2	3	4	5	6	7
	1212121212121	apa	m3	0,1500	23,85	3,58
		<i>Total</i>	Lei			2 439,25

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.