

Deviz №

Lucrări de reconstrucția a semafoarelor intersecție pr. Republicii-str.Sfetan cel Mare

Valoarea de deviz 866 808,40 lei

Intocmit in prețuri curente 15.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2a:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	222,8368	57,66	12 848,7699
2.	5001000100123	Inginer-programator	h-om	31,0000	57,66	1 787,4600
3.	7123010010200	Betonist	h-om	24,6000	57,66	1 418,4360
4.	7137010011510	Electromontator	h-om	784,2799	57,66	45 221,5790
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4275	57,66	82,3096
6.	72120300227011	Electrosudor	h-om	4,2000	57,66	242,1720
7.	7245080020559	Electrician automatizare	h-om	75,6400	57,66	4 361,4024
8.	8281030022100	Lacatus	h-om	28,4000	57,66	1 637,5440
9.	8283010021000	Electronist	h-om	315,2600	57,66	18 177,8916
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,5400	57,66	1 069,0164
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,3840
		Total manopera				86 984,96

Materiale:

1.	100-01	Controler RE-2011.01	buc	1,0000	7550,00	7550,00
2.	100-02	Plata de legatura PE 2051 GSM	buc	1,0000	15200,00	15200,0000
3.	100-03	Dulap BZUM-TF-03	buc	1,0000	1650,00	1650,0000
4.	100-04	Controler RE-220 led	buc	1,0000	8420,00	8420,00
5.	100-05	Automat BA 47-29 3P 25A B	buc	4,0000	60,00	240,0000
6.	5009204	Bratara din banda otel Feman-2007	m	40,0000	12,00	480,0000
7.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	1,3800	280,00	386,4000
8.	100-08	Cleme WAGO 2P	buc	40,0000	2,84	113,6000
9.	100-09	Cablu PVS 3x2,5mm2	m	132,0000	10,79	1424,28
10.	100-10	Suport Al CA 1500	buc	16,0000	42,50	680,0000
11.	100-11	Releu electromagnetic intermediar	buc	6,0000	103,00	618,0000
12.	100-2	Taimer analog "zi cu zi"	buc	1,0000	880,00	880,0000
13.	100-2	Cablu SIP 2x25 mm2	m	206,0000	8,50	1751,0000
14.	100-4	Suport CS 1500	buc	16,0000	33,00	528,0000
15.	100-5	Clema de sustinere PA-1500	buc	16,0000	60,83	973,2800
16.	100-7	Banda p/u montare F2007	m	25,0000	9,20	230,0000
17.	100-8	Clame p/u banda	buc	16,0000	2,54	40,6400
18.	101-01	Clame p/u banda otel	buc	40,0000	2,70	108,0000
19.	101-10	Lada pentru DCU	buc	1,0000	1250,00	1250,0000
20.	10108131	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametrul 3,0	kg	9,9472	12,50	124,3400
21.	10114811	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	6,1124	35,00	213,9340
22.	10116141	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametrul 16 mm	kg	31,9650	13,50	431,5275
23.	1011924	Electrozi Ø42A, diametrul 4 mm	kg	6,6601	39,70	264,4059

24.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	14,4000	35,00	504,0000
25.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, d 12 m	kg	6,3900	35,00	223,6500
26.	10193731	Otel fisie necalmat 40x4 mm	kg	10,4000	13,50	140,4000
27.	1019852	Vopsea	kg	6,2400	35,00	218,4000
28.	201-9024	Stilpi din otel OC-2, h=11m cu cons.L-6m	buc	4,0000	9350,00	37400,00
29.	25212167100011	Teava PVC d.40mm	m	67,9800	15,10	1026,498
30.	2663102100001	Beton	m3	8,1500	1050,00	8557,500
31.	27221031070051	Conductor electric PVC	m	8,0000	2,10	16,8000
32.	2722103300000	Teava otel d.20mm	m	40,8000	25,80	1052,64
33.	5001000100112	Cutie cu cleme	buc	4,0000	55,20	220,80
34.	5001000100113	Semafor cu un ochi	buc	4,0000	4 280,00	17120,00
35.	5001000113-01	Semafor transport	buc	12,0000	25900,00	310800,00
36.	5001000113-02	Semafor pietoni	buc	8,0000	17300,00	138400,00
42.	590-2108	Cablu KBBΓ 7x1,5	m	145,0000	18,90	2740,50
43.	590-2109	Cablu FTP-5cat.	m	100,0000	11,070	1107,00
Total materiale de constructii						563085,6

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic 10t	h-ut	37,8212	180,00	6 807,8160
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,8200	120,00	98,4000
3.	030201	Automobil special	h-ut	14,7560	365,00	5 385,9400
4.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitat de ridicare 23t	h-ut	52,7056	209,00	11 015,4704
5.	0304081	Cabestane electr, cu forta de tractiune 16(t)	h-ut	52,7056	209,00	11 015,4704
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	0,3906	160,00	62,4960
7.	031050	Turle telescopice GAZ-53	h-ut	10,4720	160,00	1 675,5200
8.	0310501	Turle telescopice de 25 m	h-ut	123,8800	160,00	19 820,8000
9.	040502	Instalatii sudura manuala de arc	h-ut	7,6854	35,00	268,9890
10.	161002	Auto macara, 16 t,KS-3575 A	h-ut	3,5360	330,00	1 166,8800
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0981	301,00	29,5281
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,6000	50,00	180,0000
13.	330206	Masini de gaurit, electrice	h-ut	1,0600	35,00	37,1000
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,6640	35,00	268,2400
15.	34105400048031	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	7,5300	160,00	1 204,8000
16.	3410540004804	Autolaborator pt.masura la lucrari de cablu	h-ut	12,8000	160,00	2 048,0000
17.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	180,00	5,4000
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	25,9632	180,00	4 673,3760
19.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t,	h-ut	6,2900	295,00	1 855,5500
20.	5001000100132	Autolaborator cu calculator si programator	h-ut	31,0000	150,00	4 650,0000
Total utilaje de constructii						72 269,78

Total	lei	722 340,3 3
TVA	20 %	144 468,0 7

Total deviz:

866 808,4

Intocmit

Grandleon SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)