

IM Directia Constructie Capitale

(denumirea obiectivului)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

DEVIZ OFERTA Nr.- 2-1-4**Put de supraveghere.**

Valoarea de deviz 6 513,25 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,05	700,00 0,00	35,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,13	118,89 118,89	134,35 134,35
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,40	352,00 0,00	140,80 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,04	1 391,25 504,50	55,65 20,18
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,86	18,10 18,10	15,57 15,57
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi	m3	0,86	44,52	38,29

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv			43,58	37,48
		<i>Total</i>	Lei			419,66
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				419,66 207,58
		2. Caminul				
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,40	277,70 51,90	111,08 20,76
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - Beton B-15-0.24m3	m3	0,57	1 564,56 799,14	891,80 455,51
9	9-2020	Placa prefabricata DDK-8, V=0.19m3	buc	1,00	426,00 0,00	426,00 0,00
10	10-2020	Рабочая камера ВД-8, V=0.38 m3	buc	1,00	520,00 0,00	520,00 0,00
11	11-2020	Capac din fonta cu gratie 40*70	buc	1,00	1 650,00 0,00	1 650,00 0,00
12	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	4,60	71,39 6,89	328,41 31,71
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	0,34	20,94 1,71	7,12 0,58
		<i>Total</i>	Lei			3 934,41
		Total Caminul Inclusiv salariu				3 934,41 508,56

		Total	Lei	4 354,07
		Asigurari sociale simedicale	22,5 %	161,13
		Transportarea materialelor	7 %	229,30
		Cheltuieli de regie	10 %	474,45

1	2	3	4	5	6	7	
		Total				5 218,95	
		Venit	4 %			208,76	
		Total				5 427,71	
		Tva	20 %			1 085,54	
		Total deviz:					6 513,25
		Inclisiv salariu					716,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IM Directia Constructie Capitale

(denumirea obiectivului)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

DEVIZ OFERTA Nr.- 2-1-4**Put de supraveghere.****Valoarea de deviz 6 513,25 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,01	57,66	0,58
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,55	57,66	31,71
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,53	57,66	318,86
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,96	57,66	228,34
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	57,66	0,00
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,37	57,66	136,65
		Total manopera				716,14

Materiale:

1.	10-2020	Рабочая камера ВД-8, V=0.38 m3	buc	1,00	520,00	520,00
2.	11-2020	Capac din fonta cu gratie 40*70	buc	1,00	1 650,00	1 650,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,53	160,00	84,80
4.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,07	75,00	5,25
5.	2010237318750	Distantieri	buc	0,10	0,12	0,01
6.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	10,40	0,50	5,20
7.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,01	500,00	5,00
8.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	15,64	17,67	276,36
9.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,46	1,40	0,64
10.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,13	2,65	8,29
11.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,24	1 080,00	259,20
12.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,04	680,00	27,20
13.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00	10,83	0,00
14.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,00	16,00	0,00
15.	2873122004100	Plase sudate	kg	0,34	19,20	6,53
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,09	9,00	0,81
17.	4100126202818	Apa	m3	0,04	9,00	0,36
18.	9-2020	Placa prefabricata DDK-8, V=0.19m3	buc	1,00	426,00	426,00
		Total materiale de constructii				3 275,65

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,17	84,45	14,36
----	---------------	----------------------------------------------	------	------	-------	-------

2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,08	65,00	5,20
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	0,00	0,00
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,10	350,00	35,00
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,44	320,00	140,80
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	84,45	35,47
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,12	15,00	1,80
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,08	120,00	129,60
Total utilaje de construcții						362,28

Total	Lei	4 354,07
Asigurari sociale simedicale	22,5 %	161,13
Transportarea materialelor	7 %	229,30
Cheltuieli de regie	10 %	474,45
Total		5 218,95
Venit	4 %	208,76
Total		5 427,71
Tva	20 %	1 085,54

Total deviz: 6 513,25

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

IM Directia Constructie Capitale

(denumirea obiectivului)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

DEVIZ OFERTA Nr.- 2-1-4

Put de supraveghere.

Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			700,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	350,00	700,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapat cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,89 118,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	57,66	118,89
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			352,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	320,00	352,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 391,25 504,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	57,66	504,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	84,45	886,75
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,10 18,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	57,66	18,10
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			44,52 43,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	57,66	43,58
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	9,00	0,94
		2. Caminul				
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			277,70 51,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	57,66	51,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	160,00	176,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	9,00	0,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	65,00	13,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	84,45	35,90
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0	m3			1 564,56 799,14

1	2	3	4	5	6	7
		m, in teren fara apa subterana - Beton B-15-0.24m3				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	57,66	559,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16	57,66	239,74
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,41	1 080,00	454,74
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	75,00	9,21
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	680,00	47,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	160,00	25,26
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80	1,40	1,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	120,00	227,37
9	9-2020	Placa prefabricata DDK-8, V=0.19m3	buc			426,00
						0,00
	9-2020	Placa prefabricata DDK-8, V=0.19m3	buc	1,00	426,00	426,00
10	10-2020	Рабочая камера ВД-8, V=0.38 m3	buc			520,00
						0,00
	10-2020	Рабочая камера ВД-8, V=0.38 m3	buc	1,00	520,00	520,00
11	11-2020	Capac din fonta cu gratie 40*70	buc			1 650,00
						0,00
	11-2020	Capac din fonta cu gratie 40*70	buc	1,00	1 650,00	1 650,00
12	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			71,39
						6,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,06	57,66	6,89
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	17,67	60,08
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	2,65	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	1,09
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	15,00	0,39
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,94
						1,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	57,66	1,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	19,20	19,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,83	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	16,00	0,00
	2010237318750	Distantiere	buc	0,30	0,12	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,00	0,00

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.