

Organizatorul licitației publice : Primăria or. Cricova

Denumirea obiectivului: "Reparația capitală a clădirii Centrului de Sănătate din str. Chișinăului 108 or. Cricova"

| No | Denumirea obiectivului | Total, fara TVA | TVA | Total, cu TVA |
|----|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | <i>Lucrari de constructii CBA)</i> | 333 481,58 lei | 66 696,32 lei | 400 177,90 lei |
| 2 | <i>Bloc A Arhitectura (marca SA)</i> | 3 940 624,70 lei | 788 124,95 lei | 4 728 749,65 lei |
| 3 | <i>Bloc B Arhitectura (marca SA)</i> | 2 658 447,10 lei | 531 689,42 lei | 3 190 136,52 lei |
| 4 | <i>Retele de apa si canalizare</i> | 327 433,18 lei | 65 486,64 lei | 392 919,82 lei |
| 5 | <i>Incalzire</i> | 971 602,24 lei | 194 320,45 lei | 1 165 922,69 lei |
| 6 | <i>Electricitate</i> | 910 130,32 lei | 182 026,06 lei | 1 092 156,38 lei |
| 7 | <i>Semnalizare</i> | 226 798,11 lei | 45 359,62 lei | 272 157,73 lei |
| 8 | <i>Platforma de ridicare de tip</i> | 166 048,75 lei | 33 209,75 lei | 199 258,50 lei |
| 9 | <i>Retele exterioare apa</i> | 64 705,61 lei | 12 941,13 lei | 77 646,74 lei |
| 10 | <i>Amenajarea teritoriului</i> | 615 620,21 lei | 123 124,04 lei | 738 744,25 lei |
| 11 | <i>Solutii termomecanice</i> | 163 418,31 lei | 32 683,66 lei | 196 101,97 lei |
| | <i>Total</i> | 10 378 310,11 lei | 2 075 662,04 lei | 12 453 972,15 lei |

**Reparatia capitala a cladirii
Centrului de sanatate din
str.Chisinau 108 or. Cricova,
mun. Chisinau N399-2022 - SA**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de constructii (marca CBA)**

Valoarea de deviz 400 177,90 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Дверной проемы | | | | |
| | | 1.1. ПР-1(2 шт.) | | | | |
| 1 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | 12,8000 | 1 305,320 187,500 | 16 708,096 2 400,000 |
| 2 | CL18A | Confecții metalice diverse | kg | 334,7700 | 56,651 15,750 | 18 965,104 5 272,650 |
| 3 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 și două straturi de email ПФ-115, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv | t | 0,3350 | 1 334,725 482,910 | 447,133 161,775 |
| 4 | CK35A | Болты М16 | buc | 8,0000 | 33,250 11,250 | 266,000 90,000 |
| 5 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul | m2 | 2,2600 | 118,631 90,000 | 268,107 203,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|----------|----------------------|---------------------------------|
| | | vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 36 654,440 |
| | | Total PP-1(2 шт.) Inclusiv salariu | | | | 36 654,440 8 127,825 |
| | | 1.2. PP-1a (1 шт.) | | | | |
| 6 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | 6,4000 | 1 305,320 187,500 | 8 354,048 1 200,000 |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse | kg | 161,0200 | 56,651 15,750 | 9 121,911 2 536,050 |
| 8 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,1610 | 1 335,211 483,075 | 214,969 77,775 |
| 9 | CK35A | Болты М16 | buc | 4,0000 | 33,250 11,250 | 133,000 45,000 |
| 10 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,1300 | 118,628 90,000 | 134,050 101,700 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 957,978 |
| | | Total PP-1a (1 шт.) Inclusiv salariu | | | | 17 957,978 3 960,525 |
| | | 1.3. PP-2 (2 шт.) | | | | |
| 11 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | 12,4800 | 1 305,327 187,500 | 16 290,480 2 340,000 |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse | kg | 312,7700 | 56,651 15,750 | 17 718,782 4 926,150 |
| 13 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si | t | 0,3130 | 1 334,760 | 417,780 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|----------|----------------------|---------------------------------|
| | | construciilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | | | 483,067 | 151,200 |
| 14 | CK35A | Болты М16 | buc | 8,0000 | 33,250 11,250 | 266,000 90,000 |
| 15 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,2000 | 118,684 90,000 | 261,104 198,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 34 954,146 |
| | | Total PP-2 (2 шт.) Inclusiv salariu | | | | 34 954,146 7 705,350 |
| | | 1.4. PP-3 (1 шт.) | | | | |
| 16 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | 6,2400 | 1 305,292 187,500 | 8 145,024 1 170,000 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse | kg | 147,8900 | 56,651 15,750 | 8 378,085 2 329,275 |
| 18 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,1480 | 1 334,486 482,939 | 197,504 71,475 |
| 19 | CK35A | Болты М16 | buc | 4,0000 | 33,250 11,250 | 133,000 45,000 |
| 20 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul | m2 | 1,1000 | 118,559 90,000 | 130,415 99,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|----------|----------------------|----------------------------------|
| | | vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 984,028 |
| | | Total PP-3 (1 шт.) Inclusiv salariu | | | | 16 984,028 3 714,750 |
| | | 1.5. PP-4 (2 шт.) | | | | |
| 21 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | 8,5400 | 1 305,300 187,500 | 11 147,260 1 601,250 |
| 22 | CL18A | Confecții metalice diverse | kg | 516,0600 | 56,651 15,750 | 29 235,332 8 127,975 |
| 23 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,5160 | 1 334,808 482,994 | 688,761 249,225 |
| 24 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,6600 | 118,673 90,000 | 315,669 239,400 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 41 387,022 |
| | | Total PP-4 (2 шт.) Inclusiv salariu | | | | 41 387,022 10 217,850 |
| | | 1.6. PP-5 (1 шт.) | | | | |
| 25 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | 6,2400 | 1 305,292 187,500 | 8 145,024 1 170,000 |
| 26 | CL18A | Confecții metalice diverse | kg | 120,9900 | 56,651 15,750 | 6 854,221 1 905,600 |
| 27 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si | t | 0,1210 | 1 335,091 482,851 | 161,546 58,425 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|-----|---------|-------------------|-----------------------------------|
| | | doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | | | | |
| 28 | CK35A | Болты М16 | buc | 4,0000 | 33,250 11,250 | 133,000 45,000 |
| 29 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,3300 | 118,694 90,000 | 157,863 119,700 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 451,654 |
| | | Total ПП-5 (1 шт.) Inclusiv salariu | | | | 15 451,654 3 298,725 |
| | | 1.7. Вывоз мусора | | | | |
| 30 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 13,4400 | 80,999 80,999 | 1 088,625 1 088,625 |
| 31 | TrI1AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 13,4400 | 33,750 33,750 | 453,600 453,600 |
| 32 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 13,4400 | 28,534 0,000 | 383,500 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 925,725 |
| | | Total Вывоз мусора Inclusiv salariu | | | | 1 925,725 1 542,225 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 165 314,993 |
| | | Total Дверной проемы Inclusiv salariu | | | | 165 314,993 38 567,250 |
| | | 2. Заделка оконного проема (лист 8) | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|---------|-------------------------|---------------------------------|
| 33 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка 5Вр-1) | kg | 3,3100 | 21,244 2,266 | 70,317 7,500 |
| 34 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 14,0000 | 118,661 90,000 | 1 661,257 1 260,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 731,574 |
| | | Total Заделка оконного проема (лист 8) Inclusiv salariu | | | | 1 731,574 1 267,500 |
| | | 3. Лестница ЛН-1(1шт.),лестничный марш ЛМ-1 | | | | |
| 35 | CL10D | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura | t | 0,3510 | 56 354,151 3 374,786 | 19 780,307 1 184,550 |
| 36 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,3510 | 1 334,698 482,906 | 468,479 169,500 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 248,786 |
| | | Total Лестница ЛН-1(1шт.),лестничный марш ЛМ-1 Inclusiv salariu | | | | 20 248,786 1 354,050 |
| | | 4. Крыльца | | | | |
| | | 4.1. КР-1 (1шт.) | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|----------------------|---------------------------------|
| 37 | CA03G | Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa | m3 | 7,3000 | 2 231,982 330,000 | 16 293,472 2 409,000 |
| 38 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 36,7000 | 154,414 90,000 | 5 666,976 3 303,000 |
| 39 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 29,9700 | 22,785 5,025 | 682,871 150,600 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 22 643,319 |
| | | Total KP-1 (1шт.) Inclusiv salariu | | | | 22 643,319 5 862,600 |
| | | 4.2. KP-2 (1шт.) | | | | |
| 40 | CA03G | Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa | m3 | 6,7000 | 2 232,045 330,000 | 14 954,700 2 211,000 |
| 41 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 33,5000 | 154,523 90,000 | 5 176,504 3 015,000 |
| 42 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 26,4180 | 22,785 5,025 | 601,922 132,750 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 733,126 |
| | | Total KP-2 (1шт.) Inclusiv salariu | | | | 20 733,126 5 358,750 |
| | | 4.3. KP-3(1шт.) | | | | |
| 43 | CA03G | Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa | m3 | 6,7000 | 2 232,045 330,000 | 14 954,700 2 211,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
| 44 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 33,5000 | 154,523 90,000 | 5 176,504 3 015,000 |
| 45 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 26,4180 | 22,785 5,025 | 601,922 132,750 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 733,126 |
| | | Total КР-3(1шт.) Inclusiv salariu | | | | 20 733,126 5 358,750 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 64 109,571 |
| | | Total Крыльца Inclusiv salariu | | | | 64 109,571 16 580,100 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|---------------------------------|
| | | Total | lei | 251 404,98 |
| | | Fondul social | 24 % | 13 864,55 |
| | | Transportarea materialelor | 7 % | 9 494,90 |
| | | Total | | 274 764,43 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 39 840,84 |
| | | Total | | 314 605,27 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | 18 876,31 |
| | | Total | | 333 481,58 |
| | | TVA | 20 % | 66 696,32 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 400 177,90 57 768,94 |

Intocmit

Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a cladirii
Centrului de sanatate din
str.Chisinau 108 or. Cricova,
mun. Chisinau N399-2022 - SA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari de constructii (marca CBA)**

Valoarea de deviz 400 177,90 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-1: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|----------------|-------------------------------|------|-----------------------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 24,680 | 75,00 | 1 851,000 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 188,200 | 75,00 | 14 115,000 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,383 | 75,00 | 403,725 |
| 4. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 108,885 | 75,00 | 8 166,375 |
| 5. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 12,525 | 75,00 | 939,375 |
| 6. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 47,814 | 75,00 | 3 586,050 |
| 7. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,579 | 75,00 | 118,425 |
| 8. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 7,897 | 75,00 | 592,275 |
| 9. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 302,764 | 75,00 | 22 707,300 |
| 10. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,200 | 75,00 | 315,000 |
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,563 | 75,00 | 1 542,225 |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,762 | 75,00 | 3 432,150 |
| | | | | Total manopera | | 57 768,94 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 23,903 | 15,00 | 358,545 |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,592 | 300,00 | 177,600 |
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,896 | 5,00 | 9,480 |
| 4. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,052 | 5 000,00 | 260,000 |
| 5. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,362 | 5 000,00 | 1 810,000 |
| 6. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 13,415 | 0,50 | 6,708 |
| 7. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 10,370 | 350,00 | 3 629,500 |
| 8. | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,792 | 56,00 | 212,352 |
| 9. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 12,444 | 18,00 | 223,992 |
| 10. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,176 | 125,00 | 22,000 |
| 11. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,123 | 15,00 | 1,845 |
| 12. | 2430116100000- | Email ПФ-115 | kg | 15,171 | 65,00 | 986,115 |
| 13. | 2430226100814-3 | Grund ГФ-021 | kg | 7,586 | 50,00 | 379,300 |
| 14. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 1,070 | 65,00 | 69,550 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|---|-----|-----------|----------|-------------------|
| 15. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 194,972 | 2,30 | 448,435 |
| 16. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 14,808 | 5,00 | 74,040 |
| 17. | 2663102100000-37 | Beton M200 | m3 | 21,537 | 1 700,00 | 36 612,900 |
| 18. | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,518 | 0,00 | 0,000 |
| 19. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 84,892 | 17,00 | 1 443,164 |
| 20. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 15,936 | 26,00 | 414,336 |
| 21. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 5,185 | 26,00 | 134,810 |
| 22. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,861 | 26,00 | 22,386 |
| 23. | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 11,066 | 80,00 | 885,280 |
| 24. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1 593,500 | 40,00 | 63 740,000 |
| 25. | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 351,000 | 50,00 | 17 550,000 |
| 26. | 2873122004100-33 | Plase sudate Сетка 5Bp-1 | kg | 3,343 | 18,00 | 60,174 |
| 27. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 8,296 | 60,00 | 497,760 |
| 28. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 7,967 | 80,00 | 637,360 |
| 29. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 1,755 | 80,00 | 140,400 |
| 30. | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 1,404 | 1,00 | 1,404 |
| 31. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 31,110 | 0,60 | 18,666 |
| 32. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 31,110 | 0,60 | 18,666 |
| 33. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 1,404 | 1,00 | 1,404 |
| 34. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 1,404 | 1,00 | 1,404 |
| 35. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,518 | 0,50 | 0,260 |
| 36. | 2874136313300-4 | Болты M16 | buc | 28,000 | 22,00 | 616,000 |
| 37. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,111 | 30,00 | 93,330 |
| 38. | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 11,066 | 350,00 | 3 873,100 |
| 39. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 79,148 | 2,00 | 158,296 |
| 40. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,261 | 22,50 | 50,872 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 135 641,43 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 105,400 | 500,00 | 52 700,000 |
| 2. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,002 | 500,00 | 1,000 |
| 3. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,049 | 10,00 | 0,490 |
| 4. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 12,420 | 10,00 | 124,200 |
| 5. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,124 | 25,00 | 3,100 |
| 6. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 26,350 | 50,00 | 1 317,500 |
| 7. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 1,755 | 60,00 | 105,300 |
| 8. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,544 | 500,00 | 772,000 |
| 9. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 5,175 | 500,00 | 2 587,500 |
| 10. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,767 | 500,00 | 383,500 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 57 994,61 |

| | | |
|----------------------------|------|------------|
| Total | lei | 251 404,98 |
| Fondul social | 24 % | 13 864,55 |
| Transportarea materialelor | 7 % | 9 494,90 |
| Total | | 274 764,43 |

| | | |
|---------------------|--------|-------------------|
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 39 840,84 |
| Total | | 314 605,27 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 18 876,31 |
| Total | | 333 481,58 |
| TVA | 20 % | 66 696,32 |
| Total deviz: | | 400 177,90 |

Intocmit Primaria or. Cricova
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Magda SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect **Reparatia capitala a cladirii Centrului de sanatate din str.Chisinau 108 or. Cricova, mun. Chisinau N399-2022 - SA** **Investitor** **Primaria or. Cricova**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Дверной проемы | | | | |
| | | 1.1. ПП-1(2 шт.) | | | | |
| 1 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | | | 1 305,320 187,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,0000 | 75,00 | 150,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 | 75,00 | 37,50 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,2000 | 350,00 | 73,50 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 | 2,00 | 2,52 |
| | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,2000 | 80,00 | 16,80 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 2,0000 | 500,00 | 1 000,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 708,096 |
| 2 | CL18A | Confectii metalice diverse | kg | | | 56,651 15,750 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 75,00 | 14,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 75,00 | 0,75 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 75,00 | 0,75 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 26,00 | 0,26 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 80,00 | 0,40 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,00 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------|---|------|--------|--------|----------------------|
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 15,00 | 0,23 |
| | | Total | lei | | | 18 965,104 |
| 3 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | | | 1 334,725 482,910 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 75,00 | 482,91 |
| | 2430116100000- | Email ПФ-115 | kg | 7,8000 | 65,00 | 507,00 |
| | 2430226100814-3 | Grund ГФ-021 | kg | 3,9000 | 50,00 | 195,07 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 65,00 | 35,70 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 56,00 | 109,16 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 5,00 | 4,88 |
| | | Total | lei | | | 447,133 |
| 4 | CK35A | Болты М16 | buc | | | 33,250 11,250 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 2874136313300-4 | Болты М16 | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | | Total | lei | | | 266,000 |
| 5 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 118,631 90,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,30 | 18,17 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 300,00 | 7,17 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 22,50 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,12 |
| | | Total | lei | | | 268,107 |
| | | 1.2. ПП-1а (1 мрт.) | | | | |
| 6 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | | | 1 305,320 187,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,0000 | 75,00 | 150,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 | 75,00 | 37,50 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,2000 | 350,00 | 73,50 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 | 2,00 | 2,52 |
| | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,2000 | 80,00 | 16,80 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 2,0000 | 500,00 | 1 000,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | | Total | lei | | | 8 354,048 |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse | kg | | | 56,651 15,750 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 75,00 | 14,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 75,00 | 0,75 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 75,00 | 0,75 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 26,00 | 0,26 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 80,00 | 0,40 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,00 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | | Total | lei | | | 9 121,911 |
| 8 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si | t | | | 1 335,211 483,075 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|--------|------------|
| | | construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv | | | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 75,00 | 483,07 |
| | 2430116100000- | Email ПФ-115 | kg | 7,8000 | 65,00 | 507,08 |
| | 2430226100814-3 | Grund ГФ-021 | kg | 3,9000 | 50,00 | 195,03 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 65,00 | 35,93 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 56,00 | 109,22 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 5,00 | 4,88 |
| | | Total | lei | | | 214,969 |
| 9 | CK35A | Болты М16 | buc | | | 33,250 |
| | | | | | | 11,250 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 2874136313300-4 | Болты М16 | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | | Total | lei | | | 133,000 |
| 10 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 118,628 |
| | | | | | | 90,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,30 | 18,17 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 300,00 | 7,17 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 22,50 | 0,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,13 |
| | | Total | lei | | | 134,050 |
| | | 1.3. ПП-2 (2 шт.) | | | | |
| 11 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | | | 1 305,327 |
| | | | | | | 187,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,0000 | 75,00 | 150,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 | 75,00 | 37,50 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,2000 | 350,00 | 73,51 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 | 2,00 | 2,52 |
| | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,2000 | 80,00 | 16,80 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 2,0000 | 500,00 | 1 000,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | | Total | lei | | | 16 290,480 |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse | kg | | | 56,651 |
| | | | | | | 15,750 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 75,00 | 14,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 75,00 | 0,75 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 75,00 | 0,75 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 26,00 | 0,26 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 80,00 | 0,40 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,00 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 15,00 | 0,23 |
| | | Total | lei | | | 17 718,782 |
| 13 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv | t | | | 1 334,760 |
| | | | | | | 483,067 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 75,00 | 483,07 |
| | 2430116100000- | Email ПФ-115 | kg | 7,8000 | 65,00 | 506,92 |
| | 2430226100814-3 | Grund ГФ-021 | kg | 3,9000 | 50,00 | 195,05 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 65,00 | 35,72 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 56,00 | 109,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|--------|-----------|
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 5,00 | 4,87 |
| | | Total | lei | | | 417,780 |
| 14 | CK35A | Болты М16 | buc | | | 33,250 |
| | | | | | | 11,250 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 2874136313300-4 | Болты М16 | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | | Total | lei | | | 266,000 |
| 15 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 118,684 |
| | | | | | | 90,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,30 | 18,17 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 300,00 | 7,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 22,50 | 0,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,12 |
| | | Total | lei | | | 261,104 |
| | | 1.4. ПП-3 (1 шт.) | | | | |
| 16 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | | | 1 305,292 |
| | | | | | | 187,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,0000 | 75,00 | 150,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 | 75,00 | 37,50 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,2000 | 350,00 | 73,48 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 | 2,00 | 2,52 |
| | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,2000 | 80,00 | 16,79 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 2,0000 | 500,00 | 1 000,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | | Total | lei | | | 8 145,024 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse | kg | | | 56,651 |
| | | | | | | 15,750 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 75,00 | 14,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 75,00 | 0,75 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 75,00 | 0,75 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 26,00 | 0,26 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 80,00 | 0,40 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,00 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | | Total | lei | | | 8 378,085 |
| 18 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | | | 1 334,486 |
| | | | | | | 482,939 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 75,00 | 482,94 |
| | 2430116100000- | Email ПФ-115 | kg | 7,8000 | 65,00 | 506,82 |
| | 2430226100814-3 | Grund ГФ-021 | kg | 3,9000 | 50,00 | 194,93 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 65,00 | 35,57 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 56,00 | 109,35 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 5,00 | 4,86 |
| | | Total | lei | | | 197,504 |
| 19 | CK35A | Болты М16 | buc | | | 33,250 |
| | | | | | | 11,250 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 2874136313300-4 | Болты М16 | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|--------|----------------------|
| | | Total | lei | | | 133,000 |
| 20 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 118,559 90,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,30 | 18,17 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 300,00 | 7,09 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 22,50 | 0,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,14 |
| | | Total | lei | | | 130,415 |
| | | 1.5. ПП-4 (2 шт.) | | | | |
| 21 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | | | 1 305,300 187,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,0000 | 75,00 | 150,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 | 75,00 | 37,50 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,2000 | 350,00 | 73,48 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 | 2,00 | 2,52 |
| | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,2000 | 80,00 | 16,80 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 2,0000 | 500,00 | 1 000,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | | Total | lei | | | 11 147,260 |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse | kg | | | 56,651 15,750 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 75,00 | 14,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 75,00 | 0,75 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 75,00 | 0,75 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 26,00 | 0,26 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 80,00 | 0,40 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,00 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 15,00 | 0,23 |
| | | Total | lei | | | 29 235,332 |
| 23 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv | t | | | 1 334,808 482,994 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 75,00 | 482,99 |
| | 2430116100000- | Email ПФ-115 | kg | 7,8000 | 65,00 | 507,03 |
| | 2430226100814-3 | Grund ГФ-021 | kg | 3,9000 | 50,00 | 194,96 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 65,00 | 35,78 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 56,00 | 109,18 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 5,00 | 4,87 |
| | | Total | lei | | | 688,761 |
| 24 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 118,673 90,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,30 | 18,17 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 300,00 | 7,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|--------|-----------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 22,50 | 0,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 315,669 |
| | | 1.6. ПП-5 (1 шт.) | | | | |
| 25 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | | | 1 305,292 |
| | | | | | | 187,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,0000 | 75,00 | 150,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 | 75,00 | 37,50 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,2000 | 350,00 | 73,48 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 | 2,00 | 2,52 |
| | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,2000 | 80,00 | 16,79 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 2,0000 | 500,00 | 1 000,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 145,024 |
| 26 | CL18A | Confectii metalice diverse | kg | | | 56,651 |
| | | | | | | 15,750 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 75,00 | 14,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 75,00 | 0,75 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 75,00 | 0,75 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 26,00 | 0,26 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 80,00 | 0,40 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,00 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 15,00 | 0,23 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 854,221 |
| 27 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | | | 1 335,091 |
| | | | | | | 482,851 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 75,00 | 482,85 |
| | 2430116100000- | Email ПФ-115 | kg | 7,8000 | 65,00 | 507,11 |
| | 2430226100814-3 | Grund ГФ-021 | kg | 3,9000 | 50,00 | 195,04 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 65,00 | 35,99 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 56,00 | 109,22 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 5,00 | 4,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 161,546 |
| 28 | CK35A | Болты М16 | buc | | | 33,250 |
| | | | | | | 11,250 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 2874136313300-4 | Болты М16 | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 133,000 |
| 29 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 118,694 |
| | | | | | | 90,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,30 | 18,17 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 300,00 | 7,22 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 22,50 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,13 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 157,863 |
| | | 1.7. Вывоз мусора | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|------------|--------|------------|
| 30 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | | | 80,999 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0800 | 75,00 | 81,00 |
| | | Total | lei | | | 1 088,625 |
| 31 | Tr11AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | | | 33,750 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | | Total | lei | | | 453,600 |
| 32 | Ts151A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | | 28,534 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | 500,00 | 28,53 |
| | | Total | lei | | | 383,500 |
| | | 2. Заделка оконного проема (лист 8) | | | | |
| 33 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка 5Bp-1) | kg | | | 21,244 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 75,00 | 1,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 75,00 | 0,39 |
| | 2873122004100-33 | Plase sudate Сетка 5Bp-1 | kg | 1,0100 | 18,00 | 18,18 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,00 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,00 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 500,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 70,317 |
| 34 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 118,661 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,30 | 18,17 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 300,00 | 7,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 22,50 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,12 |
| | | Total | lei | | | 1 661,257 |
| | | 3. Лестница ЛН-1(1шт.),лестничный марш ЛМ-1 | | | | |
| 35 | CL10D | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura | t | | | 56 354,151 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 22,5000 | 75,00 | 1 687,39 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 15,7500 | 75,00 | 1 181,20 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 4,5000 | 75,00 | 337,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 75,00 | 168,80 |
| | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 | 50,00 | 50 000,00 |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,0000 | 80,00 | 400,00 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,3500 | 15,00 | 5,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|----------|----------------------|
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 | 125,00 | 62,68 |
| | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,0000 | 60,00 | 300,00 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 4,4000 | 500,00 | 2 199,43 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 780,307 |
| 36 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | | | 1 334,698 482,906 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 75,00 | 482,91 |
| | 2430116100000- | Email ПФ-115 | kg | 7,8000 | 65,00 | 507,04 |
| | 2430226100814-3 | Grund ГФ-021 | kg | 3,9000 | 50,00 | 195,01 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 65,00 | 35,74 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 56,00 | 109,13 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 5,00 | 4,87 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 468,479 |
| | | 4. Крыльца | | | | |
| | | 4.1. КР-1 (1шт.) | | | | |
| 37 | CA03G | Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa | m3 | | | 2 231,982 330,000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 75,00 | 300,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2663102100000-37 | Beton M200 | m3 | 1,0250 | 1 700,00 | 1 768,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,28 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 500,00 | 125,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 293,472 |
| 38 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | | | 154,414 90,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 75,00 | 78,75 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,50 | 0,00 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,60 | 0,18 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,60 | 0,18 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 26,00 | 1,30 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 000,00 | 17,44 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 000,00 | 2,45 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 18,00 | 2,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 666,976 |
| 39 | CC01E | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | | | 22,785 5,025 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 75,00 | 4,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 75,00 | 0,23 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,00 | 17,42 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,50 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,00 | 0,26 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 682,871 |
| | | 4.2. КР-2 (1шт.) | | | | |
| 40 | CA03G | Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa | m3 | | | 2 232,045 330,000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 75,00 | 300,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|----------|----------------------|
| | 2663102100000-37 | Beton M200 | m3 | 1,0250 | 1 700,00 | 1 768,76 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,28 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 500,00 | 125,00 |
| | | Total | lei | | | 14 954,700 |
| 41 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | | | 154,523 90,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 75,00 | 78,75 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,50 | 0,00 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,60 | 0,18 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,60 | 0,18 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 26,00 | 1,30 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 000,00 | 17,46 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 000,00 | 2,54 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 18,00 | 2,16 |
| | | Total | lei | | | 5 176,504 |
| 42 | CC01E | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | | | 22,785 5,025 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 75,00 | 4,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 75,00 | 0,22 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,00 | 17,42 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,50 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,00 | 0,26 |
| | | Total | lei | | | 601,922 |
| | | 4.3. KP-3(1urr.) | | | | |
| 43 | CA03G | Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa | m3 | | | 2 232,045 330,000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 75,00 | 300,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2663102100000-37 | Beton M200 | m3 | 1,0250 | 1 700,00 | 1 768,76 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,28 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 500,00 | 125,00 |
| | | Total | lei | | | 14 954,700 |
| 44 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | | | 154,523 90,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 75,00 | 78,75 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,50 | 0,00 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,60 | 0,18 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,60 | 0,18 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 26,00 | 1,30 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 000,00 | 17,46 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 000,00 | 2,54 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 18,00 | 2,16 |
| | | Total | lei | | | 5 176,504 |
| 45 | CC01E | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | | | 22,785 5,025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|---|------|--------|-------|---------|
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 75,00 | 4,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 75,00 | 0,22 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,00 | 17,42 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,50 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,00 | 0,26 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 601,922 |

APROBAT:

Intocmit
Primaria or. Cricova
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Magda SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reparatia capitala a cladirii
Centrului de sanatate din
str.Chisinau 108 or. Cricova,
mun. Chisinau N399-2022 - SA
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Bloc A Arhitectura (marca SA)

Valoarea de deviz 4 728 749,65 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demolare | | | | |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (acoperis) | m2 | 301,7000 | 50,850 50,250 | 15 341,445 15 160,425 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (acoperis) | m2 | 301,7000 | 24,025 22,500 | 7 248,342 6 788,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|----|----------|--------------------|--------------------------|
| 3 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : gazobeton (acoperis) | m3 | 33,2000 | 79,400 76,500 | 2 636,080 2 539,800 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (peretii exteriori) | m2 | 362,0000 | 120,218 120,000 | 43 518,735 43 440,000 |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,4000 | 299,750 296,250 | 119,900 118,500 |
| 6 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (perforarea golurilor) | m3 | 0,4000 | 291,500 288,000 | 116,600 115,200 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 6,0000 | 31,500 31,500 | 189,000 189,000 |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 40,7000 | 31,500 31,500 | 1 282,050 1 282,050 |
| 9 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (vitralii.) | m2 | 13,5000 | 31,500 31,500 | 425,250 425,250 |
| 10 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton | m2 | 27,8000 | 24,025 22,500 | 667,895 625,500 |
| 11 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum. | m2 | 352,5000 | 36,315 34,500 | 12 801,038 12 161,250 |
| 12 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 | 159,4000 | 60,125 58,500 | 9 583,925 9 324,900 |
| 13 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 33,7000 | 70,525 69,000 | 2 376,692 2 325,300 |
| 14 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 573,4000 | 24,025 22,500 | 13 775,935 12 901,500 |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 379,6000 | 21,475 20,250 | 8 151,910 7 686,900 |
| 16 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane (tavan suspendat din placi decorative) | m2 | 45,0000 | 70,500 70,500 | 3 172,500 3 172,500 |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 489,5000 | 21,475 20,250 | 10 512,013 9 912,375 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|-----|----------|----------------------|------------------------------------|
| 18 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti (placi decorative din gips) | m2 | 155,6000 | 70,500 70,500 | 10 969,800 10 969,800 |
| 19 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 135,0000 | 81,000 81,000 | 10 935,000 10 935,000 |
| 20 | TrI1AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 135,0000 | 33,750 33,750 | 4 556,250 4 556,250 |
| 21 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 135,0000 | 116,100 0,000 | 15 673,500 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 174 053,860 |
| | | Total Demolare Inclusiv salariu | | | | 174 053,860 154 629,750 |
| | | 2. Acoperisul | | | | |
| 22 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bicroelast TIII) | m2 | 301,7000 | 108,075 36,000 | 32 606,250 10 861,200 |
| 23 | CE17A | Pelicula de polietilena | m2 | 301,7000 | 43,776 18,750 | 13 207,226 5 656,875 |
| 24 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat -120 mm (30 kg/m3) | m2 | 301,7000 | 247,159 9,000 | 74 567,870 2 715,300 |
| 25 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu keramzit (600 kg/m3) de la 40 pina la 110 mm. | m3 | 22,6300 | 1 683,536 120,749 | 38 098,410 2 732,550 |
| 26 | IzF18C k=1.67 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm) | m2 | 301,7000 | 124,723 43,838 | 37 628,965 13 225,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|----------|-------------------|-----------------------------------|
| 27 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR4,150*150) | kg | 392,2000 | 33,345 2,250 | 13 077,749 882,450 |
| 28 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP - 4 mm, Technoelast EKP - 4.2 mm) | m2 | 301,7000 | 370,038 51,000 | 111 640,375 15 386,700 |
| 29 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 39,5000 | 365,799 26,250 | 14 449,071 1 036,875 |
| 30 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 49,8000 | 349,058 22,500 | 17 383,095 1 120,500 |
| 31 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(parapet) | m2 | 50,4000 | 302,178 60,000 | 15 229,760 3 024,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 367 888,771 |
| | | Total Acoperisul Inclusiv salariu | | | | 367 888,771 56 642,250 |
| | | 3. Copertina | | | | |
| 32 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bicroelast TIII) | m2 | 14,5000 | 108,077 36,000 | 1 567,110 522,000 |
| 33 | CE17A | Pelicula de polietilena | m2 | 14,5000 | 43,776 18,750 | 634,747 271,875 |
| 34 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat -120 mm (30 kg/m3) | m2 | 14,5000 | 247,161 9,000 | 3 583,840 130,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----------------|----------|----------------------|----------------------------------|
| 35 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu keramzit (600 kg/m ³) de la 40 pina la 110 mm. | m ³ | 0,8000 | 1 683,550 120,750 | 1 346,840 96,600 |
| 36 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m ² | 14,5000 | 71,685 26,250 | 1 039,427 380,625 |
| 37 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom XKII, Linocrom XIII) | m ² | 14,5000 | 194,952 51,000 | 2 826,800 739,500 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 998,764 |
| | | Total Copertina Inclusiv salariu | | | | 10 998,764 2 141,100 |
| | | 4. Pereti despartitori | | | | |
| 38 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12,5 mm intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (izolatie: vata minerala -50 mm) | m ² | 159,0000 | 434,913 201,240 | 69 151,165 31 997,175 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 69 151,165 |
| | | Total Pereti despartitori Inclusiv salariu | | | | 69 151,165 31 997,175 |
| | | 5. Vitralii | | | | |
| 39 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V1, 4000*2550, din aluminiu cu punte termica cu 2 camere) | m ² | 10,2000 | 4 296,100 56,250 | 43 820,220 573,750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|---------------------|-------------------------------|
| 40 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V2, 2550*2550, din aluminiu cu punte termica cu 2 camere) | m2 | 6,5000 | 4 296,062 56,250 | 27 924,400 365,625 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 71 744,620 |
| | | Total Vitralii Inclusiv salariu | | | | 71 744,620 939,375 |
| | | 6. Usi | | | | |
| 41 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, U2, U3, usi din aluminiu cu punte termica - oarbe) | m2 | 59,0100 | 3 135,125 71,249 | 185 003,698 4 204,425 |
| 42 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1*, usi din aluminiu cu punte termica - oarbe, antiincendiara) | m2 | 4,2000 | 3 135,125 71,250 | 13 167,525 299,250 |
| 43 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U8, U8* usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | 5,7200 | 3 635,124 71,250 | 20 792,911 407,550 |
| 44 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu | m2 | 6,8000 | 3 635,125 71,250 | 24 718,850 484,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|----------|---------------------|----------------------------------|
| | | suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6, U6* usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | | | | |
| 45 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7, U9 usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | 15,1900 | 3 649,181 79,498 | 55 431,057 1 207,575 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 299 114,041 |
| | | Total Usi Inclusiv salariu | | | | 299 114,041 6 603,300 |
| | | 7. Finisarea interioara (Tavan) | | | | |
| 46 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 518,6000 | 137,959 114,750 | 71 545,527 59 509,350 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 518,6000 | 4,950 2,250 | 2 567,070 1 166,850 |
| 48 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 518,6000 | 49,511 41,250 | 25 676,272 21 392,250 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 518,6000 | 4,950 2,250 | 2 567,070 1 166,850 |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 398,3000 | 67,345 41,250 | 26 823,522 16 429,875 |
| 51 | CN01B | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite | m2 | 120,3000 | 13,928 10,500 | 1 675,481 1 263,150 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|----------|-------------------|------------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 130 854,942 |
| | | Total Finisarea interioara (Tavan) Inclusiv salariu | | | | 130 854,942 100 928,325 |
| | | 8. Finisare interioara (Pereti) | | | | |
| | | 8.1. Tip 1 | | | | |
| 52 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 319,7000 | 121,793 90,000 | 38 937,095 28 773,000 |
| 53 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 319,7000 | 114,674 91,500 | 36 661,278 29 252,550 |
| 54 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 319,7000 | 30,632 15,000 | 9 792,973 4 795,500 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 319,7000 | 4,950 2,250 | 1 582,515 719,325 |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 319,7000 | 49,511 41,250 | 15 828,591 13 187,625 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 319,7000 | 67,345 41,250 | 21 530,188 13 187,625 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 124 332,640 |
| | | Total Tip 1 Inclusiv salariu | | | | 124 332,640 89 915,625 |
| | | 8.2. Tip 2 | | | | |
| 58 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de | m2 | 394,5000 | 121,789 90,000 | 48 045,880 35 505,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|----------|--------------------|------------------------------------|
| | | ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | | | | |
| 59 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 503,2000 | 114,674 91,500 | 57 703,961 46 042,800 |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 503,2000 | 30,632 15,000 | 15 413,898 7 548,000 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 503,2000 | 4,950 2,250 | 2 490,840 1 132,200 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 503,2000 | 49,511 41,250 | 24 913,791 20 757,000 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 185,4000 | 67,345 41,250 | 12 485,768 7 647,750 |
| 64 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavuarului) | m2 | 317,8000 | 483,470 183,750 | 153 646,761 58 395,750 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 314 700,899 |
| | | Total Tip 2 Inclusiv salariu | | | | 314 700,899 177 028,500 |
| | | 8.3. Tip 3 | | | | |
| 65 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de | m2 | 255,6000 | 121,794 90,000 | 31 130,432 23 004,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|----------|-------------------|----------------------------------|
| | | ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | | | | |
| 66 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 255,6000 | 114,674 91,500 | 29 310,665 23 387,400 |
| 67 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 255,6000 | 30,632 15,000 | 7 829,482 3 834,000 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 255,6000 | 4,950 2,250 | 1 265,220 575,100 |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 255,6000 | 49,511 41,250 | 12 654,950 10 543,500 |
| 70 | CN01B | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite | m2 | 255,6000 | 13,928 10,500 | 3 559,874 2 683,800 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 85 750,623 |
| | | Total Tip 3 Inclusiv salariu | | | | 85 750,623 64 027,800 |
| | | 8.4. Tip 4 | | | | |
| 71 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 90,1000 | 121,790 90,000 | 10 973,235 8 109,000 |
| 72 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 90,1000 | 114,674 91,500 | 10 332,123 8 244,150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|----------|--------------------|----------------------------------|
| 73 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 90,1000 | 30,632 15,000 | 2 759,921 1 351,500 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 90,1000 | 4,950 2,250 | 445,995 202,725 |
| 75 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (zona lavuarului) | m2 | 90,1000 | 483,470 183,750 | 43 560,649 16 555,875 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 68 071,923 |
| | | Total Tip 4 Inclusiv salariu | | | | 68 071,923 34 463,250 |
| | | 8.5. Tip 5 | | | | |
| 76 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 107,5000 | 121,798 90,000 | 13 093,303 9 675,000 |
| 77 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 107,5000 | 114,674 91,500 | 12 327,450 9 836,250 |
| 78 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 107,5000 | 30,632 15,000 | 3 292,907 1 612,500 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 107,5000 | 4,950 2,250 | 532,125 241,875 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|----------|--------------------|----------------------------------|
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 107,5000 | 49,511 41,250 | 5 322,389 4 434,375 |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 28,6000 | 67,345 41,250 | 1 926,062 1 179,750 |
| 82 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavuarului) | m2 | 78,6000 | 483,470 183,750 | 38 000,744 14 442,750 |
| 83 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (peretii despartitori din regips) | m2 | 40,8000 | 114,674 91,500 | 4 678,695 3 733,200 |
| 84 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,8000 | 30,632 15,000 | 1 249,770 612,000 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 40,8000 | 49,511 41,250 | 2 020,044 1 683,000 |
| 86 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 40,8000 | 67,345 41,250 | 2 747,685 1 683,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 85 191,174 |
| | | Total Tip 5 Inclusiv salariu | | | | 85 191,174 49 133,700 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 678 047,259 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|-----|----------|-------------------|------------------------------------|
| | | Total Finisare interioara (Pereti) Inclusiv salariu | | | | 678 047,259 414 568,875 |
| | | 9. Pardoseala | | | | |
| | | 9.1. Tip 1 | | | | |
| 87 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterl beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 95,4000 | 266,383 67,500 | 25 412,930 6 439,500 |
| 88 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din polisterol beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -95,4000 | 38,406 1,500 | -3 663,900 -143,100 |
| 89 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 95,4000 | 44,705 1,500 | 4 264,860 143,100 |
| 90 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 95,4000 | 106,122 52,500 | 10 124,010 5 008,500 |
| 91 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 95,4000 | 35,818 18,000 | 3 417,065 1 717,200 |
| 92 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) | kg | 490,4000 | 20,215 2,250 | 9 913,316 1 103,400 |
| 93 | CG36A | Pardoseli din placi laminat -10 mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (termoizolant -3 mm) | m2 | 95,4000 | 476,097 97,500 | 45 419,622 9 301,500 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 94 887,903 |
| | | Total Tip 1 Inclusiv salariu | | | | 94 887,903 23 570,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|-----|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| | | 9.2. Tip 2 | | | | |
| 94 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 161,4000 | 266,387 67,500 | 42 994,835 10 894,500 |
| 95 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -161,4000 | 38,403 1,500 | -6 198,300 -242,100 |
| 96 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 161,4000 | 44,705 1,500 | 7 215,390 242,100 |
| 97 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 161,4000 | 106,123 52,500 | 17 128,260 8 473,500 |
| 98 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 161,4000 | 35,821 18,000 | 5 781,515 2 905,200 |
| 99 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) | kg | 829,6000 | 20,215 2,250 | 16 770,484 1 866,600 |
| 100 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portelonat tip "marmura" cu suprafata rugoasa -10 mm) | m2 | 161,4000 | 610,600 187,500 | 98 550,842 30 262,500 |
| 101 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | 145,3000 | 73,065 37,500 | 10 616,390 5 448,750 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 192 859,416 |
| | | Total Tip 2 Inclusiv salariu | | | | 192 859,416 59 851,050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|-----|----------|--------------------|----------------------------------|
| | | 9.3. Tip 3 | | | | |
| 102 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (50 mm) | m2 | 35,2000 | 266,385 67,500 | 9 376,745 2 376,000 |
| 103 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -35,2000 | 96,000 3,750 | -3 379,200 -132,000 |
| 104 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 35,2000 | 44,705 1,500 | 1 573,620 52,800 |
| 105 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 35,2000 | 106,143 52,500 | 3 736,230 1 848,000 |
| 106 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 35,2000 | 35,816 18,000 | 1 260,732 633,600 |
| 107 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) | kg | 180,9000 | 20,216 2,250 | 3 657,040 406,950 |
| 108 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placide gresie cu suprafata rugoasa -10 mm) | m2 | 35,2000 | 610,600 187,500 | 21 493,116 6 600,000 |
| 109 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | 31,7000 | 73,062 37,500 | 2 316,070 1 188,750 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 40 034,353 |
| | | Total Tip 3 Inclusiv salariu | | | | 40 034,353 12 974,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|-----|----------|-------------------|--------------------------|
| | | 9.4. Tip 4 | | | | |
| 110 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 75,9000 | 44,705 1,500 | 3 393,110 113,850 |
| 111 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterl beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 75,9000 | 266,399 67,500 | 20 219,712 5 123,250 |
| 112 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din polisterl beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -75,9000 | 38,401 1,500 | -2 914,650 -113,850 |
| 113 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 75,9000 | 106,131 52,500 | 8 055,373 3 984,750 |
| 114 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | -75,9000 | 35,827 18,000 | -2 719,290 -1 366,200 |
| 115 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (20 mm) | m2 | 75,9000 | 245,899 67,500 | 18 663,712 5 123,250 |
| 116 | CG22A5 k=8 | Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -75,9000 | 145,404 6,000 | -11 036,200 -455,400 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 33 661,767 |
| | | Total Tip 4 | | | | 33 661,767 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|----|---------|-------------------|--------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 12 409,650 |
| | | 9.5. Tip 5 | | | | |
| 117 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 2,6000 | 266,013 67,500 | 691,635 175,500 |
| 118 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -2,6000 | 38,192 1,500 | -99,300 -3,900 |
| 119 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 2,6000 | 44,704 1,500 | 116,230 3,900 |
| 120 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 2,6000 | 106,246 52,500 | 276,240 136,500 |
| 121 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 2,6000 | 36,071 18,000 | 93,785 46,800 |
| 122 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) | kg | 13,4000 | 20,214 2,250 | 270,861 30,150 |
| 123 | IzF04A aplicativ | Strat hidroizolant tip Ceresit CE50 | m2 | 2,6000 | 190,012 3,000 | 494,030 7,800 |
| 124 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 2,6000 | 106,246 52,500 | 276,240 136,500 |
| 125 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | -2,6000 | 36,071 18,000 | -93,785 -46,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|-----|-----------|--------------------|--------------------------------|
| 126 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 2,6000 | 589,099 217,500 | 1 531,658 565,500 |
| 127 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | 2,4000 | 73,065 37,500 | 175,355 90,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 732,949 |
| | | Total Tip 5 Inclusiv salariu | | | | 3 732,949 1 141,950 |
| | | 9.6. Tip 6 | | | | |
| 128 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (50 mm) | m2 | 204,1000 | 266,390 67,500 | 54 370,188 13 776,750 |
| 129 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -204,1000 | 95,999 3,750 | -19 593,375 -765,375 |
| 130 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 204,1000 | 44,705 1,500 | 9 124,290 306,150 |
| 131 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (37 mm) | m3 | 7,5500 | 546,267 67,500 | 4 124,313 509,625 |
| 132 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 204,1000 | 44,705 1,500 | 9 124,290 306,150 |
| 133 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 204,1000 | 106,123 52,500 | 21 659,627 10 715,250 |
| 134 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de | m2 | 204,1000 | 35,824 18,000 | 7 311,710 3 673,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------------|--|-----|----------|--------------------|------------------------------------|
| | | strat suport din mortar M 150, se adauga | | | | |
| 135 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen DLV (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 204,1000 | 776,511 239,250 | 158 485,976 48 830,925 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 244 607,019 |
| | | Total Tip 6 Inclusiv salariu | | | | 244 607,019 77 353,275 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 609 783,407 |
| | | Total Pardoseala Inclusiv salariu | | | | 609 783,407 187 300,125 |
| | | 10. Termoizolarea si finisarea soclului | | | | |
| 136 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat cu mastica bituminoasa | m2 | 70,0000 | 90,510 9,000 | 6 335,700 630,000 |
| 137 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat gros.100 mm fixate cu dibluri (5 buc/m2) si adeziv (4 kg/m2) | m2 | 70,0000 | 228,690 12,000 | 16 008,300 840,000 |
| 138 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 70,0000 | 487,810 134,250 | 34 146,723 9 397,500 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 56 490,723 |
| | | Total Termoizolarea si finisarea soclului Inclusiv salariu | | | | 56 490,723 10 867,500 |
| | | 11. Termoizolarea glafurilor exterioare | | | | |
| 139 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 61,5000 | 22,430 9,000 | 1 379,429 553,500 |
| 140 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu | m2 | 61,5000 | 377,705 219,226 | 23 228,835 13 482,375 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|-----|----------|--------------------|----------------------------------|
| | | placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (135 kg/m ³ , 0,04w/mk) | | | | |
| 141 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 61,5000 | 24,920 9,000 | 1 532,561 553,500 |
| 142 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 61,5000 | 183,650 91,500 | 11 294,475 5 627,250 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 37 435,300 |
| | | Total Termoizolarea glafurilor exterioare Inclusiv salariu | | | | 37 435,300 20 216,625 |
| | | 12. Termoizolarea peretilor | | | | |
| 143 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 362,0000 | 22,430 9,000 | 8 119,660 3 258,000 |
| 144 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren -100 mm (y=0.033 (PCB C-35)) | m2 | 300,5000 | 384,974 128,850 | 115 684,833 38 719,425 |
| 145 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 100 mm (135 kg/m ³ , 0,039w/mk) - in jurul ferestrei | m2 | 61,5000 | 496,896 173,250 | 30 559,114 10 654,875 |
| 146 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 362,0000 | 24,920 9,000 | 9 021,040 3 258,000 |
| 147 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 362,0000 | 183,650 91,500 | 66 481,300 33 123,000 |
| 148 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 612,0000 | 64,598 56,250 | 39 534,260 34 425,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|-----|---------|----------------------|------------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 269 400,207 |
| | | Total Termoizolarea peretilor Inclusiv salariu | | | | 269 400,207 123 438,300 |
| | | 13. Lucrari diverse | | | | |
| | | 13.1. Balustrade | | | | |
| 149 | CH06A | Balustrada din profile din inox (Be-1) | m | 3,5000 | 2 678,015 67,500 | 9 373,053 236,250 |
| 150 | CH06A | Balustrada din profile din inox (Be-2) | m | 1,0000 | 2 678,010 67,500 | 2 678,010 67,500 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 051,063 |
| | | Total Balustrade Inclusiv salariu | | | | 12 051,063 303,750 |
| | | 13.2. Scara exterioara | | | | |
| 151 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat B15 | m3 | 1,0000 | 2 231,295 330,000 | 2 231,295 330,000 |
| 152 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 15,5000 | 23,241 2,255 | 360,231 34,950 |
| 153 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 5,4000 | 106,067 52,500 | 572,760 283,500 |
| 154 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | -5,4000 | 35,706 18,000 | -192,815 -97,200 |
| 155 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de portelonat -10 mm) | m2 | 5,4000 | 559,100 187,500 | 3 019,142 1 012,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|----------------------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 990,613 |
| | | Total Scara exterioara Inclusiv salariu | | | | 5 990,613 1 563,750 |
| | | 13.3. Executarea gaurilor | | | | |
| 156 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (excludem Automacara 4,5 - 9,9 TF;) | m | 56,0000 | 185,880 112,500 | 10 409,280 6 300,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 409,280 |
| | | Total Executarea gaurilor Inclusiv salariu | | | | 10 409,280 6 300,000 |
| | | 13.4. Pereul | | | | |
| 157 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris+nisip (200 mm) | m3 | 14,4000 | 579,000 74,250 | 8 337,600 1 069,200 |
| 158 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton C15 (M200) | m3 | 5,8000 | 2 190,621 288,750 | 12 705,602 1 674,750 |
| 159 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 72,0000 | 270,760 44,700 | 19 494,720 3 218,400 |
| 160 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8) | m | 72,0000 | 194,618 22,500 | 14 012,460 1 620,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 54 550,382 |
| | | Total Pereul Inclusiv salariu | | | | 54 550,382 7 582,350 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 83 001,338 |
| | | Total Lucrari diverse | | | | 83 001,338 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 15 749,850 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|---------------------|
| | | Total | lei | 2 857 964,64 |
| | | Fondul social | 24 % | 270 245,44 |
| | | Transportarea materialelor | 7 % | 118 576,36 |
| | | Total | | 3 246 786,44 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 470 784,03 |
| | | Total | | 3 717 570,47 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | 223 054,23 |
| | | Total | | 3 940 624,70 |
| | | TVA | 20 % | 788 124,95 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 4 728 749,65 |
| | | | | 1 126 022,66 |

Intocmit

Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a cladirii
Centrului de sanatate din
str.Chisinau 108 or. Cricova,
mun. Chisinau N399-2022 - SA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Bloc A Arhitectura (marca SA)**

Valoarea de deviz 4 728 749,65 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-2: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|---------------|-------------------------------|------|-----------|-------|---------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 535,432 | 75,00 | 115 157,400 |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 785,430 | 75,00 | 58 907,250 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2 916,746 | 75,00 | 218 755,950 |
| 4. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 611,610 | 75,00 | 45 870,750 |
| 5. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 48,050 | 75,00 | 3 603,750 |
| 6. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 459,000 | 75,00 | 34 425,000 |
| 7. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 54,734 | 75,00 | 4 105,050 |
| 8. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 408,200 | 75,00 | 30 615,000 |
| 9. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1 455,985 | 75,00 | 109 198,875 |
| 10. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1 075,225 | 75,00 | 80 641,875 |
| 11. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 403,888 | 75,00 | 30 291,600 |
| 12. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1 063,689 | 75,00 | 79 776,675 |
| 13. | 7134050013250 | Izolator | h-om | 22,134 | 75,00 | 1 660,050 |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 657,065 | 75,00 | 49 279,875 |
| 15. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 101,640 | 75,00 | 7 623,000 |
| 16. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 33,864 | 75,00 | 2 539,800 |
| 17. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 16,800 | 75,00 | 1 260,000 |
| 18. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 208,364 | 75,00 | 15 627,300 |
| 19. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 90,490 | 75,00 | 6 786,750 |
| 20. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 4,050 | 75,00 | 303,750 |
| 21. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 106,924 | 75,00 | 8 019,300 |
| 22. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 236,241 | 75,00 | 17 718,075 |
| 23. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 651,603 | 75,00 | 123 870,225 |
| 24. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 514,541 | 75,00 | 38 590,575 |
| 25. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 551,929 | 75,00 | 41 394,675 |
| | | Total manopera | | | | 1 126 022,66 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,900 | 15,00 | 13,500 |
| 2. | 1111000100048-93 | Strat sintetic 3mm | m2 | 101,172 | 21,00 | 2 124,612 |
| 3. | 1421102200068-157 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm+nisip | m3 | 16,560 | 300,00 | 4 968,000 |
| 4. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 8,305 | 290,00 | 2 408,450 |
| 5. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,360 | 290,00 | 104,400 |
| 6. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 2,736 | 290,00 | 793,440 |
| 7. | 1421302210000 | Coloranti de apa pentru zugraveli | kg | 3,759 | 42,00 | 157,878 |
| 8. | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 7,518 | 32,00 | 240,576 |
| 9. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 49,304 | 5,00 | 246,520 |
| 10. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,061 | 5 000,00 | 305,000 |
| 11. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,184 | 5 000,00 | 920,000 |
| 12. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,184 | 5 000,00 | 920,000 |
| 13. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 16 366,220 | 0,10 | 1 636,622 |
| 14. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 576,600 | 0,50 | 288,300 |
| 15. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,073 | 2 000,00 | 146,000 |
| 16. | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 86,719 | 30,00 | 2 601,570 |
| 17. | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 239,692 | 0,50 | 119,846 |
| 18. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 158,200 | 0,50 | 79,100 |
| 19. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,084 | 500,00 | 42,000 |
| 20. | 2320166200729 | Parchetin | l | 10,575 | 28,00 | 296,100 |
| 21. | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 298,810 | 20,00 | 5 976,200 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|-----|-----------|----------|------------|
| 22. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 238,000 | 20,00 | 4 760,000 |
| 23. | 2320322600036-123 | Ceresit CE50 | kg | 4,420 | 110,00 | 486,200 |
| 24. | 2413217300010 | Cleme | buc | 20,145 | 65,00 | 1 309,425 |
| 25. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 52,064 | 100,00 | 5 206,400 |
| 26. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 346,995 | 17,00 | 5 898,915 |
| 27. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 389,120 | 60,00 | 23 347,200 |
| 28. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,113 | 36,00 | 4,068 |
| 29. | 24302261000001 | Fuga | kg | 260,810 | 60,00 | 15 648,600 |
| 30. | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 175,752 | 38,00 | 6 678,576 |
| 31. | 2430226101010-139 | Grund cu cuar "Betoncontact" | kg | 175,752 | 32,00 | 5 624,064 |
| 32. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 27,964 | 38,00 | 1 062,632 |
| 33. | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 30,768 | 84,00 | 2 584,512 |
| 34. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 18,836 | 18,00 | 339,048 |
| 35. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 16,185 | 45,00 | 728,325 |
| 36. | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 2,004 | 18,00 | 36,072 |
| 37. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 86,609 | 6,10 | 528,315 |
| 38. | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 71,792 | 77,00 | 5 527,984 |
| 39. | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 30,768 | 210,00 | 6 461,280 |
| 40. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 197,535 | 12,50 | 2 469,188 |
| 41. | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 1 946,000 | 3,50 | 6 811,000 |
| 42. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 65,930 | 3,50 | 230,755 |
| 43. | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 1 076,883 | 7,50 | 8 076,622 |
| 44. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 1 710,940 | 4,20 | 7 185,948 |
| 45. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 1 835,170 | 3,80 | 6 973,646 |
| 46. | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 242,089 | 2,00 | 484,178 |
| 47. | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 225,633 | 30,00 | 6 768,990 |
| 48. | 2521302602902-137 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.100mm | m2 | 70,700 | 188,00 | 13 291,600 |
| 49. | 2521302602906-38 | vata minerala -50 mm | m2 | 164,589 | 36,00 | 5 925,204 |
| 50. | 2521302602907-144 | Placi de polistiren -100 mm (y=0.033 (PCB C-35)) | m2 | 324,750 | 180,00 | 58 455,000 |
| 51. | 2521302602909-140 | Placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (135 kg/m3, 0,04w/mk) | m2 | 66,463 | 76,00 | 5 051,188 |
| 52. | 2523116716346-135 | Linoleum medical vinil omogen DLV | m2 | 215,377 | 350,00 | 75 381,950 |
| 53. | 2523146720200-39 | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate V1, 4000*2550, din aluminiu cu punte termica cu 2 camere) | m2 | 10,710 | 4 000,00 | 42 840,000 |
| 54. | 2523146720200-40 | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate (V2, 2550*2550, din aluminiu cu punte termica cu 2 camere) | m2 | 6,825 | 4 000,00 | 27 300,000 |
| 55. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband" | m | 194,950 | 2,00 | 389,900 |
| 56. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 929,659 | 12,50 | 24 120,738 |
| 57. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 115,200 | 2,30 | 264,960 |
| 58. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 197,750 | 2,30 | 454,825 |
| 59. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 950,400 | 2,30 | 2 185,920 |
| 60. | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 150,360 | 5,00 | 751,800 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|---|-----|------------|----------|-------------|
| 61. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 184,140 | 12,50 | 2 301,750 |
| 62. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 69,645 | 5,00 | 348,225 |
| 63. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 13 105,470 | 3,10 | 40 626,956 |
| 64. | 26531021008311 | Tink | kg | 974,050 | 40,00 | 38 962,000 |
| 65. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 841,223 | 7,80 | 14 361,541 |
| 66. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 47,600 | 15,00 | 714,000 |
| 67. | 2661112800655-159 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 40mm | m2 | 73,080 | 170,00 | 12 423,600 |
| 68. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 80,354 | 300,00 | 24 106,200 |
| 69. | 2661112800700-100 | Placi portelonat tip "marmura" cu suprafata rugoasa -10 mm) | m2 | 166,242 | 350,00 | 58 184,700 |
| 70. | 2661112800700-108 | Placi de gresie cu suprafata rugoasa -10 mm) | m2 | 36,256 | 350,00 | 12 689,600 |
| 71. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 335,569 | 50,00 | 16 778,450 |
| 72. | 2663102100000-151 | Beton B15 | m3 | 1,040 | 1 700,00 | 1 768,000 |
| 73. | 2663102100000-158 | Beton M200 | m3 | 6,034 | 1 700,00 | 10 257,800 |
| 74. | 2663102100001 | Polisterolbeton | m3 | 58,895 | 1 900,00 | 111 900,500 |
| 75. | 2663102100001-115 | Beton M200 | m3 | 7,780 | 1 700,00 | 13 226,000 |
| 76. | 2663102100001-160 | Beton clasa M200 | m3 | 3,456 | 1 700,00 | 5 875,200 |
| 77. | 2663102100910 | Polisterolbeton | m3 | -19,138 | 1 800,00 | -34 448,400 |
| 78. | 2663102100910-116 | Beton M200 | m3 | -6,224 | 1 700,00 | -10 580,800 |
| 79. | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 23,788 | 1 600,00 | 38 060,800 |
| 80. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 828,630 | 7,60 | 6 297,588 |
| 81. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 176,750 | 3,50 | 618,625 |
| 82. | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,435 | 1 500,00 | 652,500 |
| 83. | 2664102102018-26 | Mortar ciment M150 | m3 | 15,115 | 1 600,00 | 24 184,000 |
| 84. | 2664102103001 | Mortar M100 | m3 | 24,516 | 1 500,00 | 36 774,000 |
| 85. | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 | m | 72,360 | 90,00 | 6 512,400 |
| 86. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 10,259 | 75,00 | 769,425 |
| 87. | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 510,825 | 250,00 | 127 706,250 |
| 88. | 2670112204002-24 | Placi polistiren extrudat -120 mm (30 kg/m3) | m2 | 327,362 | 230,00 | 75 293,260 |
| 89. | 2670112204051 | Placi din laminat gr. 10mm | m2 | 101,172 | 310,00 | 31 363,320 |
| 90. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 559,747 | 3,00 | 1 679,241 |
| 91. | 26811260014721 | Ulei pentru accesoriile metalice | kg | 0,167 | 19,00 | 3,173 |
| 92. | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 2,557 | 3,00 | 7,671 |
| 93. | 2682132600465-23 | Pelicula de polietilena | m2 | 374,539 | 20,00 | 7 490,780 |
| 94. | 2682132600470-22 | Membrane bituminoase Bicroelast TIII | m2 | 381,812 | 50,00 | 19 090,600 |
| 95. | 2682132600470-28 | Technoelast EPP - 4 mm | m2 | 364,303 | 115,00 | 41 894,845 |
| 96. | 2682132600470-37 | Linocrom XKII | m2 | 17,509 | 50,00 | 875,450 |
| 97. | 2682132601626-89 | Pergamin | m2 | 840,996 | 40,00 | 33 639,840 |
| 98. | 2682162611370-118 | Placi vata minerala termoiz. cladiri - 100 mm (135 kg/m3, 0,039w/mk) - in jurul ferestrei | m2 | 66,463 | 235,00 | 15 618,805 |
| 99. | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 293,706 | 40,00 | 11 748,240 |
| 100. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 42,304 | 135,00 | 5 711,040 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|--|----|-----------|----------|-------------|
| 101. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 53,859 | 119,00 | 6 409,221 |
| 102. | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 209,223 | 21,00 | 4 393,683 |
| 103. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 9,610 | 17,00 | 163,370 |
| 104. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 124,311 | 6,50 | 808,022 |
| 105. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 182,965 | 18,00 | 3 293,370 |
| 106. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 351,549 | 16,00 | 5 624,784 |
| 107. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 19,220 | 26,00 | 499,720 |
| 108. | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 8,820 | 80,00 | 705,600 |
| 109. | 2812106305714-149 | Balustrada din profile din inox (Be-1) | m | 3,500 | 2 600,00 | 9 100,000 |
| 110. | 2812106305714-150 | Balustrada din profile din inox (Be-2) | m | 1,000 | 2 600,00 | 2 600,000 |
| 111. | 2812106306050-41 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (U1, U2, U3, usi din aluminiu cu punte termica - oarbe) | m2 | 59,010 | 3 000,00 | 177 030,000 |
| 112. | 2812106306050-42 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (U1*, usi din aluminiu cu punte termica - oarbe, antiincendiara) | m2 | 4,200 | 3 000,00 | 12 600,000 |
| 113. | 2812106306050-43 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (U8, U8* usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | 5,720 | 3 500,00 | 20 020,000 |
| 114. | 2812106306050-44 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (U6, U6* usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | 6,800 | 3 500,00 | 23 800,000 |
| 115. | 2812106306050-45 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (U7, U9 usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | 15,190 | 3 500,00 | 53 165,000 |
| 116. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 15,655 | 20,00 | 313,100 |
| 117. | 2873122004100-27 | Plase sudate VR4,150*150 | kg | 396,122 | 30,00 | 11 883,660 |
| 118. | 2873122004100-92 | Plase sudate (d8 AI, 150*150) | kg | 1 529,443 | 17,00 | 26 000,531 |
| 119. | 2873122005400-25 | keramzit (600 kg/m3) | m3 | 24,367 | 1 500,00 | 36 550,500 |
| 120. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,836 | 35,00 | 64,260 |
| 121. | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 1,588 | 35,00 | 55,580 |
| 122. | 2873147300863 | Agrafe | kg | 13,230 | 30,00 | 396,900 |

| | | | | | | |
|------|------------------|--|-----|-----------|--------|---------------------|
| 123. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,270 | 80,00 | 21,600 |
| 124. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 363,680 | 0,50 | 181,840 |
| 125. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 10,072 | 25,00 | 251,800 |
| 126. | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 4 702,767 | 0,60 | 2 821,660 |
| 127. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 512,940 | 0,50 | 256,470 |
| 128. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 18,836 | 250,00 | 4 709,000 |
| 129. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 2 814,870 | 2,00 | 5 629,740 |
| 130. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 15,201 | 65,00 | 988,065 |
| 131. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 10,259 | 234,00 | 2 400,606 |
| 132. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 20,145 | 163,00 | 3 283,635 |
| 133. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 10,072 | 163,00 | 1 641,736 |
| 134. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 10,072 | 55,00 | 553,960 |
| 135. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 10,259 | 180,00 | 1 846,620 |
| 136. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 71,812 | 59,00 | 4 236,908 |
| 137. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 3 908,232 | 0,10 | 390,823 |
| 138. | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 7,056 | 350,00 | 2 469,600 |
| 139. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,440 | 350,00 | 504,000 |
| 140. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 138,410 | 2,00 | 276,820 |
| 141. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 74,137 | 22,50 | 1 668,083 |
| 142. | 4100126202818 | Apa | m3 | 99,221 | 22,50 | 2 232,473 |
| 143. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 158,015 | 3,00 | 474,045 |
| 144. | 841651684815-137 | Adeziv | kg | 280,000 | 4,20 | 1 176,000 |
| 145. | 841651698416-37 | Linocrom XIII | m2 | 17,509 | 50,00 | 875,450 |
| 146. | 841684965184-137 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 350,000 | 2,00 | 700,000 |
| 147. | 8423164841-28 | Membrane bituminoase Technoelast EKP - 4,2 mm | m2 | 364,303 | 130,00 | 47 359,390 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 1 693 948,03 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|-------|--------|-----------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,083 | 500,00 | 41,500 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 9,219 | 250,00 | 2 304,750 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|-----------|--------|------------------|
| 3. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 2 754,000 | 1,00 | 2 754,000 |
| 4. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 4,610 | 250,00 | 1 152,500 |
| 5. | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 94,860 | 50,00 | 4 743,000 |
| 6. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 24,534 | 10,00 | 245,340 |
| 7. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 95,705 | 10,00 | 957,050 |
| 8. | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 9,296 | 10,00 | 92,960 |
| 9. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,153 | 500,00 | 576,500 |
| 10. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 27,207 | 25,00 | 680,175 |
| 11. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 298,156 | 10,00 | 2 981,560 |
| 12. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 47,649 | 10,00 | 476,490 |
| 13. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 2,449 | 10,00 | 24,490 |
| 14. | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 1,301 | 600,00 | 780,600 |
| 15. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,080 | 10,00 | 40,800 |
| 16. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 8,970 | 50,00 | 448,500 |
| 17. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 3,902 | 200,00 | 780,400 |
| 18. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 14,070 | 25,00 | 351,750 |
| 19. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,560 | 25,00 | 14,000 |
| 20. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 53,820 | 10,00 | 538,200 |
| 21. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,820 | 60,00 | 109,200 |
| 22. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 2,541 | 10,00 | 25,410 |
| 23. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 51,123 | 10,00 | 511,230 |
| 24. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 16,800 | 50,00 | 840,000 |
| 25. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,700 | 500,00 | 850,000 |
| 26. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 34,830 | 450,00 | 15 673,500 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 37 993,95 |

| | | |
|----------------------------|--------|--------------|
| Total | lei | 2 857 964,64 |
| Fondul social | 24 % | 270 245,44 |
| Transportarea materialelor | 7 % | 118 576,36 |
| Total | | 3 246 786,44 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 470 784,03 |
| Total | | 3 717 570,47 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 223 054,23 |
| Total | | 3 940 624,70 |
| TVA | 20 % | 788 124,95 |

Total deviz: 4 728 749,65

Intocmit

Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect **Reparatia capitala a cladirii Centrului de sanatate din str.Chisinau 108 or. Cricova, mun. Chisinau N399-2022 - SA** **Investitor** **Primaria or. Cricova**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demolare | | | | |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (acoperis) | m2 | | | 50,850 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 75,00 | 35,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 341,445 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (acoperis) | m2 | | | 24,025 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,12 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 248,342 |
| 3 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : gazobeton (acoperis) | m3 | | | 79,400 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 75,00 | 76,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 10,00 | 2,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 636,080 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (peretii exteriori) | m2 | | | 120,218 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 75,00 | 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 75,00 | 60,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 22,50 | 0,07 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 43 518,735 |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | | | 299,750 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 75,00 | 262,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 22,50 | 2,70 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|-------|-----------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 119,900 |
| 6 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (perforarea golurilor) | m3 | | | 291,500 ----- 288,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 | 75,00 | 254,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 22,50 | 2,70 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 116,600 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | | | 31,500 ----- 31,500 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 75,00 | 15,75 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 75,00 | 15,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 189,000 |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 31,500 ----- 31,500 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 75,00 | 15,75 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 75,00 | 15,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 282,050 |
| 9 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (vitrării.) | m2 | | | 31,500 ----- 31,500 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 75,00 | 15,75 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 75,00 | 15,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 425,250 |
| 10 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton | m2 | | | 24,025 ----- 22,500 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,12 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 667,895 |
| 11 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum. | m2 | | | 36,315 ----- 34,500 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 75,00 | 17,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 75,00 | 17,25 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 22,50 | 0,68 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 801,038 |
| 12 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 | | | 60,125 ----- 58,500 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 75,00 | 29,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 75,00 | 29,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,12 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 583,925 |
| 13 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | | | 70,525 ----- 69,000 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4600 | 75,00 | 34,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4600 | 75,00 | 34,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,12 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 376,692 |
| 14 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | | | 24,025 ----- 22,500 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|--------|------------|
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,13 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 775,935 |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | | | 21,475 |
| | | | | | | 20,250 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,12 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 151,910 |
| 16 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane (tavan suspendat din placi decorative) | m2 | | | 70,500 |
| | | | | | | 70,500 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 75,00 | 35,25 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 75,00 | 35,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 172,500 |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | | | 21,475 |
| | | | | | | 20,250 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,13 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 512,013 |
| 18 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti (placi decorative din gips) | m2 | | | 70,500 |
| | | | | | | 70,500 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 75,00 | 35,25 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 75,00 | 35,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 969,800 |
| 19 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | | | 81,000 |
| | | | | | | 81,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0800 | 75,00 | 81,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 935,000 |
| 20 | Tr11AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | | | 33,750 |
| | | | | | | 33,750 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 556,250 |
| 21 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 116,100 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 450,00 | 116,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 673,500 |
| | | 2. Acoperisul | | | | |
| 22 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bicroelast TIII) | m2 | | | 108,075 |
| | | | | | | 36,000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 75,00 | 22,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 75,00 | 13,50 |
| | 2682132600470-22 | Membrane bituminoase Bicroelast TIII | m2 | 1,1500 | 50,00 | 60,38 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 20,00 | 6,30 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 32 606,250 |
| 23 | CE17A | Pelucula de polietilena | m2 | | | 43,776 |
| | | | | | | 18,750 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|---------|----------|----------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 75,00 | 3,75 |
| | 2682132600465-23 | Pelicula de polietilena | m2 | 1,1500 | 20,00 | 23,69 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,10 | 1,24 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | Total | lei | | | 13 207,226 |
| 24 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat -120 mm (30 kg/m3) | m2 | | | 247,159 9,000 |
| | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,0700 | 75,00 | 5,25 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 | 75,00 | 3,75 |
| | 2670112204002-24 | Placi polistiren extrudat -120 mm (30 kg/m3) | m2 | 1,0200 | 230,00 | 238,12 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | | Total | lei | | | 74 567,870 |
| 25 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu keramzit (600 kg/m3) de la 40 pina la 110 mm. | m3 | | | 1 683,536 120,749 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 | 75,00 | 120,75 |
| | 2873122005400-25 | keramzit (600 kg/m3) | m3 | 1,0400 | 1 500,00 | 1 559,99 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 | 10,00 | 2,80 |
| | | Total | lei | | | 38 098,410 |
| 26 | IzF18C k=1.67 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm) | m2 | | | 124,723 43,838 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 | 75,00 | 43,84 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,38 |
| | 2664102102018-26 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0300 | 1 600,00 | 80,16 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 | 10,00 | 0,35 |
| | | Total | lei | | | 37 628,965 |
| 27 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR4,150*150) | kg | | | 33,345 2,250 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 75,00 | 1,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 75,00 | 0,38 |
| | 2873122004100-27 | Plase sudate VR4,150*150 | kg | 1,0100 | 30,00 | 30,30 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,00 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,00 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 500,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 13 077,749 |
| 28 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP - 4 mm, Technoelast EKP - 4.2 mm) | m2 | | | 370,038 51,000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 75,00 | 17,25 |
| | 8423164841-28 | Membrane bituminoase Technoelast EKP - 4,2 mm | m2 | 1,1500 | 130,00 | 156,98 |
| | 2682132600470-28 | Technoelast EPP - 4 mm | m2 | 1,1500 | 115,00 | 138,86 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 | 20,00 | 12,60 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | | Total | lei | | | 111 640,375 |
| 29 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 365,799 26,250 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 135,00 | 144,58 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 163,00 | 83,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|---------|--------|-------------------|
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 55,00 | 14,02 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 65,00 | 33,15 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 25,00 | 6,37 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 163,00 | 41,56 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 65,00 | 16,57 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 449,071 |
| 30 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 349,058 22,500 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 75,00 | 22,50 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 119,00 | 128,70 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 59,00 | 85,08 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 75,00 | 15,45 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 65,00 | 6,69 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 180,00 | 37,08 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 234,00 | 48,20 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,50 | 5,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 383,095 |
| 31 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(parapet) | m2 | | | 302,178 60,000 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 | 75,00 | 56,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 75,00 | 3,75 |
| | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 5,5500 | 40,00 | 233,10 |
| | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 | 35,00 | 1,10 |
| | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 | 30,00 | 7,88 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 229,760 |
| | | 3. Copertina | | | | |
| 32 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bicroelast TIII) | m2 | | | 108,077 36,000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 75,00 | 22,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 75,00 | 13,50 |
| | 2682132600470-22 | Membrane bituminoase Bicroelast TIII | m2 | 1,1500 | 50,00 | 60,38 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 20,00 | 6,30 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 567,110 |
| 33 | CE17A | Pelicula de polietilena | m2 | | | 43,776 18,750 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 75,00 | 3,75 |
| | 2682132600465-23 | Pelicula de polietilena | m2 | 1,1500 | 20,00 | 23,69 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,10 | 1,24 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 634,747 |
| 34 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat -120 mm (30 kg/m3) | m2 | | | 247,161 9,000 |
| | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,0700 | 75,00 | 5,25 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 | 75,00 | 3,75 |
| | 2670112204002-24 | Placi polistiren extrudat -120 mm (30 kg/m3) | m2 | 1,0200 | 230,00 | 238,12 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 583,840 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|----------------|---------|----------|-------------------------------|
| 35 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu keramzit (600 kg/m ³) de la 40 pina la 110 mm. | m ³ | | | 1 683,550 ----- 120,750 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 | 75,00 | 120,75 |
| | 2873122005400-25 | keramzit (600 kg/m ³) | m ³ | 1,0400 | 1 500,00 | 1 560,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 | 10,00 | 2,80 |
| | | Total | lei | | | 1 346,840 |
| 36 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m ² | | | 71,685 ----- 26,250 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m ³ | 0,0100 | 22,50 | 0,22 |
| | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m ³ | 0,0300 | 1 500,00 | 45,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 | 10,00 | 0,21 |
| | | Total | lei | | | 1 039,427 |
| 37 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom XKII, Linocrom XIII) | m ² | | | 194,952 ----- 51,000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 75,00 | 17,25 |
| | 841651698416-37 | Linocrom XIII | m ² | 1,1500 | 50,00 | 60,38 |
| | 2682132600470-37 | Linocrom XKII | m ² | 1,1500 | 50,00 | 60,38 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 | 20,00 | 12,60 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | | Total | lei | | | 2 826,800 |
| | | 4. Pereti despartitori | | | | |
| 38 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12,5 mm intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (izolatia: vata minerala -50 mm) | m ² | | | 434,913 ----- 201,240 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,6832 | 75,00 | 201,24 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m ² | 2,1000 | 50,00 | 105,52 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,1450 | 18,00 | 20,71 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 16,00 | 35,38 |
| | 2521302602906-38 | vata minerala -50 mm | m ² | 1,0300 | 36,00 | 37,27 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 1,2200 | 2,00 | 2,45 |
| | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 1,5150 | 2,00 | 3,05 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,5420 | 6,10 | 3,32 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1750 | 38,00 | 6,68 |
| | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 0,50 | 0,75 |
| | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 29,4300 | 0,60 | 17,75 |
| | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m ² | 0,0160 | 3,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 | 10,00 | 0,09 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0648 | 10,00 | 0,65 |
| | | Total | lei | | | 69 151,165 |
| | | 5. Vitralii | | | | |
| 39 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V1, 4000*2550, din aluminiu cu punte termica cu 2 camere) | m ² | | | 4 296,100 ----- 56,250 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,7000 | 75,00 | 52,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 75,00 | 3,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|----------|---------------------|
| | 2523146720200-39 | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate V1, 4000*2550, din aluminiu cu punte termica cu 2 camere) | m2 | 1,0500 | 4 000,00 | 4 200,00 |
| | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,0100 | 19,00 | 0,19 |
| | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,1200 | 18,00 | 2,16 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,3500 | 100,00 | 35,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 500,00 | 2,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 43 820,220 |
| 40 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V2, 2550*2550, din aluminiu cu punte termica cu 2 camere) | m2 | | | 4 296,062 56,250 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,7000 | 75,00 | 52,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 75,00 | 3,75 |
| | 2523146720200-40 | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate (V2, 2550*2550, din aluminiu cu punte termica cu 2 camere) | m2 | 1,0500 | 4 000,00 | 4 200,00 |
| | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,0100 | 19,00 | 0,19 |
| | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,1200 | 18,00 | 2,16 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,3500 | 100,00 | 35,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 500,00 | 2,46 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27 924,400 |
| | | 6. Usi | | | | |
| 41 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, U2, U3, usi din aluminiu cu punte termica - oarbe) | m2 | | | 3 135,125 71,249 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 75,00 | 63,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2812106306050-41 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare (U1, U2, U3, usi din aluminiu cu punte termica - oarbe) | m2 | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 100,00 | 50,00 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,1750 | 45,00 | 7,88 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 185 003,698 |
| 42 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1*, usi din aluminiu cu punte termica - oarbe, antiincendiara) | m2 | | | 3 135,125 71,250 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 75,00 | 63,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2812106306050-42 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare (U1*, usi din aluminiu cu punte termica - oarbe, antiincendiara) | m2 | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 100,00 | 50,00 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,1750 | 45,00 | 7,87 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 167,525 |
| 43 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului | m2 | | | 3 635,124 71,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|----------|---------------------------|
| | | pina la 7 mp inclusiv (U8, U8* usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | | | | |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 75,00 | 63,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2812106306050-43 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (U8, U8* usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | 1,0000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 100,00 | 50,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 45,00 | 7,88 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 792,911 |
| 44 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6, U6* usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | | | 3 635,125 <hr/> 71,250 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 75,00 | 63,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2812106306050-44 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (U6, U6* usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | 1,0000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 100,00 | 50,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 45,00 | 7,88 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 24 718,850 |
| 45 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7, U9 usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | | | 3 649,181 <hr/> 79,498 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 75,00 | 71,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 75,00 | 8,25 |
| | 2812106306050-45 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (U7, U9 usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | 1,0000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 100,00 | 55,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 45,00 | 8,69 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 55 431,057 |
| | | 7. Finisarea interioara (Tavan) | | | | |
| 46 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 137,959 <hr/> 114,750 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 75,00 | 114,75 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 10,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 71 545,527 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 4,950 <hr/> 2,250 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 567,070 |
| 48 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 49,511 41,250 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,80 | 8,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 25 676,272 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 4,950 2,250 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 567,070 |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 67,345 41,250 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,00 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 26 823,522 |
| 51 | CN01B | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite | m2 | | | 13,928 10,500 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1400 | 75,00 | 10,50 |
| | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,4000 | 5,00 | 2,00 |
| | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 0,0200 | 32,00 | 0,64 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| | 1421302210000 | Coloranti de apa pentru zugraveli | kg | 0,0100 | 42,00 | 0,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 22,50 | 0,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 675,481 |
| | | 8. Finisare interioara (Pereti) | | | | |
| | | 8.1. Tip 1 | | | | |
| 52 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 121,793 90,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2664102103001 | Mortar M100 | m3 | 0,0210 | 1 500,00 | 31,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 22,50 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 38 937,095 |
| 53 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 114,674 91,500 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 75,00 | 91,50 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 36 661,278 |
| 54 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 30,632 15,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 12,50 | 13,75 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 12,50 | 1,88 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 22,50 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 792,973 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 4,950 2,250 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 582,515 |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 49,511 41,250 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,80 | 8,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 828,591 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 67,345 41,250 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,00 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 21 530,188 |
| | | 8.2. Tip 2 | | | | |
| 58 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 121,789 90,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2664102103001 | Mortar M100 | m3 | 0,0210 | 1 500,00 | 31,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 22,50 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 48 045,880 |
| 59 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 114,674 91,500 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 75,00 | 91,50 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 57 703,961 |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 30,632 15,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 12,50 | 13,75 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 12,50 | 1,88 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 22,50 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 413,898 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 4,950 ----- 2,250 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 490,840 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 49,511 ----- 41,250 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,80 | 8,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 24 913,791 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 67,345 ----- 41,250 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,00 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 485,768 |
| 64 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavuarului) | m2 | | | 483,470 ----- 183,750 |
| | 7132010010900 | Faianantar | h-om | 2,2500 | 75,00 | 168,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 250,00 | 262,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,30 | 0,92 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 22,50 | 0,18 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,50 | 14,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 153 646,761 |
| | | 8.3. Tip 3 | | | | |
| 65 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 121,794 ----- 90,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2664102103001 | Mortar M100 | m3 | 0,0210 | 1 500,00 | 31,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 22,50 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,13 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 31 130,432 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| 66 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 114,674 91,500 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 75,00 | 91,50 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 29 310,665 |
| 67 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 30,632 15,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 12,50 | 13,75 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 12,50 | 1,88 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 22,50 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 829,482 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 4,950 2,250 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 265,220 |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 49,511 41,250 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,80 | 8,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 654,950 |
| 70 | CN01B | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite | m2 | | | 13,928 10,500 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1400 | 75,00 | 10,50 |
| | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,4000 | 5,00 | 2,00 |
| | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 0,0200 | 32,00 | 0,64 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| | 1421302210000 | Coloranti de apa pentru zugraveli | kg | 0,0100 | 42,00 | 0,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 22,50 | 0,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 559,874 |
| | | 8.4. Tip 4 | | | | |
| 71 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 121,790 90,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2664102103001 | Mortar M100 | m3 | 0,0210 | 1 500,00 | 31,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 22,50 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 973,235 |
| 72 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 114,674 91,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|--------------------------|
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 75,00 | 91,50 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 332,123 |
| 73 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 30,632 <hr/> 15,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 12,50 | 13,75 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 12,50 | 1,88 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 22,50 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 759,921 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 4,950 <hr/> 2,250 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 445,995 |
| 75 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavuarului) | m2 | | | 483,470 <hr/> 183,750 |
| | 7132010010900 | Faianantar | h-om | 2,2500 | 75,00 | 168,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 250,00 | 262,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,30 | 0,92 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 22,50 | 0,18 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,50 | 14,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 43 560,649 |
| | | 8.5. Tip 5 | | | | |
| 76 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 121,798 <hr/> 90,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2664102103001 | Mortar M100 | m3 | 0,0210 | 1 500,00 | 31,51 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 22,50 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 093,303 |
| 77 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 114,674 <hr/> 91,500 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 75,00 | 91,50 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 327,450 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|--------------------|
| 78 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 30,632 15,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 12,50 | 13,75 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 12,50 | 1,87 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 22,50 | 0,01 |
| | | Total | lei | | | 3 292,907 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 4,950 2,250 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | Total | lei | | | 532,125 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 49,511 41,250 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,80 | 8,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | Total | lei | | | 5 322,389 |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 67,345 41,250 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,00 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,04 |
| | | Total | lei | | | 1 926,062 |
| 82 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavuarului) | m2 | | | 483,470 183,750 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 75,00 | 168,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 250,00 | 262,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,30 | 0,92 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 22,50 | 0,18 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,50 | 14,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | | Total | lei | | | 38 000,744 |
| 83 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (peretii despartitori din regips) | m2 | | | 114,674 91,500 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 75,00 | 91,50 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,16 |
| | | Total | lei | | | 4 678,695 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| 84 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 30,632 15,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 12,50 | 13,75 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 12,50 | 1,88 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 22,50 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 249,770 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 49,511 41,250 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,80 | 8,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 020,044 |
| 86 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 67,345 41,250 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,00 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 747,685 |
| | | 9. Pardoseala | | | | |
| | | 9.1. Tip 1 | | | | |
| 87 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterl beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | | | 266,383 67,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 75,00 | 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2663102100001 | Polisterol beton | m3 | 0,1025 | 1 900,00 | 194,74 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 22,50 | 0,74 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 600,00 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 200,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 25 412,930 |
| 88 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din polisterol beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | | | 38,406 1,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 75,00 | 1,50 |
| | 2663102100910 | Polisterol beton | m3 | 0,01025 | 1 800,00 | 36,91 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -3 663,900 |
| 89 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | | | 44,705 1,500 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 2682132601626-89 | Pergamin | m2 | 1,0800 | 40,00 | 43,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 264,860 |
| 90 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | | | 106,122 52,500 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0330 | 1 600,00 | 52,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 124,010 |
| 91 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | | | 35,818 18,000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 75,00 | 15,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 75,00 | 3,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 | 1 600,00 | 17,59 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 417,065 |
| 92 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) | kg | | | 20,215 2,250 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 75,00 | 1,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 75,00 | 0,38 |
| | 2873122004100-92 | Plase sudate (d8 AI, 150*150) | kg | 1,0100 | 17,00 | 17,17 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,00 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,00 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 500,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 913,316 |
| 93 | CG36A | Pardoseli din placi laminat -10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (termoizolant -3 mm) | m2 | | | 476,097 97,500 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 75,00 | 86,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat gr. 10mm | m2 | 1,0500 | 310,00 | 328,76 |
| | 1111000100048-93 | Strat sintetic 3mm | m2 | 1,0500 | 21,00 | 22,27 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 | 30,00 | 27,27 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 45 419,622 |
| | | 9.2. Tip 2 | | | | |
| 94 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterl beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | | | 266,387 67,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 75,00 | 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2663102100001 | Polisterol beton | m3 | 0,1025 | 1 900,00 | 194,74 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 22,50 | 0,74 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 600,00 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 200,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 42 994,835 |
| 95 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din polisterol beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | | | 38,403 1,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 75,00 | 1,50 |
| | 2663102100910 | Polisterol beton | m3 | 0,01025 | 1 800,00 | 36,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -6 198,300 |
| 96 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | | | 44,705 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| | | | | | | 1,500 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 2682132601626-89 | Pergamin | m2 | 1,0800 | 40,00 | 43,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 215,390 |
| 97 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (40 mm) | m2 | | | 106,123 52,500 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0330 | 1 600,00 | 52,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 128,260 |
| 98 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adaugă | m2 | | | 35,821 18,000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 75,00 | 15,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 75,00 | 3,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 | 1 600,00 | 17,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 781,515 |
| 99 | CC03C | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (d8 AI, 150*150) | kg | | | 20,215 2,250 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 75,00 | 1,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 75,00 | 0,37 |
| | 2873122004100-92 | Plase sudate (d8 AI, 150*150) | kg | 1,0100 | 17,00 | 17,17 |
| | 2710602100000 | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,00 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,00 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distanțieri | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 500,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 770,484 |
| 100 | CG17D | Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 (plăci portelonaț tip "marmură" cu suprafața rugoasă -10 mm) | m2 | | | 610,600 187,500 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 75,00 | 168,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 75,00 | 18,75 |
| | 2661112800700-100 | Plăci portelonaț tip "marmură" cu suprafața rugoasă -10 mm) | m2 | 1,0300 | 350,00 | 360,50 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie | kg | 4,0500 | 7,60 | 30,78 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2010237318700 | Distanțieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare și izolare strat suport | kg | 0,9000 | 12,50 | 11,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 98 550,842 |
| 101 | CI14A | Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | | | 73,065 37,500 |
| | 7132010010900 | Faianțar | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramică, gresie portelanaț sau faianță | m2 | 0,1000 | 250,00 | 26,25 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramică | kg | 0,3500 | 3,50 | 1,29 |
| | 2010237318700 | Distanțieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Mășină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|---------|----------|-------------------|
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 616,390 |
| | | 9.3. Tip 3 | | | | |
| 102 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (50 mm) | m2 | | | 266,385 67,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 75,00 | 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2663102100001 | Polisterolbeton | m3 | 0,1025 | 1 900,00 | 194,75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 22,50 | 0,74 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 600,00 | 1,19 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 200,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 376,745 |
| 103 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | | | 96,000 3,750 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 75,00 | 3,75 |
| | 2663102100910 | Polisterolbeton | m3 | 0,01025 | 1 800,00 | 92,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -3 379,200 |
| 104 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | | | 44,705 1,500 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 2682132601626-89 | Pergamin | m2 | 1,0800 | 40,00 | 43,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 573,620 |
| 105 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | | | 106,143 52,500 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0330 | 1 600,00 | 52,82 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 736,230 |
| 106 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | | | 35,816 18,000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 75,00 | 15,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 75,00 | 3,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 | 1 600,00 | 17,59 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 260,732 |
| 107 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) | kg | | | 20,216 2,250 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 75,00 | 1,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 75,00 | 0,37 |
| | 2873122004100-92 | Plase sudate (d8 AI, 150*150) | kg | 1,0100 | 17,00 | 17,17 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,00 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,00 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 500,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 657,040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| 108 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placide gresie cu suprafata rugoasa -10 mm) | m2 | | | 610,600 187,500 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 75,00 | 168,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 75,00 | 18,75 |
| | 2661112800700-108 | Placi de gresie cu suprafata rugoasa -10 mm) | m2 | 1,0300 | 350,00 | 360,50 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 7,60 | 30,78 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 12,50 | 11,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 21 493,116 |
| 109 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | | | 73,062 37,500 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 0,1000 | 250,00 | 26,25 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 3,50 | 1,29 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 316,070 |
| | | 9.4. Tip 4 | | | | |
| 110 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | | | 44,705 1,500 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 2682132601626-89 | Pergamin | m2 | 1,0800 | 40,00 | 43,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 393,110 |
| 111 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | | | 266,399 67,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 75,00 | 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2663102100001 | Polisterolbeton | m3 | 0,1025 | 1 900,00 | 194,76 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 22,50 | 0,74 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 600,00 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 200,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 219,712 |
| 112 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | | | 38,401 1,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 75,00 | 1,50 |
| | 2663102100910 | Polisterolbeton | m3 | 0,01025 | 1 800,00 | 36,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -2 914,650 |
| 113 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | | | 106,131 52,500 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0330 | 1 600,00 | 52,81 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,23 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|---------|----------|----------------------------|
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 055,373 |
| 114 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | | | 35,827 ----- 18,000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 75,00 | 15,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 75,00 | 3,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 | 1 600,00 | 17,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -2 719,290 |
| 115 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (20 mm) | m2 | | | 245,899 ----- 67,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 75,00 | 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2663102100001-115 | Beton M200 | m3 | 0,1025 | 1 700,00 | 174,26 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 22,50 | 0,74 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 600,00 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 200,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 18 663,712 |
| 116 | CG22A5 k=8 | Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | | | 145,404 ----- 6,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 75,00 | 6,00 |
| | 2663102100910-116 | Beton M200 | m3 | 0,01025 | 1 700,00 | 139,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -11 036,200 |
| | | 9.5. Tip 5 | | | | |
| 117 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | | | 266,013 ----- 67,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 75,00 | 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2663102100001 | Polisterlbeton | m3 | 0,1025 | 1 900,00 | 194,38 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 22,50 | 0,74 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 600,00 | 1,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 200,00 | 1,23 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 691,635 |
| 118 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | | | 38,192 ----- 1,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 75,00 | 1,50 |
| | 2663102100910 | Polisterlbeton | m3 | 0,01025 | 1 800,00 | 36,69 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -99,300 |
| 119 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | | | 44,704 ----- 1,500 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 2682132601626-89 | Pergamin | m2 | 1,0800 | 40,00 | 43,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 10,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 116,230 |
| 120 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | | | 106,246 52,500 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0330 | 1 600,00 | 52,92 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 276,240 |
| 121 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | | | 36,071 18,000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 75,00 | 15,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 75,00 | 3,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 | 1 600,00 | 17,85 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 93,785 |
| 122 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) | kg | | | 20,214 2,250 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 75,00 | 1,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 75,00 | 0,37 |
| | 2873122004100-92 | Plase sudate (d8 AI, 150*150) | kg | 1,0100 | 17,00 | 17,17 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,00 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,00 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 500,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 270,861 |
| 123 | IzF04A aplicativ | Strat hidroizolant tip Ceresit CE50 | m2 | | | 190,012 3,000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| | 2320322600036-123 | Ceresit CE50 | kg | 1,7000 | 110,00 | 187,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 494,030 |
| 124 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | | | 106,246 52,500 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0330 | 1 600,00 | 52,92 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 276,240 |
| 125 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | | | 36,071 18,000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 75,00 | 15,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 75,00 | 3,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 | 1 600,00 | 17,85 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -93,785 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| 126 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | | | 589,099 217,500 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 75,00 | 195,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 75,00 | 21,75 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 300,00 | 309,00 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 7,60 | 30,78 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 12,50 | 11,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 531,658 |
| 127 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | | | 73,065 37,500 |
| | 7132010010900 | Faianantar | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 0,1000 | 250,00 | 26,25 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 3,50 | 1,29 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 175,355 |
| | | 9.6. Tip 6 | | | | |
| 128 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (50 mm) | m2 | | | 266,390 67,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 75,00 | 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2663102100001 | Polisterolbeton | m3 | 0,1025 | 1 900,00 | 194,75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 22,50 | 0,74 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 600,00 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 200,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 54 370,188 |
| 129 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | | | 95,999 3,750 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 75,00 | 3,75 |
| | 2663102100910 | Polisterolbeton | m3 | 0,01025 | 1 800,00 | 92,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -19 593,375 |
| 130 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | | | 44,705 1,500 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 2682132601626-89 | Pergamin | m2 | 1,0800 | 40,00 | 43,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 10,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 124,290 |
| 131 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (37 mm) | m3 | | | 546,267 67,500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 75,00 | 67,50 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 290,00 | 319,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,25 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 250,00 | 52,52 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 250,00 | 105,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 124,313 |
| 132 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | | | 44,705 1,500 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 2682132601626-89 | Pergamin | m2 | 1,0800 | 40,00 | 43,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 10,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 124,290 |
| 133 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (40 mm) | m2 | | | 106,123 52,500 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0330 | 1 600,00 | 52,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 21 659,627 |
| 134 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adaugă | m2 | | | 35,824 18,000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 75,00 | 15,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 75,00 | 3,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 | 1 600,00 | 17,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 311,710 |
| 135 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen DLV (linoleum medical), la pardoseli | m2 | | | 776,511 239,250 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 | 75,00 | 150,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 | 75,00 | 89,25 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 84,00 | 12,66 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 | 77,00 | 27,08 |
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 | 7,50 | 39,57 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 21,00 | 21,53 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 | 210,00 | 31,66 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 30,00 | 33,17 |
| | 2523116716346-135 | Linoleum medical vinil omogen DLV | m2 | 1,0500 | 350,00 | 369,34 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 22,50 | 0,03 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 158 485,976 |
| | | 10. Termoizolarea și finisarea soclului | | | | |
| 136 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat cu mastică bituminoasă | m2 | | | 90,510 9,000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 | 75,00 | 9,00 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 | 20,00 | 68,00 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 15,00 | 10,20 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 500,00 | 0,60 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340 | kg | 1,1300 | 0,50 | 1,13 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 60,00 | 1,56 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 335,700 |
| 137 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din plăci din polistiren extrudat gros.100 mm fixate cu dibluri (5 buc/m2) și adeziv (4 kg/m2) | m2 | | | 228,690 12,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|---------|--------|--------------------------|
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1600 | 75,00 | 12,00 |
| | 2521302602902-137 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.100mm | m2 | 1,0100 | 188,00 | 189,88 |
| | 841684965184-137 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 5,0000 | 2,00 | 10,00 |
| | 841651684815-137 | Adeziv | kg | 4,0000 | 4,20 | 16,80 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 008,300 |
| 138 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | | | 487,810 <hr/> 134,250 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,7900 | 75,00 | 134,25 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 | 300,00 | 309,06 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 2,5000 | 3,50 | 8,84 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,5500 | 60,00 | 33,33 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,02 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0090 | 10,00 | 0,09 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0080 | 25,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 34 146,723 |
| | | 11. Termoizolarea glafurilor exterioare | | | | |
| 139 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 22,430 <hr/> 9,000 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 2430226101010-139 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 32,00 | 13,28 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 379,429 |
| 140 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (135 kg/m3, 0,04w/mk) | m2 | | | 377,705 <hr/> 219,226 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 | 75,00 | 179,55 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 | 75,00 | 39,68 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 4,20 | 16,97 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 3,80 | 19,19 |
| | 2521302602909-140 | Placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (135 kg/m3, 0,04w/mk) | m2 | 1,0700 | 76,00 | 82,13 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 | 12,50 | 16,03 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 2,00 | 16,16 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 10,00 | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 10,00 | 0,03 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 10,00 | 0,21 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 228,835 |
| 141 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 24,920 <hr/> 9,000 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta" | kg | 0,4150 | 38,00 | 15,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 532,561 |
| 142 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | | | 183,650 <hr/> 91,500 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 75,00 | 91,50 |
| | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 40,00 | 92,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 10,00 | 0,06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 294,475 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|--------|--------------------|
| | | 12. Termoizolarea peretilor | | | | |
| 143 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 22,430 9,000 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 2430226101010-139 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 32,00 | 13,28 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 119,660 |
| 144 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren -100 mm ($\gamma=0.033$ (PCB C-35)) | m2 | | | 384,974 128,850 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 75,00 | 106,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 75,00 | 22,35 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 4,20 | 16,97 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 3,80 | 15,35 |
| | 2521302602907-144 | Placi de polistiren -100 mm ($\gamma=0.033$ (PCB C-35)) | m2 | 1,0700 | 180,00 | 194,53 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 12,50 | 13,89 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,3400 | 6,50 | 2,23 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 2,00 | 12,12 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 10,00 | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 10,00 | 0,03 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 25,00 | 0,58 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 10,00 | 0,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 115 684,833 |
| 145 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 100 mm (135 kg/m3, 0,039w/mk) - in jurul ferestrei | m2 | | | 496,896 173,250 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 75,00 | 141,90 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 75,00 | 31,35 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 4,20 | 16,97 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 3,80 | 19,19 |
| | 2682162611370-118 | Placi vata minerala termoiz. cladiri - 100 mm (135 kg/m3, 0,039w/mk) - in jurul ferestrei | m2 | 1,0700 | 235,00 | 253,96 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 12,50 | 13,89 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,3400 | 6,50 | 2,23 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 2,00 | 16,16 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 10,00 | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 10,00 | 0,03 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 10,00 | 0,21 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 559,114 |
| 146 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 24,920 9,000 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 38,00 | 15,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 021,040 |
| 147 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | | | 183,650 91,500 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 75,00 | 91,50 |
| | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 40,00 | 92,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 10,00 | 0,06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 66 481,300 |
| 148 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | | | 64,598 56,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|---------|----------|----------------------|
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 75,00 | 56,25 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 5 000,00 | 1,50 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 5 000,00 | 0,50 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 5 000,00 | 1,50 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 2 000,00 | 0,24 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 35,00 | 0,10 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 1,00 | 4,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 39 534,260 |
| | | 13. Lucrari diverse | | | | |
| | | 13.1. Balustrade | | | | |
| 149 | CH06A | Balustrada din profile din inox (Be-1) | m | | | 2 678,015 67,500 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 75,00 | 67,50 |
| | 2812106305714-149 | Balustrada din profile din inox (Be-1) | m | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 2,00 | 0,20 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 80,00 | 4,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 2,30 | 1,61 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 36,00 | 0,91 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 15,00 | 3,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 373,053 |
| 150 | CH06A | Balustrada din profile din inox (Be-2) | m | | | 2 678,010 67,500 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 75,00 | 67,50 |
| | 2812106305714-150 | Balustrada din profile din inox (Be-2) | m | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 2,00 | 0,20 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 80,00 | 4,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 2,30 | 1,61 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 36,00 | 0,90 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 15,00 | 3,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 678,010 |
| | | 13.2. Scara exterioara | | | | |
| 151 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat B15 | m3 | | | 2 231,295 330,000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 75,00 | 300,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2663102100000-151 | Beton B15 | m3 | 1,0250 | 1 700,00 | 1 768,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,30 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 500,00 | 125,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 231,295 |
| 152 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | | | 23,241 2,255 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 75,00 | 1,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 75,00 | 0,38 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 20,00 | 20,20 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,00 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,00 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 500,00 | 0,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 360,231 |
| 153 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | | | 106,067 52,500 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|---------|----------|----------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0330 | 1 600,00 | 52,74 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 572,760 |
| 154 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | | | 35,706 18,000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 75,00 | 15,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 75,00 | 3,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 | 1 600,00 | 17,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -192,815 |
| 155 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de portelonat -10 mm) | m2 | | | 559,100 187,500 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 75,00 | 168,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 75,00 | 18,75 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 300,00 | 309,00 |
| | 2664102102010 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 7,60 | 30,78 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 12,50 | 11,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 019,142 |
| | | 13.3. Executarea gaurilor | | | | |
| 156 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (excludem Automacara 4,5 - 9,9 TF;) | m | | | 185,880 112,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,2000 | 75,00 | 90,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3000 | 75,00 | 22,50 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,1200 | 350,00 | 44,10 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 2,00 | 1,68 |
| | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,1500 | 80,00 | 12,60 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 409,280 |
| | | 13.4. Pereul | | | | |
| 157 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris+nisip (200 mm) | m3 | | | 579,000 74,250 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 75,00 | 74,25 |
| | 1421102200068-157 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm+nisip | m3 | 1,1500 | 300,00 | 345,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,25 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 250,00 | 52,50 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 250,00 | 105,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 337,600 |
| 158 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton C15 (M200) | m3 | | | 2 190,621 288,750 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 75,00 | 258,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2663102100000-158 | Beton M200 | m3 | 1,0250 | 1 700,00 | 1 768,59 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,28 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|---------|----------|----------------------------|
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 500,00 | 125,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 705,602 |
| 159 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | | | 270,760 ----- 44,700 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 75,00 | 43,51 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 75,00 | 1,19 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,30 | 3,68 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 | 2,30 | 30,36 |
| | 2661112800655-159 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 40mm | m2 | 1,0150 | 170,00 | 172,55 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 290,00 | 1,45 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 | 290,00 | 11,02 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 350,00 | 7,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 494,720 |
| 160 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8) | m | | | 194,618 ----- 22,500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 75,00 | 13,50 |
| | 2663102100001-160 | Beton clasa M200 | m3 | 0,0480 | 1 700,00 | 81,60 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 | m | 1,0050 | 90,00 | 90,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 22,50 | 0,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 012,460 |

APROBAT:

Intocmit
Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Reparatia capitala a cladirii
Centrului de sanatate din
str.Chisinau 108 or. Cricova,
mun. Chisinau N399-2022 - SA**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Bloc B Arhitectura (marca SA)

Valoarea de deviz 3 190 136,52 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demolare | | | | |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (acoperis) | m2 | 221,9000 | 50,850 50,250 | 11 283,615 11 150,475 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (acoperis) | m2 | 221,9000 | 24,025 22,500 | 5 331,148 4 992,750 |
| 3 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : gazobeton (acoperis) | m3 | 24,4000 | 79,400 76,500 | 1 937,360 1 866,600 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (peretii exteriori) | m2 | 305,0000 | 120,218 120,000 | 36 666,338 36 600,000 |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 20,9000 | 299,750 296,250 | 6 264,775 6 191,625 |
| 6 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (perforarea golurilor) | m3 | 0,4000 | 291,500 288,000 | 116,600 115,200 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 3,0000 | 31,500 31,500 | 94,500 94,500 |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 41,6000 | 31,500 31,500 | 1 310,400 1 310,400 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton | m2 | 8,4000 | 24,025 22,500 | 201,810 189,000 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 | 61,4000 | 60,125 58,500 | 3 691,675 3 591,900 |
| 11 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 259,0000 | 42,275 40,500 | 10 949,225 10 489,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|-----|----------|----------------------|------------------------------------|
| 12 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 328,8000 | 24,025 22,500 | 7 899,420 7 398,000 |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 261,0000 | 21,475 20,250 | 5 604,975 5 285,250 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 535,6200 | 21,475 20,250 | 11 502,407 10 846,275 |
| 15 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 141,0000 | 81,000 81,000 | 11 421,000 11 421,000 |
| 16 | TrI1AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 141,0000 | 33,750 33,750 | 4 758,750 4 758,750 |
| 17 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 141,0000 | 116,100 0,000 | 16 370,100 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 135 404,098 |
| | | Total Demolare Inclusiv salariu | | | | 135 404,098 116 301,225 |
| | | 2. Acoperisul | | | | |
| 18 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bicroelast TIII) | m2 | 221,9000 | 108,075 36,000 | 23 981,820 7 988,400 |
| 19 | CE17A | Pelicula de polietilena | m2 | 221,9000 | 43,776 18,750 | 9 713,903 4 160,625 |
| 20 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat -120 mm (30 kg/m3) | m2 | 221,9000 | 247,159 9,000 | 54 844,570 1 997,100 |
| 21 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu keramzit (600 kg/m3) de la 40 pina la 110 mm. | m3 | 16,6400 | 1 683,584 120,748 | 28 014,840 2 009,250 |
| 22 | IzF18C k=1.67 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete | m2 | 221,9000 | 124,723 43,838 | 27 675,980 9 727,575 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|----------|--------------------|-----------------------------------|
| | | orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm) | | | | |
| 23 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR4,150*150) | kg | 288,5000 | 33,345 2,250 | 9 619,899 649,050 |
| 24 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP - 4 mm, Technoelast EKP - 4.2 mm) | m2 | 221,9000 | 370,037 51,000 | 82 111,260 11 316,900 |
| 25 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 38,0000 | 365,805 26,250 | 13 900,590 997,500 |
| 26 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 35,6000 | 395,410 22,500 | 14 076,585 801,000 |
| 27 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(parapet) | m2 | 42,0000 | 302,178 60,000 | 12 691,455 2 520,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 276 630,902 |
| | | Total Acoperisul Inclusiv salariu | | | | 276 630,902 42 167,400 |
| | | 3. Pereti despartitori | | | | |
| 28 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12,5 mm intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (izolatie: vata minerala -50 mm) | m2 | 21,6000 | 441,697 201,240 | 9 540,665 4 346,775 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 540,665 |
| | | Total Pereti despartitori Inclusiv salariu | | | | 9 540,665 4 346,775 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | 4. Usi | | | | |
| 29 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, U2, U3, U4 usi din aluminiu cu punte termica - oarbe) | m2 | 48,7200 | $\frac{3\,135,125}{71,250}$ | $\frac{152\,743,286}{3\,471,300}$ |
| 30 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fr1, framuga 1500*700) | m2 | 1,0500 | $\frac{2\,671,076}{82,500}$ | $\frac{2\,804,630}{86,625}$ |
| 31 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5 , usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | 3,1800 | $\frac{3\,635,119}{71,250}$ | $\frac{11\,559,679}{226,575}$ |
| 32 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6, usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | 3,3500 | $\frac{3\,635,133}{71,261}$ | $\frac{12\,177,695}{238,725}$ |
| 33 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7, U7* usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | 7,8000 | $\frac{3\,649,183}{79,500}$ | $\frac{28\,463,625}{620,100}$ |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 207 748,915 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|----------|--------------------|----------------------------------|
| | | Total Usi Inclusiv salariu | | | | 207 748,915 4 643,325 |
| | | 5. Finisarea interioara (Tavan) | | | | |
| 34 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 261,0000 | 137,959 114,750 | 36 007,294 29 949,750 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 261,0000 | 4,950 2,250 | 1 291,950 587,250 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 261,0000 | 49,511 41,250 | 12 922,299 10 766,250 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 261,0000 | 4,950 2,250 | 1 291,950 587,250 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 261,0000 | 67,345 41,250 | 17 577,045 10 766,250 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 69 090,538 |
| | | Total Finisarea interioara (Tavan) Inclusiv salariu | | | | 69 090,538 52 656,750 |
| | | 6. Finisare interioara (Pereti) | | | | |
| | | 6.1. Tip 1 | | | | |
| 39 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 201,4000 | 121,788 90,000 | 24 528,157 18 126,000 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 207,3000 | 114,674 91,500 | 23 771,920 18 967,950 |
| 41 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor | m2 | 207,3000 | 30,632 15,000 | 6 349,958 3 109,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|----------|-------------------|----------------------------------|
| | | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | | |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 207,3000 | 4,950 2,250 | 1 026,135 466,425 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 207,3000 | 49,511 41,250 | 10 263,565 8 551,125 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 207,3000 | 67,345 41,250 | 13 960,628 8 551,125 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 79 900,363 |
| | | Total Tip 1 Inclusiv salariu | | | | 79 900,363 57 772,125 |
| | | 6.2. Tip 2 | | | | |
| 45 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 251,6000 | 121,794 90,000 | 30 643,268 22 644,000 |
| 46 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 251,6000 | 114,674 91,500 | 28 851,969 23 021,400 |
| 47 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 251,6000 | 30,632 15,000 | 7 706,938 3 774,000 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 251,6000 | 4,950 2,250 | 1 245,420 566,100 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 251,6000 | 49,511 41,250 | 12 456,911 10 378,500 |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in | m2 | 106,3000 | 67,345 41,250 | 7 158,782 4 384,875 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|----------|--------------------|-----------------------------------|
| | | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | | |
| 51 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavuarului) | m2 | 151,0000 | 483,470 183,750 | 73 003,970 27 746,250 |
| 52 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(peretii despartitori din regips) | m2 | 5,7000 | 114,674 91,500 | 653,642 521,550 |
| 53 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,7000 | 30,633 15,000 | 174,608 85,500 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,7000 | 49,512 41,250 | 282,221 235,125 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,7000 | 67,344 41,250 | 383,858 235,125 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 162 561,587 |
| | | Total Tip 2 Inclusiv salariu | | | | 162 561,587 93 592,425 |
| | | 6.3. Tip 3 | | | | |
| 56 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul | m2 | 307,1000 | 121,791 90,000 | 37 401,950 27 639,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|----------|-------------------|-----------------------------------|
| | | vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | | | | |
| 57 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 341,4000 | 114,674 91,500 | 39 149,713 31 238,100 |
| 58 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 341,4000 | 30,632 15,000 | 10 457,670 5 121,000 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 341,4000 | 4,950 2,250 | 1 689,930 768,150 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 341,4000 | 49,511 41,250 | 16 902,947 14 082,750 |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 341,4000 | 67,345 41,250 | 22 991,588 14 082,750 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 128 593,798 |
| | | Total Tip 3 Inclusiv salariu | | | | 128 593,798 92 931,750 |
| | | 6.4. Tip 4 | | | | |
| 62 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 133,2000 | 121,789 90,000 | 16 222,295 11 988,000 |
| 63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 133,2000 | 114,674 91,500 | 15 274,581 12 187,800 |
| 64 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor | m2 | 133,2000 | 30,632 15,000 | 4 080,150 1 998,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|-----|-----------|--------------------|------------------------------------|
| | | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | | |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 133,2000 | 4,950 2,250 | 659,340 299,700 |
| 66 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavuarului) | m2 | 133,2000 | 483,470 183,750 | 64 398,209 24 475,500 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 100 634,575 |
| | | Total Tip 4 Inclusiv salariu | | | | 100 634,575 50 949,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 471 690,323 |
| | | Total Finisare interioara (Pereti) Inclusiv salariu | | | | 471 690,323 295 245,300 |
| | | 7. Pardoseala | | | | |
| | | 7.1. Tip 7 | | | | |
| 67 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (50 mm) | m2 | 102,4000 | 266,393 67,500 | 27 278,628 6 912,000 |
| 68 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -102,4000 | 96,000 3,750 | -9 830,400 -384,000 |
| 69 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (35 mm) | m3 | 3,6000 | 546,250 67,500 | 1 966,500 243,000 |
| 70 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 102,4000 | 44,705 1,500 | 4 577,790 153,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|-----|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| 71 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 102,4000 | 106,122 52,500 | 10 866,885 5 376,000 |
| 72 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 102,4000 | 35,819 18,000 | 3 667,840 1 843,200 |
| 73 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portelonat tip "marmura" cu suprafata rugoasa -10 mm) | m2 | 102,4000 | 610,600 187,500 | 62 525,442 19 200,000 |
| 74 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | 92,2000 | 73,066 37,500 | 6 736,704 3 457,500 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 107 789,389 |
| | | Total Tip 7 Inclusiv salariu | | | | 107 789,389 36 801,300 |
| | | 7.2. Tip 8 | | | | |
| 75 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polister/beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (50 mm) | m2 | 101,8000 | 266,386 67,500 | 27 118,078 6 871,500 |
| 76 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din polister/beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -101,8000 | 95,996 3,750 | -9 772,350 -381,750 |
| 77 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 101,8000 | 44,705 1,500 | 4 550,970 152,700 |
| 78 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (37 mm) | m3 | 3,8000 | 546,250 67,500 | 2 075,750 256,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|-----|----------|----------------------|-----------------------------------|
| 79 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 101,8000 | 44,705 1,500 | 4 550,970 152,700 |
| 80 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 101,8000 | 106,119 52,500 | 10 802,895 5 344,500 |
| 81 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 101,8000 | 35,828 18,000 | 3 647,293 1 832,400 |
| 82 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen DLV (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 101,8000 | 1 108,911 239,250 | 112 887,188 24 355,650 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 155 860,794 |
| | | Total Tip 8 Inclusiv salariu | | | | 155 860,794 38 584,200 |
| | | 7.3. Tip 9 | | | | |
| 83 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterl beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 63,6000 | 266,392 67,500 | 16 942,527 4 293,000 |
| 84 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din polisterl beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -63,6000 | 38,406 1,500 | -2 442,600 -95,400 |
| 85 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 63,6000 | 44,705 1,500 | 2 843,240 95,400 |
| 86 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 63,6000 | 106,130 52,500 | 6 749,865 3 339,000 |
| 87 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M | m2 | 63,6000 | 35,835 18,000 | 2 279,110 1 144,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|-----|----------|-------------------|----------------------------------|
| | | 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | | | | |
| 88 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) | kg | 326,9000 | 20,215 2,250 | 6 608,130 735,450 |
| 89 | CG36A | Pardoseli din placi laminat -10 mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (termoizolant -3 mm) | m2 | 63,6000 | 476,096 97,500 | 30 279,728 6 201,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 63 260,000 |
| | | Total Tip 9 Inclusiv salariu | | | | 63 260,000 15 713,250 |
| | | 7.4. Tip 10 | | | | |
| 90 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polister/beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (50 mm) | m2 | 27,1000 | 266,408 67,500 | 7 219,665 1 829,250 |
| 91 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din polister/beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -27,1000 | 96,008 3,750 | -2 601,825 -101,625 |
| 92 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 27,1000 | 44,705 1,500 | 1 211,510 40,650 |
| 93 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 27,1000 | 106,107 52,500 | 2 875,503 1 422,750 |
| 94 | IzF04A aplicativ | Strat hidroizolant tip Ceresit CE50 | m2 | 32,5000 | 190,010 3,000 | 6 175,320 97,500 |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M | m2 | 27,1000 | 106,107 52,500 | 2 875,503 1 422,750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|-----|----------|--------------------|----------------------------------|
| | | 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | | | | |
| 96 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | -27,1000 | 35,819 18,000 | -970,685 -487,800 |
| 97 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 27,1000 | 589,100 217,500 | 15 964,613 5 894,250 |
| 98 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | 24,4000 | 73,066 37,500 | 1 782,812 915,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 34 532,416 |
| | | Total Tip 10 Inclusiv salariu | | | | 34 532,416 11 032,725 |
| | | 7.5. Tip 11 | | | | |
| 99 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 8,4000 | 235,647 67,500 | 1 979,432 567,000 |
| 100 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -8,4000 | 34,262 1,500 | -287,800 -12,600 |
| 101 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 8,4000 | 266,397 67,500 | 2 237,732 567,000 |
| 102 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp | m2 | -8,4000 | 38,357 1,500 | -322,200 -12,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|-----|---------|--------------------|------------------------------------|
| | | continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | | | | |
| 103 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 8,4000 | 44,705 1,500 | 375,520 12,600 |
| 104 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 8,4000 | 106,087 52,500 | 891,135 441,000 |
| 105 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 8,4000 | 35,749 18,000 | 300,290 151,200 |
| 106 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) | kg | 43,2000 | 20,216 2,250 | 873,328 97,200 |
| 107 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portelanat cu suprafata rugoasa -10 mm) | m2 | 8,4000 | 610,600 187,500 | 5 129,042 1 575,000 |
| 108 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | 7,6000 | 73,067 37,500 | 555,308 285,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 731,787 |
| | | Total Tip 11 Inclusiv salariu | | | | 11 731,787 3 670,800 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 373 174,386 |
| | | Total Pardoseala Inclusiv salariu | | | | 373 174,386 105 802,275 |
| | | 8. Termoizolarea si finisarea soclului | | | | |
| 109 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat cu mastica bituminoasa | m2 | 43,0000 | 90,515 9,000 | 3 892,130 387,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------------|---|-----|----------|--------------------|----------------------------------|
| 110 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat gros.100 mm fixate cu dibluri (5 buc/m2) si adeziv (4 kg/m2) | m2 | 43,0000 | 228,690 12,000 | 9 833,670 516,000 |
| 111 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 43,0000 | 487,813 134,250 | 20 975,980 5 772,750 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 34 701,780 |
| | | Total Termoizolarea si finisarea soclului Inclusiv salariu | | | | 34 701,780 6 675,750 |
| | | 9. Termoizolarea glafurilor exterioare | | | | |
| 112 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 52,8000 | 22,430 9,000 | 1 184,304 475,200 |
| 113 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (135 kg/m3, 0,04w/mk) | m2 | 52,8000 | 377,704 219,224 | 19 942,754 11 575,050 |
| 114 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 52,8000 | 24,920 9,000 | 1 315,776 475,200 |
| 115 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 52,8000 | 183,650 91,500 | 9 696,718 4 831,200 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 32 139,552 |
| | | Total Termoizolarea glafurilor exterioare Inclusiv salariu | | | | 32 139,552 17 356,650 |
| | | 10. Termoizolarea peretilor | | | | |
| 116 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 305,0000 | 22,430 9,000 | 6 841,150 2 745,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-----|----------|----------------------|------------------------------------|
| 117 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren -100 mm (y=0.033 (PCB C-35)) | m2 | 252,2000 | 384,975 128,850 | 97 090,710 32 496,000 |
| 118 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 100 mm (135 kg/m3, 0,039w/mk) - in jurul ferestrei | m2 | 52,8000 | 496,896 173,250 | 26 236,135 9 147,600 |
| 119 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 305,0000 | 24,920 9,000 | 7 600,600 2 745,000 |
| 120 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 305,0000 | 183,650 91,500 | 56 013,250 27 907,500 |
| 121 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 502,0000 | 64,600 56,250 | 32 429,210 28 237,500 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 226 211,055 |
| | | Total Termoizolarea peretilor Inclusiv salariu | | | | 226 211,055 103 278,600 |
| | | 11. Lucrari diverse | | | | |
| | | 11.1. Scara Sc1 | | | | |
| 122 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare) | kg | 55,3000 | 53,001 12,000 | 2 930,982 663,600 |
| 123 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,0600 | 1 048,533 482,500 | 62,912 28,950 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 993,894 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|----|---------|----------------------|--------------------------------|
| | | Total Scara Sc1 Inclusiv salariu | | | | 2 993,894 692,550 |
| | | 11.2. Scara exterioara | | | | |
| 124 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat B15 | m3 | 1,0000 | 2 231,295 330,000 | 2 231,295 330,000 |
| 125 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 15,5000 | 23,241 2,255 | 360,231 34,950 |
| 126 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 5,4000 | 106,067 52,500 | 572,760 283,500 |
| 127 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | -5,4000 | 35,706 18,000 | -192,815 -97,200 |
| 128 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de portelonat -10 mm) | m2 | 5,4000 | 559,100 187,500 | 3 019,142 1 012,500 |
| | | <i>Total</i> | | lei | | 5 990,613 |
| | | Total Scara exterioara Inclusiv salariu | | | | 5 990,613 1 563,750 |
| | | 11.3. Balustrade | | | | |
| 129 | CH06A | Balustrada din profile din inox (Be-1) | m | 6,3000 | 2 676,573 67,500 | 16 862,409 425,250 |
| 130 | CH06A | Balustrada din profile din inox (Be-2) | m | 6,8000 | 2 676,570 67,500 | 18 200,676 459,000 |
| | | <i>Total</i> | | lei | | 35 063,085 |
| | | Total Balustrade | | | | 35 063,085 884,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|----------------------|----------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | |
| | | 11.4. Executarea gaurilor | | | | |
| 131 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (excludem Automacara 4,5 - 9,9 TF;) | m | 18,6000 | 185,890 112,500 | 3 457,548 2 092,500 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 457,548 |
| | | Total Executarea gaurilor Inclusiv salariu | | | | 3 457,548 2 092,500 |
| | | 11.5. Pereul | | | | |
| 132 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris+nisip (200 mm) | m3 | 11,8000 | 579,000 74,250 | 6 832,200 876,150 |
| 133 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton C15 (M200) | m3 | 4,7000 | 2 190,757 288,750 | 10 296,557 1 357,125 |
| 134 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 59,0000 | 270,760 44,700 | 15 974,840 2 637,300 |
| 135 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8) | m | 59,0000 | 194,617 22,500 | 11 482,432 1 327,500 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 44 586,029 |
| | | Total Pereul Inclusiv salariu | | | | 44 586,029 6 198,075 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 92 091,169 |
| | | Total Lucrari diverse Inclusiv salariu | | | | 92 091,169 11 431,125 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 928 423,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|--------|---|---|---------------------|
| | | Fondul social | 24 % | | | 182 377,26 |
| | | Transportarea materialelor | 7 % | | | 79 565,04 |
| | | Total | | | | 2 190 365,91 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,5 % | | | 317 603,05 |
| | | Total | | | | 2 507 968,96 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | | | 150 478,14 |
| | | Total | | | | 2 658 447,10 |
| | | TVA | 20 % | | | 531 689,42 |
| | | | | | | 3 190 136,52 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 759 905,25 |

Intocmit

Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a cladirii
Centrului de sanatate din
str.Chisinau 108 or. Cricova,
mun. Chisinau N399-2022 - SA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3 Bloc B Arhitectura (marca SA)

Valoarea de deviz 3 190 136,52 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-3: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|-------------|------|-----------|-------|-------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 186,319 | 75,00 | 88 973,925 |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 480,150 | 75,00 | 36 011,250 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 981,670 | 75,00 | 148 625,250 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|-------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 4. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 291,895 | 75,00 | 21 892,125 |
| 5. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16,852 | 75,00 | 1 263,900 |
| 6. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 376,500 | 75,00 | 28 237,500 |
| 7. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 44,852 | 75,00 | 3 363,900 |
| 8. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 203,600 | 75,00 | 15 270,000 |
| 9. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 933,130 | 75,00 | 69 984,750 |
| 10. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 712,102 | 75,00 | 53 407,650 |
| 11. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 250,881 | 75,00 | 18 816,075 |
| 12. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 843,462 | 75,00 | 63 259,650 |
| 13. | 7134050013250 | Izolator | h-om | 15,533 | 75,00 | 1 164,975 |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 550,600 | 75,00 | 41 295,000 |
| 15. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 85,872 | 75,00 | 6 440,400 |
| 16. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 25,274 | 75,00 | 1 895,550 |
| 17. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,133 | 75,00 | 459,975 |
| 18. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 159,773 | 75,00 | 11 982,975 |
| 19. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 55,423 | 75,00 | 4 156,725 |
| 20. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 19,532 | 75,00 | 1 464,900 |
| 21. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9,366 | 75,00 | 702,450 |
| 22. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 241,152 | 75,00 | 18 086,400 |
| 23. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 239,379 | 75,00 | 92 953,425 |
| 24. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 267,692 | 75,00 | 20 076,900 |
| 25. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 134,927 | 75,00 | 10 119,525 |
| | | Total manopera | | | | 759 905,25 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,726 | 15,00 | 55,890 |
| 2. | 1111000100048-93 | Strat sintetic 3mm | m2 | 67,448 | 21,00 | 1 416,408 |
| 3. | 1421102200068-157 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm+nisip | m3 | 13,570 | 300,00 | 4 071,000 |
| 4. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 8,140 | 290,00 | 2 360,600 |
| 5. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,295 | 290,00 | 85,550 |
| 6. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 2,242 | 290,00 | 650,180 |
| 7. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 46,631 | 5,00 | 233,155 |
| 8. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,050 | 5 000,00 | 250,000 |
| 9. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,151 | 5 000,00 | 755,000 |
| 10. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,151 | 5 000,00 | 755,000 |
| 11. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 10 201,060 | 0,10 | 1 020,106 |
| 12. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 202,230 | 0,50 | 101,115 |
| 13. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,060 | 2 000,00 | 120,000 |
| 14. | 2030112938100-30 | Ferestre din aluminiu Fr1, framuga 1500*700) | m2 | 1,050 | 2 500,00 | 2 625,000 |
| 15. | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 57,812 | 30,00 | 1 734,360 |
| 16. | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 32,562 | 5,00 | 162,810 |
| 17. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 97,180 | 0,50 | 48,590 |
| 18. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,052 | 500,00 | 26,000 |
| 19. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,117 | 56,00 | 6,552 |
| 20. | 2320166200729 | Parchetin | l | 6,475 | 28,00 | 181,300 |
| 21. | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 209,695 | 20,00 | 4 193,900 |
| 22. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 146,200 | 20,00 | 2 924,000 |
| 23. | 2320322600036-123 | Ceresit CE50 | kg | 55,250 | 110,00 | 6 077,500 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|-----|-----------|--------|------------|
| 24. | 2413217300010 | Cleme | buc | 19,380 | 65,00 | 1 259,700 |
| 25. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 32,655 | 100,00 | 3 265,500 |
| 26. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 218,325 | 17,00 | 3 711,525 |
| 27. | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,468 | 38,00 | 17,784 |
| 28. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 368,680 | 60,00 | 22 120,800 |
| 29. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,881 | 36,00 | 31,716 |
| 30. | 24302261000001 | Fuga | kg | 160,663 | 60,00 | 9 639,780 |
| 31. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,234 | 32,00 | 7,488 |
| 32. | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 148,487 | 38,00 | 5 642,506 |
| 33. | 2430226101010-139 | Grund cu cuar "Betoncontact" | kg | 148,487 | 32,00 | 4 751,584 |
| 34. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 3,799 | 38,00 | 144,362 |
| 35. | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 15,346 | 84,00 | 1 289,064 |
| 36. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 13,041 | 18,00 | 234,738 |
| 37. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 11,432 | 45,00 | 514,440 |
| 38. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 11,766 | 6,10 | 71,773 |
| 39. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,033 | 56,00 | 1,848 |
| 40. | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 35,808 | 77,00 | 2 757,216 |
| 41. | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 15,346 | 210,00 | 3 222,660 |
| 42. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 140,880 | 12,50 | 1 761,001 |
| 43. | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 1 136,800 | 3,50 | 3 978,800 |
| 44. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 45,643 | 3,50 | 159,750 |
| 45. | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 537,122 | 70,50 | 37 867,101 |
| 46. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 1 445,512 | 4,20 | 6 071,150 |
| 47. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 1 552,168 | 3,80 | 5 898,238 |
| 48. | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 32,888 | 2,00 | 65,776 |
| 49. | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 112,540 | 30,00 | 3 376,200 |
| 50. | 2521302602902-137 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.100mm | m2 | 43,430 | 188,00 | 8 164,840 |
| 51. | 2521302602906-38 | vata minerala -50 mm | m2 | 22,359 | 36,00 | 804,924 |
| 52. | 2521302602907-144 | Placi de polistiren -100 mm (y=0.033 (PCB C-35)) | m2 | 272,553 | 180,00 | 49 059,540 |
| 53. | 2521302602909-140 | Placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (135 kg/m3, 0,04w/mk) | m2 | 57,061 | 76,00 | 4 336,636 |
| 54. | 2523116716346-135 | Linoleum medical vinil omogen DLV | m2 | 107,424 | 350,00 | 37 598,400 |
| 55. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband" | m | 26,484 | 2,00 | 52,968 |
| 56. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 439,702 | 12,50 | 17 996,275 |
| 57. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 94,400 | 2,30 | 217,120 |
| 58. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 123,956 | 2,30 | 285,099 |
| 59. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 778,800 | 2,30 | 1 791,240 |
| 60. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 128,970 | 12,50 | 1 612,125 |
| 61. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 55,302 | 5,00 | 276,510 |
| 62. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 8 569,428 | 3,10 | 26 565,227 |
| 63. | 26531021008311 | Tink | kg | 822,940 | 40,00 | 32 917,600 |
| 64. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 125,579 | 7,80 | 8 779,515 |
| 65. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 29,240 | 15,00 | 438,600 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|---|-----|---------|----------|-------------|
| 66. | 2661112800655-159 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 40mm | m2 | 59,885 | 170,00 | 10 180,450 |
| 67. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 77,774 | 300,00 | 23 332,200 |
| 68. | 2661112800700-100 | Placi portelonat tip "marmura" cu suprafata rugoasa -10 mm) | m2 | 105,472 | 350,00 | 36 915,200 |
| 69. | 2661112800700-105 | Placi de portelanat cu suprafata rugoasa -10 mm) | m2 | 8,652 | 350,00 | 3 028,200 |
| 70. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 45,587 | 50,00 | 2 279,350 |
| 71. | 2663102100000-151 | Beton B15 | m3 | 1,040 | 1 700,00 | 1 768,000 |
| 72. | 2663102100000-158 | Beton M200 | m3 | 4,890 | 1 700,00 | 8 313,000 |
| 73. | 2663102100001 | Polisterolbeton | m3 | 31,088 | 1 900,00 | 59 067,200 |
| 74. | 2663102100001-135 | Beton clasa M200 | m3 | 2,832 | 1 700,00 | 4 814,400 |
| 75. | 2663102100001-99 | Beton M100 | m3 | 0,861 | 1 600,00 | 1 377,600 |
| 76. | 2663102100910 | Polisterolbeton | m3 | -13,330 | 1 800,00 | -23 994,000 |
| 77. | 2663102100910-100 | Beton M100 | m3 | -0,172 | 1 600,00 | -275,200 |
| 78. | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 13,761 | 1 600,00 | 22 017,600 |
| 79. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 580,365 | 7,60 | 4 410,774 |
| 80. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 108,575 | 3,50 | 380,012 |
| 81. | 2664102102018-22 | Mortar ciment M150 | m3 | 11,117 | 1 600,00 | 17 787,200 |
| 82. | 2664102103001 | Mortar M100 | m3 | 18,759 | 1 500,00 | 28 138,500 |
| 83. | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 | m | 59,295 | 90,00 | 5 336,550 |
| 84. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 7,334 | 75,00 | 550,050 |
| 85. | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 298,410 | 250,00 | 74 602,500 |
| 86. | 2670112204002-24 | Placi polistiren extrudat -120 mm (30 kg/m3) | m2 | 229,733 | 230,00 | 52 838,590 |
| 87. | 2670112204051 | Placi din laminat gr. 10mm | m2 | 67,448 | 310,00 | 20 908,880 |
| 88. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 499,310 | 3,00 | 1 497,930 |
| 89. | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,347 | 3,00 | 1,041 |
| 90. | 2682132600465-23 | Pellicula de polietilena | m2 | 262,841 | 20,00 | 5 256,820 |
| 91. | 2682132600470-22 | Membrane bituminoase Bicroelast TIII | m2 | 267,944 | 50,00 | 13 397,200 |
| 92. | 2682132600470-28 | Technoelast EPP - 4 mm | m2 | 267,944 | 115,00 | 30 813,560 |
| 93. | 2682132601626-89 | Pergamin | m2 | 437,508 | 40,00 | 17 500,320 |
| 94. | 2682162611370-118 | Placi vata minerala termoiz. cladiri - 100 mm (135 kg/m3, 0,039w/mk) - in jurul ferestrei | m2 | 57,061 | 235,00 | 13 409,335 |
| 95. | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 244,755 | 40,00 | 9 790,200 |
| 96. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 40,698 | 135,00 | 5 494,230 |
| 97. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 38,501 | 119,00 | 4 581,619 |
| 98. | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 104,355 | 21,00 | 2 191,455 |
| 99. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,370 | 17,00 | 57,290 |
| 100. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 104,737 | 6,50 | 680,790 |
| 101. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 24,856 | 18,00 | 447,408 |
| 102. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 47,758 | 16,00 | 764,128 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|--|-----|---------|----------|-------------|
| 103. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,741 | 26,00 | 175,266 |
| 104. | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 2,930 | 80,00 | 234,400 |
| 105. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 55,300 | 40,00 | 2 212,000 |
| 106. | 2812106305714-149 | Balustrada din profile din inox (Be-1) | m | 6,300 | 2 600,00 | 16 380,000 |
| 107. | 2812106305714-150 | Balustrada din profile din inox (Be-2) | m | 6,800 | 2 600,00 | 17 680,000 |
| 108. | 2812106306050-29 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (U1, U2, U3, U4 usi din aluminiu cu punte termica - oarbe) | m2 | 48,720 | 3 000,00 | 146 160,000 |
| 109. | 2812106306050-31 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (U5 , usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | 3,180 | 3 500,00 | 11 130,000 |
| 110. | 2812106306050-32 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (U6, usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | 3,350 | 3 500,00 | 11 725,000 |
| 111. | 2812106306050-33 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (U7, U7* usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | 7,800 | 3 500,00 | 27 300,000 |
| 112. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 15,655 | 20,00 | 313,100 |
| 113. | 2873122004100-27 | Plase sudate VR4,150*150 | kg | 291,385 | 30,00 | 8 741,550 |
| 114. | 2873122004100-92 | Plase sudate (d8 AI, 150*150) | kg | 373,801 | 17,00 | 6 354,617 |
| 115. | 2873122005400-25 | keramzit (600 kg/m3) | m3 | 17,306 | 1 500,00 | 25 959,000 |
| 116. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,506 | 35,00 | 52,710 |
| 117. | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 1,323 | 35,00 | 46,305 |
| 118. | 2873147300863 | Agrafe | kg | 11,025 | 30,00 | 330,750 |
| 119. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,786 | 56,00 | 44,016 |
| 120. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,276 | 56,00 | 15,456 |
| 121. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 258,500 | 0,50 | 129,250 |
| 122. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 9,690 | 25,00 | 242,250 |
| 123. | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 638,866 | 0,60 | 383,320 |
| 124. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 366,680 | 5,00 | 1 833,400 |
| 125. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 13,041 | 250,00 | 3 260,250 |

| | | | | | | |
|------|------------------|---|-----|-----------|--------|---------------------|
| 126. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 2 381,580 | 2,00 | 4 763,160 |
| 127. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 13,357 | 65,00 | 868,205 |
| 128. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 7,334 | 234,00 | 1 716,156 |
| 129. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 19,380 | 163,00 | 3 158,940 |
| 130. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 9,690 | 163,00 | 1 579,470 |
| 131. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 9,690 | 55,00 | 532,950 |
| 132. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 7,334 | 180,00 | 1 320,120 |
| 133. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 51,335 | 59,00 | 3 028,765 |
| 134. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 2 742,684 | 0,10 | 274,268 |
| 135. | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 2,344 | 350,00 | 820,400 |
| 136. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,180 | 350,00 | 413,000 |
| 137. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 81,476 | 2,00 | 162,952 |
| 138. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 59,926 | 22,50 | 1 348,336 |
| 139. | 4100126202818 | Apa | m3 | 60,871 | 22,50 | 1 369,599 |
| 140. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 108,555 | 3,00 | 325,665 |
| 141. | 841651684815-137 | Adeziv | kg | 172,000 | 4,20 | 722,400 |
| 142. | 841684965184-137 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 215,000 | 2,00 | 430,000 |
| 143. | 8423164841-28 | Membrane bituminoase Technoelast EKP - 4,2 mm | m2 | 267,944 | 130,00 | 34 832,720 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 1 136 643,36 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|-----------|--------|-----------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 8,064 | 250,00 | 2 016,000 |
| 2. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 2 259,000 | 1,00 | 2 259,000 |
| 3. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 4,032 | 250,00 | 1 008,000 |
| 4. | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 66,570 | 50,00 | 3 328,500 |
| 5. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 22,915 | 10,00 | 229,150 |
| 6. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 64,094 | 10,00 | 640,940 |
| 7. | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 6,832 | 10,00 | 68,320 |
| 8. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,404 | 500,00 | 202,000 |
| 9. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 23,225 | 25,00 | 580,625 |
| 10. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 183,616 | 10,00 | 1 836,160 |
| 11. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 32,128 | 10,00 | 321,280 |
| 12. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,222 | 10,00 | 12,220 |
| 13. | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,624 | 600,00 | 374,400 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|------------------|
| 14. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,420 | 10,00 | 34,200 |
| 15. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 6,210 | 50,00 | 310,500 |
| 16. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,870 | 200,00 | 374,000 |
| 17. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 9,228 | 25,00 | 230,700 |
| 18. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,344 | 25,00 | 8,600 |
| 19. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 37,260 | 10,00 | 372,600 |
| 20. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,118 | 60,00 | 67,080 |
| 21. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 2,147 | 10,00 | 21,470 |
| 22. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 21,760 | 10,00 | 217,600 |
| 23. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 5,580 | 50,00 | 279,000 |
| 24. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,425 | 500,00 | 712,500 |
| 25. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 36,378 | 450,00 | 16 370,100 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 31 875,00 |

| | | |
|----------------------------|--------|--------------|
| Total | lei | 1 928 423,61 |
| Fondul social | 24 % | 182 377,26 |
| Transportarea materialelor | 7 % | 79 565,04 |
| Total | | 2 190 365,91 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 317 603,05 |
| Total | | 2 507 968,96 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 150 478,14 |
| Total | | 2 658 447,10 |
| TVA | 20 % | 531 689,42 |

Total deviz:

3 190 136,52

Intocmit

Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia capitala a cladirii Centrului de sanatate din str.Chisinau 108 or. Cricova, mun. Chisinau N399-2022 - SA

Investitor Primaria or. Cricova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demolare | | | | |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (acoperis) | m2 | | | 50,850 50,250 |
| | 7213050013100 | Timchigiu | h-om | 0,4700 | 75,00 | 35,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 283,615 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (acoperis) | m2 | | | 24,025 22,500 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,13 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 331,148 |
| 3 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : gazobeton (acoperis) | m3 | | | 79,400 76,500 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 75,00 | 76,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 10,00 | 2,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 937,360 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (peretii exteriori) | m2 | | | 120,218 120,000 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 75,00 | 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 75,00 | 60,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 22,50 | 0,07 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 36 666,338 |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | | | 299,750 296,250 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 75,00 | 262,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 22,50 | 2,70 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 264,775 |
| 6 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (perforarea golurilor) | m3 | | | 291,500 288,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 | 75,00 | 254,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 22,50 | 2,70 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 116,600 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | | | 31,500 31,500 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 75,00 | 15,75 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 75,00 | 15,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 94,500 |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 31,500 31,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|-------|------------|
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 75,00 | 15,75 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 75,00 | 15,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 310,400 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton | m2 | | | 24,025 |
| | | | | | | 22,500 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,12 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 201,810 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 | | | 60,125 |
| | | | | | | 58,500 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 75,00 | 29,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 75,00 | 29,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,13 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 691,675 |
| 11 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | | | 42,275 |
| | | | | | | 40,500 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 75,00 | 20,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 75,00 | 20,25 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 28,00 | 0,70 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 22,50 | 0,68 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 949,225 |
| 12 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | | | 24,025 |
| | | | | | | 22,500 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,12 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 899,420 |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | | | 21,475 |
| | | | | | | 20,250 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,12 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 604,975 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | | | 21,475 |
| | | | | | | 20,250 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,12 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 502,407 |
| 15 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | | | 81,000 |
| | | | | | | 81,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0800 | 75,00 | 81,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 421,000 |
| 16 | TrIIAA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | | | 33,750 |
| | | | | | | 33,750 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 758,750 |
| 17 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 116,100 |
| | | | | | | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|---------|----------|----------------------|
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 450,00 | 116,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 370,100 |
| | | 2. Acoperisul | | | | |
| 18 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bicroelast TIII) | m2 | | | 108,075 36,000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 75,00 | 22,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 75,00 | 13,50 |
| | 2682132600470-22 | Membrane bituminoase Bicroelast TIII | m2 | 1,1500 | 50,00 | 60,37 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 20,00 | 6,30 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 981,820 |
| 19 | CE17A | Pelicula de polietilena | m2 | | | 43,776 18,750 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 75,00 | 3,75 |
| | 2682132600465-23 | Pelicula de polietilena | m2 | 1,1500 | 20,00 | 23,69 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,10 | 1,24 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 713,903 |
| 20 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat -120 mm (30 kg/m3) | m2 | | | 247,159 9,000 |
| | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,0700 | 75,00 | 5,25 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 | 75,00 | 3,75 |
| | 2670112204002-24 | Placi polistiren extrudat -120 mm (30 kg/m3) | m2 | 1,0200 | 230,00 | 238,12 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 54 844,570 |
| 21 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu keramzit (600 kg/m3) de la 40 pina la 110 mm. | m3 | | | 1 683,584 120,748 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 | 75,00 | 120,75 |
| | 2873122005400-25 | keramzit (600 kg/m3) | m3 | 1,0400 | 1 500,00 | 1 560,04 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 | 10,00 | 2,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 28 014,840 |
| 22 | IzF18C k=1.67 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm) | m2 | | | 124,723 43,838 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 | 75,00 | 43,84 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,38 |
| | 2664102102018-22 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0300 | 1 600,00 | 80,16 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 | 10,00 | 0,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27 675,980 |
| 23 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR4,150*150) | kg | | | 33,345 2,250 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 75,00 | 1,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 75,00 | 0,37 |
| | 2873122004100-27 | Plase sudate VR4,150*150 | kg | 1,0100 | 30,00 | 30,30 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,00 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,00 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 500,00 | 0,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|---------|--------|--------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 619,899 |
| 24 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP - 4 mm, Technoelast EKP - 4.2 mm) | m2 | | | 370,037 51,000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 75,00 | 17,25 |
| | 8423164841-28 | Membrane bituminoase Technoelast EKP - 4,2 mm | m2 | 1,1500 | 130,00 | 156,97 |
| | 2682132600470-28 | Technoelast EPP - 4 mm | m2 | 1,1500 | 115,00 | 138,86 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 | 20,00 | 12,60 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 82 111,260 |
| 25 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 365,805 26,250 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 135,00 | 144,59 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 163,00 | 83,13 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 55,00 | 14,02 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 65,00 | 33,15 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 25,00 | 6,38 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 163,00 | 41,56 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 65,00 | 16,58 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 900,590 |
| 26 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 395,410 22,500 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 75,00 | 22,50 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 119,00 | 128,70 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 59,00 | 85,08 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 75,00 | 15,45 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 65,00 | 6,70 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 180,00 | 37,08 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 234,00 | 48,21 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 5,00 | 51,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 076,585 |
| 27 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(parapet) | m2 | | | 302,178 60,000 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 | 75,00 | 56,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 75,00 | 3,75 |
| | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 5,5500 | 40,00 | 233,10 |
| | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 | 35,00 | 1,10 |
| | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 | 30,00 | 7,88 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 691,455 |
| | | 3. Pereti despartitori | | | | |
| 28 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12,5 mm intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (izolatie: vata minerala -50 mm) | m2 | | | 441,697 201,240 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,6832 | 75,00 | 201,24 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 | 50,00 | 105,53 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,1450 | 18,00 | 20,71 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 16,00 | 35,38 |
| | 2521302602906-38 | vata minerala -50 mm | m2 | 1,0300 | 36,00 | 37,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|---------|----------|---------------------------|
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 1,2200 | 2,00 | 2,45 |
| | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 1,5150 | 2,00 | 3,05 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,5420 | 6,10 | 3,32 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1750 | 38,00 | 6,68 |
| | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 5,00 | 7,54 |
| | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 29,4300 | 0,60 | 17,75 |
| | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,0160 | 3,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 | 10,00 | 0,09 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0648 | 10,00 | 0,65 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 540,665 |
| | | 4. Usi | | | | |
| 29 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, U2, U3, U4 usi din aluminiu cu punte termica - oarbe) | m2 | | | 3 135,125 <hr/> 71,250 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 75,00 | 63,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2812106306050-29 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (U1, U2, U3, U4 usi din aluminiu cu punte termica - oarbe) | m2 | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 100,00 | 50,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 45,00 | 7,88 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 152 743,286 |
| 30 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fr1, framuga 1500*700) | m2 | | | 2 671,076 <hr/> 82,500 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2030112938100-30 | Ferestre din aluminiu Fr1, framuga 1500*700) | m2 | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 100,00 | 70,48 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 45,00 | 11,10 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 804,630 |
| 31 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5 , usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | | | 3 635,119 <hr/> 71,250 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 75,00 | 63,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2812106306050-31 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (U5 , usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | 1,0000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 100,00 | 50,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 45,00 | 7,87 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 559,679 |
| 32 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la | m2 | | | 3 635,133 <hr/> 71,261 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|----------|---------------------|
| | | constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6, usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | | | | |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 75,00 | 63,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2812106306050-32 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (U6, usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | 1,0000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 100,00 | 50,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 45,00 | 7,87 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 177,695 |
| 33 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7, U7* usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | | | 3 649,183 79,500 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 75,00 | 71,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 75,00 | 8,25 |
| | 2812106306050-33 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (U7, U7* usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | 1,0000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 100,00 | 55,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 45,00 | 8,68 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 28 463,625 |
| | | 5. Finisarea interioara (Tavan) | | | | |
| 34 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 137,959 114,750 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 75,00 | 114,75 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 10,00 | 0,19 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 36 007,294 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 4,950 2,250 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 291,950 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 49,511 41,250 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,80 | 8,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 922,299 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 4,950 2,250 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 291,950 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 67,345 41,250 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,00 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 577,045 |
| | | 6. Finisare interioara (Pereti) | | | | |
| | | 6.1. Tip 1 | | | | |
| 39 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 121,788 90,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2664102103001 | Mortar M100 | m3 | 0,0210 | 1 500,00 | 31,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 22,50 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 24 528,157 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 114,674 91,500 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 75,00 | 91,50 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 771,920 |
| 41 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 30,632 15,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 12,50 | 13,75 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 12,50 | 1,88 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 22,50 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 349,958 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 4,950 2,250 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 026,135 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 49,511 41,250 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,80 | 8,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 263,565 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 67,345 41,250 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,00 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 960,628 |
| | | 6.2. Tip 2 | | | | |
| 45 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 121,794 90,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2664102103001 | Mortar M100 | m3 | 0,0210 | 1 500,00 | 31,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 22,50 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,13 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 643,268 |
| 46 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 114,674 91,500 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 75,00 | 91,50 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 28 851,969 |
| 47 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 30,632 15,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 12,50 | 13,75 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 12,50 | 1,88 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 22,50 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 706,938 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 4,950 2,250 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 245,420 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 49,511 41,250 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,80 | 8,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 456,911 |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 67,345 41,250 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|--------------------------|
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,00 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 158,782 |
| 51 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavuarului) | m2 | | | 483,470 <hr/> 183,750 |
| | 7132010010900 | Faianantar | h-om | 2,2500 | 75,00 | 168,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 250,00 | 262,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,30 | 0,92 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 22,50 | 0,18 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,50 | 14,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 73 003,970 |
| 52 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(peretii despartitori din regips) | m2 | | | 114,674 <hr/> 91,500 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 75,00 | 91,50 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 653,642 |
| 53 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 30,633 <hr/> 15,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 12,50 | 13,75 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 12,50 | 1,88 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 22,50 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 174,608 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 49,512 <hr/> 41,250 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,80 | 8,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 282,221 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 67,344 <hr/> 41,250 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,00 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 383,858 |
| | | 6.3. Tip 3 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| 56 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 121,791 90,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2664102103001 | Mortar M100 | m3 | 0,0210 | 1 500,00 | 31,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 22,50 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,13 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 37 401,950 |
| 57 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 114,674 91,500 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 75,00 | 91,50 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 39 149,713 |
| 58 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 30,632 15,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 12,50 | 13,75 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 12,50 | 1,88 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 22,50 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 457,670 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 4,950 2,250 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 689,930 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 49,511 41,250 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,80 | 8,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 902,947 |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 67,345 41,250 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,00 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 22 991,588 |
| | | 6.4. Tip 4 | | | | |
| 62 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 121,789 90,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2664102103001 | Mortar M100 | m3 | 0,0210 | 1 500,00 | 31,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 22,50 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,13 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 222,295 |
| 63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 114,674 ----- 91,500 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 75,00 | 91,50 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 274,581 |
| 64 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 30,632 ----- 15,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 12,50 | 13,75 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 12,50 | 1,88 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 22,50 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 080,150 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 4,950 ----- 2,250 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 659,340 |
| 66 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavuarului) | m2 | | | 483,470 ----- 183,750 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 75,00 | 168,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 250,00 | 262,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,30 | 0,92 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 22,50 | 0,18 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,50 | 14,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 64 398,209 |
| | | 7. Pardoseala | | | | |
| | | 7.1. Tip 7 | | | | |
| 67 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterl beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (50 mm) | m2 | | | 266,393 ----- 67,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 75,00 | 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2663102100001 | Polisterl beton | m3 | 0,1025 | 1 900,00 | 194,75 |
| | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 22,50 | 0,74 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 600,00 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 200,00 | 1,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|---------|----------|-----------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27 278,628 |
| 68 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | | | 96,000 ----- 3,750 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 75,00 | 3,75 |
| | 2663102100910 | Polisterolbeton | m3 | 0,01025 | 1 800,00 | 92,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -9 830,400 |
| 69 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (35 mm) | m3 | | | 546,250 ----- 67,500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 75,00 | 67,50 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 290,00 | 319,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,25 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 250,00 | 52,50 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 250,00 | 105,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 966,500 |
| 70 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | | | 44,705 ----- 1,500 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 2682132601626-89 | Pergamin | m2 | 1,0800 | 40,00 | 43,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 10,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 577,790 |
| 71 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | | | 106,122 ----- 52,500 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0330 | 1 600,00 | 52,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 866,885 |
| 72 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | | | 35,819 ----- 18,000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 75,00 | 15,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 75,00 | 3,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 | 1 600,00 | 17,59 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 667,840 |
| 73 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portelonat tip "marmura" cu suprafata rugoasa -10 mm) | m2 | | | 610,600 ----- 187,500 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 75,00 | 168,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 75,00 | 18,75 |
| | 2661112800700-100 | Placi portelonat tip "marmura" cu suprafata rugoasa -10 mm) | m2 | 1,0300 | 350,00 | 360,50 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 7,60 | 30,78 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 12,50 | 11,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 62 525,442 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| 74 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | | | 73,066 37,500 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 0,1000 | 250,00 | 26,25 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 3,50 | 1,29 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | Total | lei | | | 6 736,704 |
| | | 7.2. Tip 8 | | | | |
| 75 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterl beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (50 mm) | m2 | | | 266,386 67,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 75,00 | 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2663102100001 | Polisterol beton | m3 | 0,1025 | 1 900,00 | 194,74 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 22,50 | 0,74 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 600,00 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 200,00 | 1,20 |
| | | Total | lei | | | 27 118,078 |
| 76 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din polisterol beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | | | 95,996 3,750 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 75,00 | 3,75 |
| | 2663102100910 | Polisterol beton | m3 | 0,01025 | 1 800,00 | 92,25 |
| | | Total | lei | | | -9 772,350 |
| 77 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | | | 44,705 1,500 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 2682132601626-89 | Pergamin | m2 | 1,0800 | 40,00 | 43,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 10,00 | 0,01 |
| | | Total | lei | | | 4 550,970 |
| 78 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (37 mm) | m3 | | | 546,250 67,500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 75,00 | 67,50 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 290,00 | 319,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,25 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 250,00 | 52,50 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 250,00 | 105,00 |
| | | Total | lei | | | 2 075,750 |
| 79 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | | | 44,705 1,500 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 2682132601626-89 | Pergamin | m2 | 1,0800 | 40,00 | 43,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 10,00 | 0,01 |
| | | Total | lei | | | 4 550,970 |
| 80 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | | | 106,119 52,500 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|---------|----------|----------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0330 | 1 600,00 | 52,79 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,23 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 802,895 |
| 81 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | | | 35,828 18,000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 75,00 | 15,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 75,00 | 3,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 | 1 600,00 | 17,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 647,293 |
| 82 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen DLV (linoleum medical), la pardoseli | m2 | | | 1 108,911 239,250 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 | 75,00 | 150,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 | 75,00 | 89,25 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 84,00 | 12,66 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 | 77,00 | 27,08 |
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 | 70,50 | 371,98 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 21,00 | 21,53 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 | 210,00 | 31,66 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 30,00 | 33,17 |
| | 2523116716346-135 | Linoleum medical vinil omogen DLV | m2 | 1,0500 | 350,00 | 369,34 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 22,50 | 0,03 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 112 887,188 |
| | | 7.3. Tip 9 | | | | |
| 83 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterl beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | | | 266,392 67,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 75,00 | 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2663102100001 | Polisterl beton | m3 | 0,1025 | 1 900,00 | 194,75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 22,50 | 0,74 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 600,00 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 200,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 942,527 |
| 84 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din polisterl beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | | | 38,406 1,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 75,00 | 1,50 |
| | 2663102100910 | Polisterl beton | m3 | 0,01025 | 1 800,00 | 36,91 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -2 442,600 |
| 85 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | | | 44,705 1,500 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 2682132601626-89 | Pergamin | m2 | 1,0800 | 40,00 | 43,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 843,240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|----------|----------------------------|
| 86 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | | | 106,130 ----- 52,500 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0330 | 1 600,00 | 52,81 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 749,865 |
| 87 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | | | 35,835 ----- 18,000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 75,00 | 15,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 75,00 | 3,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 | 1 600,00 | 17,61 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 279,110 |
| 88 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) | kg | | | 20,215 ----- 2,250 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 75,00 | 1,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 75,00 | 0,37 |
| | 2873122004100-92 | Plase sudate (d8 AI, 150*150) | kg | 1,0100 | 17,00 | 17,17 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,00 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,00 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 500,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 608,130 |
| 89 | CG36A | Pardoseli din placi laminat -10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (termoizolant -3 mm) | m2 | | | 476,096 ----- 97,500 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 75,00 | 86,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat gr. 10mm | m2 | 1,0500 | 310,00 | 328,76 |
| | 1111000100048-93 | Strat sintetic 3mm | m2 | 1,0500 | 21,00 | 22,27 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 | 30,00 | 27,27 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 279,728 |
| | | 7.4. Tip 10 | | | | |
| 90 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterl beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (50 mm) | m2 | | | 266,408 ----- 67,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 75,00 | 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2663102100001 | Polisterol beton | m3 | 0,1025 | 1 900,00 | 194,77 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 22,50 | 0,74 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 600,00 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 200,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 219,665 |
| 91 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din polisterol beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | | | 96,008 ----- 3,750 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 75,00 | 3,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|---------|----------|------------|
| | 2663102100910 | Polisterolbeton | m3 | 0,01025 | 1 800,00 | 92,26 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -2 601,825 |
| 92 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | | | 44,705 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 2682132601626-89 | Pergamin | m2 | 1,0800 | 40,00 | 43,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 211,510 |
| 93 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin | m2 | | | 106,107 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0330 | 1 600,00 | 52,78 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,23 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 875,503 |
| 94 | IzF04A aplicativ | Strat hidroizolant tip Ceresit CE50 | m2 | | | 190,010 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| | 2320322600036-123 | Ceresit CE50 | kg | 1,7000 | 110,00 | 187,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 175,320 |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (20 mm) | m2 | | | 106,107 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0330 | 1 600,00 | 52,78 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,23 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 875,503 |
| 96 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adaugă | m2 | | | 35,819 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 75,00 | 15,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 75,00 | 3,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 | 1 600,00 | 17,59 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -970,685 |
| 97 | CG17D1 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | | | 589,100 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 75,00 | 195,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 75,00 | 21,75 |
| | 2661112800700 | Plăci sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 300,00 | 309,00 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie | kg | 4,0500 | 7,60 | 30,78 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2010237318700 | Distanțieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare și izolare strat suport | kg | 0,9000 | 12,50 | 11,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 964,613 |
| 98 | CI14A | Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | | | 73,066 |
| | | | | | | 37,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|---------|----------|-------------------------|
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 0,1000 | 250,00 | 26,25 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 3,50 | 1,29 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 782,812 |
| | | 7.5. Tip 11 | | | | |
| 99 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | | | 235,647 <hr/> 67,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 75,00 | 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2663102100001-99 | Beton M100 | m3 | 0,1025 | 1 600,00 | 164,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 22,50 | 0,74 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 600,00 | 1,21 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 200,00 | 1,19 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 979,432 |
| 100 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | | | 34,262 <hr/> 1,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 75,00 | 1,50 |
| | 2663102100910-100 | Beton M100 | m3 | 0,01025 | 1 600,00 | 32,76 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -287,800 |
| 101 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | | | 266,397 <hr/> 67,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 75,00 | 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2663102100001 | Polisterolbeton | m3 | 0,1025 | 1 900,00 | 194,75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 22,50 | 0,74 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 600,00 | 1,21 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 200,00 | 1,19 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 237,732 |
| 102 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | | | 38,357 <hr/> 1,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 75,00 | 1,50 |
| | 2663102100910 | Polisterolbeton | m3 | 0,01025 | 1 800,00 | 36,86 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -322,200 |
| 103 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | | | 44,705 <hr/> 1,500 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 2682132601626-89 | Pergamin | m2 | 1,0800 | 40,00 | 43,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 10,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 375,520 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| 104 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | | | 106,087 52,500 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0330 | 1 600,00 | 52,76 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 891,135 |
| 105 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | | | 35,749 18,000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 75,00 | 15,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 75,00 | 3,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 | 1 600,00 | 17,52 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 300,290 |
| 106 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) | kg | | | 20,216 2,250 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 75,00 | 1,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 75,00 | 0,37 |
| | 2873122004100-92 | Plase sudate (d8 AI, 150*150) | kg | 1,0100 | 17,00 | 17,17 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,00 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,00 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 500,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 873,328 |
| 107 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portelanat cu suprafata rugoasa -10 mm) | m2 | | | 610,600 187,500 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 75,00 | 168,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 75,00 | 18,75 |
| | 2661112800700-105 | Placi de portelanat cu suprafata rugoasa -10 mm) | m2 | 1,0300 | 350,00 | 360,50 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 7,60 | 30,78 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 12,50 | 11,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 129,042 |
| 108 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | | | 73,067 37,500 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 0,1000 | 250,00 | 26,25 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 3,50 | 1,29 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 555,308 |
| | | 8. Termoizolarea si finisarea soclului | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|---------|--------|--------------------|
| 109 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat cu mastica bituminoasa | m2 | | | 90,515 9,000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 | 75,00 | 9,00 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 | 20,00 | 68,00 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 15,00 | 10,20 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 500,00 | 0,60 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 0,50 | 1,13 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 60,00 | 1,56 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 892,130 |
| 110 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat gros.100 mm fixate cu dibluri (5 buc/m2) si adeziv (4 kg/m2) | m2 | | | 228,690 12,000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1600 | 75,00 | 12,00 |
| | 2521302602902-137 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.100mm | m2 | 1,0100 | 188,00 | 189,88 |
| | 841684965184-137 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 5,0000 | 2,00 | 10,00 |
| | 841651684815-137 | Adeziv | kg | 4,0000 | 4,20 | 16,80 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 833,670 |
| 111 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | | | 487,813 134,250 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,7900 | 75,00 | 134,25 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 | 300,00 | 309,06 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 2,5000 | 3,50 | 8,84 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,5500 | 60,00 | 33,33 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,02 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0090 | 10,00 | 0,09 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0080 | 25,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 975,980 |
| | | 9. Termoizolarea glafurilor exterioare | | | | |
| 112 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 22,430 9,000 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 2430226101010-139 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 32,00 | 13,28 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 184,304 |
| 113 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (135 kg/m3, 0,04w/mk) | m2 | | | 377,704 219,224 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 | 75,00 | 179,55 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 | 75,00 | 39,67 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 4,20 | 16,97 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 3,80 | 19,19 |
| | 2521302602909-140 | Placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (135 kg/m3, 0,04w/mk) | m2 | 1,0700 | 76,00 | 82,13 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 | 12,50 | 16,03 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 2,00 | 16,16 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 10,00 | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 10,00 | 0,03 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 10,00 | 0,21 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 942,754 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|--------|--------------------|
| 114 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 24,920 9,000 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta" | kg | 0,4150 | 38,00 | 15,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 315,776 |
| 115 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | | | 183,650 91,500 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 75,00 | 91,50 |
| | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 40,00 | 92,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0,0060 | 10,00 | 0,06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 696,718 |
| | | 10. Termoizolarea peretilor | | | | |
| 116 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 22,430 9,000 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 2430226101010-139 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 32,00 | 13,28 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 841,150 |
| 117 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren -100 mm ($\gamma=0.033$ (PCB C-35)) | m2 | | | 384,975 128,850 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 75,00 | 106,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 75,00 | 22,35 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 4,20 | 16,97 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 3,80 | 15,35 |
| | 2521302602907-144 | Placi de polistiren -100 mm ($\gamma=0.033$ (PCB C-35)) | m2 | 1,0700 | 180,00 | 194,53 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 12,50 | 13,89 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,3400 | 6,50 | 2,23 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 2,00 | 12,12 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 10,00 | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 10,00 | 0,03 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 25,00 | 0,58 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 10,00 | 0,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 97 090,710 |
| 118 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 100 mm (135 kg/m3, 0,039w/mk) - in jurul ferestrei | m2 | | | 496,896 173,250 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 75,00 | 141,90 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 75,00 | 31,35 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 4,20 | 16,97 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 3,80 | 19,19 |
| | 2682162611370-118 | Placi vata minerala termoiz. cladiri - 100 mm (135 kg/m3, 0,039w/mk) - in jurul ferestrei | m2 | 1,0700 | 235,00 | 253,96 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 12,50 | 13,89 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,3400 | 6,50 | 2,23 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 2,00 | 16,16 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 10,00 | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 10,00 | 0,03 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 10,00 | 0,21 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 26 236,135 |
| 119 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 24,920 9,000 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|---------|----------|------------|
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 38,00 | 15,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 600,600 |
| 120 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | | | 183,650 |
| | | | | | | 91,500 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 75,00 | 91,50 |
| | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 40,00 | 92,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 10,00 | 0,06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 56 013,250 |
| 121 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | | | 64,600 |
| | | | | | | 56,250 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 75,00 | 56,25 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 5 000,00 | 1,50 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 5 000,00 | 0,50 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 5 000,00 | 1,50 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 2 000,00 | 0,24 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 35,00 | 0,10 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 1,00 | 4,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 32 429,210 |
| | | 11. Lucrari diverse | | | | |
| | | 11.1. Scara Sc1 | | | | |
| 122 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare) | kg | | | 53,001 |
| | | | | | | 12,000 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 | 75,00 | 10,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 75,00 | 0,75 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 75,00 | 0,75 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 56,00 | 0,28 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,00 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 36,00 | 0,36 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,30 | 0,05 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 930,982 |
| 123 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | | | 1 048,533 |
| | | | | | | 482,500 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 75,00 | 482,50 |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 38,00 | 296,40 |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 32,00 | 124,80 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 56,00 | 30,80 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 56,00 | 109,20 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 5,00 | 4,83 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 62,912 |
| | | 11.2. Scara exterioara | | | | |
| 124 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat B15 | m3 | | | 2 231,295 |
| | | | | | | 330,000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 75,00 | 300,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2663102100000-151 | Beton B15 | m3 | 1,0250 | 1 700,00 | 1 768,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,30 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|---------|----------|------------|
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 500,00 | 125,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 231,295 |
| 125 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | | | 23,241 |
| | | | | | | 2,255 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 75,00 | 1,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 75,00 | 0,38 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 20,00 | 20,20 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,00 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,00 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 500,00 | 0,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 360,231 |
| 126 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | | | 106,067 |
| | | | | | | 52,500 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0330 | 1 600,00 | 52,74 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 572,760 |
| 127 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | | | 35,706 |
| | | | | | | 18,000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 75,00 | 15,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 75,00 | 3,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 | 1 600,00 | 17,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -192,815 |
| 128 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de portelonat -10 mm) | m2 | | | 559,100 |
| | | | | | | 187,500 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 75,00 | 168,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 75,00 | 18,75 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 300,00 | 309,00 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 7,60 | 30,78 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 12,50 | 11,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 019,142 |
| | | 11.3. Balustrade | | | | |
| 129 | CH06A | Balustrada din profile din inox (Be-1) | m | | | 2 676,573 |
| | | | | | | 67,500 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 75,00 | 67,50 |
| | 2812106305714-149 | Balustrada din profile din inox (Be-1) | m | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 2,00 | 0,20 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 56,00 | 3,36 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 2,30 | 1,61 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 36,00 | 0,90 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 15,00 | 3,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 862,409 |
| 130 | CH06A | Balustrada din profile din inox (Be-2) | m | | | 2 676,570 |
| | | | | | | 67,500 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 75,00 | 67,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|---------|----------|-------------------------------|
| | 2812106305714-150 | Balustrada din profile din inox (Be-2) | m | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 2,00 | 0,20 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 56,00 | 3,36 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 2,30 | 1,61 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 36,00 | 0,90 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 15,00 | 3,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 18 200,676 |
| | | 11.4. Executarea gaurilor | | | | |
| 131 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (excludem Automacara 4,5 - 9,9 TF;) | m | | | 185,890 ----- 112,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,2000 | 75,00 | 90,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3000 | 75,00 | 22,50 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,1200 | 350,00 | 44,11 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 2,00 | 1,68 |
| | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,1500 | 80,00 | 12,60 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 457,548 |
| | | 11.5. Pereul | | | | |
| 132 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris+nisip (200 mm) | m3 | | | 579,000 ----- 74,250 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 75,00 | 74,25 |
| | 1421102200068-157 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm+nisip | m3 | 1,1500 | 300,00 | 345,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,25 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 250,00 | 52,50 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 250,00 | 105,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 832,200 |
| 133 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton C15 (M200) | m3 | | | 2 190,757 ----- 288,750 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 75,00 | 258,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2663102100000-158 | Beton M200 | m3 | 1,0250 | 1 700,00 | 1 768,72 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,28 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 500,00 | 125,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 296,557 |
| 134 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | | | 270,760 ----- 44,700 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 75,00 | 43,52 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 75,00 | 1,18 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,30 | 3,68 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 | 2,30 | 30,36 |
| | 2661112800655-159 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 40mm | m2 | 1,0150 | 170,00 | 172,55 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 290,00 | 1,45 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 | 290,00 | 11,02 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 350,00 | 7,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 974,840 |
| 135 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8) | m | | | 194,617 ----- 22,500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 75,00 | 13,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------------|---|-----|--------|----------|------------|
| | 2663102100001-135 | Beton clasa M200 | m3 | 0,0480 | 1 700,00 | 81,60 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 | m | 1,0050 | 90,00 | 90,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 22,50 | 0,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 482,432 |

APROBAT:

Intocmit
Primaria or. Cricova
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Magda SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Reparatia capitala a cladirii
Centrului de sanatate din
str.Chisinau 108 or. Cricova,
mun. Chisinau N399-2022 - SA**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Retele interioare de alimentare cu apa si canalizarea

Valoarea de deviz 392 919,82 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari tehnice sanitare | | | | |
| | | 1.1. Centrul de Sanatatea | | | | |
| | | 1.1.1. Alimentarea cu apa | | | | |
| 1 | | Nod cu apametricu apei rece | | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 2 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Supapa de arc d=15mm) | buc | 1,0000 | 46,560 18,000 | 46,560 18,000 |
| 3 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru d20mm) | buc | 1,0000 | 218,625 172,500 | 218,625 172,500 |
| 4 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Manometru) | buc | 1,0000 | 64,646 30,000 | 64,646 30,000 |
| 5 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Piesa pentru manometru) | buc | 1,0000 | 114,027 78,750 | 114,027 78,750 |
| 6 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta) | buc | 1,0000 | 64,936 41,250 | 64,936 41,250 |
| 7 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere d=25mm) | buc | 2,0000 | 111,510 21,750 | 223,020 43,500 |
| 8 | | Nod cu apamtru apei calda | | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 9 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Supapa de arc d=15mm) | buc | 1,0000 | 46,560 18,000 | 46,560 18,000 |
| 10 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru d20mm) | buc | 1,0000 | 218,625 172,500 | 218,625 172,500 |
| 11 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, | buc | 1,0000 | 54,836 41,250 | 54,836 41,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|--------|---------|-------------------|----------------------|
| | | teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta d20x15) | | | | |
| 12 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta d25x15) | buc | 1,0000 | 54,836 41,250 | 54,836 41,250 |
| 13 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere d=25mm) | buc | 2,0000 | 111,510 21,750 | 223,020 43,500 |
| 14 | | Nod cu apamtru apei de circulat | | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 15 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Supapa de arc d=15mm) | buc | 1,0000 | 46,560 18,000 | 46,560 18,000 |
| 16 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere d=15mm) | buc | 1,0000 | 79,890 21,750 | 79,890 21,750 |
| 17 | | Lucrari tehnice sanitare | compl. | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 18 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de incidere d15) | buc | 36,0000 | 71,640 13,500 | 2 579,040 486,000 |
| 19 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de incidere d20) | buc | 4,0000 | 79,200 18,000 | 316,800 72,000 |
| 20 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere d=25mm) | buc | 3,0000 | 111,510 21,750 | 334,530 65,250 |
| 21 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , | buc | 24,0000 | 62,460 | 1 499,040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|---|-----|---------|-----------------|------------------|
| | | pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic 1/2") | | | 13,500 | 324,000 |
| 22 | | Reductie otel-polipropilena d15x20 | buc | 25,0000 | 8,000 0,000 | 200,000 0,000 |
| 23 | | Reductie otel-polipropilena d20x25 | buc | 6,0000 | 9,720 0,000 | 58,320 0,000 |
| 24 | | Reductie otel-polipropilena d25x32 | buc | 6,0000 | 23,000 0,000 | 138,000 0,000 |
| 25 | | Racord flexibil pentru apa 1/2" L=0.5m | buc | 48,0000 | 19,000 0,000 | 912,000 0,000 |
| 26 | | Cot din polipropilena d20 | buc | 57,0000 | 1,500 0,000 | 85,500 0,000 |
| 27 | | Cot din polipropilena d25 | buc | 7,0000 | 2,100 0,000 | 14,700 0,000 |
| 28 | | Cot din polipropilena d32 | buc | 6,0000 | 3,800 0,000 | 22,800 0,000 |
| 29 | | Cot filet interior d20 | buc | 36,0000 | 9,100 0,000 | 327,600 0,000 |
| 30 | | Cot din fonta maleabila d25 | buc | 3,0000 | 13,300 0,000 | 39,900 0,000 |
| 31 | | Cot din fonta maleabila d15 | buc | 3,0000 | 5,500 0,000 | 16,500 0,000 |
| 32 | | Teu din polipropilena d20 | buc | 32,0000 | 2,000 0,000 | 64,000 0,000 |
| 33 | | Teu din polipropilena d25 | buc | 3,0000 | 4,200 0,000 | 12,600 0,000 |
| 34 | | Teu din polipropilena d25x20 | buc | 8,0000 | 3,400 0,000 | 27,200 0,000 |
| 35 | | Teu din polipropilena d32x20 | buc | 4,0000 | 6,500 0,000 | 26,000 0,000 |
| 36 | | Teu din polipropilena d32x25 | buc | 2,0000 | 7,000 0,000 | 14,000 0,000 |
| 37 | | Reductie polipropilena d25x20 | buc | 4,0000 | 2,000 0,000 | 8,000 0,000 |
| 38 | | Reductie polipropilena d32x25 | buc | 2,0000 | 2,000 0,000 | 4,000 0,000 |
| 39 | | Mufa polipropilena d25 | buc | 20,0000 | 2,000 0,000 | 40,000 0,000 |
| 40 | | Mufa polipropilena d20 | buc | 35,0000 | 1,500 | 52,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|------|----------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 41 | SA03C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 25mm | m | 6,0000 | 155,106 41,250 | 930,634 247,500 |
| 42 | SA03B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3/4" | m | 5,0000 | 148,179 33,750 | 740,893 168,750 |
| 43 | SA11B | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm (Tevi din polipropilena d=32x3,0 mm) | m | 40,0000 | 68,493 37,500 | 2 739,723 1 500,000 |
| 44 | SA11A | Teava prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena d=25x2,5 mm) | m | 35,0000 | 54,166 33,000 | 1 895,815 1 155,000 |
| 45 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena d20x2,1 mm) | m | 250,0000 | 48,304 33,000 | 12 076,002 8 250,000 |
| 46 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 33,6000 | 7,500 7,500 | 252,000 252,000 |
| 47 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 336,0000 | 4,500 4,500 | 1 512,000 1 512,000 |
| 48 | SA37C | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin incastare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din polietilena pentru tevi d25) | buc | 16,0000 | 33,877 24,750 | 542,036 396,000 |
| 49 | SA37C | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin incastare, conductele avind | buc | 50,0000 | 31,881 24,750 | 1 594,075 1 237,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|----------|--------------------|------------------------|
| | | diametrul de 1"(Clema din polietilena pentru tevi d20) | | | | |
| 50 | SA37D | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele având diametrul de 1 1/4" (Clema din polietilena pentru tevi d32) | buc | 20,0000 | 39,882 27,750 | 797,630 555,000 |
| 51 | SA37C | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele având diametrul de 1" (Clema dublu din polietilena pentru tevi d20) | buc | 40,0000 | 31,882 24,750 | 1 275,260 990,000 |
| 52 | SB30A | Suport pentru susținerea conductelor și pieselor de legătură pentru canalizare, având greutatea de până la 2 kg | kg | 3,0000 | 38,547 16,500 | 115,640 49,500 |
| 53 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansonă de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolație tuburi Armaflex AF pentru tevi d25mm) | m | 25,0000 | 31,225 26,250 | 780,620 656,250 |
| 54 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansonă de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolație tuburi Armaflex AF pentru tevi d20mm) | m | 180,0000 | 30,792 26,250 | 5 542,614 4 725,000 |
| 55 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansonă de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Izolație tuburi Armaflex AF pentru tevi d32mm) | m | 40,0000 | 31,117 26,250 | 1 244,670 1 050,000 |
| 56 | SD04A | Baterie amestecătoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2" (Amestecător de cot pentru lavoar) | buc | 1,0000 | 700,750 123,750 | 700,750 123,750 |
| 57 | SD04A | Baterie amestecătoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau | buc | 3,0000 | 793,350 | 2 380,050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----------|--------|--------------------|----------------------------------|
| | | spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator tehnologic) | | | 123,750 | 371,250 |
| 58 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel pentru regulator d32mm) | buc | 2,0000 | 184,590 78,750 | 369,180 157,500 |
| 59 | | Reductie din fonta maleabila d32x25 | buc | 1,0000 | 17,000 0,000 | 17,000 0,000 |
| 60 | | Teu din fonta maleabila d32x25 | buc | 1,0000 | 26,000 0,000 | 26,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 43 781,763 |
| | | Total Alimentarea cu apa Inclusiv salariu | | | | 43 781,763 25 084,500 |
| | | 1.1.2. Canalizarea | | | | |
| 61 | | Земляные работы | | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 62 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,0400 | 1 230,000 0,000 | 49,200 0,000 |
| 63 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,0000 | 154,500 154,500 | 154,500 154,500 |
| 64 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,0000 | 23,250 23,250 | 23,250 23,250 |
| 65 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de | m3 | 1,0000 | 58,500 56,250 | 58,500 56,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|---------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | | | | |
| 66 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,0400 | <u>660,000</u> 0,000 | <u>26,400</u> 0,000 |
| 67 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,0400 | <u>1 133,125</u> 661,875 | <u>45,325</u> 26,475 |
| 68 | | Lucrari tehnice sanitare | | 0,0000 | <u>0,000</u> 0,000 | <u>0,000</u> 0,000 |
| 69 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 3,0000 | <u>247,817</u> 78,750 | <u>743,451</u> 236,250 |
| 70 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de clozet din ceramica cu rezervor)) | buc | 8,0000 | <u>2 581,545</u> 352,500 | <u>20 652,360</u> 2 820,000 |
| 71 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a((Lavoar din cermica cu sifon plastic) | buc | 26,0000 | <u>861,518</u> 138,750 | <u>22 399,460</u> 3 607,500 |
| 72 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru lavoar) | buc | 26,0000 | <u>700,750</u> 123,750 | <u>18 219,500</u> 3 217,500 |
| 73 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe | buc | 1,0000 | <u>6 896,190</u> 116,250 | <u>6 896,190</u> 116,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|--------------------|----------------------|
| | | console fixate pe pereti din zidarie de caramida Spalator din otel inox si cu sifon) | | | | |
| 74 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator) | buc | 1,0000 | 780,750 123,750 | 780,750 123,750 |
| 75 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Revizie din polipropilena d100mm) | buc | 4,0000 | 88,982 41,250 | 355,928 165,000 |
| 76 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Revizie din polipropilena d50mm) | buc | 10,0000 | 51,902 30,000 | 519,020 300,000 |
| 77 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Cruce de manson din polietilena d100mm) | buc | 1,0000 | 195,582 41,250 | 195,582 41,250 |
| 78 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Cruce de manson din polietilena d= 50 MM) | buc | 5,0000 | 55,021 30,000 | 275,104 150,000 |
| 79 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu de canalizare de oblic din polietilena d100x50mm)) | buc | 18,0000 | 77,703 41,250 | 1 398,654 742,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|-------------------|----------------------|
| 80 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu de canalizare de oblic din polietilena d=100mm)) | buc | 14,0000 | 100,254 41,250 | 1 403,554 577,500 |
| 81 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 28,0000 | 46,702 30,000 | 1 307,648 840,000 |
| 82 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu de canalizare drept din polietilena d=100mm)) | buc | 8,0000 | 90,004 41,250 | 720,028 330,000 |
| 83 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Sifon plastic pentru spalator d50 MM) | buc | 2,0000 | 126,788 30,000 | 253,576 60,000 |
| 84 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Sifon pentru masina de spalata) | buc | 1,0000 | 74,780 30,000 | 74,780 30,000 |
| 85 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Racord din polietilena d=50x100 MM) | buc | 7,0000 | 56,178 41,250 | 393,246 288,750 |
| 86 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Ramificatie 45° din tevi de polipropilena d=100mm | buc | 14,0000 | 99,229 41,250 | 1 389,204 577,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|----------------------|-------------------------|
| 87 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Ramificatie 45° din tevi de polipropilena d= 50 mm) | buc | 18,0000 | 65,422 30,000 | 1 177,588 540,000 |
| 88 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(polipropilen) | m | 80,0000 | 166,622 43,500 | 13 329,760 3 480,000 |
| 89 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen) | m | 60,0000 | 243,413 54,000 | 14 604,784 3 240,000 |
| 90 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 5,0000 | 38,548 16,500 | 192,740 82,500 |
| 91 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu d50mm | buc | 9,0000 | 177,000 45,000 | 1 593,000 405,000 |
| 92 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu d100mm | buc | 5,0000 | 244,000 45,000 | 1 220,000 225,000 |
| 93 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,2000 | 1 580,235 337,500 | 316,047 67,500 |
| 94 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Dop din polipropilena d=100mm)) | buc | 4,0000 | 59,257 41,250 | 237,028 165,000 |
| 95 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava | buc | 9,0000 | 40,462 30,000 | 364,160 270,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-----|--------|--------------------|-----------------------------------|
| | | PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Dop din polipropilena d= 50 mm) | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 111 370,317 |
| | | Total Canalizarea Inclusiv salariu | | | | 111 370,317 22 959,225 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 155 152,080 |
| | | Total Centrul de Sanatatea Inclusiv salariu | | | | 155 152,080 48 043,725 |
| | | 1.2. Centrul de Medicina Urgenta | | | | |
| | | 1.2.1. Alimentarea cu apa | | | | |
| 96 | | Nod cu apametrul apei rece | | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 97 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Supapa de arc d=15mm) | buc | 1,0000 | 46,560 18,000 | 46,560 18,000 |
| 98 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru d20mm) | buc | 1,0000 | 218,625 172,500 | 218,625 172,500 |
| 99 | IA18B | ArmatURI fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Manometru) | buc | 1,0000 | 64,646 30,000 | 64,646 30,000 |
| 100 | IA18I | ArmatURI fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Piesa pentru manometru) | buc | 1,0000 | 114,027 78,750 | 114,027 78,750 |
| 101 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta) | buc | 1,0000 | 64,936 41,250 | 64,936 41,250 |
| 102 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet cu ventil de incidere d20) | buc | 2,0000 | 79,200 18,000 | 158,400 36,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|--------|--------|--------------------|----------------------|
| 103 | | Nod cu apamtru apei calda | | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 104 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Supapa de arc d=15mm) | buc | 1,0000 | 46,560 18,000 | 46,560 18,000 |
| 105 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru d20mm) | buc | 1,0000 | 218,625 172,500 | 218,625 172,500 |
| 106 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta d20x15) | buc | 2,0000 | 54,844 41,250 | 109,687 82,500 |
| 107 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere d=20mm) | buc | 2,0000 | 82,950 21,750 | 165,900 43,500 |
| 108 | | Lucrari tehnice sanitare | compl. | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 109 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator de cot pentru lavoar) | buc | 1,0000 | 700,750 123,750 | 700,750 123,750 |
| 110 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator tehnologic) | buc | 3,0000 | 793,350 123,750 | 2 380,050 371,250 |
| 111 | | Cot din fonta maleabila d25 | buc | 4,0000 | 13,300 0,000 | 53,200 0,000 |
| 112 | | Cot din fonta maleabila d15 | buc | 4,0000 | 5,500 0,000 | 22,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|------------------|--------------------|
| 113 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de incidere d15) | buc | 12,0000 | 71,640 13,500 | 859,680 162,000 |
| 114 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de incidere d20) | buc | 2,0000 | 79,200 18,000 | 158,400 36,000 |
| 115 | | Cot filet interior d20 | buc | 10,0000 | 9,100 0,000 | 91,000 0,000 |
| 116 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic 1/2") | buc | 10,0000 | 62,460 13,500 | 624,600 135,000 |
| 117 | | Reductie otel-polipropilena d15x20 | buc | 19,0000 | 8,000 0,000 | 152,000 0,000 |
| 118 | | Reductie otel-polipropilena d20x25 | buc | 4,0000 | 9,720 0,000 | 38,880 0,000 |
| 119 | | Racord flexibil pentru apa 1/2" L=0.5m | buc | 25,0000 | 19,000 0,000 | 475,000 0,000 |
| 120 | | Teu din polipropilena d20 | buc | 20,0000 | 2,000 0,000 | 40,000 0,000 |
| 121 | | Teu din polipropilena d25 | buc | 3,0000 | 4,200 0,000 | 12,600 0,000 |
| 122 | | Teu din polipropilena d25x20 | buc | 4,0000 | 3,400 0,000 | 13,600 0,000 |
| 123 | | Reductie polipropilena d25x20 | buc | 2,0000 | 2,000 0,000 | 4,000 0,000 |
| 124 | | Mufa polipropilena d25 | buc | 6,0000 | 2,000 0,000 | 12,000 0,000 |
| 125 | | Mufa polipropilena d20 | buc | 8,0000 | 1,500 0,000 | 12,000 0,000 |
| 126 | | Cot din polipropilena d20 | buc | 36,0000 | 1,500 0,000 | 54,000 0,000 |
| 127 | | Cot din polipropilena d25 | buc | 4,0000 | 2,100 0,000 | 8,400 0,000 |
| 128 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri | m | 10,0000 | 54,166 33,000 | 541,660 330,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|------|---------|-------------------|------------------------|
| | | de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena d=25x2,5 mm) | | | | |
| 129 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena d20x2,1 mm) | m | 50,0000 | 48,304 33,000 | 2 415,183 1 650,000 |
| 130 | SA03C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 20mm | m | 6,0000 | 132,125 41,250 | 792,750 247,500 |
| 131 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 6,6000 | 7,500 7,500 | 49,500 49,500 |
| 132 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 66,0000 | 4,500 4,500 | 297,000 297,000 |
| 133 | SA37C | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din polietilena pentru tevi d25) | buc | 4,0000 | 33,898 24,750 | 135,594 99,000 |
| 134 | SA37C | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"(Clema din polietilena pentru tevi d20) | buc | 10,0000 | 31,882 24,750 | 318,815 247,500 |
| 135 | SA37C | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1" (Clema dublu din polietilena pentru tevi d20) | buc | 15,0000 | 31,882 24,750 | 478,223 371,250 |
| 136 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 1,0000 | 38,540 16,500 | 38,540 16,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 137 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d25mm) | m | 10,0000 | 31,225 26,250 | 312,249 262,500 |
| 138 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d20mm) | m | 50,0000 | 30,792 26,250 | 1 539,615 1 312,500 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 839,255 |
| | | Total Alimentarea cu apa Inclusiv salariu | | | | 13 839,255 6 404,250 |
| | | 1.2.2. Canalizarea | | | | |
| 139 | | Земляные работы | | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 140 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,0400 | 1 230,000 0,000 | 49,200 0,000 |
| 141 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,0000 | 154,500 154,500 | 154,500 154,500 |
| 142 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,0000 | 23,250 23,250 | 23,250 23,250 |
| 143 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,0000 | 58,500 56,250 | 58,500 56,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----------|--------|----------------------|------------------------|
| 144 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,0400 | 660,000 0,000 | 26,400 0,000 |
| 145 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,0400 | 1 133,125 661,875 | 45,325 26,475 |
| 146 | | Lucrari tehnice sanitare | | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 147 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de clozet din ceramica cu rezervor)) | buc | 3,0000 | 2 581,313 352,500 | 7 743,940 1 057,500 |
| 148 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a((Lavoar din cermica cu sifon plastic) | buc | 8,0000 | 861,550 138,750 | 6 892,400 1 110,000 |
| 149 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru lavoar) | buc | 8,0000 | 700,750 123,750 | 5 606,000 990,000 |
| 150 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Spalator din otel inox si cu sifon) | buc | 4,0000 | 6 896,190 116,250 | 27 584,760 465,000 |
| 151 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de | buc | 4,0000 | 780,750 123,750 | 3 123,000 495,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|--------|--------------------------|---------------------------|
| | | inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator) | | | | |
| 152 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu de canalizare de oblic din polietilena d100x50mm)) | buc | 3,0000 | <u>77,707</u> 41,250 | <u>233,121</u> 123,750 |
| 153 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu de canalizare de oblic din polietilena d=100mm)) | buc | 2,0000 | <u>100,257</u> 41,250 | <u>200,514</u> 82,500 |
| 154 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Teu de canalizare de oblic din polietilena d= 50 MM) | buc | 5,0000 | <u>46,701</u> 30,000 | <u>233,504</u> 150,000 |
| 155 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu de canalizare drept din polietilena d=100mm)) | buc | 3,0000 | <u>90,007</u> 41,250 | <u>270,021</u> 123,750 |
| 156 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Racord din polietilena d=50x100 MM) | buc | 2,0000 | <u>56,182</u> 41,250 | <u>112,364</u> 82,500 |
| 157 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Ramificatie 45° din tevi de polipropilena d=100mm | buc | 2,0000 | <u>99,232</u> 41,250 | <u>198,464</u> 82,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
| 158 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Ramificatie 45° din tevi de polipropilena d= 50 mm) | buc | 4,0000 | 65,421 30,000 | 261,684 120,000 |
| 159 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(polipropilen) | m | 15,0000 | 166,620 43,500 | 2 499,306 652,500 |
| 160 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen) | m | 10,0000 | 243,413 54,000 | 2 434,128 540,000 |
| 161 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 2,0000 | 38,550 16,500 | 77,100 33,000 |
| 162 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Dop din polipropilena d= 50 mm) | buc | 2,0000 | 40,468 30,000 | 80,936 60,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 57 908,417 |
| | | Total Canalizarea Inclusiv salariu | | | | 57 908,417 6 428,475 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 71 747,672 |
| | | Total Centrul de Medicina Urgenta Inclusiv salariu | | | | 71 747,672 12 832,725 |
| | | 1.3. Demontarea | | | | |
| 163 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,0000 | 82,500 82,500 | 165,000 165,000 |
| 164 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 20,0000 | 71,250 71,250 | 1 425,000 1 425,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------|---------|------------------|-----------------------------------|
| 165 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 20,0000 | 22,500 22,500 | 450,000 450,000 |
| 166 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 50,0000 | 4,500 4,500 | 225,000 225,000 |
| 167 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм) | m | 10,0000 | 48,000 48,000 | 480,000 480,000 |
| 168 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм) | m | 10,0000 | 59,250 59,250 | 592,500 592,500 |
| 169 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 55,0000 | 4,500 4,500 | 247,500 247,500 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 585,000 |
| | | Total Demontarea Inclusiv salariu | | | | 3 585,000 3 585,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 230 484,752 |
| | | <i>Fondul social</i> | 24 % | | | 15 470,748 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 7 % | | | 11 604,744 |
| | | <i>Total</i> | | | | 257 560,244 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 37 346,235 |
| | | <i>Total</i> | | | | 294 906,479 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 17 694,389 |
| | | Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu | | | | 312 600,868 64 461,450 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|------|--------|--------------------|----------------------------|
| | | 2. Montarea utilajului | | | | |
| | | 2.1. Centrul de Sanatatea-Alimentarea cu apa | | | | |
| 170 | SD13B | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 32-40 mm (Regulator de presiune Dupa sine d=32MM C101 Danfoss) | buc | 1,0000 | 27,000 27,000 | 27,000 27,000 |
| 171 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Contor de apa d=15 MM) | buc | 3,0000 | 18,750 18,750 | 56,250 56,250 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 83,250 |
| | | Total Centrul de Sanatatea-Alimentarea cu apa Inclusiv salariu | | | | 83,250 83,250 |
| | | 2.2. Centrul de Medicina Urgenta-Alimentarea cu apa | | | | |
| 172 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Cabina de dus cu amestecator si sifon) | buc | 1,0000 | 513,410 270,000 | 513,410 270,000 |
| 173 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Contor de apa d=15 MM) | buc | 2,0000 | 18,750 18,750 | 37,500 37,500 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 550,910 |
| | | Total Centrul de Medicina Urgenta-Alimentarea cu apa Inclusiv salariu | | | | 550,910 307,500 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 634,160 |
| | | <i>Fondul social</i> | 24 % | | | 93,780 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 7 % | | | 17,039 |
| | | <i>Total</i> | | | | 744,979 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | 296,970 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|-------|--------|--------------------|------------------------------|
| | | <i>Total</i> | | | | 1 041,949 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 62,517 |
| | | Total Montarea utilajului Inclusiv salariu | | | | 1 104,466 390,750 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| | | 3.1. Centrul de Sanatatea- Alimentarea cu apa | | | | |
| 174 | | Regulator de presiune Dupa sine d=32MM C101 Danfoss | buc | 1,0000 | 2 620,000 0,000 | 2 620,000 0,000 |
| 175 | | Contor de apa d=15 MM | buc | 3,0000 | 285,000 0,000 | 855,000 0,000 |
| 176 | | Stingator cu pulbere OP-5 | buc | 4,0000 | 330,000 0,000 | 1 320,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 795,000 |
| | | Total Centrul de Sanatatea- Alimentarea cu apa Inclusiv salariu | | | | 4 795,000 |
| | | 3.2. Centrul de Medicina Urgenta- Alimentarea cu ap | | | | |
| 177 | | Cabina de dus cu amestecator si sifon | buc | 1,0000 | 8 200,000 0,000 | 8 200,000 0,000 |
| 178 | | Contor de apa d=15 MM | buc | 2,0000 | 285,000 0,000 | 570,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 770,000 |
| | | Total Centrul de Medicina Urgenta-Alimentarea cu ap Inclusiv salariu | | | | 8 770,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 565,000 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 162,780 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 13 727,780 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|---------------------------------|
| | | Total | lei | | | 327 433,18 |
| | | TVA | 20 % | | | 65 486,64 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 392 919,82 64 852,21 |

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a cladirii
Centrului de sanatate din
str.Chisinau 108 or. Cricova,
mun. Chisinau N399-2022 - SA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizarea**

Valoarea de deviz 392 919,82 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-4: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,820 | 75,00 | 61,500 |
| 2. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 742,680 | 75,00 | 55 701,000 |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,900 | 75,00 | 217,500 |
| 4. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 106,750 | 75,00 | 8 006,250 |
| 5. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,100 | 75,00 | 157,500 |
| 6. | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 1,210 | 75,00 | 90,750 |
| 7. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,210 | 75,00 | 90,750 |
| 8. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,946 | 75,00 | 520,950 |
| 9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 75,00 | 6,000 |
| | | Total manopera | | | | 64 852,21 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|-----|-------|--------|---------|
| 1. | 1111000000018 | Picior mic din fonta pentru cada de baie | buc | 4,040 | 40,00 | 161,600 |
| 2. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,142 | 320,00 | 45,440 |
| 3. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,340 | 340,00 | 115,600 |
| 4. | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,265 | 15,00 | 3,975 |
| 5. | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,153 | 10,00 | 1,530 |
| 6. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,775 | 10,00 | 7,750 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--|-----|---------|--------|------------|
| 7. | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 5,953 | 28,00 | 166,684 |
| 8. | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 5,942 | 16,00 | 95,072 |
| 9. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,092 | 125,00 | 11,500 |
| 10. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,186 | 15,00 | 2,790 |
| 11. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 12,322 | 12,00 | 147,864 |
| 12. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,486 | 36,00 | 17,496 |
| 13. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,072 | 18,00 | 1,296 |
| 14. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 11,550 | 65,00 | 750,750 |
| 15. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 94,000 | 56,00 | 5 264,000 |
| 16. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 11,550 | 20,00 | 231,000 |
| 17. | 2521216700210-88 | Teava PPR d=50mm | m | 102,253 | 114,00 | 11 656,842 |
| 18. | 2521216700210-89 | Teava PPR d=110mm | m | 74,984 | 176,00 | 13 197,184 |
| 19. | 2521216700540-128 | Tevi din polipropilena d=25x2,5 mm) | m | 10,659 | 15,50 | 165,214 |
| 20. | 2521216700540-129 | Tevi din polipropilena d20x2,1 mm) | m | 53,295 | 10,00 | 532,950 |
| 21. | 2521216700540-43 | Tevi din polipropilena d=32x3,0 mm | m | 42,228 | 25,00 | 1 055,700 |
| 22. | 2521216700540-44 | Tevi din polipropilena d=25x2,5 mm | m | 37,306 | 15,50 | 578,243 |
| 23. | 2521216700540-45 | Tevi din polipropilena d20x2,1 mm | m | 266,475 | 10,00 | 2 664,750 |
| 24. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 20,808 | 25,00 | 520,200 |
| 25. | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 3,060 | 25,00 | 76,500 |
| 26. | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,414 | 25,00 | 35,350 |
| 27. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 11,550 | 25,00 | 288,750 |
| 28. | 2523156712230-75 | Revizie din polipropilena d100mm) | buc | 4,100 | 44,00 | 180,400 |
| 29. | 2523156712230-76 | Revizie din polipropilena d50mm) | buc | 10,400 | 20,00 | 208,000 |
| 30. | 2523156712230-77 | Cruce de manson din polietilena d100mm) | buc | 1,025 | 148,00 | 151,700 |
| 31. | 2523156712230-78 | Cruce de manson din polietilena d= 50 mm) | buc | 5,200 | 23,00 | 119,600 |
| 32. | 2523156712230-79 | Teu de canalizare de oblic din polietilena d100x50mm)) | buc | 21,525 | 33,00 | 710,325 |
| 33. | 2523156712230-80 | Teu de canalizare de oblic din polietilena d=100mm)) | buc | 16,400 | 55,00 | 902,000 |
| 34. | 2523156712230-81 | Teu de canalizare de oblic din polietilena d= 50 mm) | buc | 34,320 | 15,00 | 514,800 |
| 35. | 2523156712230-82 | Teu de canalizare drept din polietilena d=100mm)) | buc | 11,275 | 45,00 | 507,375 |
| 36. | 2523156712230-83 | Sifon plastic pentru spalator d50 mm) | buc | 2,080 | 92,00 | 191,360 |
| 37. | 2523156712230-84 | Sifon pentru masina de spalat d=50mm | buc | 1,040 | 42,00 | 43,680 |
| 38. | 2523156712230-85 | Racord din polietilena d=50x100 mm) | buc | 9,225 | 12,00 | 110,700 |
| 39. | 2523156712230-86 | Ramificatie 45° din tevi de polipropilena d=100mm | buc | 16,400 | 54,00 | 885,600 |
| 40. | 2523156712230-87 | Ramificatie 45° din tevi de polipropilena d= 50 mm) | buc | 22,880 | 33,00 | 755,040 |
| 41. | 2523156712230-94 | Dop din polipropilena d=100mm)) | buc | 4,100 | 15,00 | 61,500 |
| 42. | 2523156712230-95 | Dop din polipropilena d= 50 mm) | buc | 11,440 | 9,00 | 102,960 |
| 43. | 2523156712430 | Cot din PVC tip G montat prin lipire | buc | 24,115 | 13,00 | 313,495 |
| 44. | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 36,172 | 11,00 | 397,892 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--|-----|--------|----------|------------|
| 45. | 2523156714030 | Reductie din PVC tip greu (G) | buc | 20,095 | 11,50 | 231,093 |
| 46. | 2523156714800 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) | buc | 60,289 | 14,00 | 844,046 |
| 47. | 2622102438000-71 | Lavoar din ceramica cu sifon plastic | buc | 35,027 | 560,00 | 19 615,120 |
| 48. | 2622102442760-70 | Vas de clozet din ceramica cu rezervor | buc | 11,665 | 1 390,00 | 16 214,350 |
| 49. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 11,550 | 115,00 | 1 328,250 |
| 50. | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 57,652 | 2,10 | 121,069 |
| 51. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 48,417 | 2,10 | 101,676 |
| 52. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,208 | 0,00 | 0,000 |
| 53. | 2664102102017 | Mortar ciment M-200 | m3 | 0,168 | 1 000,00 | 168,000 |
| 54. | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 | buc | 1,918 | 16,00 | 30,688 |
| 55. | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat | buc | 6,106 | 23,00 | 140,438 |
| 56. | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat | buc | 0,349 | 20,00 | 6,980 |
| 57. | 2721204117810-11 | Mufa de trecere din fonta d20x15) | buc | 3,030 | 10,00 | 30,300 |
| 58. | 2721204117810-12 | Mufa de trecere din fonta d25x15) | buc | 1,010 | 10,00 | 10,100 |
| 59. | 2721204117810-6 | Mufa de trecere din fonta d=50mm | buc | 2,020 | 20,00 | 40,400 |
| 60. | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata | buc | 0,698 | 17,20 | 12,005 |
| 61. | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,400 | 35,00 | 14,000 |
| 62. | 2722103306000-130 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=20mm | m | 6,211 | 77,00 | 478,247 |
| 63. | 2722103306000-41 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=25mm | m | 6,211 | 99,20 | 616,131 |
| 64. | 2722103306000-42 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 3/4 | m | 5,202 | 99,20 | 516,038 |
| 65. | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,040 | 26,00 | 1,040 |
| 66. | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 12,126 | 20,00 | 242,520 |
| 67. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 11,550 | 120,00 | 1 386,000 |
| 68. | 2875114200300-73 | Spalator din otel inox si cu sifon) | buc | 5,100 | 6 500,00 | 33 150,000 |
| 69. | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 11,550 | 100,00 | 1 155,000 |
| 70. | 2875114200790-172 | Cada de baie fara pret | buc | 1,010 | 0,00 | 0,000 |
| 71. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 34,680 | 42,00 | 1 456,560 |
| 72. | 2875114202905-69 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d=100mm | buc | 3,060 | 165,00 | 504,900 |
| 73. | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 5,100 | 46,00 | 234,600 |
| 74. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 40,790 | 46,00 | 1 876,340 |
| 75. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 79,560 | 20,00 | 1 591,200 |
| 76. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 11,550 | 150,00 | 1 732,500 |
| 77. | 2875274110150-58 | Flansa din otel pentru regulator d32mm | buc | 2,040 | 92,00 | 187,680 |
| 78. | 2875274120391 | Mufa fonta M2 Dn 1/2" | buc | 2,000 | 20,00 | 40,000 |
| 79. | 2875274201000-102 | Robinet cu ventil de incidere d20) | buc | 2,040 | 60,00 | 122,400 |
| 80. | 2875274201000-107 | Robinet cu ventil de inchidere d=20mm | buc | 2,040 | 60,00 | 122,400 |
| 81. | 2875274201000-13 | Robinet cu ventil de inchidere d=25mm | buc | 2,040 | 88,00 | 179,520 |
| 82. | 2875274201000-16 | Robinet cu ventil de inchidere d=15mm | buc | 1,020 | 57,00 | 58,140 |
| 83. | 2875274201000-17 | Robinet cu ventil de incidere d20 | buc | 6,120 | 60,00 | 367,200 |
| 84. | 2875274201000-18 | Robinet cu ventil de incidere d15 | buc | 48,960 | 57,00 | 2 790,720 |
| 85. | 2875274201000-19 | Robinet sferic 1/2" | buc | 34,680 | 48,00 | 1 664,640 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|--|-----|---------|----------|------------|
| 86. | 2875274201000-2 | Supapa de arc d=15mm | buc | 5,100 | 28,00 | 142,800 |
| 87. | 2875274201000-7 | Robinet cu ventil de inchidere d=25mm | buc | 5,100 | 88,00 | 448,800 |
| 88. | 2875274204040-48 | Clema din polietilena pentru tevi d25 | buc | 20,000 | 8,00 | 160,000 |
| 89. | 2875274204040-49 | Clema din polietilena pentru tevi d20) | buc | 60,000 | 6,00 | 360,000 |
| 90. | 2875274204040-50 | Clema din polietilena pentru tevi d32 | buc | 20,000 | 11,00 | 220,000 |
| 91. | 2875274204040-51 | Clema dublu din polietilena pentru tevi d20) | buc | 55,000 | 6,00 | 330,000 |
| 92. | 2875277330522-91 | Mufa antiincendiara d50mm | buc | 9,000 | 120,00 | 1 080,000 |
| 93. | 2875277330522-92 | Mufa antiincendiara d100mm | buc | 5,000 | 187,00 | 935,000 |
| 94. | 2913124201370-56 | Amestecator de cot pentru lavoar d=1/2" | buc | 2,000 | 465,00 | 930,000 |
| 95. | 2913124201370-57 | Amestecator pentru spalator tehnologic d=1/2" | buc | 6,000 | 557,60 | 3 345,600 |
| 96. | 2913124201370-72 | Amestecator pentru lavoar) cu dn=1/2" | buc | 34,000 | 465,00 | 15 810,000 |
| 97. | 2913124201370-74 | Amestecator pentru spalator) cu dn=1/2" | buc | 5,000 | 545,00 | 2 725,000 |
| 98. | 2913124204210-170 | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate fara pret | buc | 1,015 | 0,00 | 0,000 |
| 99. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 11,550 | 68,00 | 785,400 |
| 100. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 11,550 | 56,00 | 646,800 |
| 101. | 2924127322065-3 | Filtru d20mm | buc | 4,100 | 45,00 | 184,500 |
| 102. | 3320500000000-4 | Manometru | buc | 2,020 | 34,00 | 68,680 |
| 103. | 332051735223-53 | Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d25mm | m | 37,852 | 4,60 | 174,119 |
| 104. | 332051735223-54 | Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d20mm) | m | 248,745 | 4,20 | 1 044,729 |
| 105. | 332051735223-55 | Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d32mm) | m | 43,260 | 4,50 | 194,670 |
| 106. | 3320634625000-171 | Contor de apa fara pret | buc | 5,050 | 0,00 | 0,000 |
| 107. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,200 | 22,50 | 4,500 |
| 108. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,059 | 22,50 | 1,328 |
| 109. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,155 | 22,50 | 3,488 |
| 110. | 465165464-174 | Regulator de presiune Dupa sine d=32MM C101 Danfoss | buc | 1,000 | 2 620,00 | 2 620,000 |
| 111. | 465165464-175 | Contor de apa d=15 MM | buc | 5,000 | 285,00 | 1 425,000 |
| 112. | 465165464-176 | Stingator cu pulbere OP-5 | buc | 4,000 | 330,00 | 1 320,000 |
| 113. | 465165464-177 | Cabina de dus cu amestecator si sifon | buc | 1,000 | 8 200,00 | 8 200,000 |
| 114. | 84615153156-20 | Reductie otel-polipropilena d15x20 | buc | 44,000 | 8,00 | 352,000 |
| 115. | 84615153156-21 | Reductie otel-polipropilena d20x25 | buc | 10,000 | 9,72 | 97,200 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|-----|--------|-------|-----------|
| 116. | 84615153156-24 | Reductie otel-polipropilena d25x32 | buc | 6,000 | 23,00 | 138,000 |
| 117. | 84615153156-25 | Racord flexibil pentru apa 1/2" L=0.5m | buc | 73,000 | 19,00 | 1 387,000 |
| 118. | 84615153156-26 | Cot din polipropilena d20 | buc | 93,000 | 1,50 | 139,500 |
| 119. | 84615153156-27 | Cot din polipropilena d25 | buc | 11,000 | 2,10 | 23,100 |
| 120. | 84615153156-28 | Cot din polipropilena d32 | buc | 6,000 | 3,80 | 22,800 |
| 121. | 84615153156-29 | Cot filet interior d20 | buc | 46,000 | 9,10 | 418,600 |
| 122. | 84615153156-30 | Cot din fonta maleabila d25 | buc | 7,000 | 13,30 | 93,100 |
| 123. | 84615153156-31 | Cot din fonta maleabila d15 | buc | 7,000 | 5,50 | 38,500 |
| 124. | 84615153156-32 | Teu din polipropilena d20 | buc | 52,000 | 2,00 | 104,000 |
| 125. | 84615153156-33 | Teu din polipropilena d25 | buc | 6,000 | 4,20 | 25,200 |
| 126. | 84615153156-34 | Teu din polipropilena d25x20 | buc | 12,000 | 3,40 | 40,800 |
| 127. | 84615153156-35 | Teu din polipropilena d32x20 | buc | 4,000 | 6,50 | 26,000 |
| 128. | 84615153156-36 | Teu din polipropilena d32x25 | buc | 2,000 | 7,00 | 14,000 |
| 129. | 84615153156-37 | Reductie polipropilena d25x20 | buc | 6,000 | 2,00 | 12,000 |
| 130. | 84615153156-38 | Reductie polipropilena d32x25 | buc | 2,000 | 2,00 | 4,000 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----|--------|-------|-------------------|
| 131. | 84615153156-39 | Mufa polipropilena d25 | buc | 26,000 | 2,00 | 52,000 |
| 132. | 84615153156-40 | Mufa polipropilena d20 | buc | 43,000 | 1,50 | 64,500 |
| 133. | 84615153156-59 | Reductie din fonta maleabila d32x25 | buc | 1,000 | 17,00 | 17,000 |
| 134. | 84615153156-60 | Teu din fonta maleabila d32x25 | buc | 1,000 | 26,00 | 26,000 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 179 590,50 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|-------|--------|---------------|
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,164 | 600,00 | 98,400 |
| 2. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,004 | 600,00 | 2,400 |
| 3. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,088 | 600,00 | 52,800 |
| 4. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,120 | 15,00 | 1,800 |
| 5. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,011 | 150,00 | 1,650 |
| 6. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,754 | 50,00 | 37,700 |
| 7. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,480 | 50,00 | 24,000 |
| 8. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,050 | 450,00 | 22,500 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 241,25 |

| | | |
|-------|------|------------|
| Total | lei | 327 433,18 |
| TVA | 20 % | 65 486,64 |

Total deviz: **392 919,82**

Intocmit Magda SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria or. Cricova
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect **Reparatia capitala a cladirii Centrului de sanatate din str.Chisinau 108 or. Cricova, mun. Chisinau N399-2022 - SA** **Investitor** **Primaria or. Cricova**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari tehnice sanitare | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------|--|------|--------|--------|-----------------------------|
| | | 1.1. Centrul de Sanatatea | | | | |
| | | 1.1.1. Alimentarea cu apa | | | | |
| 1 | | Nod cu apamtru apei rece | | | | 0,000 ----- 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| 2 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Supapa de arc d=15mm) | buc | | | 46,560 ----- 18,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 | 75,00 | 18,00 |
| | 2875274201000-2 | Supapa de arc d=15mm | buc | 1,0000 | 28,00 | 28,56 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 46,560 |
| 3 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru d20mm) | buc | | | 218,625 ----- 172,500 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 75,00 | 172,50 |
| | 2924127322065-3 | Filtru d20mm | buc | 1,0000 | 45,00 | 46,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 218,625 |
| 4 | IA18B | Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Manometru) | buc | | | 64,646 ----- 30,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 3320500000000-4 | Manometru | buc | 1,0100 | 34,00 | 34,34 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 | 15,00 | 0,09 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 | 18,00 | 0,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 64,646 |
| 5 | IA18I | Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Piesa pentru manometru) | buc | | | 114,027 ----- 78,750 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0500 | 75,00 | 78,75 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0930 | 15,00 | 1,40 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0460 | 125,00 | 5,75 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0200 | 26,00 | 0,52 |
| | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,2000 | 35,00 | 7,00 |
| | 2875274120391 | Mufa fonta M2 Dn 1/2" | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 18,00 | 0,43 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 114,027 |
| 6 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta) | buc | | | 64,936 ----- 41,250 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2721204117810-6 | Mufa de trecere din fonta d=50mm | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,20 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 | 15,00 | 0,57 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 | 36,00 | 2,92 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 64,936 |
| 7 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere d=25mm) | buc | | | 111,510 ----- 21,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 75,00 | 21,75 |
| | 2875274201000-7 | Robinet cu ventil de inchidere d=25mm | buc | 1,0000 | 88,00 | 89,76 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 223,020 |
| 8 | | Nod cu apamtru apei calda | | | | 0,000 ----- 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| 9 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Supapa de arc d=15mm) | buc | | | 46,560 ----- 18,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 | 75,00 | 18,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|--------|--------|-------|---------|
| | 2875274201000-2 | Supapa de arc d=15mm | buc | 1,0000 | 28,00 | 28,56 |
| | | Total | lei | | | 46,560 |
| 10 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru d20mm) | buc | | | 218,625 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 75,00 | 172,50 |
| | 2924127322065-3 | Filtru d20mm | buc | 1,0000 | 45,00 | 46,12 |
| | | Total | lei | | | 218,625 |
| 11 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta d20x15) | buc | | | 54,836 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2721204117810-11 | Mufa de trecere din fonta d20x15) | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,10 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 | 15,00 | 0,57 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 | 36,00 | 2,92 |
| | | Total | lei | | | 54,836 |
| 12 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta d25x15) | buc | | | 54,836 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2721204117810-12 | Mufa de trecere din fonta d25x15) | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,10 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 | 15,00 | 0,57 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 | 36,00 | 2,92 |
| | | Total | lei | | | 54,836 |
| 13 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere d=25mm | buc | | | 111,510 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 75,00 | 21,75 |
| | 2875274201000-13 | Robinet cu ventil de inchidere d=25mm | buc | 1,0000 | 88,00 | 89,76 |
| | | Total | lei | | | 223,020 |
| 14 | | Nod cu apamtru apei de circulat | | | | 0,000 |
| | | Total | lei | | | 0,000 |
| 15 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Supapa de arc d=15mm) | buc | | | 46,560 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 | 75,00 | 18,00 |
| | 2875274201000-2 | Supapa de arc d=15mm | buc | 1,0000 | 28,00 | 28,56 |
| | | Total | lei | | | 46,560 |
| 16 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere d=15mm | buc | | | 79,890 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 75,00 | 21,75 |
| | 2875274201000-16 | Robinet cu ventil de inchidere d=15mm | buc | 1,0000 | 57,00 | 58,14 |
| | | Total | lei | | | 79,890 |
| 17 | | Lucrari tehnice sanitare | compl. | | | 0,000 |
| | | Total | lei | | | 0,000 |
| 18 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de incidere d15) | buc | | | 71,640 |
| | | | | | | 13,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|-------|-------------------|
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 75,00 | 13,50 |
| | 2875274201000-18 | Robinet cu ventil de incidere d15 | buc | 1,0000 | 57,00 | 58,14 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 579,040 |
| 19 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de incidere d20) | buc | | | 79,200 18,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 | 75,00 | 18,00 |
| | 2875274201000-17 | Robinet cu ventil de incidere d20 | buc | 1,0000 | 60,00 | 61,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 316,800 |
| 20 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere d=25mm) | buc | | | 111,510 21,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 75,00 | 21,75 |
| | 2875274201000-7 | Robinet cu ventil de inchidere d=25mm | buc | 1,0000 | 88,00 | 89,76 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 334,530 |
| 21 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic 1/2") | buc | | | 62,460 13,500 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 75,00 | 13,50 |
| | 2875274201000-19 | Robinet sferic 1/2" | buc | 1,0000 | 48,00 | 48,96 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 499,040 |
| 22 | | Reductie otel-polipropilena d15x20 | buc | | | 8,000 0,000 |
| | 84615153156-20 | Reductie otel-polipropilena d15x20 | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 200,000 |
| 23 | | Reductie otel-polipropilena d20x25 | buc | | | 9,720 0,000 |
| | 84615153156-21 | Reductie otel-polipropilena d20x25 | buc | 1,0000 | 9,72 | 9,72 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 58,320 |
| 24 | | Reductie otel-polipropilena d25x32 | buc | | | 23,000 0,000 |
| | 84615153156-24 | Reductie otel-polipropilena d25x32 | buc | 1,0000 | 23,00 | 23,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 138,000 |
| 25 | | Racord flexibil pentru apa 1/2" L=0.5m | buc | | | 19,000 0,000 |
| | 84615153156-25 | Racord flexibil pentru apa 1/2" L=0.5m | buc | 1,0000 | 19,00 | 19,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 912,000 |
| 26 | | Cot din polipropilena d20 | buc | | | 1,500 0,000 |
| | 84615153156-26 | Cot din polipropilena d20 | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 85,500 |
| 27 | | Cot din polipropilena d25 | buc | | | 2,100 0,000 |
| | 84615153156-27 | Cot din polipropilena d25 | buc | 1,0000 | 2,10 | 2,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14,700 |
| 28 | | Cot din polipropilena d32 | buc | | | 3,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|------------------------------|-----|--------|-------|---------|
| | | | | | | 0,000 |
| | 84615153156-28 | Cot din polipropilena d32 | buc | 1,0000 | 3,80 | 3,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 22,800 |
| 29 | | Cot filet interior d20 | buc | | | 9,100 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 84615153156-29 | Cot filet interior d20 | buc | 1,0000 | 9,10 | 9,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 327,600 |
| 30 | | Cot din fonta maleabila d25 | buc | | | 13,300 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 84615153156-30 | Cot din fonta maleabila d25 | buc | 1,0000 | 13,30 | 13,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 39,900 |
| 31 | | Cot din fonta maleabila d15 | buc | | | 5,500 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 84615153156-31 | Cot din fonta maleabila d15 | buc | 1,0000 | 5,50 | 5,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16,500 |
| 32 | | Teu din polipropilena d20 | buc | | | 2,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 84615153156-32 | Teu din polipropilena d20 | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 64,000 |
| 33 | | Teu din polipropilena d25 | buc | | | 4,200 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 84615153156-33 | Teu din polipropilena d25 | buc | 1,0000 | 4,20 | 4,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12,600 |
| 34 | | Teu din polipropilena d25x20 | buc | | | 3,400 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 84615153156-34 | Teu din polipropilena d25x20 | buc | 1,0000 | 3,40 | 3,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27,200 |
| 35 | | Teu din polipropilena d32x20 | buc | | | 6,500 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 84615153156-35 | Teu din polipropilena d32x20 | buc | 1,0000 | 6,50 | 6,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 26,000 |
| 36 | | Teu din polipropilena d32x25 | buc | | | 7,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|-------|---------|
| | | | | | | 0,000 |
| | 84615153156-36 | Teu din polipropilena d32x25 | buc | 1,0000 | 7,00 | 7,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14,000 |
| 37 | | Reductie polipropilena d25x20 | buc | | | 2,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 84615153156-37 | Reductie polipropilena d25x20 | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8,000 |
| 38 | | Reductie polipropilena d32x25 | buc | | | 2,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 84615153156-38 | Reductie polipropilena d32x25 | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4,000 |
| 39 | | Mufa polipropilena d25 | buc | | | 2,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 84615153156-39 | Mufa polipropilena d25 | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 40,000 |
| 40 | | Mufa polipropilena d20 | buc | | | 1,500 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 84615153156-40 | Mufa polipropilena d20 | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 52,500 |
| 41 | SA03C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25mm | m | | | 155,106 |
| | | | | | | 41,250 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2722103306000-41 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=25mm | m | 1,0100 | 99,20 | 102,69 |
| | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat | buc | 0,0200 | 20,00 | 0,41 |
| | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat | buc | 0,3500 | 23,00 | 8,25 |
| | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata | buc | 0,0400 | 17,20 | 0,71 |
| | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 | buc | 0,1100 | 16,00 | 1,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 930,634 |
| 42 | SA03B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 3/4" | m | | | 148,179 |
| | | | | | | 33,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | 2722103306000-42 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 3/4 | m | 1,0100 | 99,20 | 103,21 |
| | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat | buc | 0,0200 | 20,00 | 0,41 |
| | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat | buc | 0,3500 | 23,00 | 8,29 |
| | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata | buc | 0,0400 | 17,20 | 0,71 |
| | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 | buc | 0,1100 | 16,00 | 1,81 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 740,893 |
| 43 | SA11B | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm (Tevi din polipropilena d=32x3,0 mm) | m | | | 68,493 |
| | | | | | | 37,500 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 | 75,00 | 37,50 |
| | 2521216700540-43 | Tevi din polipropilena d=32x3,0 mm | m | 1,0200 | 25,00 | 26,39 |
| | 2523156712430 | Cot din PVC tip G montat prin lipire | buc | 0,0600 | 13,00 | 0,81 |
| | 2523156714800 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) | buc | 0,1500 | 14,00 | 2,17 |
| | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,0900 | 11,00 | 1,02 |
| | 2523156714030 | Reductie din PVC tip greu (G) | buc | 0,0500 | 11,50 | 0,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|--------|------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 739,723 |
| 44 | SA11A | Teava prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena d=25x2,5 mm) | m | | | 54,166 33,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 | 75,00 | 33,00 |
| | 2521216700540-44 | Tevi din polipropilena d=25x2,5 mm | m | 1,0200 | 15,50 | 16,52 |
| | 2523156712430 | Cot din PVC tip G montat prin lipire | buc | 0,0600 | 13,00 | 0,81 |
| | 2523156714800 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) | buc | 0,1500 | 14,00 | 2,19 |
| | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,0900 | 11,00 | 1,03 |
| | 2523156714030 | Reductie din PVC tip greu (G) | buc | 0,0500 | 11,50 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 895,815 |
| 45 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena d20x2,1 mm) | m | | | 48,304 33,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 | 75,00 | 33,00 |
| | 2521216700540-45 | Tevi din polipropilena d20x2,1 mm | m | 1,0200 | 10,00 | 10,66 |
| | 2523156712430 | Cot din PVC tip G montat prin lipire | buc | 0,0600 | 13,00 | 0,82 |
| | 2523156714800 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) | buc | 0,1500 | 14,00 | 2,19 |
| | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,0900 | 11,00 | 1,03 |
| | 2523156714030 | Reductie din PVC tip greu (G) | buc | 0,0500 | 11,50 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 076,002 |
| 46 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | | | 7,500 7,500 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 252,000 |
| 47 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | | | 4,500 4,500 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 75,00 | 4,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 512,000 |
| 48 | SA37C | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din polietilena pentru tevi d25) | buc | | | 33,877 24,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 75,00 | 24,75 |
| | 2875274204040-48 | Clema din polietilena pentru tevi d25 | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,10 | 0,65 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 340,00 | 0,40 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 542,036 |
| 49 | SA37C | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"(Clema din polietilena pentru tevi d20) | buc | | | 31,881 24,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 75,00 | 24,75 |
| | 2875274204040-49 | Clema din polietilena pentru tevi d20) | buc | 1,0000 | 6,00 | 6,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,10 | 0,65 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 340,00 | 0,41 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 594,075 |
| 50 | SA37D | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind | buc | | | 39,882 27,750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|--------|--------------------|
| | | diametrul de 1 1/4" (Clema din polietilena pentru tevi d32) | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 | 75,00 | 27,75 |
| | 2875274204040-50 | Clema din polietilena pentru tevi d32 | buc | 1,0000 | 11,00 | 11,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,10 | 0,65 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 340,00 | 0,41 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 797,630 |
| 51 | SA37C | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1" (Clema dublu din polietilena pentru tevi d20) | buc | | | 31,882 24,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 75,00 | 24,75 |
| | 2875274204040-51 | Clema dublu din polietilena pentru tevi d20) | buc | 1,0000 | 6,00 | 6,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,10 | 0,65 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 340,00 | 0,41 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 275,260 |
| 52 | SB30A | Suport pentru susținerea conductelor și pieselor de legătură pentru canalizare, având greutatea de până la 2 kg | kg | | | 38,547 16,500 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1100 | 75,00 | 8,25 |
| | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1100 | 75,00 | 8,25 |
| | 2812106306050 | Profile din oțel | kg | 1,0500 | 20,00 | 22,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 115,640 |
| 53 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d25mm) | m | | | 31,225 26,250 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 332051735223-53 | Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d25mm | m | 1,0300 | 4,60 | 4,97 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 780,620 |
| 54 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d20mm) | m | | | 30,792 26,250 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 332051735223-54 | Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d20mm) | m | 1,0300 | 4,20 | 4,54 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 542,614 |
| 55 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d32mm) | m | | | 31,117 26,250 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 332051735223-55 | Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d32mm) | m | 1,0300 | 4,50 | 4,87 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 244,670 |
| 56 | SD04A | Baterie amestecatoare cu braț basculant stativă pentru lăvoară sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2" (Amestecator de cot pentru lăvoară) | buc | | | 700,750 123,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 75,00 | 123,75 |
| | 2913124201370-56 | Amestecator de cot pentru lăvoară d=1/2" | buc | 1,0000 | 465,00 | 465,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 56,00 | 112,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 700,750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|--------|--------|--------|--------------------|
| 57 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator tehnologic) | buc | | | 793,350 123,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 75,00 | 123,75 |
| | 2913124201370-57 | Amestecator pentru spalator tehnologic d=1/2" | buc | 1,0000 | 557,60 | 557,60 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 56,00 | 112,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 380,050 |
| 58 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel pentru regulator d32mm) | buc | | | 184,590 78,750 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 75,00 | 78,75 |
| | 2875274110150-58 | Flansa din otel pentru regulator d32mm | buc | 1,0000 | 92,00 | 93,84 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 50,00 | 12,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 369,180 |
| 59 | | Reductie din fonta maleabila d32x25 | buc | | | 17,000 0,000 |
| | 84615153156-59 | Reductie din fonta maleabila d32x25 | buc | 1,0000 | 17,00 | 17,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17,000 |
| 60 | | Teu din fonta maleabila d32x25 | buc | | | 26,000 0,000 |
| | 84615153156-60 | Teu din fonta maleabila d32x25 | buc | 1,0000 | 26,00 | 26,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 26,000 |
| | | 1.1.2. Canalizarea | | | | |
| 61 | | Земляные работы | | | | 0,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| 62 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 1 230,000 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 600,00 | 1 230,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 49,200 |
| 63 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 154,500 154,500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 75,00 | 154,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 154,500 |
| 64 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 23,250 23,250 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 75,00 | 23,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23,250 |
| 65 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | | | 58,500 56,250 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 75,00 | 56,25 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 58,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|--------|--------|----------|----------------------|
| 66 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 660,000 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 600,00 | 660,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 26,400 |
| 67 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | | | 1 133,125 661,875 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 75,00 | 661,87 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 50,00 | 471,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 45,325 |
| 68 | | Lucrari tehnice sanitare | | | | 0,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| 69 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | | | 247,817 78,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 75,00 | 78,75 |
| | 2875114202905-69 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d=100mm | buc | 1,0000 | 165,00 | 168,30 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1200 | 2,10 | 0,26 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,51 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 743,451 |
| 70 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet din ceramica cu rezervor)) | buc | | | 2 581,545 352,500 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 | 75,00 | 352,50 |
| | 2622102442760-70 | Vas de clozet din ceramica cu rezervor | buc | 1,0100 | 1 390,00 | 1 474,10 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 115,00 | 120,75 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 68,00 | 71,40 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 56,00 | 58,80 |
| | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 120,00 | 126,00 |
| | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 | 25,00 | 26,25 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 65,00 | 68,25 |
| | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 100,00 | 105,00 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 150,00 | 157,50 |
| | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 20,00 | 21,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 652,360 |
| 71 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a((Lavoar din cermica cu sifon plastic) | buc | | | 861,518 138,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 75,00 | 138,75 |
| | 2622102438000-71 | Lavoar din cermica cu sifon plastic | buc | 1,0100 | 560,00 | 576,91 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 42,00 | 42,84 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 46,00 | 46,92 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 25,00 | 15,30 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 20,00 | 40,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 22 399,460 |
| 72 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru lavoar) | buc | | | 700,750 123,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 75,00 | 123,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|----------|----------------------------|
| | 2913124201370-72 | Amestecator pentru lavoar) cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 465,00 | 465,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 56,00 | 112,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 18 219,500 |
| 73 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Spalator din otel inox si cu sifon) | buc | | | 6 896,190 <hr/> 116,250 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5500 | 75,00 | 116,25 |
| | 2875114200300-73 | Spalator din otel inox si cu sifon) | buc | 1,0000 | 6 500,00 | 6 630,00 |
| | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 1,0000 | 46,00 | 46,92 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 46,00 | 46,92 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 20,00 | 40,80 |
| | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 0,6000 | 25,00 | 15,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 896,190 |
| 74 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator) | buc | | | 780,750 <hr/> 123,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 75,00 | 123,75 |
| | 2913124201370-74 | Amestecator pentru spalator) cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 545,00 | 545,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 56,00 | 112,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 780,750 |
| 75 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Revizie din polipropilena d100mm) | buc | | | 88,982 <hr/> 41,250 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2523156712230-75 | Revizie din polipropilena d100mm) | buc | 1,0000 | 44,00 | 45,10 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 12,00 | 0,97 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,0380 | 16,00 | 0,62 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 28,00 | 1,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 355,928 |
| 76 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Revizie din polipropilena d50mm) | buc | | | 51,902 <hr/> 30,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2523156712230-76 | Revizie din polipropilena d50mm) | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,80 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 | 12,00 | 0,34 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,0110 | 16,00 | 0,18 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 | 28,00 | 0,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 519,020 |
| 77 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Cruce de manson din polietilena d100mm) | buc | | | 195,582 <hr/> 41,250 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2523156712230-77 | Cruce de manson din polietilena d100mm) | buc | 1,0000 | 148,00 | 151,70 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 12,00 | 0,97 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,0380 | 16,00 | 0,62 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 28,00 | 1,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 195,582 |
| 78 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin | buc | | | 55,021 <hr/> 30,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|-------|-------------------|
| | | lipire, avind diametrul de 50 mm (Cruce de manson din polietilena d= 50 MM) | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2523156712230-78 | Cruce de manson din polietilena d= 50 MM) | buc | 1,0000 | 23,00 | 23,92 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 | 12,00 | 0,34 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,0110 | 16,00 | 0,18 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 | 28,00 | 0,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 275,104 |
| 79 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu de canalizare de oblic din polietilena d100x50mm)) | buc | | | 77,703 41,250 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2523156712230-79 | Teu de canalizare de oblic din polietilena d100x50mm)) | buc | 1,0000 | 33,00 | 33,82 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 12,00 | 0,97 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,0380 | 16,00 | 0,62 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 28,00 | 1,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 398,654 |
| 80 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu de canalizare de oblic din polietilena d=100mm)) | buc | | | 100,254 41,250 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2523156712230-80 | Teu de canalizare de oblic din polietilena d=100mm)) | buc | 1,0000 | 55,00 | 56,38 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 12,00 | 0,97 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,0380 | 16,00 | 0,62 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 28,00 | 1,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 403,554 |
| 81 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 46,702 30,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2523156712230-81 | Teu de canalizare de oblic din polietilena d= 50 MM) | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,60 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 | 12,00 | 0,34 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,0110 | 16,00 | 0,18 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 | 28,00 | 0,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 307,648 |
| 82 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu de canalizare drept din polietilena d=100mm)) | buc | | | 90,004 41,250 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2523156712230-82 | Teu de canalizare drept din polietilena d=100mm)) | buc | 1,0000 | 45,00 | 46,12 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 12,00 | 0,97 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,0380 | 16,00 | 0,62 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 28,00 | 1,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 720,028 |
| 83 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Sifon plastic pentru spalator d50 MM) | buc | | | 126,788 30,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2523156712230-83 | Sifon plastic pentru spalator d50 MM) | buc | 1,0000 | 92,00 | 95,68 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 | 12,00 | 0,34 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,0110 | 16,00 | 0,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|--------|-------------------|
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 | 28,00 | 0,59 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 253,576 |
| 84 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Sifon pentru masina de spalat) | buc | | | 74,780 30,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2523156712230-84 | Sifon pentru masina de spalat d=50mm | buc | 1,0000 | 42,00 | 43,68 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 | 12,00 | 0,34 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,0110 | 16,00 | 0,18 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 | 28,00 | 0,59 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 74,780 |
| 85 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Racord din polietilena d=50x100 mm) | buc | | | 56,178 41,250 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2523156712230-85 | Racord din polietilena d=50x100 mm) | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,30 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 12,00 | 0,97 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,0380 | 16,00 | 0,62 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 28,00 | 1,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 393,246 |
| 86 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Ramificatie 45° din tevi de polipropilena d=100mm | buc | | | 99,229 41,250 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2523156712230-86 | Ramificatie 45° din tevi de polipropilena d=100mm | buc | 1,0000 | 54,00 | 55,35 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 12,00 | 0,97 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,0380 | 16,00 | 0,62 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 28,00 | 1,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 389,204 |
| 87 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Ramificatie 45° din tevi de polipropilena d= 50 mm) | buc | | | 65,422 30,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2523156712230-87 | Ramificatie 45° din tevi de polipropilena d= 50 mm) | buc | 1,0000 | 33,00 | 34,32 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 | 12,00 | 0,34 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,0110 | 16,00 | 0,18 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 | 28,00 | 0,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 177,588 |
| 88 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(polipropilen) | m | | | 166,622 43,500 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5800 | 75,00 | 43,50 |
| | 2521216700210-88 | Teava PPR d=50mm | m | 1,0300 | 114,00 | 122,70 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0100 | 12,00 | 0,13 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,0070 | 16,00 | 0,12 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0060 | 28,00 | 0,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 329,760 |
| 89 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen) | m | | | 243,413 54,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7200 | 75,00 | 54,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|----------|----------|-------------------------------|
| | 2521216700210-89 | Teava PPR d=110mm | m | 1,0300 | 176,00 | 188,53 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0320 | 12,00 | 0,40 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,0150 | 16,00 | 0,25 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilatã, tip CO/R 75, normalã | kg | 0,0080 | 28,00 | 0,23 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 604,784 |
| 90 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | | | 38,548 ----- 16,500 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1100 | 75,00 | 8,25 |
| | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1100 | 75,00 | 8,25 |
| | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,0500 | 20,00 | 22,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 192,740 |
| 91 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiarã cu umplere cu mortar in planseu d50mm | buc | | | 177,000 ----- 45,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |
| | 2875277330522-91 | Mufa antiincendiarã d50mm | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | 2664102102017 | Mortar ciment M-200 | m3 | 0,0120 | 1 000,00 | 12,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 593,000 |
| 92 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiarã cu umplere cu mortar in planseu d100mm | buc | | | 244,000 ----- 45,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |
| | 2875277330522-92 | Mufa antiincendiarã d100mm | buc | 1,0000 | 187,00 | 187,00 |
| | 2664102102017 | Mortar ciment M-200 | m3 | 0,0120 | 1 000,00 | 12,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 220,000 |
| 93 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | | | 1 580,235 ----- 337,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 75,00 | 307,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 | 2,10 | 605,34 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 | 340,00 | 261,80 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalã de mal 7-30 mm | m3 | 0,7000 | 320,00 | 227,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 22,50 | 6,64 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 150,00 | 8,25 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 600,00 | 12,00 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 15,00 | 9,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 450,00 | 112,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 316,047 |
| 94 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curãtãre, mufa dubla, compensator de dilatație si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Dop din polipropilena d=100mm)) | buc | | | 59,257 ----- 41,250 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2523156712230-94 | Dop din polipropilena d=100mm)) | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,38 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 12,00 | 0,97 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,0380 | 16,00 | 0,62 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilatã, tip CO/R 75, normalã | kg | 0,0360 | 28,00 | 1,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 237,028 |
| 95 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curãtãre, mufa dubla, compensator de dilatație si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Dop din polipropilena d= 50 mm) | buc | | | 40,462 ----- 30,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2523156712230-95 | Dop din polipropilena d= 50 mm) | buc | 1,0000 | 9,00 | 9,36 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 | 12,00 | 0,34 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,0110 | 16,00 | 0,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|--------|---------|
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 | 28,00 | 0,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 364,160 |
| | | 1.2. Centrul de Medicina Urgenta | | | | |
| | | 1.2.1. Alimentarea cu apa | | | | |
| 96 | | Nod cu apamtru apei rece | | | | 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 0,000 |
| 97 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Supapa de arc d=15mm) | buc | | | 46,560 |
| | | <i>Total</i> | | | | 18,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 | 75,00 | 18,00 |
| | 2875274201000-2 | Supapa de arc d=15mm | buc | 1,0000 | 28,00 | 28,56 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 46,560 |
| 98 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru d20mm) | buc | | | 218,625 |
| | | <i>Total</i> | | | | 172,500 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 75,00 | 172,50 |
| | 2924127322065-3 | Filtru d20mm | buc | 1,0000 | 45,00 | 46,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 218,625 |
| 99 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Manometru) | buc | | | 64,646 |
| | | <i>Total</i> | | | | 30,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 3320500000000-4 | Manometru | buc | 1,0100 | 34,00 | 34,34 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 | 15,00 | 0,09 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 | 18,00 | 0,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 64,646 |
| 100 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Piesa pentru manometru) | buc | | | 114,027 |
| | | <i>Total</i> | | | | 78,750 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0500 | 75,00 | 78,75 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,0930 | 15,00 | 1,40 |
| | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0460 | 125,00 | 5,75 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0200 | 26,00 | 0,52 |
| | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,2000 | 35,00 | 7,00 |
| | 2875274120391 | Mufa fonta M2 Dn 1/2" | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 18,00 | 0,43 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 114,027 |
| 101 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta) | buc | | | 64,936 |
| | | <i>Total</i> | | | | 41,250 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2721204117810-6 | Mufa de trecere din fonta d=50mm | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,20 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 | 15,00 | 0,57 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 | 36,00 | 2,92 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 64,936 |
| 102 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet cu ventil de incidere d20) | buc | | | 79,200 |
| | | <i>Total</i> | | | | 18,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 | 75,00 | 18,00 |
| | 2875274201000-102 | Robinet cu ventil de incidere d20) | buc | 1,0000 | 60,00 | 61,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 158,400 |
| 103 | | Nod cu apamtru apei calda | | | | 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|--------|--------|--------|--------------------|
| 104 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Supapa de arc d=15mm) | buc | | | 46,560 18,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 | 75,00 | 18,00 |
| | 2875274201000-2 | Supapa de arc d=15mm | buc | 1,0000 | 28,00 | 28,56 |
| | | Total | lei | | | 46,560 |
| 105 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru d20mm) | buc | | | 218,625 172,500 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 75,00 | 172,50 |
| | 2924127322065-3 | Filtru d20mm | buc | 1,0000 | 45,00 | 46,12 |
| | | Total | lei | | | 218,625 |
| 106 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta d20x15) | buc | | | 54,844 41,250 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2721204117810-11 | Mufa de trecere din fonta d20x15) | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,10 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 | 15,00 | 0,58 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 | 36,00 | 2,92 |
| | | Total | lei | | | 109,687 |
| 107 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere d=20mm) | buc | | | 82,950 21,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 75,00 | 21,75 |
| | 2875274201000-107 | Robinet cu ventil de inchidere d=20mm | buc | 1,0000 | 60,00 | 61,20 |
| | | Total | lei | | | 165,900 |
| 108 | | Lucrari tehnice sanitare | compl. | | | 0,000 0,000 |
| | | Total | lei | | | |
| 109 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator de cot pentru lavoar) | buc | | | 700,750 123,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 75,00 | 123,75 |
| | 2913124201370-56 | Amestecator de cot pentru lavoar d=1/2" | buc | 1,0000 | 465,00 | 465,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 56,00 | 112,00 |
| | | Total | lei | | | 700,750 |
| 110 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator tehnologic) | buc | | | 793,350 123,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 75,00 | 123,75 |
| | 2913124201370-57 | Amestecator pentru spalator tehnologic d=1/2" | buc | 1,0000 | 557,60 | 557,60 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 56,00 | 112,00 |
| | | Total | lei | | | 2 380,050 |
| 111 | | Cot din fonta maleabila d25 | buc | | | 13,300 0,000 |
| | 84615153156-30 | Cot din fonta maleabila d25 | buc | 1,0000 | 13,30 | 13,30 |
| | | Total | lei | | | 53,200 |
| 112 | | Cot din fonta maleabila d15 | buc | | | 5,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|--------|-------|------------------|
| | | | | | | 0,000 |
| | 84615153156-31 | Cot din fonta maleabila d15 | buc | 1,0000 | 5,50 | 5,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 22,000 |
| 113 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de incidere d15) | buc | | | 71,640 13,500 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 75,00 | 13,50 |
| | 2875274201000-18 | Robinet cu ventil de incidere d15 | buc | 1,0000 | 57,00 | 58,14 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 859,680 |
| 114 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de incidere d20) | buc | | | 79,200 18,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 | 75,00 | 18,00 |
| | 2875274201000-17 | Robinet cu ventil de incidere d20 | buc | 1,0000 | 60,00 | 61,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 158,400 |
| 115 | | Cot filet interior d20 | buc | | | 9,100 0,000 |
| | 84615153156-29 | Cot filet interior d20 | buc | 1,0000 | 9,10 | 9,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 91,000 |
| 116 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic 1/2") | buc | | | 62,460 13,500 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 75,00 | 13,50 |
| | 2875274201000-19 | Robinet sferic 1/2" | buc | 1,0000 | 48,00 | 48,96 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 624,600 |
| 117 | | Reductie otel-polipropilena d15x20 | buc | | | 8,000 0,000 |
| | 84615153156-20 | Reductie otel-polipropilena d15x20 | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 152,000 |
| 118 | | Reductie otel-polipropilena d20x25 | buc | | | 9,720 0,000 |
| | 84615153156-21 | Reductie otel-polipropilena d20x25 | buc | 1,0000 | 9,72 | 9,72 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 38,880 |
| 119 | | Racord flexibil pentru apa 1/2" L=0.5m | buc | | | 19,000 0,000 |
| | 84615153156-25 | Racord flexibil pentru apa 1/2" L=0.5m | buc | 1,0000 | 19,00 | 19,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 475,000 |
| 120 | | Teu din polipropilena d20 | buc | | | 2,000 0,000 |
| | 84615153156-32 | Teu din polipropilena d20 | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 40,000 |
| 121 | | Teu din polipropilena d25 | buc | | | 4,200 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|-------|---------------------------|
| | 84615153156-33 | Teu din polipropilena d25 | buc | 1,0000 | 4,20 | 4,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12,600 |
| 122 | | Teu din polipropilena d25x20 | buc | | | 3,400 ----- 0,000 |
| | 84615153156-34 | Teu din polipropilena d25x20 | buc | 1,0000 | 3,40 | 3,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13,600 |
| 123 | | Reductie polipropilena d25x20 | buc | | | 2,000 ----- 0,000 |
| | 84615153156-37 | Reductie polipropilena d25x20 | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4,000 |
| 124 | | Mufa polipropilena d25 | buc | | | 2,000 ----- 0,000 |
| | 84615153156-39 | Mufa polipropilena d25 | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12,000 |
| 125 | | Mufa polipropilena d20 | buc | | | 1,500 ----- 0,000 |
| | 84615153156-40 | Mufa polipropilena d20 | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12,000 |
| 126 | | Cot din polipropilena d20 | buc | | | 1,500 ----- 0,000 |
| | 84615153156-26 | Cot din polipropilena d20 | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 54,000 |
| 127 | | Cot din polipropilena d25 | buc | | | 2,100 ----- 0,000 |
| | 84615153156-27 | Cot din polipropilena d25 | buc | 1,0000 | 2,10 | 2,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8,400 |
| 128 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena d=25x2,5 mm) | m | | | 54,166 ----- 33,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 | 75,00 | 33,00 |
| | 2521216700540-128 | Tevi din polipropilena d=25x2,5 mm) | m | 1,0200 | 15,50 | 16,52 |
| | 2523156712430 | Cot din PVC tip G montat prin lipire | buc | 0,0600 | 13,00 | 0,82 |
| | 2523156714800 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) | buc | 0,1500 | 14,00 | 2,20 |
| | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,0900 | 11,00 | 1,03 |
| | 2523156714030 | Reductie din PVC tip greu (G) | buc | 0,0500 | 11,50 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 541,660 |
| 129 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - | m | | | 48,304 ----- 33,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|--------|-------------------|
| | | culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena d20x2,1 mm) | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 | 75,00 | 33,00 |
| | 2521216700540-129 | Tevi din polipropilena d20x2,1 mm) | m | 1,0200 | 10,00 | 10,66 |
| | 2523156712430 | Cot din PVC tip G montat prin lipire | buc | 0,0600 | 13,00 | 0,82 |
| | 2523156714800 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) | buc | 0,1500 | 14,00 | 2,19 |
| | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,0900 | 11,00 | 1,03 |
| | 2523156714030 | Reductie din PVC tip greu (G) | buc | 0,0500 | 11,50 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 415,183 |
| 130 | SA03C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20mm | m | | | 132,125 41,250 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2722103306000-130 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=20mm | m | 1,0100 | 77,00 | 79,71 |
| | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat | buc | 0,0200 | 20,00 | 0,41 |
| | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat | buc | 0,3500 | 23,00 | 8,25 |
| | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata | buc | 0,0400 | 17,20 | 0,71 |
| | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 | buc | 0,1100 | 16,00 | 1,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 792,750 |
| 131 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | | | 7,500 7,500 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 49,500 |
| 132 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | | | 4,500 4,500 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 75,00 | 4,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 297,000 |
| 133 | SA37C | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din polietilena pentru tevi d25) | buc | | | 33,898 24,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 75,00 | 24,75 |
| | 2875274204040-48 | Clema din polietilena pentru tevi d25 | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,10 | 0,65 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 340,00 | 0,42 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 135,594 |
| 134 | SA37C | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"(Clema din polietilena pentru tevi d20) | buc | | | 31,882 24,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 75,00 | 24,75 |
| | 2875274204040-49 | Clema din polietilena pentru tevi d20) | buc | 1,0000 | 6,00 | 6,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,10 | 0,65 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 340,00 | 0,41 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 318,815 |
| 135 | SA37C | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema dublu din polietilena pentru tevi d20) | buc | | | 31,882 24,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 75,00 | 24,75 |
| | 2875274204040-51 | Clema dublu din polietilena pentru tevi d20) | buc | 1,0000 | 6,00 | 6,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,10 | 0,65 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 340,00 | 0,41 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 478,223 |
| 136 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | | | 38,540 |
| | | | | | | 16,500 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1100 | 75,00 | 8,25 |
| | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1100 | 75,00 | 8,25 |
| | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,0500 | 20,00 | 22,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 38,540 |
| 137 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d25mm) | m | | | 31,225 |
| | | | | | | 26,250 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 332051735223-53 | Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d25mm | m | 1,0300 | 4,60 | 4,97 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 312,249 |
| 138 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d20mm) | m | | | 30,792 |
| | | | | | | 26,250 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 332051735223-54 | Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d20mm) | m | 1,0300 | 4,20 | 4,54 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 539,615 |
| | | 1.2.2. Canalizarea | | | | |
| 139 | | Земляные работы | | | | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| 140 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 1 230,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 600,00 | 1 230,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 49,200 |
| 141 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 154,500 |
| | | | | | | 154,500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 75,00 | 154,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 154,500 |
| 142 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 23,250 |
| | | | | | | 23,250 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 75,00 | 23,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23,250 |
| 143 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | | | 58,500 |
| | | | | | | 56,250 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 75,00 | 56,25 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 58,500 |
| 144 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer | 100 m3 | | | 660,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|---|--------|--------|----------|----------------------|
| | | pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | | | | 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 600,00 | 660,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 26,400 |
| 145 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | | | 1 133,125 661,875 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 75,00 | 661,87 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 50,00 | 471,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 45,325 |
| 146 | | Lucrari tehnice sanitare | | | | 0,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| 147 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de clozet din ceramica cu rezervor)) | buc | | | 2 581,313 352,500 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 | 75,00 | 352,50 |
| | 2622102442760-70 | Vas de clozet din ceramica cu rezervor | buc | 1,0100 | 1 390,00 | 1 473,86 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 115,00 | 120,75 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 68,00 | 71,40 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 56,00 | 58,80 |
| | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 120,00 | 126,00 |
| | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 | 25,00 | 26,25 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 65,00 | 68,25 |
| | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 100,00 | 105,00 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 150,00 | 157,50 |
| | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 20,00 | 21,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 743,940 |
| 148 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a((Lavoar din cermica cu sifon plastic) | buc | | | 861,550 138,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 75,00 | 138,75 |
| | 2622102438000-71 | Lavoar din cermica cu sifon plastic | buc | 1,0100 | 560,00 | 576,94 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 42,00 | 42,84 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 46,00 | 46,92 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 25,00 | 15,30 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 20,00 | 40,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 892,400 |
| 149 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru lavoar) | buc | | | 700,750 123,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 75,00 | 123,75 |
| | 2913124201370-72 | Amestecator pentru lavoar) cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 465,00 | 465,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 56,00 | 112,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 606,000 |
| 150 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Spalator din otel inox si cu sifon) | buc | | | 6 896,190 116,250 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5500 | 75,00 | 116,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|--------|----------|--------------------------|
| | 2875114200300-73 | Spalator din otel inox si cu sifon) | buc | 1,0000 | 6 500,00 | 6 630,00 |
| | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 1,0000 | 46,00 | 46,92 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 46,00 | 46,92 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 20,00 | 40,80 |
| | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 0,6000 | 25,00 | 15,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27 584,760 |
| 151 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator) | buc | | | 780,750 <hr/> 123,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 75,00 | 123,75 |
| | 2913124201370-74 | Amestecator pentru spalator) cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 545,00 | 545,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 56,00 | 112,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 123,000 |
| 152 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu de canalizare de oblic din polietilena d100x50mm)) | buc | | | 77,707 <hr/> 41,250 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2523156712230-79 | Teu de canalizare de oblic din polietilena d100x50mm)) | buc | 1,0000 | 33,00 | 33,82 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 12,00 | 0,97 |
| | 2320167317232 | DicloreTan | kg | 0,0380 | 16,00 | 0,62 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 28,00 | 1,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 233,121 |
| 153 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu de canalizare de oblic din polietilena d=100mm)) | buc | | | 100,257 <hr/> 41,250 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2523156712230-80 | Teu de canalizare de oblic din polietilena d=100mm)) | buc | 1,0000 | 55,00 | 56,38 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 12,00 | 0,97 |
| | 2320167317232 | DicloreTan | kg | 0,0380 | 16,00 | 0,62 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 28,00 | 1,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 200,514 |
| 154 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Teu de canalizare de oblic din polietilena d= 50 MM) | buc | | | 46,701 <hr/> 30,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2523156712230-81 | Teu de canalizare de oblic din polietilena d= 50 MM) | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,60 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 | 12,00 | 0,34 |
| | 2320167317232 | DicloreTan | kg | 0,0110 | 16,00 | 0,18 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 | 28,00 | 0,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 233,504 |
| 155 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu de canalizare drept din polietilena d=100mm)) | buc | | | 90,007 <hr/> 41,250 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2523156712230-82 | Teu de canalizare drept din polietilena d=100mm)) | buc | 1,0000 | 45,00 | 46,12 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 12,00 | 0,97 |
| | 2320167317232 | DicloreTan | kg | 0,0380 | 16,00 | 0,62 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 28,00 | 1,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 270,021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|--------|--------|-------------------|
| 156 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Racord din polietilena d=50x100 mm) | buc | | | 56,182 41,250 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2523156712230-85 | Racord din polietilena d=50x100 mm) | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,30 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 12,00 | 0,97 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,0380 | 16,00 | 0,62 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 28,00 | 1,04 |
| | | Total | lei | | | 112,364 |
| 157 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Ramificatie 45° din tevi de polipropilena d=100mm | buc | | | 99,232 41,250 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2523156712230-86 | Ramificatie 45° din tevi de polipropilena d=100mm | buc | 1,0000 | 54,00 | 55,35 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 12,00 | 0,97 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,0380 | 16,00 | 0,62 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 28,00 | 1,04 |
| | | Total | lei | | | 198,464 |
| 158 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Ramificatie 45° din tevi de polipropilena d= 50 mm) | buc | | | 65,421 30,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2523156712230-87 | Ramificatie 45° din tevi de polipropilena d= 50 mm) | buc | 1,0000 | 33,00 | 34,32 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 | 12,00 | 0,34 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,0110 | 16,00 | 0,18 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 | 28,00 | 0,58 |
| | | Total | lei | | | 261,684 |
| 159 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(polipropilen) | m | | | 166,620 43,500 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5800 | 75,00 | 43,50 |
| | 2521216700210-88 | Teava PPR d=50mm | m | 1,0300 | 114,00 | 122,70 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0100 | 12,00 | 0,13 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,0070 | 16,00 | 0,12 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0060 | 28,00 | 0,18 |
| | | Total | lei | | | 2 499,306 |
| 160 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen) | m | | | 243,413 54,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7200 | 75,00 | 54,00 |
| | 2521216700210-89 | Teava PPR d=110mm | m | 1,0300 | 176,00 | 188,53 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0320 | 12,00 | 0,40 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,0150 | 16,00 | 0,25 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0080 | 28,00 | 0,23 |
| | | Total | lei | | | 2 434,128 |
| 161 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | | | 38,550 16,500 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1100 | 75,00 | 8,25 |
| | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1100 | 75,00 | 8,25 |
| | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,0500 | 20,00 | 22,05 |
| | | Total | lei | | | 77,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|--------|-------|------------------|
| 162 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Dop din polipropilena d= 50 mm) | buc | | | 40,468 30,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2523156712230-95 | Dop din polipropilena d= 50 mm) | buc | 1,0000 | 9,00 | 9,36 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 | 12,00 | 0,34 |
| | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0110 | 16,00 | 0,18 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 | 28,00 | 0,59 |
| | | Total | lei | | | 80,936 |
| | | 1.3. Demontarea | | | | |
| 163 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 82,500 82,500 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 75,00 | 82,50 |
| | | Total | lei | | | 165,000 |
| 164 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | | | 71,250 71,250 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 75,00 | 71,25 |
| | | Total | lei | | | 1 425,000 |
| 165 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | | | 22,500 22,500 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 75,00 | 22,50 |
| | | Total | lei | | | 450,000 |
| 166 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | | | 4,500 4,500 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 75,00 | 4,50 |
| | | Total | lei | | | 225,000 |
| 167 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм) | m | | | 48,000 48,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 | 75,00 | 48,00 |
| | | Total | lei | | | 480,000 |
| 168 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм) | m | | | 59,250 59,250 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 | 75,00 | 59,25 |
| | | Total | lei | | | 592,500 |
| 169 | RpSB03A | Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | | | 4,500 4,500 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 75,00 | 4,50 |
| | | Total | lei | | | 247,500 |
| | | 2. Montarea utilajului | | | | |
| | | 2.1. Centrul de Sanatatea-Alimentarea cu apa | | | | |
| 170 | SD13B | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 32-40 mm (Regulator de presiune Dupa sine d=32mm C101 Danfoss) | buc | | | 27,000 27,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|----------|-----------------------------|
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 75,00 | 27,00 |
| | 2913124204210-170 | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate fara pret | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27,000 |
| 171 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Contor de apa d=15 MM) | buc | | | 18,750 ----- 18,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 75,00 | 18,75 |
| | 3320634625000-171 | Contor de apa fara pret | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 56,250 |
| | | 2.2. Centrul de Medicina Urgenta-Alimentarea cu apa | | | | |
| 172 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Cabina de dus cu amestecator si sifon) | buc | | | 513,410 ----- 270,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,6000 | 75,00 | 270,00 |
| | 2875114200790-172 | Cada de baie fara pret | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 46,00 | 46,46 |
| | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,4000 | 25,00 | 35,35 |
| | 1111000000018 | Picior mic din fonta pentru cada de baie | buc | 4,0000 | 40,00 | 161,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 513,410 |
| 173 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Contor de apa d=15 MM) | buc | | | 18,750 ----- 18,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 75,00 | 18,75 |
| | 3320634625000-171 | Contor de apa fara pret | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 37,500 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| | | 3.1. Centrul de Sanatatea-Alimentarea cu apa | | | | |
| 174 | | Regulator de presiune Dupa sine d=32MM C101 Danfoss | buc | | | 2 620,000 ----- 0,000 |
| | 465165464-174 | Regulator de presiune Dupa sine d=32MM C101 Danfoss | buc | 1,0000 | 2 620,00 | 2 620,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 620,000 |
| 175 | | Contor de apa d=15 MM | buc | | | 285,000 ----- 0,000 |
| | 465165464-175 | Contor de apa d=15 MM | buc | 1,0000 | 285,00 | 285,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 855,000 |
| 176 | | Stingator cu pulbere OP-5 | buc | | | 330,000 ----- 0,000 |
| | 465165464-176 | Stingator cu pulbere OP-5 | buc | 1,0000 | 330,00 | 330,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 320,000 |
| | | 3.2. Centrul de Medicina Urgenta-Alimentarea cu ap | | | | |
| 177 | | Cabina de dus cu amestecator si sifon | buc | | | 8 200,000 ----- 0,000 |
| | 465165464-177 | Cabina de dus cu amestecator si sifon | buc | 1,0000 | 8 200,00 | 8 200,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|-----------------------|-----|--------|--------|-----------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 200,000 |
| 178 | | Contor de apa d=15 MM | buc | | | 285,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 465165464-175 | Contor de apa d=15 MM | buc | 1,0000 | 285,00 | 285,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 570,000 |

APROBAT:

Intocmit
Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reparatia capitala a cladirii
Centrului de sanatate din
str.Chisinau 108 or. Cricova,
mun. Chisinau N399-2022 - SA

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Centrului de Sanatatea.Incalzire si Ventilatie

Valoarea de deviz 1 165 922,69 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari tehnice sanitare | | | | |
| | | 1.1. Incalzire | | | | |
| 1 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 33К 500/1400) | buc | 1,0000 | 2 422,436 48,750 | 2 422,436 48,750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|----------------------------|------------------------------|
| 2 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 33К 500/1320) | buc | 2,0000 | <u>2 335,436</u> 48,750 | <u>4 670,872</u> 97,500 |
| 3 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 33К 500/1120) | buc | 2,0000 | <u>2 167,436</u> 48,750 | <u>4 334,872</u> 97,500 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Тип 33К 500/1000) | buc | 2,0000 | <u>1 932,652</u> 37,500 | <u>3 865,304</u> 75,000 |
| 5 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22К 500/1320) | buc | 5,0000 | <u>1 222,436</u> 48,750 | <u>6 112,180</u> 243,750 |
| 6 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22К 500/1200) | buc | 8,0000 | <u>1 126,436</u> 48,750 | <u>9 011,488</u> 390,000 |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22К 500/1120) | buc | 9,0000 | <u>1 122,436</u> 48,750 | <u>10 101,924</u> 438,750 |
| 8 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22К 500/1000) | buc | 17,0000 | <u>967,652</u> 37,500 | <u>16 450,084</u> 637,500 |
| 9 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22К 500/920) | buc | 15,0000 | <u>1 017,652</u> 37,500 | <u>15 264,780</u> 562,500 |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22К 500/720) | buc | 4,0000 | <u>762,652</u> 37,500 | <u>3 050,608</u> 150,000 |
| 11 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22К 500/600) | buc | 3,0000 | <u>709,652</u> 37,500 | <u>2 128,956</u> 112,500 |
| 12 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22К 500/520) | buc | 1,0000 | <u>642,652</u> 37,500 | <u>642,652</u> 37,500 |
| 13 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Тип 11К 500/400) | buc | 1,0000 | <u>512,652</u> 37,500 | <u>512,652</u> 37,500 |
| 14 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 10К 500/400) | buc | 2,0000 | <u>484,652</u> 37,500 | <u>969,304</u> 75,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|----------|-------------------|--------------------------|
| 15 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 10К 500/520) | buc | 5,0000 | 495,652 37,500 | 2 478,260 187,500 |
| 16 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль термостатический угловой RTD-N 1/2") | buc | 77,0000 | 131,784 11,250 | 10 147,368 866,250 |
| 17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Головка термостатическая гладкая со встроенным температурным датчиком) | buc | 65,0000 | 333,908 13,500 | 21 704,020 877,500 |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль радиаторный угловой запорный 1/2") | buc | 77,0000 | 131,784 11,250 | 10 147,368 866,250 |
| 19 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Кран воздуховыпускной радиаторный) | buc | 77,0000 | 129,500 7,500 | 9 971,500 577,500 |
| 20 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Кран сливной 15) | buc | 30,0000 | 49,784 11,250 | 1 493,520 337,500 |
| 21 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Трубопровод из полипропиленовых труб PR-R/AL PN20 d=20x2,8mm)(с учетом стоимости креплений и фасон.частей) | m | 600,0000 | 37,950 22,500 | 22 770,000 13 500,000 |
| 22 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena | m | 40,0000 | 50,970 | 2 038,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|---|----------|-------------------|-------------------------|
| | | armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Трубопровод из полипропиленовых труб РR-R/AL PN20 d=25x3,5mm)(с учетом стоимости креплений и фасон.частей | | | 26,250 | 1 050,000 |
| 23 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm(с учетом стоимости креплений и фасон.частей) | m | 100,0000 | 85,048 26,250 | 8 504,800 2 625,000 |
| 24 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm(с учетом стоимости креплений и фасон.частей) | m | 50,0000 | 106,025 30,000 | 5 301,250 1 500,000 |
| 25 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm(с учетом стоимости креплений и фасон.частей) | m | 170,0000 | 139,430 36,000 | 23 703,100 6 120,000 |
| 26 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm(с учетом стоимости креплений и фасон.частей) | m | 120,0000 | 176,512 42,000 | 21 181,440 5 040,000 |
| 27 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, | m | 960,0000 | 8,750 6,750 | 8 400,000 6 480,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|----------|------------------|--------------------------|
| | | termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | | | | |
| 28 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 120,0000 | 10,750 8,250 | 1 290,000 990,000 |
| 29 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Изоляция Armaflex для труб d20mm) | m | 600,0000 | 45,717 26,250 | 27 430,200 15 750,000 |
| 30 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Изоляция Armaflex для труб d25mm) | m | 130,0000 | 47,880 26,250 | 6 224,400 3 412,500 |
| 31 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Изоляция Armaflex для труб d32mm) | m | 120,0000 | 51,124 26,250 | 6 134,940 3 150,000 |
| 32 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 440,0000 | 16,780 11,250 | 7 383,200 4 950,000 |
| 33 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 272,0000 | 52,250 17,250 | 14 212,000 4 692,000 |
| 34 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль dy15) | buc | 26,0000 | 59,784 11,250 | 1 554,384 292,500 |
| 35 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul | buc | 10,0000 | 61,784 11,250 | 617,840 112,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|----------|-------------------|-----------------------------------|
| | | nominal de 1/2" -1" (Вентиль dy20) | | | | |
| 36 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль dy25) | buc | 6,0000 | 99,784 11,250 | 598,704 67,500 |
| 37 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль dy32) | buc | 4,0000 | 152,770 18,750 | 611,080 75,000 |
| 38 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Кран воздухопускной) | buc | 16,0000 | 229,500 7,500 | 3 672,000 120,000 |
| 39 | CG09A | Плинтус для труб отопления (2 трубы Ду-20-25) | m | 220,0000 | 145,490 45,000 | 32 007,745 9 900,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 329 116,031 |
| | | Total Incalzire Inclusiv salariu | | | | 329 116,031 86 543,250 |
| | | 1.2. Вентиляция | | | | |
| 40 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи,регулируемыми в горизонтальном направлении 400x100) | buc | 1,0000 | 300,950 37,500 | 300,950 37,500 |
| 41 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи,регулируемыми в горизонтальном направлении 200x100) | buc | 2,0000 | 240,950 37,500 | 481,900 75,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 42 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые в горизонтальном направлении 150x250) | buc | 1,0000 | 290,950 37,500 | 290,950 37,500 |
| 43 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые в горизонтальном направлении 150x300) | buc | 1,0000 | 320,950 37,500 | 320,950 37,500 |
| 44 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые в горизонтальном направлении 150x100) | buc | 1,0000 | 240,950 37,500 | 240,950 37,500 |
| 45 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150x150 толщ.0,5мм) | m2 | 1,5000 | 615,785 125,900 | 923,677 188,850 |
| 46 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150x100 толщ.0,5мм) | m2 | 1,2500 | 615,648 125,940 | 769,560 157,425 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|---------|--------------------|-------------------------|
| 47 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм.250x150 толщ.0,5мм)в изоляции | m2 | 8,8000 | 720,908 115,278 | 6 343,989 1 014,450 |
| 48 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150x150 толщ.0,5мм)в изоляции | m2 | 10,8000 | 726,909 125,924 | 7 850,614 1 359,975 |
| 49 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150x100 толщ.0,5мм)в изоляции | m2 | 15,0000 | 726,910 125,925 | 10 903,650 1 888,875 |
| 50 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Плиты минватныепрошивные) | m2 | 34,5000 | 127,001 35,100 | 4 381,543 1 210,950 |
| 51 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 | 34,5000 | 34,475 17,476 | 1 189,391 602,925 |
| 52 | VB30A2 | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Зонт d=1200x450 H=250) | m2 | 1,7000 | 344,300 173,250 | 585,310 294,525 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
| 53 | VB30A2 | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Зонт d=700x550 H=250) | m2 | 1,1100 | 344,331 173,243 | 382,207 192,300 |
| 54 | VB30A2 | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Зонт d=450x450 H=250) | m2 | 0,4200 | 344,198 173,214 | 144,563 72,750 |
| 55 | VB30A2 | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Зонт d=450x400 H=250) | m2 | 0,4000 | 344,300 173,250 | 137,720 69,300 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 35 247,924 |
| | | Total Вентиляция Inclusiv salariu | | | | 35 247,924 7 277,325 |
| | | 1.3. Демонтаж | | | | |
| 56 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения) | m2 | 231,0000 | 12,000 12,000 | 2 772,000 2 772,000 |
| 57 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 15mm | m | 77,0000 | 36,475 22,500 | 2 808,575 1 732,500 |
| 58 | RpIC19A1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 20mm | m | 50,0000 | 33,475 19,500 | 1 673,750 975,000 |
| 59 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 25mm | m | 170,0000 | 43,025 28,500 | 7 314,250 4 845,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|--------|----------|-------------------|------------------------------------|
| 60 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 32mm | m | 120,0000 | 47,310 31,500 | 5 677,200 3 780,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 245,775 |
| | | Total Демонтаж Inclusiv salariu | | | | 20 245,775 14 104,500 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 384 609,730 |
| | | <i>Fondul social</i> | 24 % | | | 25 902,018 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 7 % | | | 19 193,828 |
| | | <i>Total</i> | | | | 429 705,576 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 62 307,309 |
| | | <i>Total</i> | | | | 492 012,885 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 29 520,774 |
| | | Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu | | | | 521 533,659 107 925,075 |
| | | 2. Montarea utilajului | | | | |
| | | 2.1. Incalzire | | | | |
| 61 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Вентиль запорный проходной с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана d=15 Типа ASV-PV Danfoss) | buc | 3,0000 | 143,605 84,000 | 430,814 252,000 |
| 62 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Вентиль запорный проходной с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического | buc | 8,0000 | 143,688 84,000 | 1 149,504 672,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|------------------------|----------------------------------|
| | | балансировочного клапана d=20 Типа ASV-PV Danfoss) | | | | |
| 63 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Клапан балансировочный ручной запорно - измерительный d=15 Типа ASV-M Danfoss) | buc | 3,0000 | 143,605 84,000 | 430,814 252,000 |
| 64 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Клапан балансировочный ручной запорно - измерительный d=20 Типа ASV-M Danfoss) | buc | 8,0000 | 143,688 84,000 | 1 149,504 672,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 160,636 |
| | | Total Incalzire Inclusiv salariu | | | | 3 160,636 1 848,000 |
| | | 2.2. Вентиляция | | | | |
| 65 | VC07C prim | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw(Вентиляционная система с рекуператором Clintec РД Стандарт) | buc | 38,0000 | 1 136,750 1 127,250 | 43 196,500 42 835,500 |
| 66 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 5,0000 | 872,750 866,250 | 4 363,750 4 331,250 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 47 560,250 |
| | | Total Вентиляция Inclusiv salariu | | | | 47 560,250 47 166,750 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 50 720,886 |
| | | <i>Fondul social</i> | 24 % | | | 11 763,540 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 7 % | | | 14,885 |
| | | <i>Total</i> | | | | 62 499,311 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|---------|--------------------|-----------------------------------|
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | 37 251,210 |
| | | <i>Total</i> | | | | 99 750,521 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 5 985,031 |
| | | Total Montarea utilajului Inclusiv salariu | | | | 105 735,552 49 014,750 |
| | | 3. Costul utilajului | | | | |
| | | 3.1. Incalzire | | | | |
| 67 | Pretul firmei | Вентиль запорный проходной с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана d=15 Типа ASV-PV Danfoss | buc | 3,0000 | 680,000 0,000 | 2 040,000 0,000 |
| 68 | Pretul firmei | Вентиль запорный проходной с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана d=20 Типа ASV-PV Danfoss | buc | 8,0000 | 750,000 0,000 | 6 000,000 0,000 |
| 69 | Pretul firmei | Клапан балансировочный ручной запорно - измерительный d=15 Типа ASV-M Danfoss | buc | 3,0000 | 650,000 0,000 | 1 950,000 0,000 |
| 70 | Pretul firmei | Клапан балансировочный ручной запорно - измерительный d=20 Типа ASV-M Danfoss | buc | 8,0000 | 700,000 0,000 | 5 600,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 590,000 |
| | | Total Incalzire Inclusiv salariu | | | | 15 590,000 |
| | | 3.2. Вентиляция | | | | |
| 71 | Pretul firmei | Вентиляционная система L=60м3/час с рекуператором Climtec РД-125 Стандарт в составе: 1.Приточный вентилятор 2.Вытяжной вентилятор 3.Алюминиевый рекуператор 4.Погодоустойчивая наружная решетка 5.Фильтр вытяжного воздуха 6.Керамический ТЭН | buc | 25,0000 | 8 200,000 0,000 | 205 000,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-----|---------|--------------------|----------------------|
| | | 7.Анемостат внутренний 8.Фильтр приточного воздуха 9.Редуктор разделения воздушных потоков 10.Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11.Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12.Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ | | | | |
| 72 | Pretul firmei | Вентиляционная система L=100м3/час с рекуператором Climtec РД-150 Стандарт в составе: 1.Приточный вентилятор 2.Вытяжной вентилятор 3.Алюминиевый рекуператор 4.Погодоустойчивая наружная решетка 5.Фильтр вытяжного воздуха 6.Керамический ТЭН 7.Анемостат внутренний 8.Фильтр приточного воздуха 9.Редуктор разделения воздушных потоков 10.Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11.Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12.Пульт управления | buc | 11,0000 | 9 100,000 0,000 | 100 100,000 0,000 |
| 73 | Pretul firmei | Вентиляционная система L=40м3/час с рекуператором Climtec РД-100 Стандарт в составе: 1.Приточный вентилятор 2.Вытяжной вентилятор 3.Алюминиевый рекуператор 4.Погодоустойчивая наружная решетка 5.Анемостат внутренний 6.Фильтр приточного воздуха 7.Редуктор разделения воздушных потоков 8.Сервопривод открытия/закрытия заслонок 9.Пульт управления Уровень шума 22/32 дБ | buc | 2,0000 | 6 800,000 0,000 | 13 600,000 0,000 |
| 74 | Pretul firmei | Вентилятор канальный вытяжной VENT-125B L=175 м3/час, P=200Па, N=0,044 кВт "Soler&Palau" | buc | 1,0000 | 660,000 0,000 | 660,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-------|--------|--------------------|--------------------|
| 75 | Pretul firmei | Вентилятор бытовой для ванных Silent-200 L=50 м3/час, P=45Па, N=0,016 кВт "Soler&Palau" | buc | 2,0000 | 1 300,000 0,000 | 2 600,000 0,000 |
| 76 | Pretul firmei | Вентилятор бытовой для ванных Silent-200 L=150 м3/час, P=45Па, N=0,029 кВт "Soler&Palau" | buc | 2,0000 | 1 350,000 0,000 | 2 700,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 324 660,000 |
| | | Total Вентиляция Inclusiv salariu | | | | 324 660,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 340 250,000 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 4 083,000 |
| | | Total Costul utilajului Inclusiv salariu | | | | 344 333,000 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|--|
| | | Total | lei | | | 971 602,24 |
| | | TVA | 20 % | | | 194 320,45 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 1 165 922,69 156 939,85 |

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a cladirii
Centrului de sanatate din
str.Chisinau 108 or. Cricova,
mun. Chisinau N399-2022 - SA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-5

Centrului de Sanatatea.Incalzire si Ventilatie

Valoarea de deviz 1 165 922,69 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 2-1-5: | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 24,640 | 75,00 | 1 848,000 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,820 | 75,00 | 211,500 |
| 3. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 121,000 | 75,00 | 9 075,000 |
| 4. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 24,185 | 75,00 | 1 813,875 |
| 5. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 658,410 | 75,00 | 49 380,750 |
| 6. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 551,560 | 75,00 | 41 367,000 |
| 7. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 698,736 | 75,00 | 52 405,200 |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,180 | 75,00 | 838,500 |
| Total manopera | | | | | | 156 939,85 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|------------------|---|--------|---------|----------|------------|
| 1. | 1011703 | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) | kg | 0,440 | 15,00 | 6,600 |
| 2. | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 4,422 | 38,00 | 168,036 |
| 3. | 1012229 | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 28 mm, otel marca "Ст3" | 100 kg | 0,038 | 1 000,00 | 38,000 |
| 4. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,044 | 320,00 | 14,080 |
| 5. | 1542126108945 | Ulei de in sicitivat | kg | 22,000 | 15,00 | 330,000 |
| 6. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 22,000 | 5,00 | 110,000 |
| 7. | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 16,232 | 10,00 | 162,320 |
| 8. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,908 | 18,00 | 16,344 |
| 9. | 2320116200573 | Benzina auto | l | 4,400 | 28,00 | 123,200 |
| 10. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 46,914 | 15,00 | 703,710 |
| 11. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,545 | 32,00 | 17,440 |
| 12. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 96,932 | 15,00 | 1 453,980 |
| 13. | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 13,200 | 60,00 | 792,000 |
| 14. | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 6,600 | 120,00 | 792,000 |
| 15. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 9,548 | 12,00 | 114,576 |
| 16. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 1,320 | 32,00 | 42,240 |
| 17. | 2430226101260 | Grund minium | kg | 6,600 | 32,00 | 211,200 |
| 18. | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 11,000 | 15,00 | 165,000 |
| 19. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 26,400 | 60,00 | 1 584,000 |
| 20. | 2521106718374-39 | Плинтус для труб отопления (2 трубы Ду-20-25) | m | 224,400 | 90,00 | 20 196,000 |
| 21. | 2521216701000-23 | Teava din otel d=15 с учетом стоимости креплений и фасон.частей | m | 101,500 | 57,00 | 5 785,500 |
| 22. | 2521216701000-24 | Teava din otel d=20 с учетом стоимости креплений и фасон.частей | m | 50,750 | 73,00 | 3 704,750 |
| 23. | 2521216701000-25 | Teava din otel d=25mm с учетом стоимости креплений и фасон.частей) | m | 172,550 | 100,00 | 17 255,000 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|--|-----|---------|----------|------------|
| 24. | 2521216701000-26 | Teava din otel d=32mm(с учетом стоимости креплений и фасон.частей) | m | 121,800 | 130,00 | 15 834,000 |
| 25. | 2521216710000-21 | Трубопровод из полипропиленовых труб PR-R/AL PN20 d=20x2,8mm)(с учетом стоимости креплений и фасон.частей) | m | 618,000 | 15,00 | 9 270,000 |
| 26. | 2521216710000-22 | Трубопровод из полипропиленовых трубPR-R/AL PN20 d=25x3,5mm)(с учетом стоимости креплений и фасон.частей) | m | 41,200 | 24,00 | 988,800 |
| 27. | 2523156719501 | Saras hidrometric | buc | 0,000 | 1 600,00 | 0,000 |
| 28. | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 25,301 | 15,00 | 379,515 |
| 29. | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 9,300 | 20,00 | 186,000 |
| 30. | 2626147370009-45 | Canale de ventilare metalice* 150x150 толщ.0,5мм) | m2 | 1,515 | 450,00 | 681,750 |
| 31. | 2626147370009-46 | Canale de ventilare metalice* 150x100 толщ.0,5мм) | m2 | 1,262 | 450,00 | 567,900 |
| 32. | 2626147370009-47 | Canale de ventilare metalice* разм.250x150 толщ.0,5мм)в изоляции | m2 | 8,888 | 560,00 | 4 977,280 |
| 33. | 2626147370009-48 | Canale de ventilare metalice* 150x150 толщ.0,5мм)в изоляции | m2 | 10,908 | 560,00 | 6 108,480 |
| 34. | 2626147370009-49 | Canale de ventilare metalice* 150x100 толщ.0,5мм)в изоляции | m2 | 15,150 | 560,00 | 8 484,000 |
| 35. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 30,500 | 2,10 | 64,050 |
| 36. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 2,200 | 16,00 | 35,200 |
| 37. | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 38,019 | 12,50 | 475,238 |
| 38. | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte | m2 | 35,121 | 89,00 | 3 125,769 |
| 39. | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 14,520 | 20,00 | 290,400 |
| 40. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 272,000 | 35,00 | 9 520,000 |
| 41. | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 0,726 | 20,00 | 14,520 |
| 42. | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 7,115 | 20,00 | 142,300 |
| 43. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 1,320 | 26,00 | 34,320 |
| 44. | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,310 | 26,00 | 8,060 |
| 45. | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 5,692 | 26,00 | 147,992 |
| 46. | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 7,120 | 26,00 | 185,120 |
| 47. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,545 | 26,00 | 14,170 |
| 48. | 2811236306200-40 | Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи,регулируемыми в горизонтальном направлении 400x100) | buc | 1,000 | 260,00 | 260,000 |
| 49. | 2811236306200-41 | Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи,регулируемыми в горизонтальном направлении 200x100 | buc | 2,000 | 200,00 | 400,000 |
| 50. | 2811236306200-42 | Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи,регулируемыми в горизонтальном направлении 150x250) | buc | 1,000 | 250,00 | 250,000 |
| 51. | 2811236306200-43 | Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи,регулируемыми в горизонтальном направлении 150x300) | buc | 1,000 | 280,00 | 280,000 |
| 52. | 2811236306200-44 | Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, | buc | 1,000 | 200,00 | 200,000 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|--|-----|---------|----------|------------|
| | | снабженные жалюзи,регулируемыми в горизонтальном направлении 150x100) | | | | |
| 53. | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 | 80,00 | 0,000 |
| 54. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 3,850 | 1,00 | 3,850 |
| 55. | 2822115700000-1 | Radiator (Тип 33К 500/1400) | buc | 1,000 | 2 367,00 | 2 367,000 |
| 56. | 2822115700000-10 | Radiator (Тип 22К 500/720) | buc | 4,000 | 720,00 | 2 880,000 |
| 57. | 2822115700000-11 | Radiator (Тип 22К 500/600) | buc | 3,000 | 667,00 | 2 001,000 |
| 58. | 2822115700000-12 | Radiator (Тип 22К 500/520) | buc | 1,000 | 600,00 | 600,000 |
| 59. | 2822115700000-13 | Radiator Тип 11К 500/400) | buc | 1,000 | 470,00 | 470,000 |
| 60. | 2822115700000-14 | Radiator (Тип 10К 500/400) | buc | 2,000 | 442,00 | 884,000 |
| 61. | 2822115700000-15 | Radiator (Тип 10К 500/520) | buc | 5,000 | 453,00 | 2 265,000 |
| 62. | 2822115700000-2 | Radiator (Тип 33К 500/1320) | buc | 2,000 | 2 280,00 | 4 560,000 |
| 63. | 2822115700000-3 | Radiator (Тип 33К 500/1120) | buc | 2,000 | 2 112,00 | 4 224,000 |
| 64. | 2822115700000-4 | Radiator Тип 33К 500/1000) | buc | 2,000 | 1 890,00 | 3 780,000 |
| 65. | 2822115700000-5 | Radiator (Тип 22К 500/1320) | buc | 5,000 | 1 167,00 | 5 835,000 |
| 66. | 2822115700000-6 | Radiator (Тип 22К 500/1200) | buc | 8,000 | 1 071,00 | 8 568,000 |
| 67. | 2822115700000-7 | Radiator (Тип 22К 500/1120) | buc | 9,000 | 1 067,00 | 9 603,000 |
| 68. | 2822115700000-8 | Radiator (Тип 22К 500/1000) | buc | 17,000 | 925,00 | 15 725,000 |
| 69. | 2822115700000-9 | Radiator (Тип 22К 500/920) | buc | 15,000 | 975,00 | 14 625,000 |
| 70. | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 | 30,00 | 0,000 |
| 71. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 587,633 | 0,50 | 293,816 |
| 72. | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 | 20,00 | 0,000 |
| 73. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 587,633 | 0,60 | 352,580 |
| 74. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 587,633 | 0,60 | 352,580 |
| 75. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,900 | 16,00 | 14,400 |
| 76. | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 125,100 | 36,00 | 4 503,600 |
| 77. | 2875274202700-17 | Головка термостатическая гладкая со встроенным температурным датчиком) | buc | 65,000 | 320,00 | 20 800,000 |
| 78. | 2875274205100-16 | (Вентиль термостатический угловой RTD-N 1/2") | buc | 77,000 | 120,00 | 9 240,000 |
| 79. | 2875274205100-18 | Вентиль радиаторный угловой запорный 1/2" | buc | 77,000 | 120,00 | 9 240,000 |
| 80. | 2875274205100-20 | Кран сливной 15 | buc | 30,000 | 38,00 | 1 140,000 |
| 81. | 2875274205100-34 | Вентиль du15 | buc | 26,000 | 48,00 | 1 248,000 |
| 82. | 2875274205100-35 | Вентиль du20 | buc | 10,000 | 50,00 | 500,000 |
| 83. | 2875274205100-36 | Вентиль du25 | buc | 6,000 | 88,00 | 528,000 |
| 84. | 2875274205100-37 | Вентиль du32 | buc | 4,000 | 133,00 | 532,000 |
| 85. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 258,000 | 1,00 | 258,000 |
| 86. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 22,000 | 3,00 | 66,000 |
| 87. | 2912435776200 | Ventilator de fereastră fara pret | buc | 43,202 | 0,00 | 0,000 |
| 88. | 2913134500000-19 | Кран воздуховыпускной радиаторный d=1/4" | buc | 77,000 | 120,00 | 9 240,000 |
| 89. | 2913134500000-38 | Кран воздуховыпускной d=1/4" | buc | 16,000 | 220,00 | 3 520,000 |
| 90. | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 | 1,00 | 0,000 |
| 91. | 3110245538500 | Motor pentru ventilator fara pret | buc | 43,202 | 0,00 | 0,000 |

| | | | | | | |
|------|-----------------|--|-----|---------|----------|-------------|
| 92. | 332051735223-29 | Изоляция Armaflex для труб d20mm) | m | 648,900 | 18,00 | 11 680,200 |
| 93. | 332051735223-30 | Изоляция Armaflex для труб d25mm) | m | 140,595 | 20,00 | 2 811,900 |
| 94. | 332051735223-31 | Изоляция Armaflex для труб d32mm) | m | 129,780 | 23,00 | 2 984,940 |
| 95. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,110 | 22,50 | 2,475 |
| 96. | 841651654151-66 | Вентиль запорный проходной с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана d=15 Типа ASV-PV Danfoss | buc | 3,000 | 680,00 | 2 040,000 |
| 97. | 841651654151-67 | Вентиль запорный проходной с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана d=20 Типа ASV-PV Danfoss | buc | 8,000 | 750,00 | 6 000,000 |
| 98. | 841651654151-68 | Клапан балансировочный ручной запорно -измерительный d=15 Типа ASV-M Danfoss | buc | 3,000 | 650,00 | 1 950,000 |
| 99. | 841651654151-69 | Клапан балансировочный ручной запорно -измерительный d=20 Типа ASV-M Danfoss | buc | 8,000 | 700,00 | 5 600,000 |
| 100. | 841651654151-70 | Вентиляционная система L=60м3/час с рекуператором Climtec РД-125 Стандарт в составе: 1.Приточный вентилятор 2.Вытяжной вентилятор 3.Алюминиевый рекуператор 4.Погодоустойчивая наружная решетка 5.Фильтр вытяжного воздуха 6.Керамический ТЭН 7.Анемостат внутренний 8.Фильтр приточного воздуха 9.Редуктор разделения воздушных потоков 10.Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11.Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12.Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ | buc | 25,000 | 8 200,00 | 205 000,000 |
| 101. | 841651654151-71 | Вентиляционная система L=100м3/час с рекуператором Climtec РД-150 Стандарт в составе: 1.Приточный вентилятор 2.Вытяжной вентилятор 3.Алюминиевый рекуператор 4.Погодоустойчивая наружная решетка 5.Фильтр вытяжного воздуха 6.Керамический ТЭН 7.Анемостат внутренний 8.Фильтр приточного воздуха 9.Редуктор разделения воздушных потоков 10.Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11.Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов | buc | 11,000 | 9 100,00 | 100 100,000 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|-----|-------|----------|-------------------|
| | | 12.Пульт управления | | | | |
| 102. | 841651654151-72 | Вентиляционная система L=40м3/час с рекуператором Climtec РД-100 Стандарт в составе: 1.Приточный вентилятор 2.Вытяжной вентилятор 3.Алюминиевый рекуператор 4.Погодоустойчивая наружная решетка 5.Анемостат внутренний 6.Фильтр приточного воздуха 7.Редуктор разделения воздушных потоков 8.Сервопривод открытия/закрытия заслонок 9.Пульт управления Уровень шума 22/32 дБ | buc | 2,000 | 6 800,00 | 13 600,000 |
| 103. | 841651654151-74 | Вентилятор канальный вытяжной VENT-125B L=175 м3/час, P=200Па, N=0,044 кВт "Soler&Palau" | buc | 1,000 | 660,00 | 660,000 |
| 104. | 841651654151-75 | Вентилятор бытовой для ванных Silent-200 L=50 м3/час, P=45Па, N=0,016 кВт"Soler&Palau" | buc | 2,000 | 1 300,00 | 2 600,000 |
| 105. | 841651654151-76 | Вентилятор бытовой для ванных Silent-200 L=150 м3/час, P=45Па, N=0,029 кВт"Soler&Palau" | buc | 2,000 | 1 350,00 | 2 700,000 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 614 660,18 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 4,400 | 100,00 | 440,000 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 8,422 | 10,00 | 84,220 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,880 | 10,00 | 8,800 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,100 | 10,00 | 11,000 |
| 5. | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 2,104 | 10,00 | 21,040 |
| 6. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 44,400 | 50,00 | 2 220,000 |
| 7. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 16,750 | 10,00 | 167,500 |
| 8. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 7,361 | 50,00 | 368,050 |
| 9. | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 4,400 | 150,00 | 660,000 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 3 980,61 |

| | | |
|-------|------|------------|
| Total | lei | 971 602,24 |
| TVA | 20 % | 194 320,45 |

Total deviz:

1 165 922,69

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a cladirii Centrului de sanatate din str.Chisinau 108 or. Cricova, mun. Chisinau N399-2022 - SA **Investitor** Primaria or. Cricova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari tehnice sanitare | | | | |
| | | 1.1. Incalzire | | | | |
| 1 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 33К 500/1400) | buc | | | 2 422,436 48,750 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 75,00 | 48,75 |
| | 2822115700000-1 | Radiator (Тип 33К 500/1400) | buc | 1,0000 | 2 367,00 | 2 367,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 12,00 | 0,10 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 10,00 | 2,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 422,436 |
| 2 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 33К 500/1320) | buc | | | 2 335,436 48,750 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 75,00 | 48,75 |
| | 2822115700000-2 | Radiator (Тип 33К 500/1320) | buc | 1,0000 | 2 280,00 | 2 280,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 12,00 | 0,10 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 10,00 | 2,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 670,872 |
| 3 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 33К 500/1120) | buc | | | 2 167,436 48,750 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 75,00 | 48,75 |
| | 2822115700000-3 | Radiator (Тип 33К 500/1120) | buc | 1,0000 | 2 112,00 | 2 112,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 12,00 | 0,10 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 10,00 | 2,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 334,872 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Тип 33К 500/1000) | buc | | | 1 932,652 37,500 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 75,00 | 37,50 |
| | 2822115700000-4 | Radiator Тип 33К 500/1000) | buc | 1,0000 | 1 890,00 | 1 890,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 12,00 | 0,07 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 865,304 |
| 5 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22К 500/1320) | buc | | | 1 222,436 48,750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|----------|---------------------|
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 75,00 | 48,75 |
| | 2822115700000-5 | Radiator (Тип 22К 500/1320) | buc | 1,0000 | 1 167,00 | 1 167,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 12,00 | 0,10 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 10,00 | 2,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 112,180 |
| 6 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22К 500/1200) | buc | | | 1 126,436 48,750 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 75,00 | 48,75 |
| | 2822115700000-6 | Radiator (Тип 22К 500/1200) | buc | 1,0000 | 1 071,00 | 1 071,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 12,00 | 0,10 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 10,00 | 2,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 011,488 |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22К 500/1120) | buc | | | 1 122,436 48,750 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 75,00 | 48,75 |
| | 2822115700000-7 | Radiator (Тип 22К 500/1120) | buc | 1,0000 | 1 067,00 | 1 067,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 12,00 | 0,10 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 10,00 | 2,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 101,924 |
| 8 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22К 500/1000) | buc | | | 967,652 37,500 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 75,00 | 37,50 |
| | 2822115700000-8 | Radiator (Тип 22К 500/1000) | buc | 1,0000 | 925,00 | 925,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 12,00 | 0,07 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 450,084 |
| 9 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22К 500/920) | buc | | | 1 017,652 37,500 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 75,00 | 37,50 |
| | 2822115700000-9 | Radiator (Тип 22К 500/920) | buc | 1,0000 | 975,00 | 975,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 12,00 | 0,07 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 264,780 |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22К 500/720) | buc | | | 762,652 37,500 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 75,00 | 37,50 |
| | 2822115700000-10 | Radiator (Тип 22К 500/720) | buc | 1,0000 | 720,00 | 720,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 12,00 | 0,07 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 050,608 |
| 11 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22К 500/600) | buc | | | 709,652 37,500 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 75,00 | 37,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|--------|-------------------|
| | 2822115700000-11 | Radiator (Тип 22К 500/600) | buc | 1,0000 | 667,00 | 667,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 12,00 | 0,07 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 128,956 |
| 12 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22К 500/520) | buc | | | 642,652 37,500 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 75,00 | 37,50 |
| | 2822115700000-12 | Radiator (Тип 22К 500/520) | buc | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 12,00 | 0,07 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 642,652 |
| 13 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Тип 11К 500/400) | buc | | | 512,652 37,500 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 75,00 | 37,50 |
| | 2822115700000-13 | Radiator Тип 11К 500/400) | buc | 1,0000 | 470,00 | 470,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 12,00 | 0,07 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 512,652 |
| 14 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 10К 500/400) | buc | | | 484,652 37,500 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 75,00 | 37,50 |
| | 2822115700000-14 | Radiator (Тип 10К 500/400) | buc | 1,0000 | 442,00 | 442,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 12,00 | 0,07 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 969,304 |
| 15 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 10К 500/520) | buc | | | 495,652 37,500 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 75,00 | 37,50 |
| | 2822115700000-15 | Radiator (Тип 10К 500/520) | buc | 1,0000 | 453,00 | 453,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 12,00 | 0,07 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 478,260 |
| 16 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль термостатический угловой RTD-N 1/2") | buc | | | 131,784 11,250 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 2875274205100-16 | (Вентиль термостатический угловой RTD-N 1/2") | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 12,00 | 0,38 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 147,368 |
| 17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, | buc | | | 333,908 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|--------|-------------------|
| | | avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"(Головка термостатическая гладкая со встроенным температурным датчиком) | | | | 13,500 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 75,00 | 13,50 |
| | 2875274202700-17 | Головка термостатическая гладкая со встроенным температурным датчиком) | buc | 1,0000 | 320,00 | 320,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 12,00 | 0,29 |
| | | Total | lei | | | 21 704,020 |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль радиаторный угловой запорный 1/2") | buc | | | 131,784 11,250 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 2875274205100-18 | Вентиль радиаторный угловой запорный 1/2" | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 12,00 | 0,38 |
| | | Total | lei | | | 10 147,368 |
| 19 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Кран воздуховыпускной радиаторный) | buc | | | 129,500 7,500 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2913134500000-19 | Кран воздуховыпускной радиаторный d=1/4" | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | | Total | lei | | | 9 971,500 |
| 20 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Кран сливной 15 | buc | | | 49,784 11,250 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 2875274205100-20 | Кран сливной 15 | buc | 1,0000 | 38,00 | 38,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 12,00 | 0,38 |
| | | Total | lei | | | 1 493,520 |
| 21 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Трубопровод из полипропиленовых труб PR-R/AL PN20 d=20x2,8mm)(с учетом стоимости креплений и фасон.частей) | m | | | 37,950 22,500 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 75,00 | 22,50 |
| | 2521216710000-21 | Трубопровод из полипропиленовых труб PR-R/AL PN20 d=20x2,8mm)(с учетом стоимости креплений и фасон.частей) | m | 1,0300 | 15,00 | 15,45 |
| | | Total | lei | | | 22 770,000 |
| 22 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Трубопровод из полипропиленовых трубPR-R/AL PN20 d=25x3,5mm)(с учетом стоимости креплений и фасон.частей | m | | | 50,970 26,250 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 2521216710000-22 | Трубопровод из полипропиленовых трубPR-R/AL PN20 d=25x3,5mm)(с учетом стоимости креплений и фасон.частей | m | 1,0300 | 24,00 | 24,72 |
| | | Total | lei | | | 2 038,800 |
| 23 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin | m | | | 85,048 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|--------|-------------------|
| | | sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm(с учетом стоимости креплений и фасон.частей) | | | | 26,250 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 2521216701000-23 | Teava din otel d=15 с учетом стоимости креплений и фасон.частей | m | 1,0150 | 57,00 | 57,86 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0350 | 15,00 | 0,52 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0050 | 26,00 | 0,13 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 26,00 | 0,08 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0140 | 15,00 | 0,21 |
| | | Total | lei | | | 8 504,800 |
| 24 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm(с учетом стоимости креплений и фасон.частей) | m | | | 106,025 30,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2521216701000-24 | Teava din otel d=20 с учетом стоимости креплений и фасон.частей | m | 1,0150 | 73,00 | 74,10 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 | 15,00 | 0,96 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0170 | 26,00 | 0,44 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 26,00 | 0,08 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | | Total | lei | | | 5 301,250 |
| 25 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm(с учетом стоимости креплений и фасон.частей) | m | | | 139,430 36,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4800 | 75,00 | 36,00 |
| | 2521216701000-25 | Teava din otel d=25mm с учетом стоимости креплений и фасон.частей | m | 1,0150 | 100,00 | 101,50 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 | 15,00 | 0,96 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0170 | 26,00 | 0,44 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 26,00 | 0,08 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | | Total | lei | | | 23 703,100 |
| 26 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm(с учетом стоимости креплений и фасон.частей) | m | | | 176,512 42,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5600 | 75,00 | 42,00 |
| | 2521216701000-26 | Teava din otel d=32mm(с учетом стоимости креплений и фасон.частей) | m | 1,0150 | 130,00 | 131,95 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0860 | 15,00 | 1,29 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0240 | 26,00 | 0,62 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 26,00 | 0,08 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0380 | 15,00 | 0,57 |
| | | Total | lei | | | 21 181,440 |
| 27 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | | | 8,750 6,750 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 | 75,00 | 6,75 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| | | Total | lei | | | 8 400,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 28 | IE03B | Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoctoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | | | 10,750 8,250 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,1100 | 75,00 | 8,25 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | | Total | lei | | | 1 290,000 |
| 29 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansonare de izolație specială, introduse pe conducte, avind diametrul și grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Изоляция Armaflex для труб d20mm) | m | | | 45,717 26,250 |
| | 7136040011800 | Instalator încălzire | h-om | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 332051735223-29 | Изоляция Armaflex для труб d20mm) | m | 1,0300 | 18,00 | 19,47 |
| | | Total | lei | | | 27 430,200 |
| 30 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansonare de izolație specială, introduse pe conducte, avind diametrul și grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Изоляция Armaflex для труб d25mm) | m | | | 47,880 26,250 |
| | 7136040011800 | Instalator încălzire | h-om | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 332051735223-30 | Изоляция Armaflex для труб d25mm) | m | 1,0300 | 20,00 | 21,63 |
| | | Total | lei | | | 6 224,400 |
| 31 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansonare de izolație specială, introduse pe conducte, avind diametrul și grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Изоляция Armaflex для труб d32mm) | m | | | 51,124 26,250 |
| | 7136040011800 | Instalator încălzire | h-om | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 332051735223-31 | Изоляция Armaflex для труб d32mm) | m | 1,0300 | 23,00 | 24,87 |
| | | Total | lei | | | 6 134,940 |
| 32 | RpIF12A | Grunduirea și vopsirea conductelor de instalații cu diametru exterior până la 60 mm, în 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | | | 16,780 11,250 |
| | 7136040011800 | Instalator încălzire | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,0150 | 32,00 | 0,48 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0100 | 28,00 | 0,28 |
| | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,0150 | 120,00 | 1,80 |
| | 1542126108945 | Ulei de în sicativat | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | | Total | lei | | | 7 383,200 |
| 33 | IC42A | Suport și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilere, aparate și recipiente, avind greutatea de până la 2 kg / bucata | kg | | | 52,250 17,250 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,2300 | 75,00 | 17,25 |
| | 2710700000000 | Suport și dispozitive | kg | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | | Total | lei | | | 14 212,000 |
| 34 | ID04A | Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль dy15) | buc | | | 59,784 11,250 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 2875274205100-34 | Вентиль dy15 | buc | 1,0000 | 48,00 | 48,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | 2430126100338 | Soluție de etansare | kg | 0,0320 | 12,00 | 0,38 |
| | | Total | lei | | | 1 554,384 |
| 35 | ID04A | Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire central, avind | buc | | | 61,784 11,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|--------|-------------------|
| | | diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль dy20) | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 2875274205100-35 | Вентиль dy20 | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 12,00 | 0,38 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 617,840 |
| 36 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль dy25) | buc | | | 99,784 11,250 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 2875274205100-36 | Вентиль dy25 | buc | 1,0000 | 88,00 | 88,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 12,00 | 0,38 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 598,704 |
| 37 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль dy32) | buc | | | 152,770 18,750 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 75,00 | 18,75 |
| | 2875274205100-37 | Вентиль dy32 | buc | 1,0000 | 133,00 | 133,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 12,00 | 0,72 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 611,080 |
| 38 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Кран воздухопускной) | buc | | | 229,500 7,500 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2913134500000-38 | Кран воздухопускной d=1/4" | buc | 1,0000 | 220,00 | 220,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 672,000 |
| 39 | CG09A | Плинтус для труб отопления (2 трубы Ду-20-25) | m | | | 145,490 45,000 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 75,00 | 3,75 |
| | 2521106718374-39 | Плинтус для труб отопления (2 трубы Ду-20-25) | m | 1,0200 | 90,00 | 91,80 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0060 | 32,00 | 0,19 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 | 22,50 | 0,01 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0002 | 320,00 | 0,06 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,1250 | 2,10 | 0,26 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0100 | 16,00 | 0,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 32 007,745 |
| | | 1.2. Вентиляция | | | | |
| 40 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи,регулируемыми в горизонтальном направлении 400x100) | buc | | | 300,950 37,500 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 75,00 | 35,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 16,00 | 2,40 |
| | 2811236306200-40 | Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи,регулируемыми в горизонтальном направлении 400x100) | buc | 1,0000 | 260,00 | 260,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|--------|--------------------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,10 | 1,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 300,950 |
| 41 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемыми в горизонтальном направлении 200x100) | buc | | | 240,950 37,500 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 75,00 | 35,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 16,00 | 2,40 |
| | 2811236306200-41 | Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемыми в горизонтальном направлении 200x100 | buc | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,10 | 1,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 481,900 |
| 42 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемыми в горизонтальном направлении 150x250) | buc | | | 290,950 37,500 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 75,00 | 35,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 16,00 | 2,40 |
| | 2811236306200-42 | Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемыми в горизонтальном направлении 150x250) | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,10 | 1,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 290,950 |
| 43 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемыми в горизонтальном направлении 150x300) | buc | | | 320,950 37,500 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 75,00 | 35,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 16,00 | 2,40 |
| | 2811236306200-43 | Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемыми в горизонтальном направлении 150x300) | buc | 1,0000 | 280,00 | 280,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,10 | 1,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 320,950 |
| 44 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемыми в горизонтальном направлении 150x100) | buc | | | 240,950 37,500 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 75,00 | 35,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 16,00 | 2,40 |
| | 2811236306200-44 | Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемыми в горизонтальном направлении 150x100) | buc | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,10 | 1,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 240,950 |
| 45 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind | m2 | | | 615,785 125,900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
| | | perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150x150 толщ.0,5мм) | | | | |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 | 75,00 | 125,90 |
| | 2626147370009-45 | Canale de ventilare metalice* 150x150 толщ.0,5мм) | m2 | 1,0000 | 450,00 | 454,50 |
| | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 80,00 | 0,00 |
| | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 20,00 | 0,00 |
| | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 30,00 | 0,00 |
| | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 1,00 | 0,00 |
| | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 1 600,00 | 0,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 0,60 | 9,09 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 0,60 | 9,09 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 0,50 | 7,57 |
| | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6000 | 15,00 | 9,09 |
| | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 | 10,00 | 0,54 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 923,677 |
| 46 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150x100 толщ.0,5мм) | m2 | | | 615,648 ----- 125,940 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 | 75,00 | 125,94 |
| | 2626147370009-46 | Canale de ventilare metalice* 150x100 толщ.0,5мм) | m2 | 1,0000 | 450,00 | 454,32 |
| | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 80,00 | 0,00 |
| | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 20,00 | 0,00 |
| | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 30,00 | 0,00 |
| | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 1,00 | 0,00 |
| | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 1 600,00 | 0,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 0,60 | 9,09 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 0,60 | 9,09 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 0,50 | 7,58 |
| | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6000 | 15,00 | 9,10 |
| | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 | 10,00 | 0,54 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 769,560 |
| 47 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм.250x150 толщ.0,5мм)в изоляции | m2 | | | 720,908 ----- 115,278 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,5370 | 75,00 | 115,28 |
| | 2626147370009-47 | Canale de ventilare metalice* разм.250x150 толщ.0,5мм)в изоляции | m2 | 1,0000 | 560,00 | 565,60 |
| | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 80,00 | 0,00 |
| | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 20,00 | 0,00 |
| | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 30,00 | 0,00 |
| | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 1,00 | 0,00 |
| | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 1 600,00 | 0,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 0,60 | 9,09 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 0,60 | 9,09 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 0,50 | 7,57 |
| | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,9000 | 15,00 | 13,63 |
| | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0640 | 10,00 | 0,64 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 343,989 |
| 48 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150x150 толщ.0,5мм)в изоляции | m2 | | | 726,909 ----- 125,924 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 | 75,00 | 125,92 |
| | 2626147370009-48 | Canale de ventilare metalice* 150x150 толщ.0,5мм)в изоляции | m2 | 1,0000 | 560,00 | 565,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 80,00 | 0,00 |
| | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 20,00 | 0,00 |
| | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 30,00 | 0,00 |
| | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 1,00 | 0,00 |
| | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 1 600,00 | 0,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 0,60 | 9,09 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 0,60 | 9,09 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 0,50 | 7,57 |
| | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6000 | 15,00 | 9,09 |
| | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 | 10,00 | 0,54 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 850,614 |
| 49 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150x100 толщ,0,5мм)в изоляции | m2 | | | 726,910 125,925 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 | 75,00 | 125,92 |
| | 2626147370009-49 | Canale de ventilare metalice* 150x100 толщ,0,5мм)в изоляции | m2 | 1,0000 | 560,00 | 565,60 |
| | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 80,00 | 0,00 |
| | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 20,00 | 0,00 |
| | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 30,00 | 0,00 |
| | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 1,00 | 0,00 |
| | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 1 600,00 | 0,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 0,60 | 9,09 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 0,60 | 9,09 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 0,50 | 7,58 |
| | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6000 | 15,00 | 9,09 |
| | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 | 10,00 | 0,54 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 903,650 |
| 50 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Плиты минватныепрошивные) | m2 | | | 127,001 35,100 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4680 | 75,00 | 35,10 |
| | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte | m2 | 1,0180 | 89,00 | 90,60 |
| | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0090 | 26,00 | 0,23 |
| | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0410 | 26,00 | 1,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 381,543 |
| 51 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 | | | 34,475 17,476 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2330 | 75,00 | 17,48 |
| | 2682132601861 | Impaslitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 1,1020 | 12,50 | 13,78 |
| | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,1240 | 26,00 | 3,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 189,391 |
| 52 | VB30A2 | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Зонт d=1200x450 H=250) | m2 | | | 344,300 173,250 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,3100 | 75,00 | 173,25 |
| | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,9600 | 20,00 | 39,20 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1500 | 32,00 | 4,80 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2500 | 18,00 | 4,50 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4500 | 15,00 | 6,75 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,60 | 3,60 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 | 26,00 | 3,90 |
| | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 4,0000 | 20,00 | 80,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,60 | 3,60 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|-------|--------------------|
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3200 | 50,00 | 16,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 585,310 |
| 53 | VB30A2 | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Зонт d=700x550 H=250) | m2 | | | 344,331 173,243 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,3100 | 75,00 | 173,24 |
| | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,9600 | 20,00 | 39,21 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1500 | 32,00 | 4,81 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2500 | 18,00 | 4,51 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4500 | 15,00 | 6,76 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,60 | 3,60 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 | 26,00 | 3,91 |
| | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 4,0000 | 20,00 | 80,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,60 | 3,60 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3200 | 50,00 | 15,99 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 382,207 |
| 54 | VB30A2 | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Зонт d=450x450 H=250) | m2 | | | 344,198 173,214 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,3100 | 75,00 | 173,21 |
| | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,9600 | 20,00 | 39,19 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1500 | 32,00 | 4,80 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2500 | 18,00 | 4,50 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4500 | 15,00 | 6,75 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,60 | 3,60 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 | 26,00 | 3,90 |
| | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 4,0000 | 20,00 | 80,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,60 | 3,60 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3200 | 50,00 | 15,95 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,19 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 144,563 |
| 55 | VB30A2 | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Зонт d=450x400 H=250) | m2 | | | 344,300 173,250 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,3100 | 75,00 | 173,25 |
| | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,9600 | 20,00 | 39,20 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1500 | 32,00 | 4,80 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2500 | 18,00 | 4,50 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4500 | 15,00 | 6,75 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,60 | 3,60 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 | 26,00 | 3,90 |
| | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 4,0000 | 20,00 | 80,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,60 | 3,60 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3200 | 50,00 | 16,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 137,720 |
| | | 1.3. Демонтаж | | | | |
| 56 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения) | m2 | | | 12,000 12,000 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 75,00 | 12,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 772,000 |
| 57 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la | m | | | 36,475 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|--------|----------|-------------------|
| | | constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 15mm | | | | 22,500 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3000 | 75,00 | 22,50 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 15,00 | 0,90 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1370 | 15,00 | 2,06 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 10,00 | 0,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 808,575 |
| 58 | RpIC19A1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 20mm | m | | | 33,475 19,500 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2600 | 75,00 | 19,50 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 15,00 | 0,90 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1370 | 15,00 | 2,06 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 10,00 | 0,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 673,750 |
| 59 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 25mm | m | | | 43,025 28,500 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3800 | 75,00 | 28,50 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 | 15,00 | 1,05 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1590 | 15,00 | 2,38 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0290 | 10,00 | 0,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 314,250 |
| 60 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 32mm | m | | | 47,310 31,500 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 75,00 | 31,50 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1100 | 15,00 | 1,65 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2020 | 15,00 | 3,03 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0330 | 10,00 | 0,33 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 677,200 |
| | | 2. Montarea utilajului | | | | |
| | | 2.1. Incalzire | | | | |
| 61 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Вентиль запорный проходной с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансирующего клапана d=15 Типа ASV-PV Danfoss) | buc | | | 143,605 84,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 75,00 | 84,00 |
| | 1011703 | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2010 | 38,00 | 7,64 |
| | 1012229 | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 28 mm, otel marca "Ст3" | 100 kg | 0,0017 | 1 000,00 | 1,67 |
| | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2000 | 100,00 | 20,00 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2000 | 150,00 | 30,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 430,814 |
| 62 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Вентиль запорный проходной с возможностью подключения импульсной трубки от | buc | | | 143,688 84,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|---------|----------|------------------------------|
| | | автоматического балансировочного клапана d=20 Типа ASV-PV Danfoss) | | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 75,00 | 84,00 |
| | 1011703 | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2010 | 38,00 | 7,64 |
| | 1012229 | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 28 mm, otel marca "Ст3" | 100 kg | 0,0017 | 1 000,00 | 1,75 |
| | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2000 | 100,00 | 20,00 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2000 | 150,00 | 30,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 149,504 |
| 63 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Клапан балансировочный ручной запорно - измерительный d=15 Типа ASV-M Danfoss) | buc | | | 143,605 <hr/> 84,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 75,00 | 84,00 |
| | 1011703 | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2010 | 38,00 | 7,64 |
| | 1012229 | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 28 mm, otel marca "Ст3" | 100 kg | 0,0017 | 1 000,00 | 1,67 |
| | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2000 | 100,00 | 20,00 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2000 | 150,00 | 30,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 430,814 |
| 64 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Клапан балансировочный ручной запорно - измерительный d=20 Типа ASV-M Danfoss) | buc | | | 143,688 <hr/> 84,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 75,00 | 84,00 |
| | 1011703 | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2010 | 38,00 | 7,64 |
| | 1012229 | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 28 mm, otel marca "Ст3" | 100 kg | 0,0017 | 1 000,00 | 1,75 |
| | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2000 | 100,00 | 20,00 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2000 | 150,00 | 30,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 149,504 |
| | | 2.2. Вентиляция | | | | |
| 65 | VC07C prim | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw(Вентиляционная система с рекуператором Clintec РД Стандарт) | buc | | | 1 136,750 <hr/> 1 127,250 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 15,0300 | 75,00 | 1 127,25 |
| | 3110245538500 | Motor pentru ventilator fara pret | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2912435776200 | Ventilator de fereastră fara pret | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 43 196,500 |
| 66 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | | | 872,750 <hr/> 866,250 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 | 75,00 | 866,25 |
| | 3110245538500 | Motor pentru ventilator fara pret | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2912435776200 | Ventilator de fereastră fara pret | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 363,750 |
| | | 3. Costul utilajului | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|-----|--------|----------|--------------------|
| | | 3.1. Incalzire | | | | |
| 67 | Pretul firmei | Вентиль запорный проходной с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана d=15 Типа ASV-PV Danfoss | buc | | | 680,000 0,000 |
| | 841651654151-66 | Вентиль запорный проходной с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана d=15 Типа ASV-PV Danfoss | buc | 1,0000 | 680,00 | 680,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 040,000 |
| 68 | Pretul firmei | Вентиль запорный проходной с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана d=20 Типа ASV-PV Danfoss | buc | | | 750,000 0,000 |
| | 841651654151-67 | Вентиль запорный проходной с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана d=20 Типа ASV-PV Danfoss | buc | 1,0000 | 750,00 | 750,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 000,000 |
| 69 | Pretul firmei | Клапан балансировочный ручной запорно-измерительный d=15 Типа ASV-M Danfoss | buc | | | 650,000 0,000 |
| | 841651654151-68 | Клапан балансировочный ручной запорно-измерительный d=15 Типа ASV-M Danfoss | buc | 1,0000 | 650,00 | 650,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 950,000 |
| 70 | Pretul firmei | Клапан балансировочный ручной запорно-измерительный d=20 Типа ASV-M Danfoss | buc | | | 700,000 0,000 |
| | 841651654151-69 | Клапан балансировочный ручной запорно-измерительный d=20 Типа ASV-M Danfoss | buc | 1,0000 | 700,00 | 700,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 600,000 |
| | | 3.2. Вентиляция | | | | |
| 71 | Pretul firmei | Вентиляционная система L=60м3/час с рекуператором Climtec РД-125 Стандарт в составе: 1.Приточный вентилятор 2.Вытяжной вентилятор 3.Алюминиевый рекуператор 4.Погодоустойчивая наружная решетка 5.Фильтр вытяжного воздуха 6.Керамический ТЭН 7.Анемостат внутренний 8.Фильтр приточного воздуха 9.Редуктор разделения воздушных потоков 10.Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11.Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12.Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ | buc | | | 8 200,000 0,000 |
| | 841651654151-70 | Вентиляционная система L=60м3/час с рекуператором Climtec РД-125 Стандарт в составе: 1.Приточный вентилятор 2.Вытяжной вентилятор 3.Алюминиевый рекуператор 4.Погодоустойчивая наружная решетка 5.Фильтр вытяжного воздуха 6.Керамический ТЭН 7.Анемостат внутренний 8.Фильтр приточного воздуха 9.Редуктор разделения воздушных потоков 10.Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11.Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12.Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ | buc | 1,0000 | 8 200,00 | 8 200,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|-----|--------|----------|--------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 205 000,000 |
| 72 | Pretul firmei | Вентиляционная система L=100м3/час с рекуператором Climtec РД-150 Стандарт в составе: 1.Приточный вентилятор 2.Вытяжной вентилятор 3.Алюминиевый рекуператор 4.Погодоустойчивая наружная решетка 5.Фильтр вытяжного воздуха 6.Керамический ТЭН 7.Анемостат внутренний 8.Фильтр приточного воздуха 9.Редуктор разделения воздушных потоков 10.Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11.Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12.Пульт управления | buc | | | 9 100,000 0,000 |
| | 841651654151-71 | Вентиляционная система L=100м3/час с рекуператором Climtec РД-150 Стандарт в составе: 1.Приточный вентилятор 2.Вытяжной вентилятор 3.Алюминиевый рекуператор 4.Погодоустойчивая наружная решетка 5.Фильтр вытяжного воздуха 6.Керамический ТЭН 7.Анемостат внутренний 8.Фильтр приточного воздуха 9.Редуктор разделения воздушных потоков 10.Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11.Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12.Пульт управления | buc | 1,0000 | 9 100,00 | 9 100,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 100 100,000 |
| 73 | Pretul firmei | Вентиляционная система L=40м3/час с рекуператором Climtec РД-100 Стандарт в составе: 1.Приточный вентилятор 2.Вытяжной вентилятор 3.Алюминиевый рекуператор 4.Погодоустойчивая наружная решетка 5.Анемостат внутренний 6.Фильтр приточного воздуха 7.Редуктор разделения воздушных потоков 8.Сервопривод открытия/закрытия заслонок 9.Пульт управления Уровень шума 22/32 дБ | buc | | | 6 800,000 0,000 |
| | 841651654151-72 | Вентиляционная система L=40м3/час с рекуператором Climtec РД-100 Стандарт в составе: 1.Приточный вентилятор 2.Вытяжной вентилятор 3.Алюминиевый рекуператор 4.Погодоустойчивая наружная решетка 5.Анемостат внутренний 6.Фильтр приточного воздуха 7.Редуктор разделения воздушных потоков 8.Сервопривод открытия/закрытия заслонок 9.Пульт управления Уровень шума 22/32 дБ | buc | 1,0000 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 600,000 |
| 74 | Pretul firmei | Вентилятор канальный вытяжной VENT-125B L=175 м3/час, P=200Па, N=0,044 кВт "Soler&Palau" | buc | | | 660,000 0,000 |
| | 841651654151-74 | Вентилятор канальный вытяжной VENT-125B L=175 м3/час, P=200Па, N=0,044 кВт "Soler&Palau" | buc | 1,0000 | 660,00 | 660,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 660,000 |
| 75 | Pretul firmei | Вентилятор бытовой для ваннных Silent-200 L=50 м3/час, P=45Па, N=0,016 кВт "Soler&Palau" | buc | | | 1 300,000 0,000 |
| | 841651654151-75 | Вентилятор бытовой для ваннных Silent-200 L=50 м3/час, P=45Па, N=0,016 кВт "Soler&Palau" | buc | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 600,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|-----|--------|----------|-----------------------------|
| 76 | Pretul firmei | Вентилятор бытовой для ваннных Silent-200 L=150 м3/час, P=45Па, N=0,029 кВт"Soler&Palau" | buc | | | 1 350,000 ----- 0,000 |
| | 841651654151-76 | Вентилятор бытовой для ваннных Silent-200 L=150 м3/час, P=45Па, N=0,029 кВт"Soler&Palau" | buc | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 700,000 |

APROBAT:

Intocmit
Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reparatia capitala a cladirii
Centrului de sanatate din
str.Chisinau 108 or. Cricova,
mun. Chisinau N399-2022 - SA

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

Echipament electric de forta si iluminare electrica interioara .Centru de sanatate.
(Marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 1 092 156,38 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrări de cosntructii | | | | |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (30zx30mm) | m | 1 960,0000 | 7,500 ----- 7,500 | 14 700,000 ----- 14 700,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|--|--------|------------|------------------|-----------------------------------|
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (30x30mm) (K=0.6) | m | 1 960,0000 | 19,314 13,500 | 37 855,205 26 460,000 |
| 3 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de (60x30mm) (K=0.72) | m | 490,0000 | 5,400 5,400 | 2 646,000 2 646,000 |
| 4 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (60x30mm)(k=0.72) | m | 490,0000 | 23,176 16,200 | 11 356,419 7 938,000 |
| 5 | RpEJ08D | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp (90x30mm) (k=0.54) | m | 200,0000 | 14,175 14,175 | 2 835,000 2 835,000 |
| 6 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp (k=0.54) | m | 200,0000 | 25,260 18,225 | 5 051,999 3 645,000 |
| 7 | RpEJ08D | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp (120x30mm) (K=0.72) | m | 100,0000 | 18,900 18,900 | 1 890,000 1 890,000 |
| 8 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp (k=0.72) | m | 100,0000 | 33,678 24,300 | 3 367,789 2 430,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 79 702,412 |
| | | <i>Fondul social</i> | 24 % | | | 15 010,560 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 7 % | | | 1 157,333 |
| | | <i>Total</i> | | | | 95 870,305 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 13 901,194 |
| | | <i>Total</i> | | | | 109 771,499 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 6 586,291 |
| | | Total Lucrari de cosntructii Inklusiv salariu | | | | 116 357,790 62 544,000 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 9 | RpEG17E | Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc. | buc | 5,0000 | 63,000 63,000 | 315,000 315,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|-----|----------|--------------------|------------------------|
| 10 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente | buc | 190,0000 | 3,750 3,750 | 712,500 712,500 |
| 11 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 95,0000 | 16,500 16,500 | 1 567,500 1 567,500 |
| 12 | RpEE24A | Demontarea prizelor | buc | 120,0000 | 4,500 4,500 | 540,000 540,000 |
| 13 | RpEE24A | Demontarea intreruptoarelor | buc | 55,0000 | 4,500 4,500 | 247,500 247,500 |
| 14 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 (ГРЩ1) | buc | 1,0000 | 253,220 177,750 | 253,220 177,750 |
| 15 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,0000 | 254,306 210,750 | 254,306 210,750 |
| 16 | 08-03-530-6 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 160 A | buc | 1,0000 | 462,416 348,000 | 462,416 348,000 |
| 17 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3,0000 | 213,330 174,000 | 639,989 522,000 |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,0000 | 138,669 117,000 | 554,677 468,000 |
| 19 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3,0000 | 40,360 39,000 | 121,079 117,000 |
| 20 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ГРЩ2) | buc | 1,0000 | 209,209 174,000 | 209,209 174,000 |
| 21 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina, tripolar | buc | 1,0000 | 254,306 210,750 | 254,306 210,750 |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,0000 | 213,330 174,000 | 213,330 174,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 2,0000 | 138,669 117,000 | 277,338 234,000 |
| 24 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3,0000 | 40,360 39,000 | 121,079 117,000 |
| 25 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 , BZUM-TF (IIIY) | buc | 1,0000 | 209,209 174,000 | 209,209 174,000 |
| 26 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 | 66,250 65,250 | 66,250 65,250 |
| 27 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,0000 | 213,330 174,000 | 213,330 174,000 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,0000 | 138,669 117,000 | 277,338 234,000 |
| 29 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (PII1) | buc | 1,0000 | 209,209 174,000 | 209,209 174,000 |
| 30 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | 1,0000 | 254,306 210,750 | 254,306 210,750 |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 2,0000 | 138,669 117,000 | 277,338 234,000 |
| 32 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3,0000 | 40,360 39,000 | 121,079 117,000 |
| 33 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PII2) | buc | 1,0000 | 215,823 174,000 | 215,823 174,000 |
| 34 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | 1,0000 | 254,306 210,750 | 254,306 210,750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|-----|---------|--------------------|------------------------|
| 35 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,0000 | 332,300 237,750 | 332,300 237,750 |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 18,0000 | 138,669 117,000 | 2 496,049 2 106,000 |
| 37 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 6,0000 | 40,360 39,000 | 242,159 234,000 |
| 38 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PII3) | buc | 1,0000 | 215,823 174,000 | 215,823 174,000 |
| 39 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | 1,0000 | 254,306 210,750 | 254,306 210,750 |
| 40 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 21,0000 | 138,669 117,000 | 2 912,056 2 457,000 |
| 41 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 6,0000 | 40,360 39,000 | 242,159 234,000 |
| 42 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PII4) | buc | 1,0000 | 215,823 174,000 | 215,823 174,000 |
| 43 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | 2,0000 | 254,306 210,750 | 508,611 421,500 |
| 44 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 18,0000 | 138,669 117,000 | 2 496,049 2 106,000 |
| 45 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 6,0000 | 40,360 39,000 | 242,159 234,000 |
| 46 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si | buc | 1,0000 | 215,823 174,000 | 215,823 174,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|-----|---------|--------------------|------------------------|
| | | latime, mm, pina la 700x850 (PII5) | | | | |
| 47 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | 2,0000 | 254,306 210,750 | 508,611 421,500 |
| 48 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 20,0000 | 138,669 117,000 | 2 773,388 2 340,000 |
| 49 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 6,0000 | 40,360 39,000 | 242,159 234,000 |
| 50 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PII6) | buc | 1,0000 | 215,823 174,000 | 215,823 174,000 |
| 51 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | 1,0000 | 254,306 210,750 | 254,306 210,750 |
| 52 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 4,0000 | 138,669 117,000 | 554,677 468,000 |
| 53 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3,0000 | 40,360 39,000 | 121,079 117,000 |
| 54 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PIIB1) | buc | 1,0000 | 215,823 174,000 | 215,823 174,000 |
| 55 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | 1,0000 | 254,306 210,750 | 254,306 210,750 |
| 56 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,0000 | 332,300 237,750 | 332,300 237,750 |
| 57 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 4,0000 | 138,669 117,000 | 554,677 468,000 |
| 58 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si | buc | 3,0000 | 40,360 39,000 | 121,079 117,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|-----|--------|--------------------|----------------------|
| | | pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | | | | |
| 59 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PIQB2) | buc | 1,0000 | 215,823 174,000 | 215,823 174,000 |
| 60 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | 1,0000 | 254,306 210,750 | 254,306 210,750 |
| 61 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,0000 | 332,300 237,750 | 332,300 237,750 |
| 62 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 5,0000 | 138,670 117,000 | 693,348 585,000 |
| 63 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3,0000 | 40,360 39,000 | 121,079 117,000 |
| 64 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PIQB3) | buc | 1,0000 | 215,823 174,000 | 215,823 174,000 |
| 65 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | 1,0000 | 254,306 210,750 | 254,306 210,750 |
| 66 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,0000 | 332,300 237,750 | 332,300 237,750 |
| 67 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 8,0000 | 138,669 117,000 | 1 109,355 936,000 |
| 68 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3,0000 | 40,360 39,000 | 121,079 117,000 |
| 69 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (LIQO) | buc | 1,0000 | 34,593 12,750 | 34,593 12,750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|-----|--------|--------------------|----------------------|
| 70 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | 1,0000 | 254,306 210,750 | 254,306 210,750 |
| 71 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 8,0000 | 138,669 117,000 | 1 109,355 936,000 |
| 72 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3,0000 | 40,360 39,000 | 121,079 117,000 |
| 73 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ИҚАО1) | buc | 1,0000 | 34,593 12,750 | 34,593 12,750 |
| 74 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | 1,0000 | 254,306 210,750 | 254,306 210,750 |
| 75 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 4,0000 | 138,669 117,000 | 554,677 468,000 |
| 76 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3,0000 | 40,360 39,000 | 121,079 117,000 |
| 77 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ИҚАО2) | buc | 1,0000 | 34,593 12,750 | 34,593 12,750 |
| 78 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | 1,0000 | 254,306 210,750 | 254,306 210,750 |
| 79 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 8,0000 | 138,669 117,000 | 1 109,355 936,000 |
| 80 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3,0000 | 40,360 39,000 | 121,079 117,000 |
| 81 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ИҚАО3) | buc | 1,0000 | 34,593 12,750 | 34,593 12,750 |
| 82 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | 1,0000 | 254,306 210,750 | 254,306 210,750 |
| 83 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 7,0000 | 138,669 117,000 | 970,685 819,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|---------|--------|------------------------|------------------------|
| 84 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3,0000 | 40,360 39,000 | 121,079 117,000 |
| 85 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850, IIIΦ | buc | 4,0000 | 215,824 174,000 | 863,294 696,000 |
| 86 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 4,0000 | 138,669 117,000 | 554,677 468,000 |
| 87 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,0800 | 5 560,362 5 505,000 | 444,829 440,400 |
| 88 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, (IIIITI) | buc | 2,0000 | 209,208 174,000 | 418,417 348,000 |
| 89 | 08-03-532-5 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 6 | buc | 2,0000 | 193,953 177,750 | 387,906 355,500 |
| 90 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,8600 | 3 043,834 2 857,500 | 2 617,697 2 457,450 |
| 91 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,1200 | 5 896,625 5 707,500 | 707,595 684,900 |
| 92 | 08-03-591-12 | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,5500 | 5 394,480 5 205,000 | 2 966,964 2 862,750 |
| 93 | 08-03-591-12 | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,4300 | 5 394,400 5 205,000 | 2 319,592 2 238,150 |
| 94 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,6400 | 2 526,166 2 415,000 | 1 616,746 1 545,600 |
| 95 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,1300 | 5 919,431 5 700,000 | 769,526 741,000 |
| 96 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0800 | 2 570,850 2 460,000 | 205,668 196,800 |
| 97 | 08-03-591-5 | Intreruptor cap /scara | 100 buc | 0,0400 | 2 572,100 | 102,884 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|---|---------|---------|------------|------------|
| | | | | | 2 460,000 | 98,400 |
| 98 | 10-08-002-02 | Detector de miscare infrarosu | buc | 5,0000 | 161,683 | 808,416 |
| | | | | | 150,000 | 750,000 |
| 99 | 10-08-019-04 | Fotoreleu | buc | 2,0000 | 45,000 | 90,000 |
| | | | | | 45,000 | 90,000 |
| 100 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,0700 | 9 701,714 | 679,120 |
| | | | | | 8 700,000 | 609,000 |
| 101 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 1,6300 | 25 612,594 | 41 748,528 |
| | | | | | 23 775,000 | 38 753,250 |
| 102 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,2600 | 21 980,854 | 5 715,022 |
| | | | | | 20 325,000 | 5 284,500 |
| 103 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,0800 | 10 069,200 | 805,536 |
| | | | | | 8 325,000 | 666,000 |
| 104 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,0600 | 7 379,050 | 442,743 |
| | | | | | 6 600,000 | 396,000 |
| 105 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,2300 | 7 783,665 | 1 790,243 |
| | | | | | 7 365,000 | 1 693,950 |
| 106 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 40,5000 | 2 152,315 | 87 168,766 |
| | | | | | 1 785,000 | 72 292,500 |
| 107 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 1,0000 | 3 076,965 | 3 076,965 |
| | | | | | 2 580,000 | 2 580,000 |
| 108 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,0850 | 1 534,671 | 130,447 |
| | | | | | 1 372,941 | 116,700 |
| 109 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 53,2300 | 1 048,848 | 55 830,165 |
| | | | | | 930,000 | 49 503,900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|---|-----|----------|------------------|------------------------|
| 110 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4 (BBГНГ(A)-LSLTx 3x1.5mm ² , BBГНГ-LSLTx 3x2.5mm ² , BBГНГ-LSLTx 4x1.5mm ² si BBГНГ(A)-FRLSLTx 3x1.5mm ²) | buc | 320,0000 | 22,562 19,500 | 7 219,883 6 240,000 |
| 111 | 08-02-158-12 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7, (BBГНГ(A)-LSLTx 5x4mm ² , BBГНГ-FRLSLTx 5x4mm ²) | buc | 20,0000 | 34,680 30,750 | 693,593 615,000 |
| 112 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² | buc | 10,0000 | 94,529 86,250 | 945,294 862,500 |
| 113 | 33410159-01 | Corp de iluminat cu lampi led cu indicatii " Не входить" 220V, 10W, IP54 | buc | 7,0000 | 178,500 0,000 | 1 249,500 0,000 |
| 114 | 33400201-44 | Lampa svetodioidnaia trubceataia LED,220V, 20W | buc | 14,0000 | 99,750 0,000 | 1 396,500 0,000 |
| 115 | 33400201-45 | Lampa svetodioidnaia trubceataia LED,220V, 10W | buc | 712,0000 | 69,300 0,000 | 49 341,600 0,000 |
| 116 | 33400201-46 | Lampa cu LED,soclu E27 , 10W | buc | 6,0000 | 17,330 0,000 | 103,980 0,000 |
| 117 | 336009-128 | Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare 220V, I=16A, IP20 | buc | 86,0000 | 19,950 0,000 | 1 715,700 0,000 |
| 118 | 33600073-05 | Priza de fisa instalatie nchisa cu contact de inpamintare , 220V, I=16A, IP54 | buc | 12,0000 | 24,150 0,000 | 289,800 0,000 |
| 119 | 3360029-07 | Bloc cu 2 prize cu contact de inpamintare nstalatie inchisa, IP20 | buc | 54,0000 | 40,950 0,000 | 2 211,300 0,000 |
| 120 | 3360029-09 | Bloc cu 2 prize cu contact de inpamintare nstalatie inchisa, IP54 | buc | 1,0000 | 74,550 0,000 | 74,550 0,000 |
| 121 | 3360029-08 | Bloc cu 4 prize cu contact de inpamintare , IP20 | buc | 40,0000 | 37,800 0,000 | 1 512,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|--|-----|------------|------------------|---------------------|
| 122 | 3360029-18 | Bloc cu 4 prize cu contact de inparamintare , IP54 | buc | 3,0000 | 48,300 0,000 | 144,900 0,000 |
| 123 | 33600073-16 | Intrerupator cu 1 clapa , 220V, 10A, IP20 | buc | 64,0000 | 21,000 0,000 | 1 344,000 0,000 |
| 124 | 336009-142 | Intrerupator inglobat cu o clapa , IP54 | buc | 13,0000 | 87,150 0,000 | 1 132,950 0,000 |
| 125 | 336009-141 | Intrerupator inglobat cu 2 clape , IP20 | buc | 8,0000 | 24,150 0,000 | 193,200 0,000 |
| 126 | 33600073-20 | Intrerupator cap-scara , 220V, 10A, IP20 | buc | 4,0000 | 24,150 0,000 | 96,600 0,000 |
| 127 | 3370005 | Cutii pentru intreruptoare si prize | buc | 468,0000 | 1,050 0,000 | 491,400 0,000 |
| 128 | 337001-30 | Cutie de distributie | buc | 95,0000 | 11,550 0,000 | 1 097,250 0,000 |
| 129 | 3332128-02 | Cablu BBΓнг(A)-LSLTx 3x1.5mm2 | m | 2 300,0000 | 10,500 0,000 | 24 150,000 0,000 |
| 130 | 3332128-013 | Cablu BBΓнг(A)-LSLTx 3x2.5mm2 | m | 1 830,0000 | 16,800 0,000 | 30 744,000 0,000 |
| 131 | 3332128-19 | Cablu BBΓнг(A)-LSLTx 3x4mm2 | m | 18,0000 | 30,450 0,000 | 548,100 0,000 |
| 132 | 3332128-191 | Cablu BBΓнг(A)-LSLTx 3x10mm2 | m | 16,0000 | 94,500 0,000 | 1 512,000 0,000 |
| 133 | 3332128-211 | Cablu BBΓнг(A)-LSLTx 5x4mm2 | m | 89,0000 | 49,350 0,000 | 4 392,150 0,000 |
| 134 | 3332128-161 | Cablu BBΓнг(A)-LSLTx 5x16mm2(1.169kg/m) | m | 63,0000 | 186,900 0,000 | 11 774,700 0,000 |
| 135 | 3332138-09 | Cablu BBΓнг(A)-FR-LSTx 3x1.5mm2 | m | 885,0000 | 21,000 0,000 | 18 585,000 0,000 |
| 136 | 3332138-04 | Cablu BBΓнг(A)-FRLSTx 5x4mm2 | m | 75,0000 | 52,500 0,000 | 3 937,500 0,000 |
| 137 | 3332138-11 | Cablu BBΓнг(A)-FRLSTx 5x10mm2 (1.155kg/m) | m | 19,0000 | 117,600 0,000 | 2 234,400 0,000 |
| 138 | 3332138-111 | Cablu BBΓнг(A)-FRLSTx 5x16mm2 (1.478kg/m) | m | 3,0000 | 186,900 0,000 | 560,700 0,000 |
| 139 | 3332227-15 | Cablu KBBΓнг(A)-FRLSTx 4x1.5mm2 | m | 110,0000 | 21,000 0,000 | 2 310,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------------|---|------|------------|--------------------|------------------------------------|
| 140 | 441000-1601 | Teava gofrata cu intindere ПВХ d=20mm CTG20-20-K41 | m | 1 650,0000 | 3,150 0,000 | 5 197,500 0,000 |
| 141 | 441000-1602 | Teava gofrata cu intindere ПВХ d=25mm CTG20-25-K41 | m | 2 400,0000 | 5,250 0,000 | 12 600,000 0,000 |
| 142 | 441000-1604 | Teava gofrata cu intindere ПВХ d=40mm CTG20-40-K41 | m | 100,0000 | 15,750 0,000 | 1 575,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 438 033,681 |
| | | <i>Fondul social</i> | 24 % | | | 53 507,160 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 7 % | | | 13 767,416 |
| | | <i>Total</i> | | | | 505 308,257 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | 169 439,340 |
| | | <i>Total</i> | | | | 674 747,597 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 40 484,856 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 715 232,453 222 946,500 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 143 | 338000208-1 | Dulap metalic ШМП-5-0 IP54 ,dim.1000x800x300 , firma "ИЭК" (ГРЩ1) | buc | 1,0000 | 2 221,800 0,000 | 2 221,800 0,000 |
| 144 | 5551011-7 | Intreruptor de sarcina BP32-35B 250A | buc | 1,0000 | 531,300 0,000 | 531,300 0,000 |
| 145 | 145 555 -10011-45 | Contactoer KM-380B, 150A (КТИ-5150 150A 400B) | buc | 1,0000 | 2 840,250 0,000 | 2 840,250 0,000 |
| 146 | 5550244-15 | Intreruptor automat cu 3 faze, 50A, BA47-29//3/50C | buc | 3,0000 | 90,300 0,000 | 270,900 0,000 |
| 147 | 5550244-11 | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 4,0000 | 73,500 0,000 | 294,000 0,000 |
| 148 | 55500079-21 | Set bare de forta , In=250A | buc | 1,0000 | 2 415,000 0,000 | 2 415,000 0,000 |
| 149 | 55500078-2 | Bare PEsi N | buc | 2,0000 | 28,350 0,000 | 56,700 0,000 |
| 150 | 5550086-27 | Dulap de distributie ЩРН-243-0 74 У2 IP54, 395x310x120 (ГРЩ2) | buc | 1,0000 | 611,100 0,000 | 611,100 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 151 | 555-100011-51 | Intreruptor BH32/3/50 , 50A | buc | 1,0000 | 79,800 0,000 | 79,800 0,000 |
| 152 | 5550244-14 | Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C | buc | 1,0000 | 76,650 0,000 | 76,650 0,000 |
| 153 | 5550244-11 | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 2,0000 | 73,500 0,000 | 147,000 0,000 |
| 154 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 1,0000 | 36,750 0,000 | 36,750 0,000 |
| 155 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2,0000 | 36,750 0,000 | 73,500 0,000 |
| 156 | 555151-3 | Panou de evidenta BZUM-TF, IP54 | buc | 1,0000 | 1 858,500 0,000 | 1 858,500 0,000 |
| 157 | 5550061-01 | Contor electronic trifazat "ZMR 110 ACe" 5-60A 220/380V | buc | 1,0000 | 1 260,000 0,000 | 1 260,000 0,000 |
| 158 | 5550244-13 | Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C | buc | 1,0000 | 79,800 0,000 | 79,800 0,000 |
| 159 | 5550244-11 | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 2,0000 | 73,500 0,000 | 147,000 0,000 |
| 160 | 5550086-031 | Dulap de distributie ЩРН-12з-1 36 IP54, 265x310x120 (ЩЦ1) | buc | 1,0000 | 1 281,000 0,000 | 1 281,000 0,000 |
| 161 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,0000 | 73,500 0,000 | 73,500 0,000 |
| 162 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 1,0000 | 23,100 0,000 | 23,100 0,000 |
| 163 | 5550297-6 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 1,0000 | 132,300 0,000 | 132,300 0,000 |
| 164 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 1,0000 | 36,750 0,000 | 36,750 0,000 |
| 165 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2,0000 | 36,750 0,000 | 73,500 0,000 |
| 166 | 5550087-10 | Dulap de distributie ЩРВ-48з-1 36 YXJI3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (ЩЦ2) | buc | 1,0000 | 945,000 0,000 | 945,000 0,000 |
| 167 | 555-100011-51 | Intreruptor BH32/3/50 , 50A | buc | 2,0000 | 79,800 0,000 | 159,600 0,000 |
| 168 | 3370313-4 | Contactoer KMI-34012, 40A, 400B/AC 1HO, 1H3 | buc | 1,0000 | 455,700 0,000 | 455,700 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|--------|------------------|--------------------|
| 169 | 5550237-13 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 7,0000 | 23,100 0,000 | 161,700 0,000 |
| 170 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 5,0000 | 23,100 0,000 | 115,500 0,000 |
| 171 | 5550297-6 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 5,0000 | 132,300 0,000 | 661,500 0,000 |
| 172 | 5550297-7 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA | buc | 1,0000 | 173,250 0,000 | 173,250 0,000 |
| 173 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 2,0000 | 36,750 0,000 | 73,500 0,000 |
| 174 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 4,0000 | 36,750 0,000 | 147,000 0,000 |
| 175 | 5550087-10 | Dulap de distributie ЦПБ-483-1 36 YXJI3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (PII3) | buc | 1,0000 | 945,000 0,000 | 945,000 0,000 |
| 176 | 555-100011-51 | Intreruptor BH32/3/50 , 50A | buc | 1,0000 | 79,800 0,000 | 79,800 0,000 |
| 177 | 5550237-13 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 7,0000 | 23,100 0,000 | 161,700 0,000 |
| 178 | 5550297-13 | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/C40/10, 40A, 10mA | buc | 1,0000 | 245,700 0,000 | 245,700 0,000 |
| 179 | 5550297-14 | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/20/10, 20A, 10mA | buc | 1,0000 | 245,700 0,000 | 245,700 0,000 |
| 180 | 5550297-6 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 9,0000 | 132,300 0,000 | 1 190,700 0,000 |
| 181 | 5550297-7 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA | buc | 3,0000 | 173,250 0,000 | 519,750 0,000 |
| 182 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 2,0000 | 36,750 0,000 | 73,500 0,000 |
| 183 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 4,0000 | 36,750 0,000 | 147,000 0,000 |
| 184 | 5550087-10 | Dulap de distributie ЦПБ-483-1 36 YXJI3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (PII4) | buc | 1,0000 | 945,000 0,000 | 945,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|-----|--------|------------------|------------------|
| 185 | 555-100011-51 | Intreruptor BH32/3/50 , 50A | buc | 2,0000 | 79,800 0,000 | 159,600 0,000 |
| 186 | 5550244-11 | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 1,0000 | 73,500 0,000 | 73,500 0,000 |
| 187 | 5550237-13 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 4,0000 | 23,100 0,000 | 92,400 0,000 |
| 188 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 5,0000 | 23,100 0,000 | 115,500 0,000 |
| 189 | 5550297-6 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 6,0000 | 132,300 0,000 | 793,800 0,000 |
| 190 | 5550297-7 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA | buc | 2,0000 | 173,250 0,000 | 346,500 0,000 |
| 191 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 2,0000 | 36,750 0,000 | 73,500 0,000 |
| 192 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 4,0000 | 36,750 0,000 | 147,000 0,000 |
| 193 | 5550087-10 | Dulap de distributie ППБ-483-1 36 YXJI3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (ПЩ5) | buc | 1,0000 | 945,000 0,000 | 945,000 0,000 |
| 194 | 555-100011-51 | Intreruptor BH32/3/50 , 50A | buc | 2,0000 | 79,800 0,000 | 159,600 0,000 |
| 195 | 5550237-13 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 5,0000 | 23,100 0,000 | 115,500 0,000 |
| 196 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 5,0000 | 23,100 0,000 | 115,500 0,000 |
| 197 | 5550297-6 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 5,0000 | 132,300 0,000 | 661,500 0,000 |
| 198 | 5550297-7 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA | buc | 5,0000 | 173,250 0,000 | 866,250 0,000 |
| 199 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 2,0000 | 36,750 0,000 | 73,500 0,000 |
| 200 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 4,0000 | 36,750 0,000 | 147,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|--|-----|--------|------------------|------------------|
| 201 | 5550087-03 | Dulap de distributie ЩРБ-123-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ЩЦ6) | buc | 1,0000 | 407,400 0,000 | 407,400 0,000 |
| 202 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,0000 | 73,500 0,000 | 73,500 0,000 |
| 203 | 5550297-17 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/20/30 , 20A, 30mA | buc | 4,0000 | 245,700 0,000 | 982,800 0,000 |
| 204 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 1,0000 | 36,750 0,000 | 36,750 0,000 |
| 205 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2,0000 | 36,750 0,000 | 73,500 0,000 |
| 206 | 5550087-08 | Dulap de distributie ЩРБ-243-1 38 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (6kg) (ЩЦБ1) | buc | 1,0000 | 693,000 0,000 | 693,000 0,000 |
| 207 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,0000 | 73,500 0,000 | 73,500 0,000 |
| 208 | 33700307-8 | Contacto KM 380B, 20A | buc | 1,0000 | 515,550 0,000 | 515,550 0,000 |
| 209 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 1,0000 | 23,100 0,000 | 23,100 0,000 |
| 210 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 3,0000 | 25,200 0,000 | 75,600 0,000 |
| 211 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 1,0000 | 36,750 0,000 | 36,750 0,000 |
| 212 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2,0000 | 36,750 0,000 | 73,500 0,000 |
| 213 | 5550087-08 | Dulap de distributie ЩРБ-243-1 38 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (6kg) (ЩЦБ2) | buc | 1,0000 | 525,000 0,000 | 525,000 0,000 |
| 214 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,0000 | 73,500 0,000 | 73,500 0,000 |
| 215 | 33700307-8 | Contacto KM 380B, 20A | buc | 1,0000 | 515,550 0,000 | 515,550 0,000 |
| 216 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 1,0000 | 23,100 0,000 | 23,100 0,000 |
| 217 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 4,0000 | 25,200 0,000 | 100,800 0,000 |
| 218 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 1,0000 | 36,750 | 36,750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|---|-----|--------|---------|---------|
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 219 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2,0000 | 36,750 | 73,500 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 220 | 5550087-09 | Dulap de distributie ИЦРБ-363-1 36 УХЛ3 IP31, 550x320x120 (4.7kg) (ИЦБ3) | buc | 1,0000 | 696,150 | 696,150 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 221 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,0000 | 73,500 | 73,500 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 222 | 33700307-8 | Contactoer KM 380B, 20A | buc | 1,0000 | 515,550 | 515,550 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 223 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 2,0000 | 24,150 | 48,300 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 224 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 6,0000 | 25,200 | 151,200 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 225 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 1,0000 | 36,750 | 36,750 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 226 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2,0000 | 36,750 | 73,500 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 227 | 5550087-03 | Dulap de distributie ИЦРБ-123-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ИЦО) | buc | 1,0000 | 407,400 | 407,400 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 228 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 8,0000 | 24,150 | 193,200 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 229 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,0000 | 73,500 | 73,500 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 230 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 1,0000 | 36,750 | 36,750 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 231 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2,0000 | 36,750 | 73,500 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 232 | 5550087-03 | Dulap de distributie ИЦРБ-123-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ИЦАО1) | buc | 1,0000 | 407,400 | 407,400 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 233 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,0000 | 73,500 | 73,500 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 234 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 3,0000 | 25,200 | 75,600 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 235 | 5550237-7 | Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C | buc | 1,0000 | 31,500 | 31,500 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 236 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 1,0000 | 36,750 | 36,750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|---|-----|--------|-----------|-----------|
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 237 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2,0000 | 36,750 | 73,500 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 238 | 5550087-03 | Dulap de distributie ЩРБ-123-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ЩАО2) | buc | 1,0000 | 407,400 | 407,400 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 239 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,0000 | 73,500 | 73,500 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 240 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 7,0000 | 25,200 | 176,400 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 241 | 5550237-7 | Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C | buc | 1,0000 | 31,500 | 31,500 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 242 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 1,0000 | 36,750 | 36,750 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 243 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2,0000 | 36,750 | 73,500 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 244 | 5550087-03 | Dulap de distributie ЩРБ-123-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ЩАО3) | buc | 1,0000 | 407,400 | 407,400 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 245 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,0000 | 73,500 | 73,500 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 246 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 6,0000 | 25,200 | 151,200 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 247 | 5550237-7 | Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C | buc | 1,0000 | 31,500 | 31,500 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 248 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 1,0000 | 36,750 | 36,750 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 249 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2,0000 | 36,750 | 73,500 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 55500092-05 | Panou fizioterapeutic, IP31, ЩФ | buc | 4,0000 | 840,000 | 3 360,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 251 | 5550237-13 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 4,0000 | 23,100 | 92,400 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 252 | 3360229-05 | Priza cu contact de impamintare pentru instalare pe reica DIN, Un=220V, In=10A (165lei 04.07.2022 volta.md) | buc | 8,0000 | 42,000 | 336,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 253 | 338000204-1 | Dulap metalic ЩМП-1-0, IP65 | buc | 2,0000 | 1 102,500 | 2 205,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|--|-------|----------|------------------|---------------------|
| 254 | 33410011-6 | Post de comanda cu butoane PIKE-222-1 | buc | 2,0000 | 45,150 0,000 | 90,300 0,000 |
| 255 | 3340003 | Detector de miscare infrarosu | buc | 5,0000 | 111,300 0,000 | 556,500 0,000 |
| 256 | 338100033 | Fotoreleu ФP-601 | buc | 2,0000 | 48,300 0,000 | 96,600 0,000 |
| 257 | 33410168-01 | Corp de iluminat de tavan cu lampi LED 2x20W, IP54 ALS.OPL eco LED 2x20W | buc | 7,0000 | 130,200 0,000 | 911,400 0,000 |
| 258 | 33400271-1 | Corp de iluminat cu lampi led pentru incaperi medicinale Un=220V, Pn=4x10W, IP54 | buc | 163,0000 | 168,000 0,000 | 27 384,000 0,000 |
| 259 | 33400169-02 | Corp de iluminat cu lampi led pentru incaperi medicinale Un=220V, Pn=2x10W, IP20 OWP optima led 2x10 | buc | 26,0000 | 113,400 0,000 | 2 948,400 0,000 |
| 260 | 33400170-01 | Corp de iluminat cu lampi led pentru incaperi medicinale Un=220V, Pn=1x10W, IP20 BH 1X10 | buc | 8,0000 | 93,450 0,000 | 747,600 0,000 |
| 261 | 33400171-01 | Corp de iluminat cu lampi led de tavan/perete instalare exterioara Un=220V, Pn=20W, IP54 CD led 20 | buc | 6,0000 | 147,000 0,000 | 882,000 0,000 |
| 262 | 33411245-03 | Corp de iluminat exterior MIZAR S LED 10W IP20 | buc | 16,0000 | 123,900 0,000 | 1 982,400 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 77 608,650 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 931,304 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 78 539,954 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|---------------------|
| | | Total | lei | | | 910 130,32 |
| | | TVA | 20 % | | | 182 026,06 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 1 092 156,38 |
| | | | | | | 285 490,50 |

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Cricova

**Reparatia capitala a cladirii
Centrului de sanatate din
str.Chisinau 108 or. Cricova,
mun. Chisinau N399-2022 - SA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-6

**Echiptament electric de forta si iluminare electrica interioara .Centru de sanatate.
(Marca EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 1 092 156,38 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-6: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|----------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 2 927,520 | 75,00 | 219 564,000 |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 539,640 | 75,00 | 40 473,000 |
| 3. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 339,380 | 75,00 | 25 453,500 |
| | | Total manopera | | | | 285 490,50 |

Materialie:

| | | | | | | |
|-----|---------|---|----|--------|-------|-----------|
| 1. | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,008 | 1,05 | 0,008 |
| 2. | 1010115 | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm | t | 0,000 | 1,05 | 0,000 |
| 3. | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,008 | 1,05 | 0,008 |
| 4. | 1010633 | Parafina petroliera solida "II-3" | t | 0,003 | 1,05 | 0,003 |
| 5. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,093 | 1,05 | 0,097 |
| 6. | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,043 | 1,05 | 0,045 |
| 7. | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 1,059 | 1,05 | 1,112 |
| 8. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "CT3пп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,005 | 1,05 | 0,005 |
| 9. | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,003 | 1,05 | 0,003 |
| 10. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 58,965 | 58,80 | 3 467,141 |
| 11. | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,002 | 5,25 | 0,010 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|----------|-----------|--------|------------|
| 12. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,314 | 5,25 | 1,644 |
| 13. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 46,037 | 39,90 | 1 836,878 |
| 14. | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 1,995 | 38,85 | 77,505 |
| 15. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 1,250 | 39,38 | 49,225 |
| 16. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 773,309 | 1,05 | 811,975 |
| 17. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 3,212 | 10,50 | 33,726 |
| 18. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 773,309 | 1,05 | 811,975 |
| 19. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 1,506 | 47,25 | 71,165 |
| 20. | 1019852 | Vopsea | kg | 13,740 | 63,00 | 865,620 |
| 21. | 1100007 | Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8 | t | 0,000 | 1,05 | 0,000 |
| 22. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 8,500 | 47,25 | 401,625 |
| 23. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,854 | 357,00 | 304,878 |
| 24. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,364 | 1,05 | 0,374 |
| 25. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,018 | 630,00 | 11,340 |
| 26. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3 003,960 | 5,25 | 15 770,790 |
| 27. | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,009 | 1,05 | 0,009 |
| 28. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 18,888 | 23,63 | 446,324 |
| 29. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 41,500 | 1,05 | 43,575 |
| 30. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 278,050 | 1,05 | 291,953 |
| 31. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,160 | 10,50 | 1,680 |
| 32. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1 012,200 | 1,05 | 1 062,810 |
| 33. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 988,200 | 1,05 | 1 037,610 |
| 34. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 74,700 | 1,05 | 78,435 |
| 35. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 155,000 | 1,05 | 162,750 |
| 36. | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 226,800 | 1,05 | 238,140 |
| 37. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,564 | 105,00 | 59,220 |
| 38. | 5009109 | Cirlig | buc | 16,320 | 5,25 | 85,680 |
| 39. | 5009113 | Prezoane | buc | 26,520 | 1,05 | 27,846 |
| 40. | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,428 | 10,50 | 4,494 |
| 41. | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 1,107 | 26,25 | 29,059 |
| 42. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 7,193 | 10,50 | 75,529 |
| 43. | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 30,622 | 10,50 | 321,531 |
| 44. | 5009610 | Grasime pentru lipire | kg | 6,800 | 12,60 | 85,680 |
| 45. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,244 | 42,00 | 10,248 |
| 46. | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,725 | 57,75 | 41,869 |
| 47. | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,043 | 1,05 | 0,045 |
| 48. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40" | kg | 0,025 | 47,25 | 1,181 |
| 49. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30" | kg | 43,657 | 36,75 | 1 604,395 |
| 50. | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 1,500 | 21,00 | 31,500 |
| 51. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 1,785 | 47,25 | 84,340 |
| 52. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 9,561 | 36,75 | 351,368 |
| 53. | 8413516515-113 | Corp de iluminat cu lampi led cu indicatii " Не входит" 220V, 10W, IP54 | buc | 7,000 | 178,50 | 1 249,500 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|-----------------|----------------|----------------------|
| 54. | 8413516515-114 | Lampa svetodioidnaia trubceataia LED,220V, 20W | buc | 14,000 | 99,75 | 1 396,500 |
| 55. | 8413516515-115 | Lampa svetodioidnaia trubceataia LED,220V, 10W | buc | 712,000 | 69,30 | 49 341,600 |
| 56. | 8413516515-116 | Lampa cu LED,soclu E27 , 10W | buc | 6,000 | 17,33 | 103,980 |
| 57. | 8413516515-117 | Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare 220V, I=16A, IP20 | buc | 86,000 | 19,95 | 1 715,700 |
| 58. | 8413516515-118 | Priza de fisa instalatie nchisa cu contact de inpamintare , 220V, I=16A, IP54 | buc | 12,000 | 24,15 | 289,800 |
| 59. | 8413516515-119 | Bloc cu 2 prize cu contact de inpamintare nstalatie inchisa, IP20 | buc | 54,000 | 40,95 | 2 211,300 |
| 60. | 8413516515-120 | Bloc cu 2 prize cu contact de inpamintare nstalatie inchisa, IP54 | buc | 1,000 | 74,55 | 74,550 |
| 61. | 8413516515-121 | Bloc cu 4 prize cu contact de inpamintare , IP20 | buc | 40,000 3,000 | 37,80 48,30 | 1 512,000 144,900 |
| 62. | 8413516515-122 | Intrerupator cu 1 clapa , 220V, 10A, IP20 | buc | 64,000 | 21,00 | 1 344,000 |
| 63. | 8413516515-123 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/10C | buc | 2,000 | 24,15 | 48,300 |
| 64. | 8413516515-124 | Intrerupator inglobat cu o clapa , IP54 | buc | 13,000 | 87,15 | 1 132,950 |
| 65. | 8413516515-125 | Intrerupator inglobat cu 2 clape , IP20 | buc | 8,000 | 24,15 | 193,200 |
| 66. | 8413516515-126 | Intrerupator cap-scara , 220V, 10A, IP20 | buc | 4,000 | 24,15 | 96,600 |
| 67. | 8413516515-127 | Cutii pentru intreruptoare si prize | buc | 468,000 | 1,05 | 491,400 |
| 68. | 8413516515-128 | Cutie de distributie | buc | 95,000 | 11,55 | 1 097,250 |
| 69. | 8413516515-129 | Cablu BBΓнг(A)-LSLTx 3x1.5mm2 | m | 2 300,000 | 10,50 | 24 150,000 |
| 70. | 8413516515-130 | Cablu BBΓнг(A)-LSLTx 3x2.5mm2 | m | 1 830,000 | 16,80 | 30 744,000 |
| 71. | 8413516515-131 | Cablu BBΓнг(A)-LSLTx 3x4mm2 | m | 18,000 | 30,45 | 548,100 |
| 72. | 8413516515-132 | Cablu BBΓнг(A)-LSLTx 3x10mm2 | m | 16,000 | 94,50 | 1 512,000 |
| 73. | 8413516515-133 | Cablu BBΓнг(A)-LSLTx 5x4mm2 | m | 89,000 | 49,35 | 4 392,150 |
| 74. | 8413516515-134 | Cablu BBΓнг(A)-LSLTx 5x16mm2(1.169kg/m) | m | 63,000 | 186,90 | 11 774,700 |
| 75. | 8413516515-135 | Cablu BBΓнг(A)-FR-LSTx 3x1.5mm2 | m | 885,000 | 21,00 | 18 585,000 |
| 76. | 8413516515-136 | Cablu BBΓнг(A)-FRLSTx 5x4mm2 | m | 75,000 | 52,50 | 3 937,500 |
| 77. | 8413516515-137 | Cablu BBΓнг(A)-FRLSTx 5x10mm2 (1.155kg/m) | m | 19,000 | 117,60 | 2 234,400 |
| 78. | 8413516515-138 | Cablu BBΓнг(A)-FRLSTx 5x16mm2 (1.478kg/m) | m | 3,000 | 186,90 | 560,700 |
| 79. | 8413516515-139 | Cablu KBBΓнг(A)-FRLSTx 4x1.5mm2 | m | 110,000 | 21,00 | 2 310,000 |
| 80. | 8413516515-140 | Teava gofrata cu intindere ПBX d=20mm CTG20-20-K41 | m | 1 650,000 | 3,15 | 5 197,500 |
| 81. | 8413516515-141 | Teava gofrata cu intindere ПBX d=25mm CTG20-25-K41 | m | 2 400,000 | 5,25 | 12 600,000 |
| 82. | 8413516515-142 | Teava gofrata cu intindere ПBX d=40mm CTG20-40-K41 | m | 100,000 | 15,75 | 1 575,000 |
| 83. | 8413516515-143 | Dulap metalic ЩМП-5-0 IP54 ,dim.1000x800x300 , firma "ИЭК" (ГПИЦ1) | buc | 1,000 | 2 221,80 | 2 221,800 |
| 84. | 8413516515-144 | Intreruptor de sarcina BP32-35B 250A | buc | 1,000 | 531,30 | 531,300 |
| 85. | 8413516515-145 | Contacto KM-380B, 150A (КТИ-5150 150A 400B) | buc | 1,000 | 2 840,25 | 2 840,250 |
| 86. | 8413516515-146 | Intreruptor automat cu 3 faze, 50A, BA47-29//3/50C | buc | 3,000 | 90,30 | 270,900 |
| 87. | 8413516515-147 | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 9,000 | 73,50 | 661,500 |
| 88. | 8413516515-148 | Set bare de forta , In=250A | buc | 1,000 | 2 415,00 | 2 415,000 |
| 89. | 8413516515-149 | Bare PEsi N | buc | 2,000 | 28,35 | 56,700 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---|-----|--------|----------|-----------|
| 90. | 8413516515-150 | Dulap de distributie ШПН-243-0 74 У2 IP54, 395x310x120 (ПЩ2) | buc | 1,000 | 611,10 | 611,100 |
| 91. | 8413516515-151 | Intreruptor BH32/3/50 , 50A | buc | 1,000 | 79,80 | 79,800 |
| 92. | 8413516515-152 | Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C | buc | 1,000 | 76,65 | 76,650 |
| 93. | 8413516515-154 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 18,000 | 36,75 | 661,500 |
| 94. | 8413516515-155 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 36,000 | 36,75 | 1 323,000 |
| 95. | 8413516515-156 | Panou de evidenta BZUM-TF, IP54 | buc | 1,000 | 1 858,50 | 1 858,500 |
| 96. | 8413516515-157 | Contor electronic trifazat "ZMR 110 ACe" 5-60A 220/380V | buc | 1,000 | 1 260,00 | 1 260,000 |
| 97. | 8413516515-158 | Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C | buc | 1,000 | 79,80 | 79,800 |
| 98. | 8413516515-160 | Dulap de distributie ШПН-123-1 36 IP54, 265x310x120 (ПЩ1) | buc | 1,000 | 1 281,00 | 1 281,000 |
| 99. | 8413516515-161 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 | 73,50 | 73,500 |
| 100. | 8413516515-162 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 1,000 | 23,10 | 23,100 |
| 101. | 8413516515-163 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 26,000 | 132,30 | 3 439,800 |
| 102. | 8413516515-166 | Dulap de distributie ШПВ-483-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (ПЩ2) | buc | 1,000 | 945,00 | 945,000 |
| 103. | 8413516515-167 | Intreruptor BH32/3/50 , 50A | buc | 7,000 | 79,80 | 558,600 |
| 104. | 8413516515-168 | Contactator КМИ-34012, 40A, 400В/AC 1НО, 1НЗ | buc | 1,000 | 455,70 | 455,700 |
| 105. | 8413516515-169 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 44,000 | 23,10 | 1 016,400 |
| 106. | 8413516515-172 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA | buc | 11,000 | 173,25 | 1 905,750 |
| 107. | 8413516515-175 | Dulap de distributie ШПВ-483-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (ПЩ3) | buc | 1,000 | 945,00 | 945,000 |
| 108. | 8413516515-178 | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/C40/10, 40A, 10mA | buc | 1,000 | 245,70 | 245,700 |
| 109. | 8413516515-179 | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/20/10, 20A, 10mA | buc | 1,000 | 245,70 | 245,700 |
| 110. | 8413516515-184 | Dulap de distributie ШПВ-483-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (ПЩ4) | buc | 1,000 | 945,00 | 945,000 |
| 111. | 8413516515-193 | Dulap de distributie ШПВ-483-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (ПЩ5) | buc | 1,000 | 945,00 | 945,000 |
| 112. | 8413516515-201 | Dulap de distributie ШПВ-123-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ПЩ6) | buc | 1,000 | 407,40 | 407,400 |
| 113. | 8413516515-202 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 8,000 | 73,50 | 588,000 |
| 114. | 8413516515-203 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/20/30 , 20A, 30mA | buc | 4,000 | 245,70 | 982,800 |
| 115. | 8413516515-206 | Dulap de distributie ШПВ-243-1 38 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (6kg) (ПЩВ1) | buc | 1,000 | 693,00 | 693,000 |
| 116. | 8413516515-208 | Contactator KM 380B, 20A | buc | 3,000 | 515,55 | 1 546,650 |
| 117. | 8413516515-210 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 29,000 | 25,20 | 730,800 |
| 118. | 8413516515-213 | Dulap de distributie ШПВ-243-1 38 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (6kg) (ПЩВ2) | buc | 1,000 | 525,00 | 525,000 |
| 119. | 8413516515-219 | Dulap de distributie ШПВ-363-1 36 УХЛ3 IP31, 550x320x120 (4.7kg) (ПЩВ3) | buc | 1,000 | 696,15 | 696,150 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|-----|---------|----------|-------------------|
| 120. | 8413516515-226 | Dulap de distributie ИПВ-123-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ЩО) | buc | 1,000 | 407,40 | 407,400 |
| 121. | 8413516515-228 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/10C | buc | 8,000 | 24,15 | 193,200 |
| 122. | 8413516515-232 | Dulap de distributie ИПВ-123-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ЩАО1) | buc | 1,000 | 407,40 | 407,400 |
| 123. | 8413516515-235 | Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C | buc | 3,000 | 31,50 | 94,500 |
| 124. | 8413516515-238 | Dulap de distributie ИПВ-123-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ЩАО2) | buc | 1,000 | 407,40 | 407,400 |
| 125. | 8413516515-244 | Dulap de distributie ИПВ-123-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ЩАО3) | buc | 1,000 | 407,40 | 407,400 |
| 126. | 8413516515-250 | Panou fizioterapeutic, IP31, ЩФ | buc | 4,000 | 840,00 | 3 360,000 |
| 127. | 8413516515-252 | Priza cu contact de impamintare pentru instalare pe reica DIN, Un=220V, In=10A (165lei 04.07.2022 volta.md) | buc | 8,000 | 42,00 | 336,000 |
| 128. | 8413516515-253 | Dulap metalic ЩМП1-0, IP65 | buc | 2,000 | 1 102,50 | 2 205,000 |
| 129. | 8413516515-254 | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 | buc | 2,000 | 45,15 | 90,300 |
| 130. | 8413516515-255 | Detector de miscare infrarosu | buc | 5,000 | 111,30 | 556,500 |
| 131. | 8413516515-256 | Fotoreleu ФР-601 | buc | 2,000 | 48,30 | 96,600 |
| 132. | 8413516515-257 | Corp de iluminat de tavan cu lampi LED 2x20W, IP54 ALS.OPL eco LED 2x20W | buc | 7,000 | 130,20 | 911,400 |
| 133. | 8413516515-258 | Corp de iluminat cu lampi led pentru incaperi medicinale Un=220V, Pn=4x10W, IP54 | buc | 163,000 | 168,00 | 27 384,000 |
| 134. | 8413516515-259 | Corp de iluminat cu lampi led pentru incaperi medicinale Un=220V, Pn=2x10W, IP20 OWP optima led 2x10 | buc | 26,000 | 113,40 | 2 948,400 |
| 135. | 8413516515-260 | Corp de iluminat cu lampi led pentru incaperi medicinale Un=220V, Pn=1x10W, IP20 BH 1X10 | buc | 8,000 | 93,45 | 747,600 |
| 136. | 8413516515-261 | Corp de iluminat cu lampi led de tavan/perete instalare exterioara Un=220V, Pn=20W, IP54 CD led 20 | buc | 6,000 | 147,00 | 882,000 |
| 137. | 8413516515-262 | Corp de iluminat exterior MIZAR S LED 10W IP20 | buc | 16,000 | 123,90 | 1 982,400 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 290 819,47 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|--------|---|------|---------|-------|-----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 33,222 | 50,00 | 1 661,100 |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 160,052 | 10,00 | 1 600,520 |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 160,052 | 10,00 | 1 600,520 |
| 4. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 802,897 | 10,00 | 8 028,970 |
| 5. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 153,462 | 10,00 | 1 534,620 |
| 6. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,310 | 50,00 | 15,500 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|------|---------|-------|------------------|
| 7. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,310 | 50,00 | 15,500 |
| 8. | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,281 | 50,00 | 14,050 |
| 9. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 35,976 | 10,00 | 359,760 |
| 10. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 26,532 | 10,00 | 265,320 |
| 11. | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 4,858 | 10,00 | 48,580 |
| 12. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 7,860 | 10,00 | 78,600 |
| 13. | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 2,060 | 10,00 | 20,600 |
| 14. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 203,900 | 10,00 | 2 039,000 |
| 15. | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 7,710 | 10,00 | 77,100 |
| 16. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 33,503 | 50,00 | 1 675,150 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 19 034,89 |

| | | |
|-------|------|----------------|
| Total | lei | 910 130,3 2 |
| TVA | 20 % | 182 026,0 6 |

Total deviz:

**1 092 156,
38**

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect **Reparatia capitala a cladirii Centrului de sanatate din str.Chisinau 108 or. Cricova, mun. Chisinau N399-2022 - SA** **Investitor** **Primaria or. Cricova**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de cosntructii | | | | |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (30zx30mm) | m | | | 7,500 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 700,000 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (30x30mm) (K=0.6) | m | | | 19,314 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|------------|
| | | | | | | 13,500 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 75,00 | 13,50 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 5,25 | 5,36 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 357,00 | 0,11 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 23,63 | 0,14 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,09 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 37 855,205 |
| 3 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de (60x30mm) (K=0.72) | m | | | 5,400 |
| | | | | | | 5,400 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 75,00 | 5,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 646,000 |
| 4 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (60x30mm)(k=0.72) | m | | | 23,176 |
| | | | | | | 16,200 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 75,00 | 16,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 5,25 | 6,43 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 357,00 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 23,63 | 0,17 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,11 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,14 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 356,419 |
| 5 | RpEJ08D | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp (90x30mm) (k=0.54) | m | | | 14,175 |
| | | | | | | 14,175 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3500 | 75,00 | 14,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 835,000 |
| 6 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp (k=0.54) | m | | | 25,260 |
| | | | | | | 18,225 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4500 | 75,00 | 18,22 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,2500 | 5,25 | 6,38 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 357,00 | 0,10 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 630,00 | 0,03 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 23,63 | 0,26 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,11 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 051,999 |
| 7 | RpEJ08D | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp (120x30mm) (K=0.72) | m | | | 18,900 |
| | | | | | | 18,900 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3500 | 75,00 | 18,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 890,000 |
| 8 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp (k=0.72) | m | | | 33,678 |
| | | | | | | 24,300 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4500 | 75,00 | 24,30 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,2500 | 5,25 | 8,50 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 357,00 | 0,13 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 630,00 | 0,04 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 23,63 | 0,34 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,14 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 367,789 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 9 | RpEG17E | Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc. | buc | | | 63,000 |
| | | | | | | 63,000 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8400 | 75,00 | 63,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 315,000 |
| 10 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente | buc | | | 3,750 |
| | | | | | | 3,750 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0500 | 75,00 | 3,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|---------|--------|-------|-----------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 712,500 |
| 11 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | | | 16,500 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 75,00 | 16,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 567,500 |
| 12 | RpEE24A | Demontarea prizelor | buc | | | 4,500 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 75,00 | 4,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 540,000 |
| 13 | RpEE24A | Demontarea intreruptoarelor | buc | | | 4,500 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 75,00 | 4,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 247,500 |
| 14 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 (ГПИЦ1) | buc | | | 253,220 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 75,00 | 177,75 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,2000 | 58,80 | 11,76 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 39,90 | 3,99 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 | 63,00 | 2,52 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1700 | 50,00 | 8,50 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,9200 | 10,00 | 9,20 |
| | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,3100 | 50,00 | 15,50 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,3100 | 50,00 | 15,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1700 | 50,00 | 8,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 253,220 |
| 15 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | | | 254,306 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 75,00 | 210,75 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 | 5,25 | 0,04 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 | 39,90 | 21,15 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 | 47,25 | 1,42 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 | 63,00 | 4,41 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 | 42,00 | 0,21 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 | 47,25 | 2,27 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 | 36,75 | 2,65 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 | 10,00 | 3,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 254,306 |
| 16 | 08-03-530-6 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 160 A | buc | | | 462,416 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 4,6400 | 75,00 | 348,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0800 | 58,80 | 4,70 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0070 | 5,25 | 0,04 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 | 39,90 | 21,15 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0200 | 47,25 | 0,94 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0650 | 63,00 | 4,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|--------|-------|-----------------------------|
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0040 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 | 10,50 | 0,33 |
| | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 6,1000 | 10,50 | 64,05 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0040 | 42,00 | 0,17 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0180 | 47,25 | 0,85 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0660 | 36,75 | 2,43 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0130 | 50,00 | 0,65 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2500 | 10,00 | 2,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0130 | 50,00 | 0,65 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 462,416 |
| 17 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | | | 213,330 ----- 174,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 75,00 | 174,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 58,80 | 4,12 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 5,25 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 | 39,90 | 15,16 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 47,25 | 0,66 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 63,00 | 2,96 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 42,00 | 0,08 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 47,25 | 0,43 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 36,75 | 1,32 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 639,989 |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 138,669 ----- 117,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 75,00 | 117,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 58,80 | 4,12 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 5,25 | 0,01 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 39,90 | 1,96 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 63,00 | 2,27 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 42,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 36,75 | 0,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|---------|--------|-------|--------------------|
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 554,677 |
| 19 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | | | 40,360 39,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 | 75,00 | 39,00 |
| | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 | 38,85 | 1,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 121,079 |
| 20 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ГПИИ2) | buc | | | 209,209 174,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 75,00 | 174,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 58,80 | 8,82 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 39,90 | 6,78 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 63,00 | 1,89 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 | 1,05 | 0,02 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 | 10,00 | 7,70 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 209,209 |
| 21 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina, tripolar | buc | | | 254,306 210,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 75,00 | 210,75 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 | 5,25 | 0,04 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 | 39,90 | 21,15 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 | 47,25 | 1,42 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 | 63,00 | 4,41 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 | 42,00 | 0,21 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 | 47,25 | 2,27 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 | 36,75 | 2,65 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 | 10,00 | 3,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 254,306 |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | | | 213,330 174,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 75,00 | 174,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 58,80 | 4,12 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 5,25 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 | 39,90 | 15,16 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 47,25 | 0,66 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 63,00 | 2,96 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 42,00 | 0,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|---------|---------|-------|--------------------|
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 47,25 | 0,42 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 36,75 | 1,32 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 213,330 |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | | | 138,669 117,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 75,00 | 117,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 58,80 | 4,12 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 5,25 | 0,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 39,90 | 1,96 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 63,00 | 2,27 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИТС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 42,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 36,75 | 0,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 277,338 |
| 24 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | | | 40,360 39,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 | 75,00 | 39,00 |
| | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 | 38,85 | 1,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 121,079 |
| 25 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 , BZUM-TF (ИИУ) | buc | | | 209,209 174,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 75,00 | 174,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 58,80 | 8,82 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 39,90 | 6,78 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 63,00 | 1,89 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 | 1,05 | 0,02 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 | 10,00 | 7,70 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 209,209 |
| 26 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | | | 66,250 65,250 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 | 75,00 | 65,25 |
| | 1010115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm | t | 0,00003 | 1,05 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|--------|-------|---------|
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 66,250 |
| 27 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | | | 213,330 |
| | | | | | | 174,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 75,00 | 174,00 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 58,80 | 4,12 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 5,25 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 | 39,90 | 15,16 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 47,25 | 0,66 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 63,00 | 2,96 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 42,00 | 0,08 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 47,25 | 0,42 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 36,75 | 1,32 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 213,330 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 138,669 |
| | | | | | | 117,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 75,00 | 117,00 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 58,80 | 4,12 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 5,25 | 0,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 39,90 | 1,96 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 63,00 | 2,27 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 42,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 36,75 | 0,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 277,338 |
| 29 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ПИИ1) | buc | | | 209,209 |
| | | | | | | 174,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 75,00 | 174,00 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 58,80 | 8,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|---------|--------|-------|---------|
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 39,90 | 6,78 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 63,00 | 1,89 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 | 1,05 | 0,02 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 | 10,00 | 7,70 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 209,209 |
| 30 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | | | 254,306 |
| | | | | | | 210,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 75,00 | 210,75 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 | 5,25 | 0,04 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 | 39,90 | 21,15 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 | 47,25 | 1,42 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 | 63,00 | 4,41 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 | 42,00 | 0,21 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 | 47,25 | 2,27 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 | 36,75 | 2,65 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 | 10,00 | 3,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 254,306 |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | | | 138,669 |
| | | | | | | 117,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 75,00 | 117,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 58,80 | 4,12 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 5,25 | 0,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 39,90 | 1,96 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 63,00 | 2,27 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 42,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 36,75 | 0,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 277,338 |
| 32 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | | | 40,360 |
| | | | | | | 39,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 | 75,00 | 39,00 |
| | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 | 38,85 | 1,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 121,079 |
| 33 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, | buc | | | 215,823 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|---------|--------|-------|---------|
| | | inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PII2) | | | | 174,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 75,00 | 174,00 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,3000 | 58,80 | 17,64 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 39,90 | 6,78 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 63,00 | 1,89 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 | 1,05 | 0,01 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 | 10,00 | 5,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | | Total | lei | | | 215,823 |
| 34 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | | | 254,306 |
| | | | | | | 210,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 75,00 | 210,75 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 | 5,25 | 0,04 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 | 39,90 | 21,15 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 | 47,25 | 1,42 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 | 63,00 | 4,41 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 | 42,00 | 0,21 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 | 47,25 | 2,27 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 | 36,75 | 2,65 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 | 10,00 | 3,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | | Total | lei | | | 254,306 |
| 35 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | | | 332,300 |
| | | | | | | 237,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 | 75,00 | 237,75 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,0800 | 58,80 | 4,70 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0020 | 5,25 | 0,01 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3730 | 39,90 | 14,88 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0120 | 47,25 | 0,57 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0390 | 63,00 | 2,46 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИИС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 | 10,50 | 0,33 |
| | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 6,1000 | 10,50 | 64,05 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 42,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0120 | 47,25 | 0,57 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 | 36,75 | 0,88 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 332,300 |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | | | 138,669 |
| | | | | | | 117,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 75,00 | 117,00 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 58,80 | 4,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|---------|--------|-------|-----------------------------|
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 5,25 | 0,01 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 39,90 | 1,96 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 63,00 | 2,27 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 42,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 36,75 | 0,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | | Total | lei | | | 2 496,049 |
| 37 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | | | 40,360 ----- 39,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 | 75,00 | 39,00 |
| | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 | 38,85 | 1,36 |
| | | Total | lei | | | 242,159 |
| 38 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PЦЦ3) | buc | | | 215,823 ----- 174,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 75,00 | 174,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,3000 | 58,80 | 17,64 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 39,90 | 6,78 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 63,00 | 1,89 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 | 1,05 | 0,01 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 | 10,00 | 5,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | | Total | lei | | | 215,823 |
| 39 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | | | 254,306 ----- 210,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 75,00 | 210,75 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 | 5,25 | 0,04 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 | 39,90 | 21,15 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 | 47,25 | 1,42 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 | 63,00 | 4,41 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 | 42,00 | 0,21 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 | 47,25 | 2,27 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 | 36,75 | 2,65 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 | 10,00 | 3,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | | Total | lei | | | 254,306 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|---------|--------|-------|--------------------|
| 40 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | | | 138,669 117,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 75,00 | 117,00 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 58,80 | 4,12 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 5,25 | 0,01 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 39,90 | 1,96 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 63,00 | 2,27 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 42,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИПТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 36,75 | 0,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | | Total | lei | | | 2 912,056 |
| 41 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | | | 40,360 39,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 | 75,00 | 39,00 |
| | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 | 38,85 | 1,36 |
| | | Total | lei | | | 242,159 |
| 42 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PII4) | buc | | | 215,823 174,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 75,00 | 174,00 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,3000 | 58,80 | 17,64 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 39,90 | 6,78 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 63,00 | 1,89 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 | 1,05 | 0,01 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 | 10,00 | 5,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | | Total | lei | | | 215,823 |
| 43 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | | | 254,306 210,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 75,00 | 210,75 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 | 5,25 | 0,04 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 | 39,90 | 21,15 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 | 47,25 | 1,42 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 | 63,00 | 4,41 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 | 42,00 | 0,21 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 | 47,25 | 2,27 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИПТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 | 36,75 | 2,65 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|---------|--------|-------|-----------|
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 | 10,00 | 3,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 508,611 |
| 44 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | | | 138,669 |
| | | | | | | 117,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 75,00 | 117,00 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 58,80 | 4,12 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 5,25 | 0,01 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 39,90 | 1,96 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 63,00 | 2,27 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 42,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 36,75 | 0,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 496,049 |
| 45 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | | | 40,360 |
| | | | | | | 39,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 | 75,00 | 39,00 |
| | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 | 38,85 | 1,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 242,159 |
| 46 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PII5) | buc | | | 215,823 |
| | | | | | | 174,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 75,00 | 174,00 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,3000 | 58,80 | 17,64 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 39,90 | 6,78 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 63,00 | 1,89 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 | 1,05 | 0,01 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 | 10,00 | 5,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 215,823 |
| 47 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | | | 254,306 |
| | | | | | | 210,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 75,00 | 210,75 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 | 5,25 | 0,04 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 | 39,90 | 21,15 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 | 47,25 | 1,42 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 | 63,00 | 4,41 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 | 42,00 | 0,21 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 | 47,25 | 2,27 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 | 36,75 | 2,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|---------|--------|-------|-----------|
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 | 10,00 | 3,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 508,611 |
| 48 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | | | 138,669 |
| | | | | | | 117,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 75,00 | 117,00 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 58,80 | 4,12 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 5,25 | 0,01 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 39,90 | 1,96 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 63,00 | 2,27 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 42,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 36,75 | 0,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 773,388 |
| 49 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | | | 40,360 |
| | | | | | | 39,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 | 75,00 | 39,00 |
| | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 | 38,85 | 1,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 242,159 |
| 50 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PЦЦ6) | buc | | | 215,823 |
| | | | | | | 174,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 75,00 | 174,00 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,3000 | 58,80 | 17,64 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 39,90 | 6,78 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 63,00 | 1,89 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 | 1,05 | 0,01 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 | 10,00 | 5,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 215,823 |
| 51 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | | | 254,306 |
| | | | | | | 210,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 75,00 | 210,75 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 | 5,25 | 0,04 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 | 39,90 | 21,15 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 | 47,25 | 1,42 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 | 63,00 | 4,41 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 | 42,00 | 0,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|---------|--------|-------|--------------------|
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 | 47,25 | 2,27 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 | 36,75 | 2,65 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 | 10,00 | 3,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 254,306 |
| 52 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | | | 138,669 117,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 75,00 | 117,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 58,80 | 4,12 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 5,25 | 0,01 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 39,90 | 1,96 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 63,00 | 2,27 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 42,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 36,75 | 0,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 554,677 |
| 53 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | | | 40,360 39,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 | 75,00 | 39,00 |
| | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 | 38,85 | 1,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 121,079 |
| 54 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ПЦБ1) | buc | | | 215,823 174,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 75,00 | 174,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 | 58,80 | 17,64 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 39,90 | 6,78 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 63,00 | 1,89 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 | 1,05 | 0,01 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 | 10,00 | 5,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 215,823 |
| 55 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | | | 254,306 210,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 75,00 | 210,75 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 | 5,25 | 0,04 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 | 39,90 | 21,15 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 | 47,25 | 1,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|--------|-------|-----------------------------|
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 | 63,00 | 4,41 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 | 42,00 | 0,21 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 | 47,25 | 2,27 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 | 36,75 | 2,65 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 | 10,00 | 3,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 254,306 |
| 56 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | | | 332,300 ----- 237,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 | 75,00 | 237,75 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0800 | 58,80 | 4,70 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0020 | 5,25 | 0,01 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3730 | 39,90 | 14,88 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0120 | 47,25 | 0,57 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0390 | 63,00 | 2,46 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 | 10,50 | 0,33 |
| | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 6,1000 | 10,50 | 64,05 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 42,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0120 | 47,25 | 0,57 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 | 36,75 | 0,88 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 332,300 |
| 57 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | | | 138,669 ----- 117,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 75,00 | 117,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 58,80 | 4,12 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 5,25 | 0,01 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 39,90 | 1,96 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 63,00 | 2,27 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 42,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 36,75 | 0,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|---------|--------|-------|--------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 554,677 |
| 58 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | | | 40,360 39,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 | 75,00 | 39,00 |
| | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 | 38,85 | 1,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 121,079 |
| 59 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PЦB2) | buc | | | 215,823 174,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 75,00 | 174,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,3000 | 58,80 | 17,64 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 39,90 | 6,78 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 63,00 | 1,89 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 | 1,05 | 0,01 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 | 10,00 | 5,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 215,823 |
| 60 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | | | 254,306 210,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 75,00 | 210,75 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 | 5,25 | 0,04 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 | 39,90 | 21,15 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 | 47,25 | 1,42 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 | 63,00 | 4,41 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 | 42,00 | 0,21 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 | 47,25 | 2,27 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 | 36,75 | 2,65 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 | 10,00 | 3,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 254,306 |
| 61 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | | | 332,300 237,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 | 75,00 | 237,75 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0800 | 58,80 | 4,70 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0020 | 5,25 | 0,01 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3730 | 39,90 | 14,88 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0120 | 47,25 | 0,57 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0390 | 63,00 | 2,46 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 | 10,50 | 0,33 |
| | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 6,1000 | 10,50 | 64,05 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 42,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0120 | 47,25 | 0,57 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 | 36,75 | 0,88 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|---------|--------|-------|-----------------------------|
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 332,300 |
| 62 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | | | 138,670 ----- 117,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 75,00 | 117,00 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 58,80 | 4,12 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 5,25 | 0,01 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 39,90 | 1,96 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 63,00 | 2,27 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 42,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 36,75 | 0,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 693,348 |
| 63 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | | | 40,360 ----- 39,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 | 75,00 | 39,00 |
| | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 | 38,85 | 1,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 121,079 |
| 64 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ПЩБ3) | buc | | | 215,823 ----- 174,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 75,00 | 174,00 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,3000 | 58,80 | 17,64 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 39,90 | 6,78 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 63,00 | 1,89 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 | 1,05 | 0,01 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 | 10,00 | 5,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 215,823 |
| 65 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | | | 254,306 ----- 210,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 75,00 | 210,75 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 | 5,25 | 0,04 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 | 39,90 | 21,15 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 | 47,25 | 1,42 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 | 63,00 | 4,41 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 | 42,00 | 0,21 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 | 47,25 | 2,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|---------|--------|-------|-----------------------------|
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 | 36,75 | 2,65 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 | 10,00 | 3,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 254,306 |
| 66 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | | | 332,300 ----- 237,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 | 75,00 | 237,75 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0800 | 58,80 | 4,70 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0020 | 5,25 | 0,01 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3730 | 39,90 | 14,88 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0120 | 47,25 | 0,57 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0390 | 63,00 | 2,46 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 | 10,50 | 0,33 |
| | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 6,1000 | 10,50 | 64,05 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 42,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0120 | 47,25 | 0,57 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 | 36,75 | 0,88 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 332,300 |
| 67 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | | | 138,669 ----- 117,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 75,00 | 117,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 58,80 | 4,12 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 5,25 | 0,01 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 39,90 | 1,96 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 63,00 | 2,27 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 42,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 36,75 | 0,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 109,355 |
| 68 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | | | 40,360 ----- 39,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|---------|--------|-------|---------|
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 | 75,00 | 39,00 |
| | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 | 38,85 | 1,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 121,079 |
| 69 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩО) | buc | | | 34,593 |
| | | | | | | 12,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,1700 | 75,00 | 12,75 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 | 10,50 | 0,42 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2000 | 63,00 | 12,60 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0400 | 10,50 | 0,42 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,1240 | 26,25 | 3,26 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0160 | 36,75 | 0,59 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,2300 | 10,00 | 2,30 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 34,593 |
| 70 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | | | 254,306 |
| | | | | | | 210,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 75,00 | 210,75 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 | 5,25 | 0,04 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 | 39,90 | 21,15 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 | 47,25 | 1,42 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 | 63,00 | 4,41 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 | 42,00 | 0,21 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 | 47,25 | 2,27 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 | 36,75 | 2,65 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 | 10,00 | 3,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 254,306 |
| 71 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | | | 138,669 |
| | | | | | | 117,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 75,00 | 117,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 58,80 | 4,12 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 5,25 | 0,01 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 39,90 | 1,96 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 63,00 | 2,27 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 42,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 36,75 | 0,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|---------|--------|-------|--------------------|
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 109,355 |
| 72 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | | | 40,360 39,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 | 75,00 | 39,00 |
| | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 | 38,85 | 1,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 121,079 |
| 73 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩАО1) | buc | | | 34,593 12,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,1700 | 75,00 | 12,75 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 | 10,50 | 0,42 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2000 | 63,00 | 12,60 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0400 | 10,50 | 0,42 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009264 | Teava de policlorovinila | kg | 0,1240 | 26,25 | 3,26 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭИПТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0160 | 36,75 | 0,59 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,2300 | 10,00 | 2,30 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 34,593 |
| 74 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | | | 254,306 210,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 75,00 | 210,75 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 | 5,25 | 0,04 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 | 39,90 | 21,15 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 | 47,25 | 1,42 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 | 63,00 | 4,41 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 | 42,00 | 0,21 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 | 47,25 | 2,27 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭИПТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 | 36,75 | 2,65 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 | 10,00 | 3,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 254,306 |
| 75 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | | | 138,669 117,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 75,00 | 117,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 58,80 | 4,12 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 5,25 | 0,01 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 39,90 | 1,96 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 63,00 | 2,27 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 42,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭИПТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 36,75 | 0,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|---------|--------|-------|--------------------|
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 554,677 |
| 76 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | | | 40,360 39,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 | 75,00 | 39,00 |
| | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 | 38,85 | 1,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 121,079 |
| 77 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩАО2) | buc | | | 34,593 12,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,1700 | 75,00 | 12,75 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 | 10,50 | 0,42 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2000 | 63,00 | 12,60 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0400 | 10,50 | 0,42 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,1240 | 26,25 | 3,26 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЩЭПШ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0160 | 36,75 | 0,59 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,2300 | 10,00 | 2,30 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 34,593 |
| 78 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | | | 254,306 210,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 75,00 | 210,75 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 | 5,25 | 0,04 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 | 39,90 | 21,15 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 | 47,25 | 1,42 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 | 63,00 | 4,41 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 | 42,00 | 0,21 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 | 47,25 | 2,27 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЩЭПШ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 | 36,75 | 2,65 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 | 10,00 | 3,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 254,306 |
| 79 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | | | 138,669 117,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 75,00 | 117,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 58,80 | 4,12 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 5,25 | 0,01 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 39,90 | 1,96 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 63,00 | 2,27 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|---------|--------|-------|-----------------------------|
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 42,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 36,75 | 0,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 109,355 |
| 80 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | | | 40,360 ----- 39,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 | 75,00 | 39,00 |
| | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 | 38,85 | 1,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 121,079 |
| 81 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ИЦАО3) | buc | | | 34,593 ----- 12,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,1700 | 75,00 | 12,75 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 | 10,50 | 0,42 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2000 | 63,00 | 12,60 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0400 | 10,50 | 0,42 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009264 | Teava de policlorovinila | kg | 0,1240 | 26,25 | 3,26 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0160 | 36,75 | 0,59 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,2300 | 10,00 | 2,30 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 34,593 |
| 82 | 08-03-521-15 | Separator de sarcina, tripolar | buc | | | 254,306 ----- 210,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 75,00 | 210,75 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 | 5,25 | 0,04 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 | 39,90 | 21,15 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 | 47,25 | 1,42 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 | 63,00 | 4,41 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 | 42,00 | 0,21 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 | 47,25 | 2,27 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 | 36,75 | 2,65 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 | 10,00 | 3,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 254,306 |
| 83 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii, curent pina la 25 A | buc | | | 138,669 ----- 117,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 75,00 | 117,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 58,80 | 4,12 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 5,25 | 0,01 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 39,90 | 1,96 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|---------|--------|-------|--------------------|
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 63,00 | 2,27 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИИС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 42,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИИТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 36,75 | 0,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 970,685 |
| 84 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | | | 40,360 39,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 | 75,00 | 39,00 |
| | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 | 38,85 | 1,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 121,079 |
| 85 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850, ИИФ | buc | | | 215,824 174,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 75,00 | 174,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 | 58,80 | 17,64 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 39,90 | 6,78 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 63,00 | 1,89 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 | 1,05 | 0,01 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 | 10,00 | 5,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 863,294 |
| 86 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | | | 138,669 117,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 75,00 | 117,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 58,80 | 4,12 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 5,25 | 0,01 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 39,90 | 1,96 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 63,00 | 2,27 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,05 | 6,40 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИИС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,50 | 0,21 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 42,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 47,25 | 0,28 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИИТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 36,75 | 0,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 554,677 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|---------|----------|-------|------------------------|
| 87 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | | | 5 560,362 5 505,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 73,4000 | 75,00 | 5 505,00 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0096 | 1,05 | 0,01 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 20,4000 | 1,05 | 21,42 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 20,4000 | 1,05 | 21,42 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 | 50,00 | 6,25 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 | 50,00 | 6,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 444,829 |
| 88 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, (III[MII]) | buc | | | 209,208 174,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 75,00 | 174,00 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 58,80 | 8,82 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 39,90 | 6,78 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 63,00 | 1,89 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 | 1,05 | 0,02 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 | 10,00 | 7,70 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 418,417 |
| 89 | 08-03-532-5 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 6 | buc | | | 193,953 177,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 75,00 | 177,75 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,0600 | 58,80 | 3,53 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0020 | 5,25 | 0,01 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 | 39,90 | 2,00 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,50 | 0,15 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,05 | 1,28 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0120 | 47,25 | 0,57 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0350 | 63,00 | 2,20 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "IIIС-50" | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 10,50 | 0,10 |
| | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0610 | 10,50 | 0,64 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 42,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0120 | 47,25 | 0,57 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 | 36,75 | 0,88 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 387,906 |
| 90 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | | | 3 043,834 2 857,500 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 | 75,00 | 2 857,50 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 1,05 | 0,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 | 39,90 | 59,85 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,05 | 107,10 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 36,75 | 15,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|---------|----------|-------|------------------------|
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 1,98 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 1,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 617,697 |
| 91 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | | | 5 896,625 5 707,500 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 76,1000 | 75,00 | 5 707,50 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0140 | 1,05 | 0,02 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,0027 | 1,05 | 0,00 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,0240 | 58,80 | 1,47 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,7300 | 39,90 | 109,06 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,7600 | 1,05 | 10,25 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,7600 | 1,05 | 10,25 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 | 50,00 | 5,83 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,6400 | 10,00 | 46,42 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 | 50,00 | 5,83 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 707,595 |
| 92 | 08-03-591-12 | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | | | 5 394,480 5 205,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 69,4000 | 75,00 | 5 205,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 1,05 | 0,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 | 39,90 | 59,85 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,05 | 107,10 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 36,75 | 15,43 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 50,00 | 3,55 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 | 50,00 | 3,55 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 966,964 |
| 93 | 08-03-591-12 | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | | | 5 394,400 5 205,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 69,4000 | 75,00 | 5 205,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 1,05 | 0,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 | 39,90 | 59,85 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,05 | 107,10 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 36,75 | 15,47 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 50,00 | 3,49 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 | 50,00 | 3,49 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 319,592 |
| 94 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | | | 2 526,166 2 415,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 75,00 | 2 415,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,05 | 107,10 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 2,03 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 2,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 616,746 |
| 95 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | | | 5 919,431 5 700,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 76,0000 | 75,00 | 5 700,00 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0140 | 1,05 | 0,02 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,0027 | 1,05 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|---|---------|----------|-------|--------------------------|
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,0240 | 58,80 | 1,35 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,5400 | 39,90 | 141,18 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,7600 | 1,05 | 10,25 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,7600 | 1,05 | 10,25 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,6400 | 10,00 | 46,38 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 769,526 |
| 96 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | | | 2 570,850 2 460,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 | 75,00 | 2 460,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,05 | 107,10 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 1,87 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 1,87 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 205,668 |
| 97 | 08-03-591-5 | Intreruptor cap /scara | 100 buc | | | 2 572,100 2 460,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 | 75,00 | 2 460,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,05 | 107,10 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 2,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 2,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 102,884 |
| 98 | 10-08-002-02 | Detector de miscare infrarosu | buc | | | 161,683 150,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 | 75,00 | 150,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 | 1,05 | 0,00 |
| | 1011963 | Colofoni de pin | kg | 0,0005 | 5,25 | 0,00 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,2500 | 39,38 | 9,84 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40" | kg | 0,0050 | 47,25 | 0,24 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1600 | 10,00 | 1,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 808,416 |
| 99 | 10-08-019-04 | Fotoreleu | buc | | | 45,000 45,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |
| | 1100007 | Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8 | t | 0,00006 | 1,05 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 90,000 |
| 100 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | | | 9 701,714 8 700,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 116,0000 | 75,00 | 8 700,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 1,05 | 214,20 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 10,50 | 21,44 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 26,25 | 73,50 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 2,6800 | 50,00 | 134,29 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 | 10,00 | 424,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,6800 | 50,00 | 134,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 679,120 |
| 101 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | | | 25 612,594 23 775,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 317,0000 | 75,00 | 23 775,00 |
| | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,5600 | 1,05 | 0,59 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 2,1000 | 58,80 | 123,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|---|----------|----------|--------|--------------------------------|
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 | 39,90 | 414,96 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,3000 | 1,05 | 16,07 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3000 | 1,05 | 16,07 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 | 63,00 | 189,00 |
| | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0050 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 | 1,05 | 126,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 | 105,00 | 5,54 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,1000 | 57,75 | 5,77 |
| | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0030 | 1,05 | 0,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 36,75 | 15,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5500 | 50,00 | 77,48 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 74,1000 | 10,00 | 741,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,7800 | 10,00 | 17,80 |
| | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,0900 | 10,00 | 10,90 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 | 50,00 | 77,48 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 41 748,528 |
| 102 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | | | 21 980,854 <hr/> 20 325,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 271,0000 | 75,00 | 20 325,00 |
| | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,5600 | 1,05 | 0,59 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 2,1000 | 58,80 | 123,48 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 | 39,90 | 414,96 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,3000 | 1,05 | 16,07 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3000 | 1,05 | 16,07 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 | 63,00 | 189,00 |
| | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0050 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 | 1,05 | 126,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 | 105,00 | 5,65 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,1000 | 57,75 | 5,78 |
| | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0030 | 1,05 | 0,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 36,75 | 15,41 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,2100 | 50,00 | 60,58 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 59,3000 | 10,00 | 593,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,7800 | 10,00 | 17,81 |
| | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,0900 | 10,00 | 10,88 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,2100 | 50,00 | 60,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 715,022 |
| 103 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | | | 10 069,200 <hr/> 8 325,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 111,0000 | 75,00 | 8 325,00 |
| | 1010219 | Liantii de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009109 | Cirli | buc | 204,0000 | 5,25 | 1 071,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 10,50 | 21,40 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 3,0900 | 26,25 | 81,05 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5900 | 50,00 | 79,37 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 41,2000 | 10,00 | 412,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5900 | 50,00 | 79,37 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 805,536 |
| 104 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | | | 7 379,050 <hr/> 6 600,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|---|---------|----------|-------|------------|
| | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 75,00 | 6 600,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 1,05 | 214,20 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 10,50 | 21,35 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 26,25 | 73,50 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 1,5500 | 50,00 | 77,50 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 31,5000 | 10,00 | 315,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 | 50,00 | 77,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 442,743 |
| 105 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | | | 7 783,665 |
| | | | | | | 7 365,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 | 75,00 | 7 365,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | 10,50 | 42,82 |
| | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ² | t | 0,00153 | 1,05 | 0,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 | 36,75 | 7,67 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1200 | 50,00 | 56,09 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,6000 | 10,00 | 256,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1200 | 50,00 | 56,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 790,243 |
| 106 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | | | 2 152,315 |
| | | | | | | 1 785,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 75,00 | 1 785,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 1,05 | 0,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 58,80 | 56,45 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 1,05 | 14,07 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 1,05 | 14,07 |
| | 1139042 | Clei "БМК-5к" | kg | 0,2000 | 47,25 | 9,45 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 1,05 | 7,04 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 1,05 | 18,90 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 1,05 | 1,89 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 50,00 | 5,50 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 | 10,00 | 158,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 10,00 | 27,00 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 10,00 | 48,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 50,00 | 5,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 87 168,766 |
| 107 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | | | 3 076,965 |
| | | | | | | 2 580,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 | 75,00 | 2 580,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 1,05 | 0,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 58,80 | 56,45 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 1,05 | 14,07 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 1,05 | 14,07 |
| | 1139042 | Clei "БМК-5к" | kg | 0,4000 | 47,25 | 18,90 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 1,05 | 7,04 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 1,05 | 18,90 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 1,05 | 1,89 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 | 50,00 | 16,50 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,5000 | 10,00 | 235,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 10,00 | 27,00 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 | 10,00 | 69,60 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 | 50,00 | 16,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|---|----------|---------|--------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 076,965 |
| 108 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | | | 1 534,671 ----- 1 372,941 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 | 75,00 | 1 372,94 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 1,05 | 0,00 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 1,05 | 0,00 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 105,00 | 1,24 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 10,50 | 0,00 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 57,75 | 0,68 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30" | kg | 0,5000 | 36,75 | 18,16 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 | 50,00 | 28,24 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,2600 | 10,00 | 42,59 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,2600 | 10,00 | 42,59 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5600 | 50,00 | 28,24 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 130,447 |
| 109 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | | | 1 048,848 ----- 930,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 75,00 | 930,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 1,05 | 0,00 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 1,05 | 0,00 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 105,00 | 0,87 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 10,50 | 0,04 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 57,75 | 0,55 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30" | kg | 0,5000 | 36,75 | 18,37 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 50,00 | 19,50 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 10,00 | 30,00 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 10,00 | 30,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 50,00 | 19,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 55 830,165 |
| 110 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4 (BBГнГ(A)-LSLTx 3x1.5mm ² , BBГнГ-LSLTx 3x2.5mm ² , BBГнГ-LSLTx 4x1.5mm ² si BBГнГ(A)-FRLSLTx 3x1.5mm ²) | buc | | | 22,562 ----- 19,500 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,2600 | 75,00 | 19,50 |
| | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 | 1,05 | 0,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00001 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 0,0000 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 10,50 | 0,10 |
| | 5009610 | Grasime pentru lipire | kg | 0,0200 | 12,60 | 0,25 |
| | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ² | t | 0,00011 | 1,05 | 0,00 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30" | kg | 0,0500 | 36,75 | 1,84 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 | 36,75 | 0,37 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 219,883 |
| 111 | 08-02-158-12 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7, (BBГнГ(A)-LSLTx 5x4mm ² , BBГнГ-FRLSLTx 5x4mm ²) | buc | | | 34,680 ----- 30,750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|----------|---------|--------|---------------------------|
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,4100 | 75,00 | 30,75 |
| | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 | 1,05 | 0,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00003 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 0,0000 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 10,50 | 0,10 |
| | 5009610 | Grasime pentru lipire | kg | 0,0200 | 12,60 | 0,25 |
| | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00011 | 1,05 | 0,00 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30" | kg | 0,0500 | 36,75 | 1,84 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 | 36,75 | 0,74 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 693,593 |
| 112 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | | | 94,529 ----- 86,250 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1500 | 75,00 | 86,25 |
| | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 | 1,05 | 0,00 |
| | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 | 1,05 | 0,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | 105,00 | 0,21 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0024 | 57,75 | 0,14 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 10,50 | 0,10 |
| | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 | 21,00 | 3,15 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 | 36,75 | 3,68 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 945,294 |
| 113 | 33410159-01 | Corp de iluminat cu lampi led cu indicatii " He входить" 220V, 10W, IP54 | buc | | | 178,500 ----- 0,000 |
| | 8413516515-113 | Corp de iluminat cu lampi led cu indicatii " He входить" 220V, 10W, IP54 | buc | 1,0000 | 178,50 | 178,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 249,500 |
| 114 | 33400201-44 | Lampa svetodiodkaia trubceataia LED,220V, 20W | buc | | | 99,750 ----- 0,000 |
| | 8413516515-114 | Lampa svetodiodkaia trubceataia LED,220V, 20W | buc | 1,0000 | 99,75 | 99,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 396,500 |
| 115 | 33400201-45 | Lampa svetodiodkaia trubceataia LED,220V, 10W | buc | | | 69,300 ----- 0,000 |
| | 8413516515-115 | Lampa svetodiodkaia trubceataia LED,220V, 10W | buc | 1,0000 | 69,30 | 69,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 49 341,600 |
| 116 | 33400201-46 | Lampa cu LED,soclu E27 , 10W | buc | | | 17,330 ----- 0,000 |
| | 8413516515-116 | Lampa cu LED,soclu E27 , 10W | buc | 1,0000 | 17,33 | 17,33 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 103,980 |
| 117 | 336009-128 | Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare 220V, I=16A, IP20 | buc | | | 19,950 ----- 0,000 |
| | 8413516515-117 | Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare 220V, I=16A, IP20 | buc | 1,0000 | 19,95 | 19,95 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 715,700 |
| 118 | 33600073-05 | Priza de fisa instalatie nchisa cu contact de inpamintare , 220V, I=16A, IP54 | buc | | | 24,150 ----- 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|-----|--------|-------|-----------------|
| | 8413516515-118 | Priza de fisa instalatie nchisa cu contact de impamintare , 220V, I=16A, IP54 | buc | 1,0000 | 24,15 | 24,15 |
| | | Total | lei | | | 289,800 |
| 119 | 3360029-07 | Bloc cu 2 prize cu contact de inpamintare nstalatie inchisa, IP20 | buc | | | 40,950 0,000 |
| | 8413516515-119 | Bloc cu 2 prize cu contact de inpamintare nstalatie inchisa, IP20 | buc | 1,0000 | 40,95 | 40,95 |
| | | Total | lei | | | 2 211,300 |
| 120 | 3360029-09 | Bloc cu 2 prize cu contact de inpamintare nstalatie inchisa, IP54 | buc | | | 74,550 0,000 |
| | 8413516515-120 | Bloc cu 2 prize cu contact de inpamintare nstalatie inchisa, IP54 | buc | 1,0000 | 74,55 | 74,55 |
| | | Total | lei | | | 74,550 |
| 121 | 3360029-08 | Bloc cu 4 prize cu contact de inpamintare , IP20 | buc | | | 37,800 0,000 |
| | 8413516515-121 | Bloc cu 4 prize cu contact de inpamintare , IP20 | buc | 1,0000 | 37,80 | 37,80 |
| | | Total | lei | | | 1 512,000 |
| 122 | 3360029-18 | Bloc cu 4 prize cu contact de inpamintare , IP54 | buc | | | 48,300 0,000 |
| | 8413516515-121 | Bloc cu 4 prize cu contact de inpamintare , IP20 | buc | 1,0000 | 48,30 | 48,30 |
| | | Total | lei | | | 144,900 |
| 123 | 33600073-16 | Intrerupator cu 1 clapa , 220V, 10A, IP20 | buc | | | 21,000 0,000 |
| | 8413516515-122 | Intrerupator cu 1 clapa , 220V, 10A, IP20 | buc | 1,0000 | 21,00 | 21,00 |
| | | Total | lei | | | 1 344,000 |
| 124 | 336009-142 | Intrerupator inglobat cu o clapa , IP54 | buc | | | 87,150 0,000 |
| | 8413516515-124 | Intrerupator inglobat cu o clapa , IP54 | buc | 1,0000 | 87,15 | 87,15 |
| | | Total | lei | | | 1 132,950 |
| 125 | 336009-141 | Intrerupator inglobat cu 2 clape , IP20 | buc | | | 24,150 0,000 |
| | 8413516515-125 | Intrerupator inglobat cu 2 clape , IP20 | buc | 1,0000 | 24,15 | 24,15 |
| | | Total | lei | | | 193,200 |
| 126 | 33600073-20 | Intrerupator cap-scara , 220V, 10A, IP20 | buc | | | 24,150 0,000 |
| | 8413516515-126 | Intrerupator cap-scara , 220V, 10A, IP20 | buc | 1,0000 | 24,15 | 24,15 |
| | | Total | lei | | | 96,600 |
| 127 | 3370005 | Cutii pentru intreruptoare si prize | buc | | | 1,050 0,000 |
| | 8413516515-127 | Cutii pentru intreruptoare si prize | buc | 1,0000 | 1,05 | 1,05 |
| | | Total | lei | | | 491,400 |
| 128 | 337001-30 | Cutie de distributie | buc | | | 11,550 0,000 |
| | 8413516515-128 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 11,55 | 11,55 |
| | | Total | lei | | | 1 097,250 |
| 129 | 3332128-02 | Cablu BBΓHT(A)-LSLTx 3x1.5mm2 | m | | | 10,500 0,000 |
| | 8413516515-129 | Cablu BBΓHT(A)-LSLTx 3x1.5mm2 | m | 1,0000 | 10,50 | 10,50 |
| | | Total | lei | | | 24 150,000 |
| 130 | 3332128-013 | Cablu BBΓHT(A)-LSLTx 3x2.5mm2 | m | | | 16,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|-----|--------|--------|------------|
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-130 | Cablu BBΓHR(A)-LSLTx 3x2.5mm2 | m | 1,0000 | 16,80 | 16,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 744,000 |
| 131 | 3332128-19 | Cablu BBΓHR(A)-LSLTx 3x4mm2 | m | | | 30,450 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-131 | Cablu BBΓHR(A)-LSLTx 3x4mm2 | m | 1,0000 | 30,45 | 30,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 548,100 |
| 132 | 3332128-191 | Cablu BBΓHR(A)-LSLTx 3x10mm2 | m | | | 94,500 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-132 | Cablu BBΓHR(A)-LSLTx 3x10mm2 | m | 1,0000 | 94,50 | 94,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 512,000 |
| 133 | 3332128-211 | Cablu BBΓHR(A)-LSLTx 5x4mm2 | m | | | 49,350 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-133 | Cablu BBΓHR(A)-LSLTx 5x4mm2 | m | 1,0000 | 49,35 | 49,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 392,150 |
| 134 | 3332128-161 | Cablu BBΓHR(A)-LSLTx 5x16mm2(1.169kg/m) | m | | | 186,900 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-134 | Cablu BBΓHR(A)-LSLTx 5x16mm2(1.169kg/m) | m | 1,0000 | 186,90 | 186,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 774,700 |
| 135 | 3332138-09 | Cablu BBΓHR(A)-FR-LSTx 3x1.5mm2 | m | | | 21,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-135 | Cablu BBΓHR(A)-FR-LSTx 3x1.5mm2 | m | 1,0000 | 21,00 | 21,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 18 585,000 |
| 136 | 3332138-04 | Cablu BBΓHR(A)-FRLSTx 5x4mm2 | m | | | 52,500 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-136 | Cablu BBΓHR(A)-FRLSTx 5x4mm2 | m | 1,0000 | 52,50 | 52,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 937,500 |
| 137 | 3332138-11 | Cablu BBΓHR(A)-FRLSTx 5x10mm2 (1.155kg/m) | m | | | 117,600 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-137 | Cablu BBΓHR(A)-FRLSTx 5x10mm2 (1.155kg/m) | m | 1,0000 | 117,60 | 117,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 234,400 |
| 138 | 3332138-111 | Cablu BBΓHR(A)-FRLSTx 5x16mm2 (1.478kg/m) | m | | | 186,900 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-138 | Cablu BBΓHR(A)-FRLSTx 5x16mm2 (1.478kg/m) | m | 1,0000 | 186,90 | 186,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 560,700 |
| 139 | 3332227-15 | Cablu KBBΓHR(A)-FRLSTx 4x1.5mm2 | m | | | 21,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-139 | Cablu KBBΓHR(A)-FRLSTx 4x1.5mm2 | m | 1,0000 | 21,00 | 21,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 310,000 |
| 140 | 441000-1601 | Teava gofrata cu intindere PIBX d=20mm CTG20-20-K41 | m | | | 3,150 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-140 | Teava gofrata cu intindere PIBX d=20mm CTG20- 20-K41 | m | 1,0000 | 3,15 | 3,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 197,500 |
| 141 | 441000-1602 | Teava gofrata cu intindere PIBX d=25mm CTG20-25-K41 | m | | | 5,250 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-141 | Teava gofrata cu intindere PIBX d=25mm CTG20- 25-K41 | m | 1,0000 | 5,25 | 5,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 600,000 |
| 142 | 441000-1604 | Teava gofrata cu intindere PIBX d=40mm CTG20-40-K41 | m | | | 15,750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|-----|--------|----------|--------------------|
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-142 | Teava gofrata cu intindere PIBX d=40mm CTG20-40-K41 | m | 1,0000 | 15,75 | 15,75 |
| | | Total | lei | | | 1 575,000 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 143 | 338000208-1 | Dulap metalic ПЦМП-5-0 IP54 ,dim.1000x800x300 , firma "ИЭК" (ГРЩ1) | buc | | | 2 221,800 0,000 |
| | 8413516515-143 | Dulap metalic ПЦМП-5-0 IP54 ,dim.1000x800x300 , firma "ИЭК" (ГРЩ1) | buc | 1,0000 | 2 221,80 | 2 221,80 |
| | | Total | lei | | | 2 221,800 |
| 144 | 5551011-7 | Intreruptor de sarcina BP32-35B 250A | buc | | | 531,300 0,000 |
| | 8413516515-144 | Intreruptor de sarcina BP32-35B 250A | buc | 1,0000 | 531,30 | 531,30 |
| | | Total | lei | | | 531,300 |
| 145 | 145 555-10011-45 | Contactator KM-380B, 150A (КТИ-5150 150A 400B) | buc | | | 2 840,250 0,000 |
| | 8413516515-145 | Contactator KM-380B, 150A (КТИ-5150 150A 400B) | buc | 1,0000 | 2 840,25 | 2 840,25 |
| | | Total | lei | | | 2 840,250 |
| 146 | 5550244-15 | Intreruptor automat cu 3 faze, 50A, BA47-29//3/50C | buc | | | 90,300 0,000 |
| | 8413516515-146 | Intreruptor automat cu 3 faze, 50A, BA47-29//3/50C | buc | 1,0000 | 90,30 | 90,30 |
| | | Total | lei | | | 270,900 |
| 147 | 5550244-11 | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | | | 73,500 0,000 |
| | 8413516515-147 | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 1,0000 | 73,50 | 73,50 |
| | | Total | lei | | | 294,000 |
| 148 | 55500079-21 | Set bare de forta , In=250A | buc | | | 2 415,000 0,000 |
| | 8413516515-148 | Set bare de forta , In=250A | buc | 1,0000 | 2 415,00 | 2 415,00 |
| | | Total | lei | | | 2 415,000 |
| 149 | 55500078-2 | Bare PEsi N | buc | | | 28,350 0,000 |
| | 8413516515-149 | Bare PEsi N | buc | 1,0000 | 28,35 | 28,35 |
| | | Total | lei | | | 56,700 |
| 150 | 5550086-27 | Dulap de distributie ЩРН-243-0 74 У2 IP54, 395x310x120 (ГРЩ2) | buc | | | 611,100 0,000 |
| | 8413516515-150 | Dulap de distributie ЩРН-243-0 74 У2 IP54, 395x310x120 (ГРЩ2) | buc | 1,0000 | 611,10 | 611,10 |
| | | Total | lei | | | 611,100 |
| 151 | 555-100011-51 | Intreruptor BH32/3/50 , 50A | buc | | | 79,800 0,000 |
| | 8413516515-151 | Intreruptor BH32/3/50 , 50A | buc | 1,0000 | 79,80 | 79,80 |
| | | Total | lei | | | 79,800 |
| 152 | 5550244-14 | Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C | buc | | | 76,650 0,000 |
| | 8413516515-152 | Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C | buc | 1,0000 | 76,65 | 76,65 |
| | | Total | lei | | | 76,650 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-----|--------|----------|--------------------|
| 153 | 5550244-11 | Intreupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | | | 73,500 0,000 |
| | 8413516515-147 | Intreupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 1,0000 | 73,50 | 73,50 |
| | | Total | lei | | | 147,000 |
| 154 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | | | 36,750 0,000 |
| | 8413516515-154 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | Total | lei | | | 36,750 |
| 155 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | | | 36,750 0,000 |
| | 8413516515-155 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | Total | lei | | | 73,500 |
| 156 | 555151-3 | Panou de evidenta BZUM-TF, IP54 | buc | | | 1 858,500 0,000 |
| | 8413516515-156 | Panou de evidenta BZUM-TF, IP54 | buc | 1,0000 | 1 858,50 | 1 858,50 |
| | | Total | lei | | | 1 858,500 |
| 157 | 5550061-01 | Contor electronic trifazat "ZMR 110 ACe" 5-60A 220/380V | buc | | | 1 260,000 0,000 |
| | 8413516515-157 | Contor electronic trifazat "ZMR 110 ACe" 5-60A 220/380V | buc | 1,0000 | 1 260,00 | 1 260,00 |
| | | Total | lei | | | 1 260,000 |
| 158 | 5550244-13 | Intreupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C | buc | | | 79,800 0,000 |
| | 8413516515-158 | Intreupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C | buc | 1,0000 | 79,80 | 79,80 |
| | | Total | lei | | | 79,800 |
| 159 | 5550244-11 | Intreupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | | | 73,500 0,000 |
| | 8413516515-147 | Intreupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 1,0000 | 73,50 | 73,50 |
| | | Total | lei | | | 147,000 |
| 160 | 5550086-031 | Dulap de distributie ЩРН-12з-1 36 IP54, 265x310x120 (ЩЩ1) | buc | | | 1 281,000 0,000 |
| | 8413516515-160 | Dulap de distributie ЩРН-12з-1 36 IP54, 265x310x120 (ЩЩ1) | buc | 1,0000 | 1 281,00 | 1 281,00 |
| | | Total | lei | | | 1 281,000 |
| 161 | 555-100011-1 | Intreupator BH32/3/20 , 20A | buc | | | 73,500 0,000 |
| | 8413516515-161 | Intreupator BH32/3/20 , 20A | buc | 1,0000 | 73,50 | 73,50 |
| | | Total | lei | | | 73,500 |
| 162 | 5550237-11 | Intreupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | | | 23,100 0,000 |
| | 8413516515-162 | Intreupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 1,0000 | 23,10 | 23,10 |
| | | Total | lei | | | 23,100 |
| 163 | 5550297-6 | Intreupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | | | 132,300 0,000 |
| | 8413516515-163 | Intreupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 1,0000 | 132,30 | 132,30 |
| | | Total | lei | | | 132,300 |
| 164 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | | | 36,750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-----|--------|--------|---------|
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-154 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | Total | lei | | | 36,750 |
| 165 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | | | 36,750 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-155 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | Total | lei | | | 73,500 |
| 166 | 5550087-10 | Dulap de distributie ЩРВ-483-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (ЩЦ2) | buc | | | 945,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-166 | Dulap de distributie ЩРВ-483-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (ЩЦ2) | buc | 1,0000 | 945,00 | 945,00 |
| | | Total | lei | | | 945,000 |
| 167 | 555-100011-51 | Intreruptor BH32/3/50 , 50A | buc | | | 79,800 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-167 | Intreruptor BH32/3/50 , 50A | buc | 1,0000 | 79,80 | 79,80 |
| | | Total | lei | | | 159,600 |
| 168 | 3370313-4 | Contactator КМИ-34012, 40А, 400В/АС 1НО, 1НЗ | buc | | | 455,700 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-168 | Contactator КМИ-34012, 40А, 400В/АС 1НО, 1НЗ | buc | 1,0000 | 455,70 | 455,70 |
| | | Total | lei | | | 455,700 |
| 169 | 5550237-13 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | | | 23,100 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-169 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 1,0000 | 23,10 | 23,10 |
| | | Total | lei | | | 161,700 |
| 170 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | | | 23,100 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-169 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 1,0000 | 23,10 | 23,10 |
| | | Total | lei | | | 115,500 |
| 171 | 5550297-6 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | | | 132,300 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-163 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 1,0000 | 132,30 | 132,30 |
| | | Total | lei | | | 661,500 |
| 172 | 5550297-7 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA | buc | | | 173,250 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-172 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA | buc | 1,0000 | 173,25 | 173,25 |
| | | Total | lei | | | 173,250 |
| 173 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | | | 36,750 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-154 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | Total | lei | | | 73,500 |
| 174 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | | | 36,750 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-155 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | Total | lei | | | 147,000 |
| 175 | 5550087-10 | Dulap de distributie ЩРВ-483-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (ЩЦ3) | buc | | | 945,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-175 | Dulap de distributie ЩРВ-483-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (ЩЦ3) | buc | 1,0000 | 945,00 | 945,00 |
| | | Total | lei | | | 945,000 |
| 176 | 555-100011-51 | Intreruptor BH32/3/50 , 50A | buc | | | 79,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-----|--------|--------|-----------|
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-167 | Intreruptor BH32/3/50 , 50A | buc | 1,0000 | 79,80 | 79,80 |
| | | Total | lei | | | 79,800 |
| 177 | 5550237-13 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | | | 23,100 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-169 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 1,0000 | 23,10 | 23,10 |
| | | Total | lei | | | 161,700 |
| 178 | 5550297-13 | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/C40/10, 40A, 10mA | buc | | | 245,700 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-178 | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/C40/10, 40A, 10mA | buc | 1,0000 | 245,70 | 245,70 |
| | | Total | lei | | | 245,700 |
| 179 | 5550297-14 | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/20/10, 20A, 10mA | buc | | | 245,700 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-179 | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/20/10, 20A, 10mA | buc | 1,0000 | 245,70 | 245,70 |
| | | Total | lei | | | 245,700 |
| 180 | 5550297-6 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | | | 132,300 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-163 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 1,0000 | 132,30 | 132,30 |
| | | Total | lei | | | 1 190,700 |
| 181 | 5550297-7 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA | buc | | | 173,250 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-172 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA | buc | 1,0000 | 173,25 | 173,25 |
| | | Total | lei | | | 519,750 |
| 182 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | | | 36,750 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-154 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | Total | lei | | | 73,500 |
| 183 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | | | 36,750 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-155 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | Total | lei | | | 147,000 |
| 184 | 5550087-10 | Dulap de distributie ИПВ-483-1 36 УХЛІ3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (PII4) | buc | | | 945,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-184 | Dulap de distributie ИПВ-483-1 36 УХЛІ3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (PII4) | buc | 1,0000 | 945,00 | 945,00 |
| | | Total | lei | | | 945,000 |
| 185 | 555-100011-51 | Intreruptor BH32/3/50 , 50A | buc | | | 79,800 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-167 | Intreruptor BH32/3/50 , 50A | buc | 1,0000 | 79,80 | 79,80 |
| | | Total | lei | | | 159,600 |
| 186 | 5550244-11 | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | | | 73,500 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-147 | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 1,0000 | 73,50 | 73,50 |
| | | Total | lei | | | 73,500 |
| 187 | 5550237-13 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | | | 23,100 |
| | | | | | | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-----|--------|--------|---------|
| | 8413516515-169 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 1,0000 | 23,10 | 23,10 |
| | | Total | lei | | | 92,400 |
| 188 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | | | 23,100 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-169 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 1,0000 | 23,10 | 23,10 |
| | | Total | lei | | | 115,500 |
| 189 | 5550297-6 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | | | 132,300 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-163 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 1,0000 | 132,30 | 132,30 |
| | | Total | lei | | | 793,800 |
| 190 | 5550297-7 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA | buc | | | 173,250 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-172 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA | buc | 1,0000 | 173,25 | 173,25 |
| | | Total | lei | | | 346,500 |
| 191 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | | | 36,750 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-154 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | Total | lei | | | 73,500 |
| 192 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | | | 36,750 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-155 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | Total | lei | | | 147,000 |
| 193 | 5550087-10 | Dulap de distributie IIIPB-483-1 36 YXJ13 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (PII5) | buc | | | 945,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-193 | Dulap de distributie IIIPB-483-1 36 YXJ13 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (PII5) | buc | 1,0000 | 945,00 | 945,00 |
| | | Total | lei | | | 945,000 |
| 194 | 555-100011-51 | Intreruptor BH32/3/50 , 50A | buc | | | 79,800 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-167 | Intreruptor BH32/3/50 , 50A | buc | 1,0000 | 79,80 | 79,80 |
| | | Total | lei | | | 159,600 |
| 195 | 5550237-13 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | | | 23,100 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-169 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 1,0000 | 23,10 | 23,10 |
| | | Total | lei | | | 115,500 |
| 196 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | | | 23,100 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-169 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 1,0000 | 23,10 | 23,10 |
| | | Total | lei | | | 115,500 |
| 197 | 5550297-6 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | | | 132,300 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-163 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 1,0000 | 132,30 | 132,30 |
| | | Total | lei | | | 661,500 |
| 198 | 5550297-7 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA | buc | | | 173,250 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-172 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA | buc | 1,0000 | 173,25 | 173,25 |
| | | Total | lei | | | 866,250 |
| 199 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | | | 36,750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-----|--------|--------|---------|
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-154 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 73,500 |
| 200 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | | | 36,750 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-155 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 147,000 |
| 201 | 5550087-03 | Dulap de distributie ЩРВ-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (PЩ6) | buc | | | 407,400 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-201 | Dulap de distributie ЩРВ-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (PЩ6) | buc | 1,0000 | 407,40 | 407,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 407,400 |
| 202 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | | | 73,500 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-202 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,0000 | 73,50 | 73,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 73,500 |
| 203 | 5550297-17 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/20/30 , 20A, 30mA | buc | | | 245,700 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-203 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/20/30 , 20A, 30mA | buc | 1,0000 | 245,70 | 245,70 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 982,800 |
| 204 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | | | 36,750 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-154 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 36,750 |
| 205 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | | | 36,750 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-155 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 73,500 |
| 206 | 5550087-08 | Dulap de distributie ЩРВ-24з-1 38 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (6kg) (PЩВ1) | buc | | | 693,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-206 | Dulap de distributie ЩРВ-24з-1 38 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (6kg) (PЩВ1) | buc | 1,0000 | 693,00 | 693,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 693,000 |
| 207 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | | | 73,500 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-202 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,0000 | 73,50 | 73,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 73,500 |
| 208 | 33700307-8 | Contactator KM 380B, 20A | buc | | | 515,550 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-208 | Contactator KM 380B, 20A | buc | 1,0000 | 515,55 | 515,55 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 515,550 |
| 209 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | | | 23,100 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-169 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 1,0000 | 23,10 | 23,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23,100 |
| 210 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | | | 25,200 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8413516515-210 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 1,0000 | 25,20 | 25,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 75,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|-----|--------|--------|------------------|
| 211 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | | | 36,750 0,000 |
| | 8413516515-154 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | Total | lei | | | 36,750 |
| 212 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | | | 36,750 0,000 |
| | 8413516515-155 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | Total | lei | | | 73,500 |
| 213 | 5550087-08 | Dulap de distributie ШПВ-24з-1 38 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (6kg) (PЩВ2) | buc | | | 525,000 0,000 |
| | 8413516515-213 | Dulap de distributie ШПВ-24з-1 38 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (6kg) (PЩВ2) | buc | 1,0000 | 525,00 | 525,00 |
| | | Total | lei | | | 525,000 |
| 214 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | | | 73,500 0,000 |
| | 8413516515-202 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,0000 | 73,50 | 73,50 |
| | | Total | lei | | | 73,500 |
| 215 | 33700307-8 | Contactator KM 380B, 20A | buc | | | 515,550 0,000 |
| | 8413516515-208 | Contactator KM 380B, 20A | buc | 1,0000 | 515,55 | 515,55 |
| | | Total | lei | | | 515,550 |
| 216 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | | | 23,100 0,000 |
| | 8413516515-169 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 1,0000 | 23,10 | 23,10 |
| | | Total | lei | | | 23,100 |
| 217 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | | | 25,200 0,000 |
| | 8413516515-210 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 1,0000 | 25,20 | 25,20 |
| | | Total | lei | | | 100,800 |
| 218 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | | | 36,750 0,000 |
| | 8413516515-154 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | Total | lei | | | 36,750 |
| 219 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | | | 36,750 0,000 |
| | 8413516515-155 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | Total | lei | | | 73,500 |
| 220 | 5550087-09 | Dulap de distributie ШПВ-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 550x320x120 (4.7kg) (PЩВ3) | buc | | | 696,150 0,000 |
| | 8413516515-219 | Dulap de distributie ШПВ-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 550x320x120 (4.7kg) (PЩВ3) | buc | 1,0000 | 696,15 | 696,15 |
| | | Total | lei | | | 696,150 |
| 221 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | | | 73,500 0,000 |
| | 8413516515-202 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,0000 | 73,50 | 73,50 |
| | | Total | lei | | | 73,500 |
| 222 | 33700307-8 | Contactator KM 380B, 20A | buc | | | 515,550 0,000 |
| | 8413516515-208 | Contactator KM 380B, 20A | buc | 1,0000 | 515,55 | 515,55 |
| | | Total | lei | | | 515,550 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|-----|--------|--------|------------------|
| 223 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | | | 24,150 0,000 |
| | 8413516515-123 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/10C | buc | 1,0000 | 24,15 | 24,15 |
| | | Total | lei | | | 48,300 |
| 224 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | | | 25,200 0,000 |
| | 8413516515-210 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 1,0000 | 25,20 | 25,20 |
| | | Total | lei | | | 151,200 |
| 225 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | | | 36,750 0,000 |
| | 8413516515-154 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | Total | lei | | | 36,750 |
| 226 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | | | 36,750 0,000 |
| | 8413516515-155 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | Total | lei | | | 73,500 |
| 227 | 5550087-03 | Dulap de distributie ЩПВ-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ЩО) | buc | | | 407,400 0,000 |
| | 8413516515-226 | Dulap de distributie ЩПВ-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ЩО) | buc | 1,0000 | 407,40 | 407,40 |
| | | Total | lei | | | 407,400 |
| 228 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | | | 24,150 0,000 |
| | 8413516515-228 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/10C | buc | 1,0000 | 24,15 | 24,15 |
| | | Total | lei | | | 193,200 |
| 229 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | | | 73,500 0,000 |
| | 8413516515-202 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,0000 | 73,50 | 73,50 |
| | | Total | lei | | | 73,500 |
| 230 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | | | 36,750 0,000 |
| | 8413516515-154 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | Total | lei | | | 36,750 |
| 231 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | | | 36,750 0,000 |
| | 8413516515-155 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | Total | lei | | | 73,500 |
| 232 | 5550087-03 | Dulap de distributie ЩПВ-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ЩАО1) | buc | | | 407,400 0,000 |
| | 8413516515-232 | Dulap de distributie ЩПВ-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ЩАО1) | buc | 1,0000 | 407,40 | 407,40 |
| | | Total | lei | | | 407,400 |
| 233 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | | | 73,500 0,000 |
| | 8413516515-202 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,0000 | 73,50 | 73,50 |
| | | Total | lei | | | 73,500 |
| 234 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | | | 25,200 0,000 |
| | 8413516515-210 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 1,0000 | 25,20 | 25,20 |
| | | Total | lei | | | 75,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-----|--------|--------|------------------|
| 235 | 5550237-7 | Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C | buc | | | 31,500 0,000 |
| | 8413516515-235 | Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C | buc | 1,0000 | 31,50 | 31,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 31,500 |
| 236 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | | | 36,750 0,000 |
| | 8413516515-154 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 36,750 |
| 237 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | | | 36,750 0,000 |
| | 8413516515-155 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 73,500 |
| 238 | 5550087-03 | Dulap de distributie ИПВ-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ИЦАО2) | buc | | | 407,400 0,000 |
| | 8413516515-238 | Dulap de distributie ИПВ-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ИЦАО2) | buc | 1,0000 | 407,40 | 407,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 407,400 |
| 239 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | | | 73,500 0,000 |
| | 8413516515-202 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,0000 | 73,50 | 73,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 73,500 |
| 240 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | | | 25,200 0,000 |
| | 8413516515-210 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 1,0000 | 25,20 | 25,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 176,400 |
| 241 | 5550237-7 | Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C | buc | | | 31,500 0,000 |
| | 8413516515-235 | Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C | buc | 1,0000 | 31,50 | 31,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 31,500 |
| 242 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | | | 36,750 0,000 |
| | 8413516515-154 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 36,750 |
| 243 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | | | 36,750 0,000 |
| | 8413516515-155 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 73,500 |
| 244 | 5550087-03 | Dulap de distributie ИПВ-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ИЦАО3) | buc | | | 407,400 0,000 |
| | 8413516515-244 | Dulap de distributie ИПВ-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ИЦАО3) | buc | 1,0000 | 407,40 | 407,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 407,400 |
| 245 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | | | 73,500 0,000 |
| | 8413516515-202 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,0000 | 73,50 | 73,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 73,500 |
| 246 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | | | 25,200 0,000 |
| | 8413516515-210 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 1,0000 | 25,20 | 25,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 151,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|-----|--------|----------|--------------------|
| 247 | 5550237-7 | Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C | buc | | | 31,500 0,000 |
| | 8413516515-235 | Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C | buc | 1,0000 | 31,50 | 31,50 |
| | | Total | lei | | | 31,500 |
| 248 | 5550073-6 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | | | 36,750 0,000 |
| | 8413516515-154 | Bara de conectare YNS21-3-063 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | Total | lei | | | 36,750 |
| 249 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | | | 36,750 0,000 |
| | 8413516515-155 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 1,0000 | 36,75 | 36,75 |
| | | Total | lei | | | 73,500 |
| 250 | 55500092-05 | Panou fizioterapeutic, IP31, IIIΦ | buc | | | 840,000 0,000 |
| | 8413516515-250 | Panou fizioterapeutic, IP31, IIIΦ | buc | 1,0000 | 840,00 | 840,00 |
| | | Total | lei | | | 3 360,000 |
| 251 | 5550237-13 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | | | 23,100 0,000 |
| | 8413516515-169 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 1,0000 | 23,10 | 23,10 |
| | | Total | lei | | | 92,400 |
| 252 | 3360229-05 | Priza cu contact de impamintare pentru instalare pe reica DIN, Un=220V, In=10A (165lei 04.07.2022 volta.md) | buc | | | 42,000 0,000 |
| | 8413516515-252 | Priza cu contact de impamintare pentru instalare pe reica DIN, Un=220V, In=10A (165lei 04.07.2022 volta.md) | buc | 1,0000 | 42,00 | 42,00 |
| | | Total | lei | | | 336,000 |
| 253 | 338000204-1 | Dulap metalic IIIPII-1-0, IP65 | buc | | | 1 102,500 0,000 |
| | 8413516515-253 | Dulap metalic IIIPII-1-0, IP65 | buc | 1,0000 | 1 102,50 | 1 102,50 |
| | | Total | lei | | | 2 205,000 |
| 254 | 33410011-6 | Post de comanda cu butoane IIKE-222-1 | buc | | | 45,150 0,000 |
| | 8413516515-254 | Post de comanda cu butoane IIKE-222-1 | buc | 1,0000 | 45,15 | 45,15 |
| | | Total | lei | | | 90,300 |
| 255 | 3340003 | Detector de miscare infrarosu | buc | | | 111,300 0,000 |
| | 8413516515-255 | Detector de miscare infrarosu | buc | 1,0000 | 111,30 | 111,30 |
| | | Total | lei | | | 556,500 |
| 256 | 338100033 | Fotoreleu ΦP-601 | buc | | | 48,300 0,000 |
| | 8413516515-256 | Fotoreleu ΦP-601 | buc | 1,0000 | 48,30 | 48,30 |
| | | Total | lei | | | 96,600 |
| 257 | 33410168-01 | Corp de iluminat de tavan cu lampi LED 2x20W, IP54 ALS.OPL eco LED 2x20W | buc | | | 130,200 0,000 |
| | 8413516515-257 | Corp de iluminat de tavan cu lampi LED 2x20W, IP54 ALS.OPL eco LED 2x20W | buc | 1,0000 | 130,20 | 130,20 |
| | | Total | lei | | | 911,400 |
| 258 | 33400271-1 | Corp de iluminat cu lampi led pentru incaperi medicinale Un=220V, Pn=4x10W, IP54 | buc | | | 168,000 0,000 |
| | 8413516515-258 | Corp de iluminat cu lampi led pentru incaperi medicinale Un=220V, Pn=4x10W, IP54 | buc | 1,0000 | 168,00 | 168,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-----|--------|--------|------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27 384,000 |
| 259 | 33400169-02 | Corp de iluminat cu lampi led pentru incaperi medicinale Un=220V, Pn=2x10W, IP20 OWP optima led 2x10 | buc | | | 113,400 0,000 |
| | 8413516515-259 | Corp de iluminat cu lampi led pentru incaperi medicinale Un=220V, Pn=2x10W, IP20 OWP optima led 2x10 | buc | 1,0000 | 113,40 | 113,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 948,400 |
| 260 | 33400170-01 | Corp de iluminat cu lampi led pentru incaperi medicinale Un=220V, Pn=1x10W, IP20 BH 1X10 | buc | | | 93,450 0,000 |
| | 8413516515-260 | Corp de iluminat cu lampi led pentru incaperi medicinale Un=220V, Pn=1x10W, IP20 BH 1X10 | buc | 1,0000 | 93,45 | 93,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 747,600 |
| 261 | 33400171-01 | Corp de iluminat cu lampi led de tavan/perete instalare exterioara Un=220V, Pn=20W, IP54 CD led 20 | buc | | | 147,000 0,000 |
| | 8413516515-261 | Corp de iluminat cu lampi led de tavan/perete instalare exterioara Un=220V, Pn=20W, IP54 CD led 20 | buc | 1,0000 | 147,00 | 147,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 882,000 |
| 262 | 33411245-03 | Corp de iluminat exterior MIZAR S LED 10W IP20 | buc | | | 123,900 0,000 |
| | 8413516515-262 | Corp de iluminat exterior MIZAR S LED 10W IP20 | buc | 1,0000 | 123,90 | 123,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 982,400 |

APROBAT:

Intocmit
Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reparatia capitala a cladirii
Centrului de sanatate din
str.Chisinau 108 or. Cricova,
mun. Chisinau N399-2022 - SA

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7

Rețele de semnalizare de incendiu si paza. Centrul de sanatate. (Marca SIP)

Valoarea de deviz 272 157,73 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | | |
| | | 1.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu | | | | |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "PIC" pentru: 4 raze | buc | 1,0000 | 829,595 825,000 | 829,595 825,000 |
| 2 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Modul deextensie pentru 8 raze | buc | 3,0000 | 1 804,605 1 800,000 | 5 413,815 5 400,000 |
| 3 | 10-04-100-06 | Emitator de radio | buc | 1,0000 | 531,840 525,000 | 531,840 525,000 |
| 4 | 08-01-121-5 | Acumulator | buc | 2,0000 | 538,504 309,000 | 1 077,007 618,000 |
| 5 | 10-01-039-06 | Modul cu releu | buc | 2,0000 | 150,000 150,000 | 300,000 300,000 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 104,0000 | 152,083 150,000 | 15 816,581 15 600,000 |
| 7 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 208,0000 | 27,480 26,250 | 5 715,846 5 460,000 |
| 8 | 10-08-002-02 | Declansator manual de semnalizare incendiu | buc | 10,0000 | 152,082 150,000 | 1 520,825 1 500,000 |
| 9 | 10-08-003-09 | Dispozitiv de alarma optico-sonor exterior | buc | 1,0000 | 226,600 225,000 | 226,600 225,000 |
| 10 | 10-08-003-08 | Dispozitiv de alarma optico-sonor interior | buc | 5,0000 | 76,070 75,000 | 380,350 375,000 |
| 11 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 6,0000 | 27,480 26,250 | 164,880 157,500 |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,0000 | 2 155,462 1 785,000 | 15 088,235 12 495,000 |
| 13 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, | 100 m | 0,0900 | 3 079,700 2 580,000 | 277,173 232,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|-------|----------|------------------------|----------------------------------|
| | | fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | | | | |
| 14 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² | 100 m | 8,8200 | 473,240 420,748 | 4 173,979 3 711,000 |
| 15 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | 1,5000 | 559,001 505,500 | 838,501 758,250 |
| 16 | 08-01-087-3 | Piese de metal | t | 0,0100 | 6 316,400 4 665,000 | 63,164 46,650 |
| 17 | 33320031-3 | Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru 1x2x0.8 КОРКЕН(А) FRHF 1x2x0.8mm ² | m | 980,0000 | 12,500 0,000 | 12 250,000 0,000 |
| 18 | 3332136-01 | Cablu ВВГнг(А)-FR-LS 3x1.5mm ² | m | 150,0000 | 44,000 0,000 | 6 600,000 0,000 |
| 19 | 441000-1560 | Teava ignifuga ПВХ d=20mm | m | 700,0000 | 7,000 0,000 | 4 900,000 0,000 |
| 20 | 441000-1565 | Teava ПВХ d=50mm | m | 9,0000 | 42,000 0,000 | 378,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 76 546,391 |
| | | Total Sistemul automat de semnalizare incendiu Inklusiv salariu | | | | 76 546,391 48 228,600 |
| | | 1.2. Semnalizare de paza | | | | |
| 21 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 1,0000 | 1 804,610 1 800,000 | 1 804,610 1 800,000 |
| 22 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПІС" pentru 4 raze | buc | 3,0000 | 602,435 600,000 | 1 807,305 1 800,000 |
| 23 | 10-04-101-04 | Transformator intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete | buc | 1,0000 | 35,085 33,750 | 35,085 33,750 |
| 24 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 4,0000 | 377,342 375,000 | 1 509,370 1 500,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|-------|----------|------------------------|------------------------|
| 25 | 08-01-121-5 | Acumulator | buc | 8,0000 | 538,504 309,000 | 4 308,028 2 472,000 |
| 26 | 10-04-100-06 | Emitator de radio | buc | 1,0000 | 531,840 525,000 | 531,840 525,000 |
| 27 | 10-08-002-05 | Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla | buc | 3,0000 | 75,478 75,000 | 226,435 225,000 |
| 28 | 10-08-002-01 | Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | 6,0000 | 75,968 75,000 | 455,805 450,000 |
| 29 | 10-08-003-09 | Dispozitiv de alarma optico-sonor | buc | 4,0000 | 226,600 225,000 | 906,400 900,000 |
| 30 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,0000 | 2 155,462 1 785,000 | 2 155,462 1 785,000 |
| 31 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,2000 | 473,251 420,750 | 567,901 504,900 |
| 32 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,3500 | 558,871 505,500 | 195,605 176,925 |
| 33 | 08-01-087-3 | Piese de metal | t | 0,0040 | 6 341,500 4 668,750 | 25,366 18,675 |
| 34 | 33400030 | Transformator TRANS 30VA | buc | 1,0000 | 245,000 0,000 | 245,000 0,000 |
| 35 | 33410001 | Detector de contact magnetic | buc | 6,0000 | 32,000 0,000 | 192,000 0,000 |
| 36 | 3332136-01 | Cablu BBΓнг(A)-FR-LS 3x1.5mm2 | m | 35,0000 | 32,000 0,000 | 1 120,000 0,000 |
| 37 | 3350245-34 | Alarm cablu 6x0.22 CQR-6 | m | 120,0000 | 6,500 0,000 | 780,000 0,000 |
| 38 | 441000-1600 | Teava gofrata cu intindere ПBX d=16mm CTG20-16-K41 | m | 100,0000 | 7,500 0,000 | 750,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 616,212 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|------|----------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | Total Semnalizare de paza Inclusiv salariu | | | | 17 616,212 12 191,250 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 94 162,603 |
| | | <i>Fondul social</i> | 24 % | | | 14 500,764 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 7 % | | | 2 188,512 |
| | | <i>Total</i> | | | | 110 851,879 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | 45 919,086 |
| | | <i>Total</i> | | | | 156 770,965 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 9 406,258 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 166 177,223 60 419,850 |
| | | 2. Utilaj | | | | |
| | | 2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu | | | | |
| 39 | 3340107-15 | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, SmartLine036-4 (1099ron x3.98 08.07.2022 https://www.ultramaster.ro/) | buc | 1,0000 | <u>2 365,000</u> 0,000 | <u>2 365,000</u> 0,000 |
| 40 | 334022-16 | Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8z (362ron x3.98 07.07.2022 https://www.ultramaster.ro) | buc | 3,0000 | <u>3 759,000</u> 0,000 | <u>11 277,000</u> 0,000 |
| 41 | 33400030-06 | Emitator de radio ATS-100 | buc | 1,0000 | <u>3 124,000</u> 0,000 | <u>3 124,000</u> 0,000 |
| 42 | 3340009-251 | Baterii acumulatori AKB-12V 7A/H | buc | 2,0000 | <u>285,000</u> 0,000 | <u>570,000</u> 0,000 |
| 43 | 3340022-18 | Modul cu releu REL1INT | buc | 2,0000 | <u>160,000</u> 0,000 | <u>320,000</u> 0,000 |
| 44 | 334088-22 | Detector optic de fum ID100 | buc | 114,0000 | <u>60,000</u> 0,000 | <u>6 840,000</u> 0,000 |
| 45 | 33400106-4 | Baza de montare pentru detectoare EB0030 | buc | 114,0000 | <u>60,000</u> 0,000 | <u>6 840,000</u> 0,000 |
| 46 | 33400106-1 | Baza de montare pentru detectoare EB0010 | buc | 114,0000 | <u>60,000</u> 0,000 | <u>6 840,000</u> 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|-----|---------|--------------------|--------------------|
| 47 | 33410107-04 | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0010 | buc | 10,0000 | 152,000 0,000 | 1 520,000 0,000 |
| 48 | 3341004-022 | Dispozitiv optico-sonor de alarma , de exterior Ivy | buc | 1,0000 | 1 262,000 0,000 | 1 262,000 0,000 |
| 49 | 3341004-023 | Dispozitiv optico-sonor de alarma , de interior IS0020RE | buc | 5,0000 | 155,000 0,000 | 775,000 0,000 |
| 50 | 33400106-3 | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc | 6,0000 | 360,000 0,000 | 2 160,000 0,000 |
| 51 | 3380092 | Rezistor 1.5kOm | buc | 18,0000 | 10,000 0,000 | 180,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 44 073,000 |
| | | Total Sistemul automat de semnalizare incendiu Inklusiv salariu | | | | 44 073,000 |
| | | 2.2. Semnalizare de paza | | | | |
| 52 | 3340107-18 | Panou de paza PC 1832 8 зон | buc | 1,0000 | 1 971,000 0,000 | 1 971,000 0,000 |
| 53 | 3340107-23 | Panou de paza PC 585 H | buc | 3,0000 | 1 880,000 0,000 | 5 640,000 0,000 |
| 54 | 334098-51 | Claviatura PC-1555RK pentru panourile PC-585H | buc | 4,0000 | 60,000 0,000 | 240,000 0,000 |
| 55 | 3340009-05 | Sursa de alimentare de rezerva PИИ7Ah | buc | 4,0000 | 576,000 0,000 | 2 304,000 0,000 |
| 56 | 334098-51 | Baterii acumulatori АКБ-12V 7A/H | buc | 8,0000 | 285,000 0,000 | 2 280,000 0,000 |
| 57 | 33400030-06 | Emitator de radio ATS-100 | buc | 1,0000 | 1 262,000 0,000 | 1 262,000 0,000 |
| 58 | 33400086-21 | Detector combinat (Geam spart+ de miscare) | buc | 3,0000 | 544,000 0,000 | 1 632,000 0,000 |
| 59 | 33400086-22 | Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14VDC, 250mA, 110db/m cu maiac | buc | 4,0000 | 125,000 0,000 | 500,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 829,000 |
| | | Total Semnalizare de paza Inklusiv salariu | | | | 15 829,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 59 902,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|-------|---|---|-------------------|
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 718,824 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 60 620,824 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|-------------------|
| | | Total | lei | | | 226 798,11 |
| | | TVA | 20 % | | | 45 359,62 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 272 157,73 |
| | | | | | | 60 419,86 |

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a cladirii
Centrului de sanatate din
str.Chisinau 108 or. Cricova,
mun. Chisinau N399-2022 - SA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-7

Rețele de semnalizare de incendiu și paza. Centrul de sanatate. (Marca SIP)

Valoarea de deviz 272 157,73 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-7: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 805,598 | 75,00 | 60 419,850 |
| | | Total manopera | | | | 60 419,86 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------|--|----------|---------|--------|-----------|
| 1. | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,004 | 1,00 | 0,004 |
| 2. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,001 | 1,00 | 0,001 |
| 3. | 1010329 | Clei "88-CA" | kg | 0,060 | 35,00 | 2,100 |
| 4. | 1010625 | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" | t | 0,001 | 1,00 | 0,001 |
| 5. | 1010806 | Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm | t | 0,000 | 1,00 | 0,000 |
| 6. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,017 | 1,00 | 0,017 |
| 7. | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,003 | 1,00 | 0,003 |
| 8. | 1011482 | Suruburi, cap semirotond 5x70 mm | t | 0,000 | 1,00 | 0,000 |
| 9. | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,002 | 1,00 | 0,002 |
| 10. | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,321 | 10,00 | 3,210 |
| 11. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,006 | 1,00 | 0,006 |
| 12. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 7,825 | 56,00 | 438,200 |
| 13. | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,096 | 15,00 | 1,440 |
| 14. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,378 | 38,00 | 14,364 |
| 15. | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,004 | 45,00 | 0,180 |
| 16. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 35,600 | 1,00 | 35,600 |
| 17. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 108,406 | 1,00 | 108,406 |
| 18. | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,011 | 10,00 | 0,110 |
| 19. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 108,406 | 1,00 | 108,406 |
| 20. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,237 | 60,00 | 14,220 |
| 21. | 1100014 | Tirfon | 100 buc | 0,011 | 100,00 | 1,100 |
| 22. | 1139042 | Clei "БМК-5к" | kg | 1,636 | 45,00 | 73,620 |
| 23. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,014 | 1,00 | 0,014 |
| 24. | 3009247 | Capacele, tip "K-440" | 1000 buc | 0,321 | 10,00 | 3,210 |
| 25. | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,003 | 300,00 | 0,900 |
| 26. | 4110006 | Apa distilata | kg | 102,000 | 22,50 | 2 295,000 |
| 27. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 8,090 | 10,00 | 80,900 |
| 28. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 54,203 | 1,00 | 54,203 |
| 29. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 3,679 | 100,00 | 367,900 |
| 30. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 9,496 | 1,00 | 9,496 |
| 31. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 290,434 | 1,00 | 290,434 |
| 32. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 14,562 | 1,00 | 14,562 |
| 33. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,594 | 10,00 | 5,940 |
| 34. | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,004 | 25,00 | 0,100 |
| 35. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,237 | 10,00 | 2,370 |
| 36. | 5070812 | Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПІПГН", sectiune 1x2,5 mm ² | 1000 m | 0,002 | 100,00 | 0,200 |
| 37. | 5071022 | Conductore de montare, tensiune joasa, fir flexibil cu multe sirme, izolate cu fibra de bumbac din plasticat polivinilclorura, marca "ПІМБГ", sectiune 0,35 mm ² | 1000 m | 0,120 | 100,00 | 12,000 |
| 38. | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2" | t | 0,000 | 1,00 | 0,000 |
| 39. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40" | kg | 0,984 | 45,00 | 44,280 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|-----|---------|----------|------------------|
| 40. | 541651654-34 | Transformator TRANS 30VA | buc | 1,000 | 245,00 | 245,000 |
| 41. | 541651654-35 | Detector de contact magnetic | buc | 6,000 | 32,00 | 192,000 |
| 42. | 541651654-39 | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, SmartLine036-4 (1099ron x3.98 08.07.2022 https://www.ultramaster.ro/) | buc | 1,000 | 2 365,00 | 2 365,000 |
| 43. | 541651654-40 | Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8z (362ron x3.98 07. 07.2022 https://www.ultramaster.ro) | buc | 3,000 | 3 759,00 | 11 277,000 |
| 44. | 541651654-41 | Emitator de radio ATS-100 | buc | 1,000 | 3 124,00 | 3 124,000 |
| 45. | 541651654-42 | Baterii acumulatori АКБ-12V 7A/H | buc | 2,000 | 285,00 | 570,000 |
| 46. | 541651654-43 | Detector optic de fum ID100 | buc | 114,000 | 60,00 | 6 840,000 |
| 47. | 541651654-44 | Baza de montare pentru detectoare EB0030 | buc | 114,000 | 60,00 | 6 840,000 |
| 48. | 541651654-45 | Baza de montare pentru detectoare EB0010 | buc | 114,000 | 60,00 | 6 840,000 |
| 49. | 541651654-46 | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0010 | buc | 10,000 | 152,00 | 1 520,000 |
| 50. | 541651654-47 | Dispozitiv optico-sonor de alarma , de exterior Ivy | buc | 1,000 | 1 262,00 | 1 262,000 |
| 51. | 541651654-48 | Dispozitiv optico-sonor de alarma , de interior IS0020RE | buc | 5,000 | 155,00 | 775,000 |
| 52. | 541651654-49 | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc | 6,000 | 360,00 | 2 160,000 |
| 53. | 541651654-50 | Rezistor 1.5kOm | buc | 18,000 | 10,00 | 180,000 |
| 54. | 541651654-51 | Panou de paza PC 1832 8 зон | buc | 1,000 | 1 971,00 | 1 971,000 |
| 55. | 541651654-52 | Panou de paza PC 585 H | buc | 3,000 | 1 880,00 | 5 640,000 |
| 56. | 541651654-53 | Claviatura PC-1555RK pentru panourile PC-585H | buc | 4,000 | 60,00 | 240,000 |
| 57. | 541651654-55 | Sursa de alimentare de rezerva ПИП7Ah | buc | 4,000 | 576,00 | 2 304,000 |
| 58. | 541651654-56 | Baterii acumulatori АКБ-12V 7A/H | buc | 8,000 | 285,00 | 2 280,000 |
| 59. | 541651654-57 | Emitator de radio ATS-100 | buc | 1,000 | 1 262,00 | 1 262,000 |
| 60. | 541651654-58 | Detector combinat (Geam spart+ de miscare) | buc | 3,000 | 544,00 | 1 632,000 |
| 61. | 541651654-59 | Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14VDC, 250mA, 110db/m cu maia | buc | 4,000 | 125,00 | 500,000 |
| 62. | 5416516541-43 | Modul cu releu REL1INT | buc | 2,000 | 160,00 | 320,000 |
| 63. | 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara | t | 0,034 | 1,00 | 0,034 |
| 64. | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 1,912 | 35,00 | 66,920 |
| 65. | 8413164684-17 | Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru 1x2x0.8 КОРКЕН(А) FRHF 1x2x0.8mm2 | m | 980,000 | 12,50 | 12 250,000 |
| 66. | 8413164684-18 | Cablu БВГнр(А)-FR-LS 3x1.5mm2 | m | 150,000 | 44,00 | 6 600,000 |
| 67. | 8413164684-19 | Teava ignifuga ПБХ d=20mm | m | 700,000 | 7,00 | 4 900,000 |
| 68. | 8413164684-20 | Teava ПБХ d=50mm | m | 9,000 | 42,00 | 378,000 |
| 69. | 841656848-36 | Cablu БВГнр(А)-FR-LS 3x1.5mm2 | m | 35,000 | 32,00 | 1 120,000 |
| 70. | 841656848-37 | Alarm cablu 6x0.22 CQR-6 | m | 120,000 | 6,50 | 780,000 |
| 71. | 841656848-38 | Teava gofrata cu intindere ПБХ d=16mm CTG20-16-K41 | m | 100,000 | 7,50 | 750,000 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 91 166,49 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|--------|---|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,071 | 50,00 | 53,550 |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 128,515 | 10,00 | 1 285,150 |
| 3. | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 47,734 | 10,00 | 477,340 |
| 4. | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 21,525 | 10,00 | 215,250 |
| 5. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 39,346 | 10,00 | 393,460 |
| 6. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,071 | 50,00 | 53,550 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 2 478,30 |

| | | |
|-------|------|----------------|
| Total | lei | 226 798,1 1 |
| TVA | 20 % | 45 359,62 |

Total deviz:

**272 157,7
3**

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect **Reparatia capitala a cladirii Centrului de sanatate din str.Chisinau 108 or. Cricova, mun. Chisinau N399-2022 - SA** **Investitor** **Primaria or. Cricova**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | | |
| | | 1.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu | | | | |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "IIC" pentru: 4 raze | buc | | | 829,595 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 11,0000 | 75,00 | 825,00 |
| | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 | 1,00 | 0,00 |
| | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0030 | 15,00 | 0,04 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40" | kg | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,2900 | 10,00 | 2,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 829,595 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|--|----------|---------|--------|------------------------|
| 2 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Modul deextensie pentru 8 raze | buc | | | 1 804,605 1 800,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 | 75,00 | 1 800,00 |
| | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0056 | 15,00 | 0,08 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,4000 | 1,00 | 0,40 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40" | kg | 0,0560 | 45,00 | 2,52 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 10,00 | 1,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 413,815 |
| 3 | 10-04-100-06 | Emitator de radio | buc | | | 531,840 525,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,0000 | 75,00 | 525,00 |
| | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0020 | 45,00 | 0,09 |
| | 5071022 | Conductore de montare, tensiune joasa, fir flexibil cu multe sirme, izolate cu fibra bumbac din plasticat polivinilclorura, marca "IIMBI", sectiune 0,35 mm2 | 1000 m | 0,0600 | 100,00 | 6,00 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40" | kg | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 531,840 |
| 4 | 08-01-121-5 | Acumulator | buc | | | 538,504 309,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 | 75,00 | 309,00 |
| | 1010625 | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" | t | 0,00011 | 1,00 | 0,00 |
| | 4110006 | Apa distilata | kg | 10,2000 | 22,50 | 229,50 |
| | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2" | t | 0,00003 | 1,00 | 0,00 |
| | 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara | t | 0,00341 | 1,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 077,007 |
| 5 | 10-01-039-06 | Modul cu releu | buc | | | 150,000 150,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 | 75,00 | 150,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 300,000 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | | | 152,083 150,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 | 75,00 | 150,00 |
| | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 | 1,00 | 0,00 |
| | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0005 | 15,00 | 0,01 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,2500 | 1,00 | 0,25 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40" | kg | 0,0050 | 45,00 | 0,22 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 10,00 | 1,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 816,581 |
| 7 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | | | 27,480 26,250 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,00002 | 1,00 | 0,00 |
| | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,00001 | 1,00 | 0,00 |
| | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,0015 | 10,00 | 0,02 |
| | 3009247 | Capacele, tip "K-440" | 1000 buc | 0,0015 | 10,00 | 0,02 |
| | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 0,1200 | 10,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 715,846 |
| 8 | 10-08-002-02 | Declansator manual de semnalizare incendiu | buc | | | 152,082 150,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 | 75,00 | 150,00 |
| | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 | 1,00 | 0,00 |
| | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0005 | 15,00 | 0,01 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,2500 | 1,00 | 0,25 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40" | kg | 0,0050 | 45,00 | 0,22 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 10,00 | 1,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|----------|----------|-------|------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 520,825 |
| 9 | 10-08-003-09 | Dispozitiv de alarma optico-sonor exterior | buc | | | 226,600 |
| | | | | | | 225,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 | 75,00 | 225,00 |
| | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000015 | 1,00 | 0,00 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 226,600 |
| 10 | 10-08-003-08 | Dispozitiv de alarma optico-sonor interior | buc | | | 76,070 |
| | | | | | | 75,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 | 1,00 | 0,00 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,2000 | 1,00 | 0,20 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0870 | 10,00 | 0,87 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 380,350 |
| 11 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | | | 27,480 |
| | | | | | | 26,250 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,00002 | 1,00 | 0,00 |
| | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,00001 | 1,00 | 0,00 |
| | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,0015 | 10,00 | 0,02 |
| | 3009247 | Capacele, tip "K-440" | 1000 buc | 0,0015 | 10,00 | 0,02 |
| | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 0,1200 | 10,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 164,880 |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | | | 2 155,462 |
| | | | | | | 1 785,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 75,00 | 1 785,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 1,00 | 0,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 56,00 | 53,76 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 1,00 | 13,40 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 1,00 | 13,40 |
| | 1139042 | Clei "БМК-5к" | kg | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 1,00 | 6,70 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 1,00 | 18,00 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 1,00 | 1,80 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 50,00 | 5,50 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 | 10,00 | 158,00 |
| | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 10,00 | 27,00 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 10,00 | 48,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 50,00 | 5,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 088,235 |
| 13 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | | | 3 079,700 |
| | | | | | | 2 580,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 | 75,00 | 2 580,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 1,00 | 0,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 56,00 | 53,51 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 1,00 | 13,40 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 1,00 | 13,40 |
| | 1139042 | Clei "БМК-5к" | kg | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 1,00 | 6,70 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 1,00 | 18,00 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 1,00 | 1,80 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 | 50,00 | 16,67 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,5000 | 10,00 | 235,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|----------------|---------|--------|---------------------------------|
| | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 10,00 | 27,00 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 | 10,00 | 69,56 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 | 50,00 | 16,67 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 277,173 |
| 14 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² | 100 m | | | 473,240 ----- 420,748 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 | 75,00 | 420,75 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 | 1,00 | 0,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 100,00 | 31,00 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 1,00 | 0,80 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 1,00 | 12,20 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,1600 | 35,00 | 5,60 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 173,979 |
| 15 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | | | 559,001 ----- 505,500 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 75,00 | 505,50 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 1,00 | 0,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 100,00 | 31,00 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 1,00 | 0,80 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 1,00 | 12,20 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,1600 | 35,00 | 5,60 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 838,501 |
| 16 | 08-01-087-3 | Piese de metal | t | | | 6 316,400 ----- 4 665,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 | 75,00 | 4 665,00 |
| | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,1800 | 1,00 | 0,20 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 | 56,00 | 235,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 | 38,00 | 1 026,00 |
| | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,8000 | 10,00 | 8,00 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m ³ | 0,1500 | 300,00 | 60,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7400 | 50,00 | 85,00 |
| | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 15,1000 | 10,00 | 151,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7400 | 50,00 | 85,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 63,164 |
| 17 | 33320031-3 | Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru 1x2x0.8 KOPKEH(A) FRHF 1x2x0.8mm ² | m | | | 12,500 ----- 0,000 |
| | 8413164684-17 | Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru 1x2x0.8 KOPKEH(A) FRHF 1x2x0.8mm ² | m | 1,0000 | 12,50 | 12,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 250,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|---------|---------|--------|------------------------|
| 18 | 3332136-01 | Cablu ВВГнг(А)-FR-LS 3x1.5mm2 | m | | | 44,000 0,000 |
| | 8413164684-18 | Cablu ВВГнг(А)-FR-LS 3x1.5mm2 | m | 1,0000 | 44,00 | 44,00 |
| | | Total | lei | | | 6 600,000 |
| 19 | 441000-1560 | Teava ignifuga ПВХ d=20mm | m | | | 7,000 0,000 |
| | 8413164684-19 | Teava ignifuga ПВХ d=20mm | m | 1,0000 | 7,00 | 7,00 |
| | | Total | lei | | | 4 900,000 |
| 20 | 441000-1565 | Teava ПВХ d=50mm | m | | | 42,000 0,000 |
| | 8413164684-20 | Teava ПВХ d=50mm | m | 1,0000 | 42,00 | 42,00 |
| | | Total | lei | | | 378,000 |
| | | 1.2. Semnalizare de paza | | | | |
| 21 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | | | 1 804,610 1 800,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 | 75,00 | 1 800,00 |
| | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0056 | 15,00 | 0,09 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,4000 | 1,00 | 0,40 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40" | kg | 0,0560 | 45,00 | 2,52 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 10,00 | 1,60 |
| | | Total | lei | | | 1 804,610 |
| 22 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПІС" pentru 4 raze | buc | | | 602,435 600,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 8,0000 | 75,00 | 600,00 |
| | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 | 1,00 | 0,00 |
| | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0018 | 15,00 | 0,02 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40" | kg | 0,0180 | 45,00 | 0,81 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | | Total | lei | | | 1 807,305 |
| 23 | 10-04-101-04 | Transformator intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete | buc | | | 35,085 33,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | 1100014 | Tirfon | 100 buc | 0,0110 | 100,00 | 1,10 |
| | 5070812 | Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПІРГН", sectiune 1x2,5 mm2 | 1000 m | 0,0020 | 100,00 | 0,20 |
| | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПІСЭПІП", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0010 | 35,00 | 0,04 |
| | | Total | lei | | | 35,085 |
| 24 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | | | 377,342 375,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 | 75,00 | 375,00 |
| | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 | 1,00 | 0,00 |
| | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0016 | 15,00 | 0,02 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40" | kg | 0,0160 | 45,00 | 0,72 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | | Total | lei | | | 1 509,370 |
| 25 | 08-01-121-5 | Acumulator | buc | | | 538,504 309,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 | 75,00 | 309,00 |
| | 1010625 | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" | t | 0,00011 | 1,00 | 0,00 |
| | 4110006 | Apa distilata | kg | 10,2000 | 22,50 | 229,50 |
| | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2" | t | 0,00003 | 1,00 | 0,00 |
| | 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara | t | 0,00341 | 1,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|--------|----------|--------|-----------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 308,028 |
| 26 | 10-04-100-06 | Emitator de radio | buc | | | 531,840 |
| | | | | | | 525,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,0000 | 75,00 | 525,00 |
| | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0020 | 45,00 | 0,09 |
| | 5071022 | Conductore de montare, tensiune joasa, fir flexibil cu multe sirme, izolate cu fibra bumbac din plasticat polivinilclorura, marca "TMBI", sectiune 0,35 mm ² | 1000 m | 0,0600 | 100,00 | 6,00 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40" | kg | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "TICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 531,840 |
| 27 | 10-08-002-05 | Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla | buc | | | 75,478 |
| | | | | | | 75,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 1010329 | Clei "88-CA" | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | 1010806 | Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm | t | 0,00005 | 1,00 | 0,00 |
| | 1011482 | Suruburi, cap semitond 5x70 mm | t | 0,00005 | 1,00 | 0,00 |
| | 1011963 | Colofoni de pin | kg | 0,0002 | 15,00 | 0,00 |
| | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,00142 | 25,00 | 0,03 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40" | kg | 0,0020 | 45,00 | 0,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 226,435 |
| 28 | 10-08-002-01 | Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | | | 75,968 |
| | | | | | | 75,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 1010219 | Liant de ipsos "T-3" | t | 0,00001 | 1,00 | 0,00 |
| | 1010329 | Clei "88-CA" | kg | 0,0050 | 35,00 | 0,18 |
| | 1011963 | Colofoni de pin | kg | 0,0002 | 15,00 | 0,00 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,1000 | 1,00 | 0,10 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40" | kg | 0,0020 | 45,00 | 0,09 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 455,805 |
| 29 | 10-08-003-09 | Dispozitiv de alarma optico-sonor | buc | | | 226,600 |
| | | | | | | 225,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 | 75,00 | 225,00 |
| | 1010219 | Liant de ipsos "T-3" | t | 0,000015 | 1,00 | 0,00 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 906,400 |
| 30 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | | | 2 155,462 |
| | | | | | | 1 785,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 75,00 | 1 785,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 1,00 | 0,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 56,00 | 53,76 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 1,00 | 13,40 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 1,00 | 13,40 |
| | 1139042 | Clei "BMK-5k" | kg | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 1,00 | 6,70 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 1,00 | 18,00 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 1,00 | 1,80 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 50,00 | 5,50 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 | 10,00 | 158,00 |
| | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 10,00 | 27,00 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 10,00 | 48,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 50,00 | 5,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 155,462 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|----------------|---------|--------|------------------------|
| 31 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² | 100 m | | | 473,251 420,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 | 75,00 | 420,75 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 | 1,00 | 0,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 100,00 | 31,00 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 1,00 | 0,80 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 1,00 | 12,20 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,1600 | 35,00 | 5,60 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 567,901 |
| 32 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | | | 558,871 505,500 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 75,00 | 505,50 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 1,00 | 0,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 100,00 | 30,86 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 1,00 | 0,80 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 1,00 | 12,20 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 10,00 | 0,51 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,1600 | 35,00 | 5,60 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 195,605 |
| 33 | 08-01-087-3 | Piese de metal | t | | | 6 341,500 4 668,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 | 75,00 | 4 668,75 |
| | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,1800 | 1,00 | 0,25 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 | 56,00 | 238,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 | 38,00 | 1 026,00 |
| | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,8000 | 10,00 | 7,50 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m ³ | 0,1500 | 300,00 | 75,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7400 | 50,00 | 87,50 |
| | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 15,1000 | 10,00 | 150,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7400 | 50,00 | 87,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 25,366 |
| 34 | 33400030 | Transformator TRANS 30VA | buc | | | 245,000 0,000 |
| | 541651654-34 | Transformator TRANS 30VA | buc | 1,0000 | 245,00 | 245,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 245,000 |
| 35 | 33410001 | Detector de contact magnetic | buc | | | 32,000 0,000 |
| | 541651654-35 | Detector de contact magnetic | buc | 1,0000 | 32,00 | 32,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 192,000 |
| 36 | 3332136-01 | Cablu BBГHГ(A)-FR-LS 3x1.5mm ² | m | | | 32,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|-----|--------|----------|------------|
| | | | | | | 0,000 |
| | 841656848-36 | Cablu BBIГH(A)-FR-LS 3x1.5mm2 | m | 1,0000 | 32,00 | 32,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 120,000 |
| 37 | 3350245-34 | Alarm cablu 6x0.22 CQR-6 | m | | | 6,500 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 841656848-37 | Alarm cablu 6x0.22 CQR-6 | m | 1,0000 | 6,50 | 6,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 780,000 |
| 38 | 441000-1600 | Teava gofrata cu intindere PIBX d=16mm CTG20-16-K41 | m | | | 7,500 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 841656848-38 | Teava gofrata cu intindere PIBX d=16mm CTG20-16-K41 | m | 1,0000 | 7,50 | 7,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 750,000 |
| | | 2. Utilaj | | | | |
| | | 2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu | | | | |
| 39 | 3340107-15 | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, SmartLine036-4 (1099ron x3.98 08.07.2022 https://www.ultramaster.ro/) | buc | | | 2 365,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 541651654-39 | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, SmartLine036-4 (1099ron x3.98 08.07.2022 https://www.ultramaster.ro/) | buc | 1,0000 | 2 365,00 | 2 365,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 365,000 |
| 40 | 334022-16 | Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8z (362ron x3.98 07. 07.2022 https://www.ultramaster.ro) | buc | | | 3 759,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 541651654-40 | Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8z (362ron x3.98 07. 07.2022 https://www.ultramaster.ro) | buc | 1,0000 | 3 759,00 | 3 759,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 277,000 |
| 41 | 33400030-06 | Emitator de radio ATS-100 | buc | | | 3 124,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 541651654-41 | Emitator de radio ATS-100 | buc | 1,0000 | 3 124,00 | 3 124,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 124,000 |
| 42 | 3340009-251 | Baterii acumulatori АКБ-12V 7A/H | buc | | | 285,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 541651654-42 | Baterii acumulatori АКБ-12V 7A/H | buc | 1,0000 | 285,00 | 285,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 570,000 |
| 43 | 3340022-18 | Modul cu releu REL1INT | buc | | | 160,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 541651654-43 | Modul cu releu REL1INT | buc | 1,0000 | 160,00 | 160,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 320,000 |
| 44 | 334088-22 | Detector optic de fum ID100 | buc | | | 60,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 541651654-43 | Detector optic de fum ID100 | buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 840,000 |
| 45 | 33400106-4 | Baza de montare pentru detectoare EB0030 | buc | | | 60,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 541651654-44 | Baza de montare pentru detectoare EB0030 | buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 840,000 |
| 46 | 33400106-1 | Baza de montare pentru detectoare EB0010 | buc | | | 60,000 |
| | | | | | | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|-----|--------|----------|--------------------|
| | 541651654-45 | Baza de montare pentru detectoare EB0010 | buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 840,000 |
| 47 | 33410107-04 | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0010 | buc | | | 152,000 0,000 |
| | 541651654-46 | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0010 | buc | 1,0000 | 152,00 | 152,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 520,000 |
| 48 | 3341004-022 | Dispozitiv optico-sonor de alarma , de exterior Ivy | buc | | | 1 262,000 0,000 |
| | 541651654-47 | Dispozitiv optico-sonor de alarma , de exterior Ivy | buc | 1,0000 | 1 262,00 | 1 262,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 262,000 |
| 49 | 3341004-023 | Dispozitiv optico-sonor de alarma , de interior IS0020RE | buc | | | 155,000 0,000 |
| | 541651654-48 | Dispozitiv optico-sonor de alarma , de interior IS0020RE | buc | 1,0000 | 155,00 | 155,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 775,000 |
| 50 | 33400106-3 | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc | | | 360,000 0,000 |
| | 541651654-49 | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc | 1,0000 | 360,00 | 360,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 160,000 |
| 51 | 3380092 | Rezistor 1.5kOm | buc | | | 10,000 0,000 |
| | 541651654-50 | Rezistor 1.5kOm | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 180,000 |
| | | 2.2. Semnalizare de paza | | | | |
| 52 | 3340107-18 | Panou de paza PC 1832 8 зон | buc | | | 1 971,000 0,000 |
| | 541651654-51 | Panou de paza PC 1832 8 зон | buc | 1,0000 | 1 971,00 | 1 971,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 971,000 |
| 53 | 3340107-23 | Panou de paza PC 585 H | buc | | | 1 880,000 0,000 |
| | 541651654-52 | Panou de paza PC 585 H | buc | 1,0000 | 1 880,00 | 1 880,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 640,000 |
| 54 | 334098-51 | Claviatura PC-1555RK pentru panourile PC-585H | buc | | | 60,000 0,000 |
| | 541651654-53 | Claviatura PC-1555RK pentru panourile PC-585H | buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 240,000 |
| 55 | 3340009-05 | Sursa de alimentare de rezerva РИП7Ah | buc | | | 576,000 0,000 |
| | 541651654-55 | Sursa de alimentare de rezerva РИП7Ah | buc | 1,0000 | 576,00 | 576,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 304,000 |
| 56 | 334098-51 | Baterii acumuloare АКБ-12V 7A/H | buc | | | 285,000 0,000 |
| | 541651654-56 | Baterii acumuloare АКБ-12V 7A/H | buc | 1,0000 | 285,00 | 285,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 280,000 |
| 57 | 33400030-06 | Emitator de radio ATS-100 | buc | | | 1 262,000 0,000 |
| | 541651654-57 | Emitator de radio ATS-100 | buc | 1,0000 | 1 262,00 | 1 262,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 262,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|-----|--------|--------|------------------|
| 58 | 33400086-21 | Detector combinat (Geam spart+ de miscare) | buc | | | 544,000 0,000 |
| | 541651654-58 | Detector combinat (Geam spart+ de miscare) | buc | 1,0000 | 544,00 | 544,00 |
| | | Total | lei | | | 1 632,000 |
| 59 | 33400086-22 | Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14VDC, 250mA, 110db/m cu maiac | buc | | | 125,000 0,000 |
| | 541651654-59 | Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14VDC, 250mA, 110db/m cu maiac | buc | 1,0000 | 125,00 | 125,00 |
| | | Total | lei | | | 500,000 |

APROBAT:

Intocmit
Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reparatia capitala a cladirii
Centrului de sanatate din
str.Chisinau 108 or. Cricova,
mun. Chisinau N399-2022 - SA

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-9
Platforma de ridicare de tip VIMEC V64

Valoarea de deviz 199 258,50 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | | |
| 1 | MAsA06A | Ascensoare mici (Platforma de ridicare de tip VIMEC V64) | ascens or | 1,0000 | 40 274,487 28 275,000 | 40 274,487 28 275,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------------|--|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 40 274,487 |
| | | <i>Fondul social</i> | 24 % | | | 6 786,000 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 7 % | | | 266,314 |
| | | <i>Total</i> | | | | 47 326,801 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | 21 489,000 |
| | | <i>Total</i> | | | | 68 815,801 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 4 128,948 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 72 944,749 28 275,000 |
| | | 2. Utilaj | | | | |
| 2 | Pretul firmei | Platforma de ridicare de tip VIMEC V64 (dimensiuni 830.*800, грузоподъемность до 250 кг, электропитание 230 вольт, потребление 0,75 кВт) | buc | 1,0000 | <u>92 000,000</u> 0,000 | <u>92 000,000</u> 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 92 000,000 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 1 104,000 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 93 104,000 |
| | | Total | lei | | | 166 048,75 |
| | | TVA | 20 % | | | 33 209,75 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 199 258,50 28 275,00 |

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a cladirii
Centrului de sanatate din
str.Chisinau 108 or. Cricova,
mun. Chisinau N399-2022 - SA**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-9
Platforma de ridicare de tip VIMEC V64**

Valoarea de deviz 199 258,50 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 2-1-9: | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7137010011530 | Electromecanic | h-om | 377,000 | 75,00 | 28 275,000 |
| Total manopera | | | | | | 28 275,00 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|---------|-----------|------------------|
| 1. | 2051142950713 | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm | buc | 40,800 | 5,00 | 204,000 |
| 2. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 1,775 | 15,00 | 26,625 |
| 3. | 2430226109845 | Dizolvant nr. 646 | kg | 0,867 | 60,00 | 52,020 |
| 4. | 2513206621600 | Banda de izolare | kg | 0,510 | 10,00 | 5,100 |
| 5. | 2513206621603 | Banda de stringere | kg | 0,204 | 12,00 | 2,448 |
| 6. | 2521216704239 | Tub PVC D=16 mm | m | 10,200 | 20,00 | 204,000 |
| 7. | 2521216704241 | Tub gofrat D=16 mm | m | 27,540 | 16,00 | 440,640 |
| 8. | 2661126408346 | Fisa de impamintare | buc | 12,240 | 30,00 | 367,200 |
| 9. | 2710403701411 | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm | kg | 26,989 | 20,00 | 539,780 |
| 10. | 2734113805426 | Sirma din otel D=3,0 mm | kg | 1,204 | 26,00 | 31,304 |
| 11. | 2734113805427 | Sirma din otel D=1,2 mm | kg | 0,765 | 26,00 | 19,890 |
| 12. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 15,300 | 56,00 | 856,800 |
| 13. | 2874115833879 | Suruburi cu cap semirotund | kg | 1,020 | 38,00 | 38,760 |
| 14. | 2874136313368 | Diblu cu expandare marimea 12 | buc | 150,960 | 2,00 | 301,920 |
| 15. | 2881116002698 | Disc de taiat 230x22x2 | buc | 1,020 | 350,00 | 357,000 |
| 16. | 2881116002699 | Disc de taiat 115x22x1,2 | buc | 1,020 | 350,00 | 357,000 |
| 17. | 8416532016584 | Platforma de ridicare de tip VIMEC V64 (dimensiuni 830.*800, грузоподъемность до 250 кг, электропитание 230 вольт, потребление 0,75 кВт) | buc | 1,000 | 92 000,00 | 92 000,000 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 95 804,49 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------------|-------------------------------------|------|--------|-------|-----------|
| 1. | 2940520007608 | Masina de perforat cu burghiu | h-ut | 3,000 | 10,00 | 30,000 |
| 2. | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 7,000 | 50,00 | 350,000 |
| 3. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 17,600 | 50,00 | 880,000 |
| 4. | 2952270006625 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 48,700 | 50,00 | 2 435,000 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 5. | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 2,000 | 500,00 | 1 000,000 |
| 6. | 3410540003730 | Autoincarcator 5t | h-ut | 7,000 | 500,00 | 3 500,000 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 8 195,00 |

| | | |
|-------|------|------------|
| Total | lei | 166 048,75 |
| TVA | 20 % | 33 209,75 |

Total deviz: **199 258,50**

Intocmit Magda SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria or. Cricova
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect **Reparatia capitala a cladirii Centrului de sanatate din str.Chisinau 108 or. Cricova, mun. Chisinau N399-2022 - SA** **Investitor** **Primaria or. Cricova**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|----------|--|----------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | | |
| 1 | MAsA06A | Ascensoare mici (Platforma de ridicare de tip VIMEC V64) | ascensor | | | 40 274,487 28 275,000 |
| | 7137010011530 | Electromecanic | h-om | 377,0000 | 75,00 | 28 275,00 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 15,0000 | 56,00 | 856,80 |
| | 2874136313368 | Diblu cu expandare marimea 12 | buc | 148,0000 | 2,00 | 301,92 |
| | 2051142950713 | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm | buc | 40,0000 | 5,00 | 204,00 |
| | 2734113805426 | Sirma din otel D=3,0 mm | kg | 1,1800 | 26,00 | 31,30 |
| | 2734113805427 | Sirma din otel D=1,2 mm | kg | 0,7500 | 26,00 | 19,89 |
| | 2874115833879 | Suruburi cu cap semirotund | kg | 1,0000 | 38,00 | 38,76 |
| | 2513206621603 | Banda de stringere | kg | 0,2000 | 12,00 | 2,45 |
| | 2513206621600 | Banda de izolare | kg | 0,5000 | 10,00 | 5,10 |
| | 2710403701411 | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm | kg | 26,4600 | 20,00 | 539,78 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 1,7400 | 15,00 | 26,62 |
| | 2521216704241 | Tub gofrat D=16 mm | m | 27,0000 | 16,00 | 440,64 |
| | 2521216704239 | Tub PVC D=16 mm | m | 10,0000 | 20,00 | 204,00 |
| | 2430226109845 | Dizolvant nr. 646 | kg | 0,8500 | 60,00 | 52,00 |
| | 2661126408346 | Fisa de impamintare | buc | 12,0000 | 30,00 | 367,20 |
| | 2881116002699 | Disc de taiat 115x22x1,2 | buc | 1,0000 | 350,00 | 357,00 |
| | 2881116002698 | Disc de taiat 230x22x2 | buc | 1,0000 | 350,00 | 357,00 |
| | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 2,0000 | 500,00 | 1 000,00 |
| | 3410540003730 | Autoincarcator 5t | h-ut | 7,0000 | 500,00 | 3 500,00 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 17,6000 | 50,00 | 880,00 |
| | 2952270006625 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 48,7000 | 50,00 | 2 435,00 |
| | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 7,0000 | 50,00 | 350,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|--|------|--------|-----------|---------------------|
| | 2940520007608 | Masina de perforat cu burghiu | h-ut | 3,0000 | 10,00 | 30,00 |
| | | Total | lei | | | 40 274,487 |
| | | 2. Utilaj | | | | |
| 2 | Pretul firmei | Platforma de ridicare de tip VIMEC V64 (dimensiuni 830.*800, грузоподъемность до 250 кг, электропитание 230 вольт, потребление 0,75 кВт) | buc | | | 92 000,000 0,000 |
| | 8416532016584 | Platforma de ridicare de tip VIMEC V64 (dimensiuni 830.*800, грузоподъемность до 250 кг, электропитание 230 вольт, потребление 0,75 кВт) | buc | 1,0000 | 92 000,00 | 92 000,00 |
| | | Total | lei | | | 92 000,000 |

APROBAT:

Intocmit
Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Reparatia capitala a cladirii
Centrului de sanatate din
str.Chisinau 108 or. Cricova,
mun. Chisinau N399-2022 - SA**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 77 646,74 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|--|--------|--------|----------------------|--------------------|
| | | 1.1. Водопровод А1 1.1.1. Земляные работы | | | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором в отвал) | 100 m3 | 0,1000 | 1 025,000 0,000 | 102,500 0,000 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах) | m3 | 1,2000 | 154,500 154,500 | 185,400 185,400 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3 | 2,2000 | 23,250 23,250 | 51,150 51,150 |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта ручными трамбовками) | m3 | 2,2000 | 58,500 56,250 | 128,700 123,750 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером траншей) | 100 m3 | 0,0900 | 653,333 0,000 | 58,800 0,000 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint | 100 m3 | 0,0900 | 1 700,556 661,667 | 153,050 59,550 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|---------|-------------------|----------------------------|
| | | песчезив (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | | | | |
| 7 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,9000 | 342,839 45,750 | 308,555 41,175 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 988,155 |
| | | Total Земляные работы Inclusiv salariu | | | | 988,155 461,025 |
| | | 1.1.2. Сантехработы | | | | |
| 8 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Вентиль запорный муфтовый d32 мм) | buc | 1,0000 | 191,010 41,250 | 191,010 41,250 |
| 9 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Тройник стальной сварной d32mm) | buc | 1,0000 | 166,230 78,750 | 166,230 78,750 |
| 10 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Trecere din otel-polietilena d32x40mm) | buc | 1,0000 | 174,540 60,000 | 174,540 60,000 |
| 11 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului(PN8 PE80 d40x2.4) | m | 18,0000 | 51,510 4,050 | 927,180 72,900 |
| 12 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 | m | 18,0000 | 15,750 3,000 | 283,500 54,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|--------|---------|--------------------|--------------------------------|
| | | mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | | | | |
| 13 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 18,0000 | 0,508 0,308 | 9,150 5,550 |
| 14 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm(Подключение к водопроводу к сущ.колодцу) | piesa | 1,0000 | 225,497 168,000 | 225,497 168,000 |
| 15 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm | m | 18,0000 | 53,650 23,250 | 965,700 418,500 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 942,807 |
| | | Total Сантехработы Inclusiv salariu | | | | 2 942,807 898,950 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 930,962 |
| | | Total Водопровод А1 Inclusiv salariu | | | | 3 930,962 1 359,975 |
| | | 1.2. Канализация С1 | | | | |
| | | 1.2.1. Земляные работы | | | | |
| 16 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором в отвал) | 100 m3 | 0,6500 | 1 024,615 0,000 | 666,000 0,000 |
| 17 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах) | m3 | 2,0000 | 154,500 154,500 | 309,000 309,000 |
| 18 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri | m3 | 4,0000 | 99,750 99,750 | 399,000 399,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|-----------|---------|-----------------------------|---------------------------|
| | | electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | | | | |
| 19 | TsC18A1 k=0.85 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (окучивание выт.грунта). | 100 m3 | 0,1000 | <u>1 068,000</u> 0,000 | <u>106,800</u> 0,000 |
| 20 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I(Погрузка) | 100 m3 | 0,1000 | <u>875,000</u> 0,000 | <u>87,500</u> 0,000 |
| 21 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 17,0000 | <u>17,232</u> 0,000 | <u>292,950</u> 0,000 |
| 22 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3 | 12,0000 | <u>23,250</u> 23,250 | <u>279,000</u> 279,000 |
| 23 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта ручными трамбовками) | m3 | 12,0000 | <u>58,500</u> 56,250 | <u>702,000</u> 675,000 |
| 24 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером траншей) | 100 m3 | 0,4900 | <u>653,878</u> 0,000 | <u>320,400</u> 0,000 |
| 25 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm | 100 m3 | 0,4900 | <u>1 700,510</u> 661,531 | <u>833,250</u> 324,150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|---------|--------------------------|--------------------------------|
| | | grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | | | | |
| 26 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,9000 | <u>342,839</u> 45,750 | <u>308,555</u> 41,175 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 304,455 |
| | | Total Земляные работы Inclusiv salariu | | | | 4 304,455 2 027,325 |
| | | 1.2.2. Трубопроводы | | | | |
| 27 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(Трубы PVC d160mm) | m | 82,0000 | <u>112,316</u> 22,500 | <u>9 209,926</u> 1 845,000 |
| 28 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | 82,0000 | <u>0,765</u> 0,465 | <u>62,700</u> 38,100 |
| 29 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm(Футляр изтрубы полиэтиленовой PN6 d225mm) | m | 7,0000 | <u>752,289</u> 12,450 | <u>5 266,026</u> 87,150 |
| 30 | GD53G | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (Тройник d200x160) | buc | 2,0000 | <u>452,750</u> 75,000 | <u>905,500</u> 150,000 |
| 31 | GD53G | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu | buc | 4,0000 | <u>363,870</u> 75,000 | <u>1 455,480</u> 300,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|------------------------|---------------------------------|
| | | diametrul de 200 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (Отвод 45гр, d200) | | | | |
| 32 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm(Стойки PE80 PN6 d=200mm) | m | 3,0000 | 498,627 12,450 | 1 495,882 37,350 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 18 395,514 |
| | | Total Трубопроводы Inclusiv salariu | | | | 18 395,514 2 457,600 |
| | | 1.2.3. Колодцы | | | | |
| 33 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,2700 | 2 823,987 1 040,256 | 3 586,463 1 321,125 |
| 34 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Бетон на лоток V=1,08м3-0,53м3(учтен в расценке AcE13A)=0,55м3-недостающий бетон) | m3 | 0,5500 | 1 513,153 337,500 | 832,234 185,625 |
| 35 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦД-10) | buc | 3,0000 | 795,000 0,000 | 2 385,000 0,000 |
| 36 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-3) | buc | 2,0000 | 445,000 0,000 | 890,000 0,000 |
| 37 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9) | buc | 2,0000 | 750,000 0,000 | 1 500,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|-----|---------|----------------------|---------------------------------|
| 38 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-1) | buc | 3,0000 | 795,000 0,000 | 2 385,000 0,000 |
| 39 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1) | buc | 3,0000 | 220,000 0,000 | 660,000 0,000 |
| 40 | AcE11A1 | Люк тип "Л" | buc | 3,0000 | 1 500,000 0,000 | 4 500,000 0,000 |
| 41 | AcE11A1 | Стоимость стремянок | kg | 26,3000 | 30,000 0,000 | 789,000 0,000 |
| 42 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок и соед. элементов) | t | 0,0300 | 620,033 287,500 | 18,601 8,625 |
| 43 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмотку) | m3 | 0,5400 | 567,515 105,000 | 306,458 56,700 |
| 44 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмотка) | m2 | 4,5000 | 193,254 6,750 | 869,645 30,375 |
| 45 | CD50J | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,0400 | 3 652,625 442,500 | 146,105 17,700 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 18 868,506 |
| | | Total Колодцы Inclusiv salariu | | | | 18 868,506 1 620,150 |
| | | 1.2.4. Демонтаж существующего выгреба D=2000 мм ,H=3.0m | | | | |
| 46 | AcE07D k=0.6 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa | buc | 1,0000 | 1 157,268 49,500 | 1 157,268 49,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----------|---------|------------------------|------------------------|
| | | si canalizare, carosabil tip IV(Демонтаж люка) | | | | |
| 47 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m(Разборка ж/б горловины выгребя) | m3 | 0,0200 | 1 321,500 1 301,250 | 26,430 26,025 |
| 48 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Демонтаж плиты) | buc | 1,0000 | 114,045 56,250 | 114,045 56,250 |
| 49 | RpAcH12B | Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznispatoarelor, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de 2-4 m (Ручная очистка) | m3 | 5,0000 | 261,450 247,500 | 1 307,250 1 237,500 |
| 50 | RpAcH11A | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor (Дезинфекция) | m2 | 25,0000 | 2,814 2,250 | 70,338 56,250 |
| 51 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка с погрузкой) | 100 m3 | 0,1000 | 975,000 0,000 | 97,500 0,000 |
| 52 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 17,0000 | 17,232 0,000 | 292,950 0,000 |
| 53 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером траншей) | 100 m3 | 0,1000 | 654,000 0,000 | 65,400 0,000 |
| 54 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile | 100 m3 | 0,1000 | 1 700,500 661,500 | 170,050 66,150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|-----|---|---|---------------------------------|
| | | executindu-se din pamint песчезив (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 301,231 |
| | | Total Демонтаж существующего выгреба D=2000 мм ,H=3.0m Inclusiv salariu | | | | 3 301,231 1 491,675 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 44 869,706 |
| | | Total Канализация С1 Inclusiv salariu | | | | 44 869,706 7 596,750 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 48 800,668 |
| | | Total Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare Inclusiv salariu | | | | 48 800,668 8 956,725 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|---|
| | | Total | lei | 48 800,74 |
| | | Fondul social | 24 % | 2 149,62 |
| | | Transportarea materialelor | 7 % | 2 362,33 |
| | | Total | | 53 312,69 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 7 730,34 |
| | | Total | | 61 043,03 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | 3 662,58 |
| | | Total | | 64 705,61 |
| | | TVA | 20 % | 12 941,13 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 77 646,74 <hr/> 8 956,76 |

Intocmit

Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a cladirii
Centrului de sanatate din**

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № 4-1-1

Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 77 646,74 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 4-1-1: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|---------------|---------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,196 | 75,00 | 14,700 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,255 | 75,00 | 169,125 |
| 3. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,600 | 75,00 | 45,000 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,016 | 75,00 | 1,200 |
| 5. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,756 | 75,00 | 56,700 |
| 6. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,405 | 75,00 | 30,375 |
| 7. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,660 | 75,00 | 49,500 |
| 8. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 42,652 | 75,00 | 3 198,900 |
| 9. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,230 | 75,00 | 92,250 |
| 10. | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,480 | 75,00 | 36,000 |
| 11. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,115 | 75,00 | 8,625 |
| 12. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,380 | 75,00 | 478,500 |
| 13. | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 6,000 | 75,00 | 450,000 |
| 14. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 32,482 | 75,00 | 2 436,150 |
| 15. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,694 | 75,00 | 52,050 |
| 16. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 23,364 | 75,00 | 1 752,300 |
| 17. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,040 | 75,00 | 3,000 |
| 18. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,098 | 75,00 | 82,350 |
| | | Total manopera | | | | 8 956,76 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|------------------|---|----|-------|----------|---------|
| 1. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,320 | 2 500,00 | 800,000 |
| 2. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 0,686 | 300,00 | 205,800 |
| 3. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,014 | 1 500,00 | 21,000 |
| 4. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,380 | 300,00 | 114,000 |
| 5. | 1421102200513-48 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm fara pret | m3 | 0,005 | 290,00 | 1,450 |
| 6. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,495 | 290,00 | 723,550 |
| 7. | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,037 | 5 000,00 | 185,000 |
| 8. | 2010102911837 | Dulap stejar scurt cls.B tiv., Gr=50mm, Lung=1,25m S8689 | m3 | 0,001 | 5 000,00 | 5,000 |
| 9. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,166 | 90,00 | 14,940 |
| 10. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,011 | 56,00 | 0,616 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 11. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,797 | 15,00 | 11,955 |
| 12. | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,019 | 12,00 | 0,228 |
| 13. | 2413217309651 | Clorula de calciu tehnica tip H cal. I solutie 67 % | kg | 0,775 | 16,00 | 12,400 |
| 14. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,866 | 15,00 | 27,990 |
| 15. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,156 | 60,00 | 9,360 |
| 16. | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 19,440 | 5,00 | 97,200 |
| 17. | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 9,477 | 8,00 | 75,816 |
| 18. | 2521216700500-27 | Трубы PVC d160mm | m | 85,706 | 85,00 | 7 285,010 |
| 19. | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,416 | 60,00 | 24,960 |
| 20. | 2521216701001-29 | Фуфляр изтрубы полиэтиленовой PN6 d225mm | m | 7,212 | 698,00 | 5 033,976 |
| 21. | 2521216701001-32 | Стойки PE80 PN6 d=200mm | m | 3,091 | 452,00 | 1 397,132 |
| 22. | 25212167100011-11 | Teava polietilena PN8 PE80 d40x2.4 | m | 18,054 | 20,00 | 361,080 |
| 23. | 2523156713811-10 | Trecere din otel-polietilena d32x40mm | buc | 1,010 | 54,00 | 54,540 |
| 24. | 2523156713811-30 | Тройник d200x160 | buc | 2,020 | 275,00 | 555,500 |
| 25. | 2523156713811-31 | Отвод 45гр, d200 | buc | 4,040 | 187,00 | 755,480 |
| 26. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 16,000 | 7,00 | 112,000 |
| 27. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,580 | 2,10 | 18,018 |
| 28. | 2651122100402-48 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 fara pret | kg | 3,000 | 2,10 | 6,300 |
| 29. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 1,023 | 2,10 | 2,148 |
| 30. | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 152,402 | 2,10 | 320,044 |
| 31. | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 3,000 | 220,00 | 660,000 |
| 32. | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,000 | 795,00 | 2 385,000 |
| 33. | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,000 | 750,00 | 1 500,000 |
| 34. | 26611264331011-36 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 2,000 | 445,00 | 890,000 |
| 35. | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 3,000 | 795,00 | 2 385,000 |
| 36. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,572 | 0,00 | 0,000 |
| 37. | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,524 | 1 700,00 | 890,800 |
| 38. | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,010 | 900,00 | 9,000 |
| 39. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,098 | 1 000,00 | 98,000 |
| 40. | 2664102102010-48 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) fara pret | m3 | 0,004 | 0,00 | 0,000 |
| 41. | 2666122800600-48 | Element prefabricat fara pret | buc | 1,010 | 0,00 | 0,000 |
| 42. | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,720 | 20,00 | 14,400 |
| 43. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald It = 30 mm | kg | 0,036 | 20,00 | 0,720 |
| 44. | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,119 | 56,00 | 6,664 |
| 45. | 2811236305661-41 | Стоимость стремянок | kg | 26,300 | 30,00 | 789,000 |
| 46. | 2874117300000-8 | Вентиль запорный муфтовый d32 мм | buc | 1,040 | 144,00 | 149,760 |
| 47. | 2875274110150 | Тройник стальной сварной d32mm) | buc | 1,020 | 74,00 | 75,480 |
| 48. | 2875274200000 | Сарас cu gama | buc | 0,600 | 1 800,00 | 1 080,000 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--|-----|-------|----------|------------------|
| 49. | 2875274200001-40 | Люк тип "Л" | buc | 3,000 | 1 500,00 | 4 500,000 |
| 50. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,447 | 22,50 | 32,558 |
| 51. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,188 | 22,50 | 4,230 |
| 52. | 4100116202818-48 | Apa pentru mortare si betoane fara pret | m3 | 0,002 | 22,50 | 0,045 |
| 53. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 1,800 | 22,50 | 40,500 |
| 54. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,175 | 22,50 | 3,938 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 33 747,62 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|------|-------|--------|-----------------|
| 1. | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,820 | 500,00 | 410,000 |
| 2. | 2811230002214 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,005 | 1,00 | 0,005 |
| 3. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,282 | 100,00 | 28,200 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,014 | 500,00 | 7,000 |
| 5. | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,126 | 50,00 | 6,300 |
| 6. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,470 | 50,00 | 23,500 |
| 7. | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 6,000 | 50,00 | 300,000 |
| 8. | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 | 50,00 | 30,000 |
| 9. | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,720 | 50,00 | 36,000 |
| 10. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,133 | 450,00 | 59,850 |
| 11. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,907 | 500,00 | 953,500 |
| 12. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,010 | 600,00 | 6,000 |
| 13. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,919 | 600,00 | 551,400 |
| 14. | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 2,700 | 50,00 | 135,000 |
| 15. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,330 | 10,00 | 3,300 |
| 16. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,082 | 50,00 | 4,100 |
| 17. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,031 | 350,00 | 10,850 |
| 18. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 7,065 | 100,00 | 706,500 |
| 19. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,558 | 50,00 | 77,900 |
| 20. | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,000 | 50,00 | 300,000 |
| 21. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,240 | 50,00 | 12,000 |
| 22. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,600 | 50,00 | 30,000 |
| 23. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,720 | 500,00 | 360,000 |
| 24. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,400 | 500,00 | 1 200,000 |
| 25. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,138 | 500,00 | 69,000 |
| 26. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,302 | 450,00 | 585,900 |
| 27. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,543 | 350,00 | 190,050 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 6 096,36 |

| | | |
|----------------------------|--------|-----------|
| Total | lei | 48 800,74 |
| Fondul social | 24 % | 2 149,62 |
| Transportarea materialelor | 7 % | 2 362,33 |
| Total | | 53 312,69 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 7 730,34 |

| | | |
|--------------------|------|-----------|
| Total | | 61 043,03 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 3 662,58 |
| Total | | 64 705,61 |
| TVA | 20 % | 12 941,13 |

Total deviz: 77 646,74

Intocmit Primaria or. Cricova
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Magda SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect **Reparatia capitala a cladirii Centrului de sanatate din str.Chisinau 108 or. Cricova, mun. Chisinau N399-2022 - SA** **Investitor** **Primaria or. Cricova**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Rețele exterioare de alimentare cu apa și canalizare | | | | |
| | | 1.1. Водопровод А1 | | | | |
| | | 1.1.1. Земляные работы | | | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором в отвал) | 100 m3 | | | 1 025,00 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 500,00 | 1 025,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 102,500 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах) | m3 | | | 154,500 154,500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 75,00 | 154,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 185,400 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul | m3 | | | 23,250 23,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|--------|---------|--------|----------------------|
| | | provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 75,00 | 23,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 51,150 |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта ручными трамбовками) | m3 | | | 58,500 56,250 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 75,00 | 56,25 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 128,700 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером траншей) | 100 m3 | | | 653,333 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 600,00 | 653,33 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 58,800 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | | | 1 700,556 661,667 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 75,00 | 661,67 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 100,00 | 1 038,89 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 153,050 |
| 7 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | | | 342,839 45,750 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 75,00 | 45,75 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 | 290,00 | 297,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 308,555 |
| | | 1.1.2. Сантехработы | | | | |
| 8 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Вентиль запорный муфтовый d32 мм) | buc | | | 191,010 41,250 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2874117300000-8 | Вентиль запорный муфтовый d32 мм | buc | 1,0000 | 144,00 | 149,76 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 191,010 |
| 9 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Тройник стальной сварной d32mm) | buc | | | 166,230 78,750 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 75,00 | 78,75 |
| | 2875274110150 | Тройник стальной сварной d32mm) | buc | 1,0000 | 74,00 | 75,48 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 50,00 | 12,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 166,230 |
| 10 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Trecere din otel-polietilena d32x40mm) | buc | | | 174,540 60,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|--------|--------|--------|--------------------|
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 | 75,00 | 60,00 |
| | 2523156713811-10 | Trecere din otel-polietilena d32x40mm | buc | 1,0100 | 54,00 | 54,54 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 174,540 |
| 11 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului(PN8 PE80 d40x2.4) | m | | | 51,510 4,050 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 | 75,00 | 2,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 | 75,00 | 1,35 |
| | 25212167100011-11 | Teava polietilena PN8 PE80 d40x2.4 | m | 1,0030 | 20,00 | 20,06 |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 5,00 | 5,40 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 500,00 | 20,00 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 927,180 |
| 12 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | | | 15,750 3,000 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,25 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 | 350,00 | 10,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 283,500 |
| 13 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | | | 0,508 0,308 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 | 75,00 | 0,31 |
| | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 | 100,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9,150 |
| 14 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm(Подключение к водопроводу к сущ. колодцу) | piesa | | | 225,497 168,000 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,2400 | 75,00 | 93,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,4000 | 60,00 | 24,96 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0740 | 15,00 | 1,16 |
| | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0180 | 12,00 | 0,23 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 | 15,00 | 0,99 |
| | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 56,00 | 6,66 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4700 | 50,00 | 23,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 225,497 |
| 15 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm | m | | | 53,650 23,250 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3100 | 75,00 | 23,25 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0400 | 20,00 | 0,80 |
| | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,0400 | 500,00 | 20,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 965,700 |
| | | 1.2. Канализация С1 | | | | |
| | | 1.2.1. Земляные работы | | | | |
| 16 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 1 024,615 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|--------|--------|--------|--------------------|
| | | (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором в отвал) | | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 500,00 | 1 024,62 |
| | | Total | lei | | | 666,000 |
| 17 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах) | m3 | | | 154,500 154,500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 75,00 | 154,50 |
| | | Total | lei | | | 309,000 |
| 18 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3 | | | 99,750 99,750 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2100 | 75,00 | 90,75 |
| | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | | Total | lei | | | 399,000 |
| 19 | TsC18A1 k=0.85 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (окучивание выт.грунта). | 100 m3 | | | 1 068,000 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,1000 | 600,00 | 1 068,00 |
| | | Total | lei | | | 106,800 |
| 20 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I(Погрузка) | 100 m3 | | | 875,000 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 | 500,00 | 875,00 |
| | | Total | lei | | | 87,500 |
| 21 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 17,232 0,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 450,00 | 17,23 |
| | | Total | lei | | | 292,950 |
| 22 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3 | | | 23,250 23,250 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 75,00 | 23,25 |
| | | Total | lei | | | 279,000 |
| 23 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта ручными трамбовками) | m3 | | | 58,500 56,250 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 75,00 | 56,25 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,25 |
| | | Total | lei | | | 702,000 |
| 24 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером траншей) | 100 m3 | | | 653,878 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 600,00 | 653,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|--------|---------|----------|-------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 320,400 |
| 25 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | | | 1 700,510 ----- 661,531 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 75,00 | 661,53 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 100,00 | 1 038,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 833,250 |
| 26 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | | | 342,839 ----- 45,750 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 75,00 | 45,75 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 | 290,00 | 297,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 308,555 |
| | | 1.2.2. Трубопроводы | | | | |
| 27 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(Трубы PVC d160mm) | m | | | 112,316 ----- 22,500 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 | 75,00 | 22,50 |
| | 2521216700500-27 | Трубы PVC d160mm | m | 1,0400 | 85,00 | 88,84 |
| | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 | 8,00 | 0,92 |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 50,00 | 0,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 209,926 |
| 28 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | | | 0,765 ----- 0,465 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0062 | 75,00 | 0,46 |
| | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0030 | 100,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 62,700 |
| 29 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm(Футляр изтрубы полиэтиленовой PN6 d225mm) | m | | | 752,289 ----- 12,450 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 | 75,00 | 12,45 |
| | 2521216701001-29 | Футляр изтрубы полиэтиленовой PN6 d225mm | m | 1,0150 | 698,00 | 719,14 |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 5 000,00 | 18,57 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 | 50,00 | 0,63 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 266,026 |
| 30 | GD53G | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (Тройник d200x160) | buc | | | 452,750 ----- 75,000 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 2523156713811-30 | Тройник d200x160 | buc | 1,0100 | 275,00 | 277,75 |
| | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 905,500 |
| 31 | GD53G | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, | buc | | | 363,870 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|----------|----------|------------------------|
| | | pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (Отвод 45гр, d200) | | | | 75,000 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 2523156713811-31 | Отвод 45гр, d200 | buc | 1,0100 | 187,00 | 188,87 |
| | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 455,480 |
| 32 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm(Стояки PE80 PN6 d=200mm) | m | | | 498,627 12,450 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 | 75,00 | 12,45 |
| | 2521216701001-32 | Стояки PE80 PN6 d=200mm | m | 1,0150 | 452,00 | 465,71 |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 5 000,00 | 18,33 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 | 50,00 | 0,63 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 495,882 |
| | | 1.2.3. Колодцы | | | | |
| 33 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | | | 2 823,987 1 040,256 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 | 75,00 | 728,27 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 | 75,00 | 311,99 |
| | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 | 1 700,00 | 701,42 |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 | 90,00 | 11,76 |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 | 1 000,00 | 77,17 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 | 290,00 | 46,81 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 | 2,10 | 1,69 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 | 500,00 | 944,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 586,463 |
| 34 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Бетон на лоток V=1,08м3-0,53м3(учтен в расценке AcE13A)=0,55м3-недостающий бетон) | m3 | | | 1 513,153 337,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 75,00 | 307,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,0000 | 2,10 | 581,90 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 290,00 | 217,76 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 | 300,00 | 207,27 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 22,50 | 6,63 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 350,00 | 19,73 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 600,00 | 10,91 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 500,00 | 125,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 832,234 |
| 35 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦД-10) | buc | | | 795,000 0,000 |
| | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 | 795,00 | 795,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 385,000 |
| 36 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-3) | buc | | | 445,000 0,000 |
| | 26611264331011-36 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 1,0000 | 445,00 | 445,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|----------|----------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 890,000 |
| 37 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-9) | buc | | | 750,000 0,000 |
| | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KЦ10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 | 750,00 | 750,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 500,000 |
| 38 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦП1-10-1) | buc | | | 795,000 0,000 |
| | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 | 795,00 | 795,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 385,000 |
| 39 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-1) | buc | | | 220,000 0,000 |
| | 26611264330911 | Inel de reazem KЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 220,00 | 220,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 660,000 |
| 40 | AcE11A1 | Люк тип "Л" | buc | | | 1 500,000 0,000 |
| | 2875274200001-40 | Люк тип "Л" | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 500,000 |
| 41 | AcE11A1 | Стоимость стремянок | kg | | | 30,000 0,000 |
| | 2811236305661-41 | Стоимость стремянок | kg | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 789,000 |
| 42 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок и соед. элементов) | t | | | 620,033 287,500 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 75,00 | 287,50 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 60,00 | 312,00 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 56,00 | 20,53 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 18,601 |
| 43 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмотску) | m3 | | | 567,515 105,000 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,4000 | 75,00 | 105,00 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 | 300,00 | 381,11 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,13 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1740 | 450,00 | 78,33 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 350,00 | 1,94 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 306,458 |
| 44 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмотска) | m2 | | | 193,254 6,750 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0900 | 75,00 | 6,75 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0710 | 2 500,00 | 177,78 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 500,00 | 4,67 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0080 | 20,00 | 0,16 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0087 | 450,00 | 3,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 869,645 |
| 45 | CD50J | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m | m3 | | | 3 652,625 442,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|----------|----------|------------------------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,9100 | 75,00 | 367,50 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 400,0000 | 7,00 | 2 800,00 |
| | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,2400 | 900,00 | 225,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4600 | 22,50 | 10,12 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3600 | 500,00 | 175,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 146,105 |
| | | 1.2.4. Демонтаж существующего выгребa D=2000 мм ,H=3.0m | | | | |
| 46 | AcE07D k=0.6 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Демонтаж люка) | buc | | | 1 157,268 49,500 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1000 | 75,00 | 49,50 |
| | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 | 1 800,00 | 1 080,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,3000 | 2,10 | 18,02 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0550 | 290,00 | 9,57 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0140 | 22,50 | 0,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 157,268 |
| 47 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m(Разборка ж/б горловины выгребa) | m3 | | | 1 321,500 1 301,250 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 75,00 | 60,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,5500 | 75,00 | 1 241,25 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 2811230002214 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,2500 | 1,00 | 0,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 26,430 |
| 48 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Демонтаж плиты) | buc | | | 114,045 56,250 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 2664102102010-48 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) fara pret | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2666122800600-48 | Element prefabricat fara pret | buc | 1,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818-48 | Apa pentru mortare si betoane fara pret | m3 | 0,0015 | 22,50 | 0,04 |
| | 2651122100402-48 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 fara pret | kg | 3,0000 | 2,10 | 6,30 |
| | 1421102200513-48 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm fara pret | m3 | 0,0050 | 290,00 | 1,45 |
| | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,1000 | 500,00 | 50,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 114,045 |
| 49 | RpAcH12B | Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznispatoarelor, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de 2-4 m (Ручная очистка) | m3 | | | 261,450 247,500 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,3000 | 75,00 | 247,50 |
| | 2010102911837 | Dulap stejar scurt cls.B tiv., Gr=50mm, Lung=1,25m S8689 | m3 | 0,0001 | 5 000,00 | 1,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2500 | 50,00 | 12,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 307,250 |
| 50 | RpAcH11A | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor (Дезинфекция) | m2 | | | 2,814 2,250 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0100 | 75,00 | 0,75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 22,50 | 0,07 |
| | 2413217309651 | Clorula de calciu tehnica tip H cal. I solutie 67 % | kg | 0,0310 | 16,00 | 0,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 70,338 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|---------|--------|----------------------|
| 51 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка с погрузкой) | 100 m3 | | | 975,000 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | 500,00 | 975,00 |
| | | Total | lei | | | 97,500 |
| 52 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 17,232 0,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 450,00 | 17,23 |
| | | Total | lei | | | 292,950 |
| 53 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером траншей) | 100 m3 | | | 654,000 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 600,00 | 654,00 |
| | | Total | lei | | | 65,400 |
| 54 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | | | 1 700,500 661,500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 75,00 | 661,50 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 100,00 | 1 039,00 |
| | | Total | lei | | | 170,050 |

APROBAT:

Intocmit

Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Reparatia capitala a cladirii
Centrului de sanatate din
str.Chisinau 108 or. Cricova,
mun. Chisinau N399-2022 - SA**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 738 744,25 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Фрезеровка а/бетонного покрытия | | | | |
| 1 | DI155B | Фрезеровка существующего а/бетонного покрытия Н-0,1м с погрузкой в а/самосвалы | m2 | 200,0000 | 44,940 4,358 | 8 988,000 871,500 |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea gunoii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Вывоз мусора) | t | 309,4000 | 17,235 0,000 | 5 332,500 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 320,500 |
| | | Total Фрезеровка а/бетонного покрытия Inclusiv salariu | | | | 14 320,500 871,500 |
| | | 2. Разборка грунта | | | | |
| 3 | TsC19B1 | 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером в выемке) | 100 m3 | 1,8200 | 924,066 0,000 | 1 681,800 0,000 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка экскаватором) | 100 m3 | 1,8200 | 1 125,000 0,000 | 2 047,500 0,000 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Вывоз грунта) | t | 309,4000 | 17,235 0,000 | 5 332,500 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 061,800 |
| | | Total Разборка грунта Inclusiv salariu | | | | 9 061,800 |
| | | 3. Отмостка | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|----------|----------------------|---------------------------------|
| 6 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H-10 cm) | m3 | 5,3000 | 609,451 45,000 | 3 230,088 238,500 |
| 7 | CA03F | Pereu din beton simplu M150 | m3 | 5,3000 | 2 178,175 288,750 | 11 544,330 1 530,375 |
| 8 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8 | m | 60,0000 | 179,744 22,500 | 10 784,610 1 350,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 25 559,028 |
| | | Total Отмостка Inclusiv salariu | | | | 25 559,028 3 118,875 |
| | | 4. Тротуар | | | | |
| 9 | DA12B | Основание из щебня фр. 40-63 SR-EN 13242 A (H-10 cm) | m3 | 11,9000 | 609,367 45,000 | 7 251,462 535,500 |
| 10 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Укладка бетонной плитки Н -0,04 м,") | m2 | 119,0000 | 242,340 44,700 | 28 838,460 5 319,300 |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8 | m | 76,0000 | 179,744 22,500 | 13 660,506 1 710,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 49 750,428 |
| | | Total Тротуар Inclusiv salariu | | | | 49 750,428 7 564,800 |
| | | 5. Парковка | | | | |
| 12 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (покрытие песком толщиной-0,10 m) | m3 | 48,3000 | 512,355 27,750 | 24 746,750 1 340,325 |
| 13 | DA12B | Основание из щебня фр. 40-63 SR-EN 13242 A (H-0,18м) | m3 | 87,0000 | 609,375 45,000 | 53 015,625 3 915,000 |
| 14 | DB19G | Beton asfaltic cu granulatie mare tip ВМII STB 1033-2008 h=6cm | m2 | 483,0000 | 370,116 | 178 765,860 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-------|----------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | | 4,500 | 2 173,500 |
| 15 | DB16H | Beton asfaltic cu granulatie fina tip A SM STB 1033-2008 h=4 cm | m2 | 483,0000 | 202,035 3,750 | 97 583,010 1 811,250 |
| 16 | DE10A | Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm | m | 75,0000 | 255,546 44,250 | 19 165,950 3 318,750 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 373 277,195 |
| | | Total Парковка Inclusiv salariu | | | | 373 277,195 12 558,825 |
| | | 6. Озеленение | | | | |
| 17 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 2,3400 | 540,000 390,000 | 1 263,600 912,600 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 263,600 |
| | | Total Озеленение Inclusiv salariu | | | | 1 263,600 912,600 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|---------------------------------|
| | | Total | lei | 473 232,58 |
| | | Fondul social | 24 % | 6 006,39 |
| | | Transportarea materialelor | 7 % | 27 987,05 |
| | | Total | | 507 226,02 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 73 547,77 |
| | | Total | | 580 773,79 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | 34 846,42 |
| | | Total | | 615 620,21 |
| | | TVA | 20 % | 123 124,04 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 738 744,25 25 026,61 |

Intocmit

Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a cladirii
Centrului de sanatate din
str.Chisinau 108 or. Cricova,
mun. Chisinau N399-2022 - SA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 738 744,25 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 7-1-1: | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 18,285 | 75,00 | 1 371,375 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 206,915 | 75,00 | 15 518,625 |
| 3. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 12,168 | 75,00 | 912,600 |
| 4. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 53,130 | 75,00 | 3 984,750 |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 27,570 | 75,00 | 2 067,750 |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,120 | 75,00 | 159,000 |
| 7. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,880 | 75,00 | 141,000 |
| 8. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,620 | 75,00 | 871,500 |
| Total manopera | | | | | | 25 026,61 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|----|---------|----------|-------------|
| 1. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 2,340 | 150,00 | 351,000 |
| 2. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 68,103 | 2 500,00 | 170 257,500 |
| 3. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 45,402 | 2 000,00 | 90 804,000 |
| 4. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 1,076 | 300,00 | 322,800 |
| 5. | 1411122201646-9 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm fara pret | m3 | 20,077 | 300,00 | 6 023,100 |
| 6. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 127,020 | 300,00 | 38 106,000 |
| 7. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 2,898 | 1 500,00 | 4 347,000 |
| 8. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,008 | 290,00 | 292,320 |
| 9. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 63,321 | 290,00 | 18 363,090 |
| 10. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,595 | 290,00 | 172,550 |
| 11. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 4,522 | 290,00 | 1 311,380 |
| 12. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 357,720 | 2,30 | 822,756 |
| 13. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 190,400 | 2,30 | 437,920 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--|-----|-----------|----------|-------------------|
| 14. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1 570,800 | 2,30 | 3 612,840 |
| 15. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 120,785 | 142,00 | 17 151,470 |
| 16. | 2663102100000 | Beton | m3 | 5,514 | 1 700,00 | 9 373,800 |
| 17. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 9,903 | 1 700,00 | 16 835,100 |
| 18. | 2666122800285-16 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x30x15 cm | m | 75,375 | 125,00 | 9 421,875 |
| 19. | 2666122800325-8 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100.20.8 | m | 136,680 | 72,00 | 9 840,960 |
| 20. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 13,041 | 20,00 | 260,820 |
| 21. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 2,380 | 350,00 | 833,000 |
| 22. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 37,436 | 22,50 | 842,310 |
| 23. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,396 | 22,50 | 31,410 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 399 815,02 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 6,060 | 450,00 | 2 727,000 |
| 2. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 6,695 | 600,00 | 4 017,000 |
| 3. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 6,376 | 350,00 | 2 231,600 |
| 4. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 40,649 | 400,00 | 16 259,600 |
| 5. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 6,376 | 300,00 | 1 912,800 |
| 6. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,095 | 500,00 | 2 047,500 |
| 7. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,803 | 600,00 | 1 681,800 |
| 8. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,180 | 10,00 | 31,800 |
| 9. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,325 | 450,00 | 596,250 |
| 10. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 6,060 | 450,00 | 2 727,000 |
| 11. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 23,700 | 450,00 | 10 665,000 |
| 12. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 8,734 | 400,00 | 3 493,600 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 48 390,95 |

| | | |
|----------------------------|--------|------------|
| Total | lei | 473 232,58 |
| Fondul social | 24 % | 6 006,39 |
| Transportarea materialelor | 7 % | 27 987,05 |
| Total | | 507 226,02 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 73 547,77 |
| Total | | 580 773,79 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 34 846,42 |
| Total | | 615 620,21 |
| TVA | 20 % | 123 124,04 |

Total deviz:

738 744,25

Intocmit

Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect **Reparatia capitala a cladirii Centrului de sanatate din str.Chisinau 108 or. Cricova, mun. Chisinau N399-2022 - SA** **Investitor** **Primaria or. Cricova**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Фрезеровка а/бетонного покрытия | | | | |
| 1 | DI155B | Фрезеровка существующего а/бетонного покрытия Н-0,1м с погрузкой в а/самосвалы | m2 | | | 44,940 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 | 75,00 | 4,36 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 | 22,50 | 1,19 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 | 450,00 | 13,64 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 | 400,00 | 12,12 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 | 450,00 | 13,64 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 988,000 |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea gunoii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Вывоз мусора) | t | | | 17,235 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 450,00 | 17,23 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 332,500 |
| | | 2. Разборка грунта | | | | |
| 3 | TsC19B1 | 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером в выемке) | 100 m3 | | | 924,066 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 | 600,00 | 924,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 681,800 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка экскаватором) | 100 m3 | | | 1 125,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 500,00 | 1 125,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 047,500 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Вывоз грунта) | t | | | 17,235 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 450,00 | 17,23 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 332,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|----------------------|
| | | 3. Отмостка | | | | |
| 6 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H-10 cm) | m3 | | | 609,451 45,000 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 300,00 | 60,91 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 300,00 | 365,72 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 22,50 | 3,38 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 600,00 | 25,25 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 400,00 | 103,17 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 400,00 | 6,04 |
| | | Total | lei | | | 3 230,088 |
| 7 | CA03F | Pereu din beton simplu M150 | m3 | | | 2 178,175 288,750 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 75,00 | 258,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 700,00 | 1 768,64 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,28 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 450,00 | 112,50 |
| | | Total | lei | | | 11 544,330 |
| 8 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8 | m | | | 179,744 22,500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 75,00 | 13,50 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 | 1 700,00 | 81,60 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 2,30 | 2,35 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 290,00 | 0,87 |
| | 2666122800325-8 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100.20.8 | m | 1,0050 | 72,00 | 72,36 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 22,50 | 0,07 |
| | | Total | lei | | | 10 784,610 |
| | | 4. Трогуар | | | | |
| 9 | DA12B | Основание из щебня фр. 40-63 SR-EN 13242 A (H-10 см) | m3 | | | 609,367 45,000 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |
| | 1411122201646-9 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm fara pret | m3 | 0,2030 | 300,00 | 60,91 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 300,00 | 365,70 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 22,50 | 3,37 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 600,00 | 25,21 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 400,00 | 103,19 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 400,00 | 5,98 |
| | | Total | lei | | | 7 251,462 |
| 10 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Укладка бетонной плитки Н -0,04 м,") | m2 | | | 242,340 44,700 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 75,00 | 43,52 |
| | 9310060019927 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 75,00 | 1,18 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,30 | 3,68 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 | 2,30 | 30,36 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | 142,00 | 144,13 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 290,00 | 1,45 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 | 290,00 | 11,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|-------------|
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 350,00 | 7,00 |
| | | Total | lei | | | 28 838,460 |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton БП100.20.8 | m | | | 179,744 |
| | | | | | | 22,500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 75,00 | 13,50 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatic) | m3 | 0,0480 | 1 700,00 | 81,60 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 2,30 | 2,35 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 290,00 | 0,87 |
| | 2666122800325-8 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БП100.20.8 | m | 1,0050 | 72,00 | 72,36 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 22,50 | 0,07 |
| | | Total | lei | | | 13 660,506 |
| | | 5. Парковка | | | | |
| 12 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (покрытие песком толщиной-0,10 m) | m3 | | | 512,355 |
| | | | | | | 27,750 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 75,00 | 27,75 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,2320 | 22,50 | 5,22 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 290,00 | 380,19 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 400,00 | 61,20 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 400,00 | 9,20 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 600,00 | 28,80 |
| | | Total | lei | | | 24 746,750 |
| 13 | DA12B | Основание из щебня фр. 40-63 SR-EN 13242 A (H-0,18м) | m3 | | | 609,375 |
| | | | | | | 45,000 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |
| | 1411122201646-9 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm fara pret | m3 | 0,2030 | 300,00 | 60,90 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 300,00 | 365,70 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,1500 | 22,50 | 3,38 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 600,00 | 25,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 400,00 | 103,20 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 400,00 | 6,00 |
| | | Total | lei | | | 53 015,625 |
| 14 | DB19G | Beton asfaltic cu granulatie mare tip BMII STB 1033-2008 h=6cm | m2 | | | 370,116 |
| | | | | | | 4,500 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 75,00 | 4,50 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 2 500,00 | 352,50 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 500,00 | 4,50 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 20,00 | 0,32 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 400,00 | 3,16 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 350,00 | 2,77 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 300,00 | 2,37 |
| | | Total | lei | | | 178 765,860 |
| 15 | DB16H | Beton asfaltic cu granulatie fina tip A SM STB 1033-2008 h=4 cm | m2 | | | 202,035 |
| | | | | | | 3,750 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 75,00 | 3,75 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 2 000,00 | 188,00 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 500,00 | 4,50 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 20,00 | 0,22 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 400,00 | 2,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 350,00 | 1,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|-------|--------|----------|--------------------|
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 300,00 | 1,59 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 97 583,010 |
| 16 | DE10A | Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm | m | | | 255,546 44,250 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 75,00 | 33,00 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 1 700,00 | 76,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 2,30 | 6,72 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 290,00 | 2,32 |
| | 2666122800285-16 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x30x15 cm | m | 1,0050 | 125,00 | 125,62 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 22,50 | 0,14 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 165,950 |
| | | 6. Озеленение | | | | |
| 17 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | | | 540,000 390,000 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 | 75,00 | 390,00 |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 263,600 |

APROBAT:

Intocmit

Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr. 7
WinCmeta

**Reparatia capitala a cladirii
Centrului de sanatate din
str.Chisinau 108 or. Cricova,
mun. Chisinau N399-2022 - SA**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Centrului de Sanatatea.Solutie termomecanice

Valoarea de deviz 196 101,97 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2023

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------------|
| № | | | | | Valoarea de deviz, lei |
|---|--|--|--|--|------------------------|

| crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
|------|-----------------------------------|--|------|--|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari tehnice sanitare | | | | |
| | | 1.1. Арматура,трубы ,КИП | | | | |
| 1 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровый стальной Ду-50 Ру-1,6МПа) | buc | 2,0000 | <u>830,390</u> 56,250 | <u>1 660,780</u> 112,500 |
| 2 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль запорный d32mm Ру-1,6МПа) | buc | 4,0000 | <u>308,620</u> 18,750 | <u>1 234,480</u> 75,000 |
| 3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль запорный d25mm Ру-1,6МПа) | buc | 8,0000 | <u>164,709</u> 11,250 | <u>1 317,672</u> 90,000 |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль запорный d20mm Ру-1,6МПа) | buc | 5,0000 | <u>99,709</u> 11,250 | <u>498,545</u> 56,250 |
| 5 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый Ду50) | buc | 1,0000 | <u>751,230</u> 172,500 | <u>751,230</u> 172,500 |
| 6 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый Ду25) | buc | 1,0000 | <u>278,550</u> 172,500 | <u>278,550</u> 172,500 |
| 7 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый Ду20) | buc | 1,0000 | <u>262,390</u> 172,500 | <u>262,390</u> 172,500 |
| 8 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul | buc | 1,0000 | <u>134,709</u> 11,250 | <u>134,709</u> 11,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|--------|----------------------------|----------------------------|
| | | nominal de 20mm(Клапан обратный d25mm Py-1,6МПа) | | | | |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Клапан обратный d20mm Py-1,6МПа) | buc | 1,0000 | <u>86,709</u> 11,250 | <u>86,709</u> 11,250 |
| 10 | IA19A | Supara de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Dn 15...Dn 25 mm) (Клапан предохранительный Ду 15) | buc | 1,0000 | <u>867,313</u> 10,500 | <u>867,313</u> 10,500 |
| 11 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль балансировочный Ду=32, Py=1,6 МПа) | buc | 2,0000 | <u>1 169,620</u> 18,750 | <u>2 339,240</u> 37,500 |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль балансировочный Ду=25, Py=1,6 МПа) | buc | 1,0000 | <u>1 191,709</u> 11,250 | <u>1 191,709</u> 11,250 |
| 13 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Вентиль воздуховыпускной Ду15 Py-1,6МПа) | buc | 4,0000 | <u>752,500</u> 7,500 | <u>3 010,000</u> 30,000 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль спускной d20mm Py-1,6МПа) | buc | 2,0000 | <u>99,709</u> 11,250 | <u>199,418</u> 22,500 |
| 15 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр показывающий стеклянный прямой в опрае П4-1-240-103) | buc | 2,0000 | <u>147,204</u> 10,500 | <u>294,408</u> 21,000 |
| 16 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau | buc | 2,0000 | <u>302,874</u> | <u>605,748</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|---------|-------------------|------------------------|
| | | manometru cu robinet de control Манометр МП4-У | | | 30,000 | 60,000 |
| 17 | ID03A | Robinet cu ser, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Кран трехходовой к манометру) | buc | 11,0000 | 406,286 93,750 | 4 469,146 1 031,250 |
| 18 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Закладные для манометра ЗКЧ) | buc | 11,0000 | 126,703 78,750 | 1 393,733 866,250 |
| 19 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Закладные для термометра ЗКЧ) | buc | 6,0000 | 126,703 78,750 | 760,218 472,500 |
| 20 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de d57x2.5 | m | 12,0000 | 287,136 56,250 | 3 445,632 675,000 |
| 21 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm | m | 14,0000 | 184,372 42,000 | 2 581,208 588,000 |
| 22 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm | m | 14,0000 | 145,475 36,000 | 2 036,650 504,000 |
| 23 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 40,0000 | 10,750 8,250 | 430,000 330,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|---------|-------------------|----------------------|
| 24 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 40,0000 | 16,405 11,250 | 656,200 450,000 |
| 25 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(50x50x5) | kg | 47,0000 | 52,250 17,250 | 2 455,750 810,750 |
| 26 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25мм ОЦИНКОВАННЫЕ | m | 15,0000 | 145,475 36,000 | 2 182,125 540,000 |
| 27 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20мм ОЦИНКОВАННЫЕ | m | 20,0000 | 111,055 30,000 | 2 221,100 600,000 |
| 28 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 35,0000 | 10,750 8,250 | 376,250 288,750 |
| 29 | IzH09A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, tip SPS 2, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de rabit, imbracate pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 110 sau 120 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv (Маты минватные прошивные в обкладке из мет.сетки) | m2 | 2,8000 | 108,508 39,000 | 303,823 109,200 |
| 30 | IzH04A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata | m2 | 5,3000 | 117,255 49,132 | 621,449 260,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
| | | minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv(Маты минватные прошивные) | | | | |
| 31 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 33,3000 | 165,439 23,401 | 5 509,114 779,250 |
| 32 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 33,3000 | 39,800 36,300 | 1 325,325 1 208,775 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 45 500,624 |
| | | Total Арматура,трубы ,КПП Inclusiv salariu | | | | 45 500,624 10 580,625 |
| | | 1.2. Демонтаж | | | | |
| 33 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57x2,5mm | m | 10,0000 | 80,800 65,250 | 808,000 652,500 |
| 34 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 76x2,8mm | m | 6,0000 | 80,800 65,250 | 484,800 391,500 |
| 35 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii | m | 6,0000 | 49,580 28,500 | 297,480 171,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|--------|---------|--------------------|----------------------------------|
| | | de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de25mm | | | | |
| 36 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de32mm | m | 12,0000 | 57,845 31,500 | 694,140 378,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 284,420 |
| | | Total Демонтаж Inclusiv salariu | | | | 2 284,420 1 593,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 47 785,044 |
| | | <i>Fondul social</i> | 24 % | | | 2 921,670 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 7 % | | | 2 479,618 |
| | | <i>Total</i> | | | | 53 186,332 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 7 712,018 |
| | | <i>Total</i> | | | | 60 898,350 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 3 653,901 |
| | | Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu | | | | 64 552,251 12 173,625 |
| | | 2. Montarea utilajului | | | | |
| 37 | 11-02-022-04 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotamtru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 50(Счетчик тепловой энергии Multical G-3m/час,Dy40) | buc | 1,0000 | 258,154 231,750 | 258,154 231,750 |
| 38 | 11-02-022-03 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotamtru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul | buc | 1,0000 | 88,786 77,250 | 88,786 77,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------|
| | | treceții conventionale, mm, pînă la: 32(Счетчик тепловой энергии Multical G-0,5m/час,Dy25) | | | | |
| 39 | IA29A | Vas de expansiune, montat pe console avînd capacitatea de 500 l (Бойлер электрический косвенного нагрева ОКС 500 NTR / BR с ТЭНом ТЖ 6/4"-9) | buc | 1,0000 | 766,632 352,500 | 766,632 352,500 |
| 40 | IA38A | Pompa de circulație (recirculație) montată pe conductă existentă, prin flanșe, avînd diametrul de pînă la 2" (50 mm), inclusiv | buc | 1,0000 | 300,400 165,000 | 300,400 165,000 |
| 41 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte și centrale termice, montate pe sustinator gata confecționat 65 - 100 mm (Гребенка распределительная d 76x2,8, L=1200мм) | buc | 2,0000 | 261,700 255,000 | 523,400 510,000 |
| 42 | ID04A | Аппарат магнитной обработки воды "Anticall-magnum"Dy25 | buc | 1,0000 | 11,709 11,250 | 11,709 11,250 |
| 43 | IA29A | Vas de expansiune, montat pe console avînd capacitatea de 500 l (Расширительный бак V=8л) | buc | 1,0000 | 766,632 352,500 | 766,632 352,500 |
| 44 | 11-02-042-04 | Supape și clapete cu dispozitiv de acționare de levier: robinet de reglare, diametrul treceții conventionale, mm: 40, 50(Регулятор расхода Ду50,Ру=1,5МПа) | buc | 1,0000 | 257,988 168,750 | 257,988 168,750 |
| 45 | 11-02-042-03 | Supape și clapete cu dispozitiv de acționare de levier: robinet de reglare, diametrul treceții conventionale, mm: 25, 32(Регулятор давления "после себя" Ду25,Ру1,6МПа) | buc | 1,0000 | 135,088 84,000 | 135,088 84,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 108,789 |
| | | <i>Fondul social</i> | 24 % | | | 468,720 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 7 % | | | 68,585 |
| | | <i>Total</i> | | | | 3 646,094 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|-------|--------|---------------------|--------------------------------|
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | 1 484,280 |
| | | <i>Total</i> | | | | 5 130,374 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 307,822 |
| | | Total Montarea utilajului Inclusiv salariu | | | | 5 438,196 1 953,000 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 46 | Pretul firmei | Счетчик тепловой энергии Multical G-3m/час,Dy40 | buc | 1,0000 | 22 500,000 0,000 | 22 500,000 0,000 |
| 47 | Pretul firmei | Счетчик тепловой энергии Multical G-0.5m/час,Dy25 | buc | 1,0000 | 18 750,000 0,000 | 18 750,000 0,000 |
| 48 | Pretul firmei | Бойлер электрический косвенного нагрева ОКС 500 NTR / BR с ТЭНом ТЖ 6/4"-9 | buc | 1,0000 | 23 450,000 0,000 | 23 450,000 0,000 |
| 49 | Pretul firmei | Насос циркуляционный "Willo"-Star Z 20/1, G=0.25m/ч | buc | 2,0000 | 4 250,000 0,000 | 8 500,000 0,000 |
| 50 | Pretul firmei | Аппарат магнитной обработки воды "Anticall-magnum"Dy25 | buc | 1,0000 | 2 100,000 0,000 | 2 100,000 0,000 |
| 51 | Pretul firmei | Расширительный бак V=8л | buc | 1,0000 | 550,000 0,000 | 550,000 0,000 |
| 52 | Pretul firmei | Регулятор расхода Ду50,Ру=1,5МПа | buc | 1,0000 | 16 000,000 0,000 | 16 000,000 0,000 |
| 53 | Pretul firmei | Регулятор давления "после себя" Ду25,Ру1,6МПа | buc | 1,0000 | 470,000 0,000 | 470,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 92 320,000 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 1 107,840 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 93 427,840 |

| | | | |
|--|--|------|---------------------------------|
| | Total | lei | 163 418,31 |
| | TVA | 20 % | 32 683,66 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 196 101,97 14 126,63 |

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Cricova

**Reparatia capitala a cladirii
Centrului de sanatate din
str.Chisinau 108 or. Cricova,
mun. Chisinau N399-2022 - SA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Centrului de Sanatatea.Solutie termomecanice**

Valoarea de deviz 196 101,97 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 7,490 | 75,00 | 561,750 |
| 2. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,928 | 75,00 | 369,600 |
| 3. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,900 | 75,00 | 517,500 |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 115,290 | 75,00 | 8 646,750 |
| 5. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 27,240 | 75,00 | 2 043,000 |
| 6. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 26,507 | 75,00 | 1 988,025 |
| Total manopera | | | | | | 14 126,63 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|---------|---|--------|-------|----------|--------|
| 1. | 1011703 | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) | kg | 0,070 | 15,00 | 1,050 |
| 2. | 1012038 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm | kg | 0,403 | 38,00 | 15,314 |
| 3. | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,704 | 38,00 | 26,752 |
| 4. | 1012216 | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Cr3" | t | 0,000 | 1,00 | 0,000 |
| 5. | 1012230 | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 30 mm, otel marca "Cr3" | 100 kg | 0,003 | 1 000,00 | 3,000 |
| 6. | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,005 | 30,00 | 0,150 |
| 7. | 1030437 | Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm | m | 0,660 | 50,00 | 33,000 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|--|-----|---------|----------|-----------|
| 8. | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,217 | 31,00 | 6,727 |
| 9. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 2,347 | 18,00 | 42,246 |
| 10. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,000 | 5,00 | 10,000 |
| 11. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,263 | 5,00 | 6,315 |
| 12. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,250 | 36,00 | 9,000 |
| 13. | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,400 | 28,00 | 11,200 |
| 14. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 8,424 | 115,00 | 968,760 |
| 15. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 19,476 | 15,00 | 292,140 |
| 16. | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 1,200 | 60,00 | 72,000 |
| 17. | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,600 | 85,00 | 51,000 |
| 18. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,424 | 12,00 | 17,088 |
| 19. | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,600 | 32,00 | 19,200 |
| 20. | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 2,325 | 125,00 | 290,625 |
| 21. | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,600 | 60,00 | 36,000 |
| 22. | 2521216701000-20 | Teava din otel d57x2.5 | m | 12,180 | 217,00 | 2 643,060 |
| 23. | 2521216701000-21 | Teava din otel d=32mm | m | 14,210 | 134,00 | 1 904,140 |
| 24. | 2521216701000-22 | Teava din otel 25mm | m | 14,210 | 103,00 | 1 463,630 |
| 25. | 2521216701000-26 | Teava din otel diametrul de 25mm оцинкованные | m | 15,225 | 103,00 | 1 568,175 |
| 26. | 2521216701000-27 | Teava din otel diametrul de 20mm оцинкованные | m | 20,300 | 75,00 | 1 522,500 |
| 27. | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,400 | 10,00 | 4,000 |
| 28. | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte | m2 | 8,396 | 65,00 | 545,740 |
| 29. | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 236,330 | 20,00 | 4 726,600 |
| 30. | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,060 | 20,00 | 1,200 |
| 31. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 47,000 | 35,00 | 1 645,000 |
| 32. | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 3,400 | 42,00 | 142,800 |
| 33. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,225 | 26,00 | 5,850 |
| 34. | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,028 | 26,00 | 0,728 |
| 35. | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,354 | 26,00 | 9,204 |
| 36. | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 2,275 | 26,00 | 59,150 |
| 37. | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,730 | 26,00 | 18,980 |
| 38. | 2874115800780 | Surub hex. M 10 x 35 | buc | 16,000 | 1,00 | 16,000 |
| 39. | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 156,000 | 0,60 | 93,600 |
| 40. | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,000 | 0,60 | 4,800 |
| 41. | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 20,000 | 0,60 | 12,000 |
| 42. | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 20,000 | 0,50 | 10,000 |
| 43. | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 16,000 | 0,40 | 6,400 |
| 44. | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 164,000 | 0,50 | 82,000 |
| 45. | 2874115883761 | Saiba plata M 12 | buc | 16,000 | 0,50 | 8,000 |
| 46. | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 233,100 | 0,50 | 116,550 |
| 47. | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 164,000 | 0,50 | 82,000 |
| 48. | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 20,000 | 0,60 | 12,000 |
| 49. | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare | buc | 2,000 | 23,00 | 46,000 |
| 50. | 2875274120391 | Mufa fonta M2 Dn 1/2" | buc | 17,000 | 32,00 | 544,000 |
| 51. | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 5,400 | 35,00 | 189,000 |
| 52. | 2875274201600 | Robinet cu ser | buc | 11,000 | 170,00 | 1 870,000 |
| 53. | 2875274205000-1 | Кран шаровый стальной Ду-50 Ру-1,6МПа) | buc | 2,000 | 642,00 | 1 284,000 |
| 54. | 2875274205100-11 | Вентиль балансировочный Ду=32, Ру=1,6 МПа | buc | 2,000 | 1 150,00 | 2 300,000 |
| 55. | 2875274205100-12 | Вентиль балансировочный Ду=25, Ру=1,6 МПа | buc | 1,000 | 1 180,00 | 1 180,000 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--|-----|--------|-----------|-------------------|
| 56. | 2875274205100-14 | Вентиль спускной d20mm Ру-1,6МПа) | buc | 2,000 | 88,00 | 176,000 |
| 57. | 2875274205100-2 | Вентиль запорный d32mm Ру-1,6МПа | buc | 4,000 | 289,00 | 1 156,000 |
| 58. | 2875274205100-3 | Вентиль запорный d25mm Ру-1,6МПа) | buc | 8,000 | 153,00 | 1 224,000 |
| 59. | 2875274205100-4 | Вентиль запорный d20mm Ру-1,6МПа | buc | 5,000 | 88,00 | 440,000 |
| 60. | 2875274205100-42 | Robinet cu mufa fara pret | buc | 1,000 | 0,00 | 0,000 |
| 61. | 2875274205100-8 | Клапан обратный d25mm Ру-1,6МПа) | buc | 1,000 | 123,00 | 123,000 |
| 62. | 2875274205100-9 | Клапан обратный d20mm Ру-1,6МПа) | buc | 1,000 | 75,00 | 75,000 |
| 63. | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 10,000 | 42,00 | 420,000 |
| 64. | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,100 | 32,00 | 3,200 |
| 65. | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 37,000 | 36,00 | 1 332,000 |
| 66. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,000 | 3,00 | 6,000 |
| 67. | 2913124124100-41 | Distribuitoar - colector fara pret | buc | 2,000 | 0,00 | 0,000 |
| 68. | 2913134500000-13 | Вентиль воздуховыпускной Ду15 Ру-1,6МПа | buc | 4,000 | 744,00 | 2 976,000 |
| 69. | 2913154500000-10 | Клапан предохранительный Ду 15 | buc | 1,000 | 847,00 | 847,000 |
| 70. | 2924127322065-5 | Фильтр сетчатый Ду50 | buc | 1,010 | 573,00 | 578,730 |
| 71. | 2924127322065-6 | Фильтр сетчатый Ду25 | buc | 1,010 | 105,00 | 106,050 |
| 72. | 2924127322065-7 | Фильтр сетчатый Ду20 | buc | 1,010 | 89,00 | 89,890 |
| 73. | 3320500000000-15 | Термометр показывающий стеклянный прямой в оправе П4-1-240-103) | buc | 2,020 | 135,00 | 272,700 |
| 74. | 3320500000000-16 | Манометр МП4-У | buc | 2,020 | 270,00 | 545,400 |
| 75. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,632 | 2,00 | 3,264 |
| 76. | 84561654684-46 | Счетчик тепловой энергии Multical G-3m/час, Ду40 | buc | 1,000 | 22 500,00 | 22 500,000 |
| 77. | 84561654684-47 | Счетчик тепловой энергии Multical G-0.5m/час, Ду25 | buc | 1,000 | 18 750,00 | 18 750,000 |
| 78. | 84561654684-48 | Бойлер электрический косвенного нагрева ОКС 500 NTR / BR с ТЭНом ТЖ 6/4"-9 | buc | 1,000 | 23 450,00 | 23 450,000 |
| 79. | 84561654684-49 | Насос циркуляционный "Willo"-Star Z 20/1, G=0.25m/ч | buc | 2,000 | 4 250,00 | 8 500,000 |
| 80. | 84561654684-50 | Аппарат магнитной обработки воды "Anticall-magnum" Ду25 | buc | 1,000 | 2 100,00 | 2 100,000 |
| 81. | 84561654684-51 | Расширительный бак V=8л | buc | 1,000 | 550,00 | 550,000 |
| 82. | 84561654684-52 | Регулятор расхода Ду50, Ру=1,5МПа | buc | 1,000 | 16 000,00 | 16 000,000 |
| 83. | 84561654684-53 | Регулятор давления "после себя" Ду25, Ру1,6МПа | buc | 1,000 | 470,00 | 470,000 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 128 722,92 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|----------------|--|------|-------|--------|---------|
| 1. | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,440 | 100,00 | 44,000 |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,080 | 10,00 | 0,800 |
| 3. | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,140 | 500,00 | 70,000 |
| 4. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 3,750 | 50,00 | 187,500 |
| 5. | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,140 | 50,00 | 7,000 |
| 6. | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,550 | 100,00 | 55,000 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|---------------|
| | | Total utilaje de construcții | | | | 364,30 |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|---------------|

| | | |
|-------|------|-----------|
| Total | lei | 163 418,3 |
| TVA | 20 % | 32 683,66 |

Total deviz: **196 101,9**
7

Intocmit Magda SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria or. Cricova
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect **Reparatia capitala a cladirii Centrului de sanatate din str.Chisinau 108 or. Cricova, mun. Chisinau N399-2022 - SA** **Investitor** **Primaria or. Cricova**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari tehnice sanitare | | | | |
| | | 1.1. Арматура,трубы ,КИП | | | | |
| 1 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровый стальной Ду-50 Ру-1,6МПа) | buc | | | 830,390 56,250 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 | 75,00 | 56,25 |
| | 2875274205000-1 | Кран шаровый стальной Ду-50 Ру-1,6МПа) | buc | 1,0000 | 642,00 | 642,00 |
| | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 2,0000 | 36,00 | 72,00 |
| | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0150 | 31,00 | 0,46 |
| | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 | 0,60 | 4,80 |
| | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 | 0,50 | 4,00 |
| | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 | 0,60 | 4,80 |
| | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0650 | 125,00 | 8,12 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 | 115,00 | 23,00 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,6200 | 15,00 | 9,30 |
| | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,2000 | 26,00 | 5,20 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,0250 | 18,00 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 660,780 |
| 2 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль запорный d32mm Ру-1,6МПа) | buc | | | 308,620 18,750 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 75,00 | 18,75 |
| | 2875274205100-2 | Вентиль запорный d32mm Ру-1,6МПа | buc | 1,0000 | 289,00 | 289,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|--------------------|
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 12,00 | 0,72 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 234,480 |
| 3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль запорный d25mm Py-1,6МПа) | buc | | | 164,709 11,250 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 2875274205100-3 | Вентиль запорный d25mm Py-1,6МПа) | buc | 1,0000 | 153,00 | 153,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,08 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 12,00 | 0,38 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 317,672 |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль запорный d20mm Py-1,6МПа) | buc | | | 99,709 11,250 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 2875274205100-4 | Вентиль запорный d20mm Py-1,6МПа | buc | 1,0000 | 88,00 | 88,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,08 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 12,00 | 0,38 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 498,545 |
| 5 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый Ду50) | buc | | | 751,230 172,500 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 75,00 | 172,50 |
| | 2924127322065-5 | Фильтр сетчатый Ду50 | buc | 1,0000 | 573,00 | 578,73 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 751,230 |
| 6 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый Ду25) | buc | | | 278,550 172,500 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 75,00 | 172,50 |
| | 2924127322065-6 | Фильтр сетчатый Ду25 | buc | 1,0000 | 105,00 | 106,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 278,550 |
| 7 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый Ду20) | buc | | | 262,390 172,500 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 75,00 | 172,50 |
| | 2924127322065-7 | Фильтр сетчатый Ду20 | buc | 1,0000 | 89,00 | 89,89 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 262,390 |
| 8 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Клапан обратный d25mm Py-1,6МПа) | buc | | | 134,709 11,250 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 2875274205100-8 | Клапан обратный d25mm Py-1,6МПа) | buc | 1,0000 | 123,00 | 123,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,08 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 12,00 | 0,38 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 134,709 |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Клапан обратный d20mm Py-1,6МПа) | buc | | | 86,709 11,250 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 2875274205100-9 | Клапан обратный d20mm Py-1,6МПа) | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,08 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 12,00 | 0,38 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 86,709 |
| 10 | IA19A | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2" ...1" (Dn 15...Dn 25 mm) (Клапан предохранительный Ду 15) | buc | | | 867,313 10,500 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 | 75,00 | 10,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|----------|---------------------|
| | 2913154500000-10 | Клапан предохранительный Ду 15 | buc | 1,0000 | 847,00 | 847,00 |
| | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
| | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
| | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0200 | 125,00 | 2,50 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,0130 | 18,00 | 0,23 |
| | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0090 | 31,00 | 0,28 |
| | | Total | lei | | | 867,313 |
| 11 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль балансировочный Ду=32, Ру=1,6 МПа) | buc | | | 1 169,620 18,750 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 75,00 | 18,75 |
| | 2875274205100-11 | Вентиль балансировочный Ду=32, Ру=1,6 МПа | buc | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 12,00 | 0,72 |
| | | Total | lei | | | 2 339,240 |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль балансировочный Ду=25, Ру=1,6 МПа) | buc | | | 1 191,709 11,250 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 2875274205100-12 | Вентиль балансировочный Ду=25, Ру=1,6 МПа | buc | 1,0000 | 1 180,00 | 1 180,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,08 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 12,00 | 0,38 |
| | | Total | lei | | | 1 191,709 |
| 13 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Вентиль воздушовыпускной Ду15 Ру-1,6МПа) | buc | | | 752,500 7,500 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2913134500000-13 | Вентиль воздушовыпускной Ду15 Ру-1,6МПа | buc | 1,0000 | 744,00 | 744,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | | Total | lei | | | 3 010,000 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль спускной d20mm Ру-1,6МПа) | buc | | | 99,709 11,250 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 2875274205100-14 | Вентиль спускной d20mm Ру-1,6МПа) | buc | 1,0000 | 88,00 | 88,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,08 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 12,00 | 0,38 |
| | | Total | lei | | | 199,418 |
| 15 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр показывающий стеклянный прямой в оправе П4-1-240-103) | buc | | | 147,204 10,500 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 | 75,00 | 10,50 |
| | 3320500000000-15 | Термометр показывающий стеклянный прямой в оправе П4-1-240-103) | buc | 1,0100 | 135,00 | 136,35 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,0100 | 18,00 | 0,18 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0060 | 5,00 | 0,03 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 | 12,00 | 0,14 |
| | | Total | lei | | | 294,408 |
| 16 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Манометр МП4-У | buc | | | 302,874 30,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 3320500000000-16 | Манометр МП4-У | buc | 1,0100 | 270,00 | 272,70 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0060 | 5,00 | 0,03 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 | 12,00 | 0,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|---------|--------|-------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 605,748 |
| 17 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Кран трехходовой к манометру) | buc | | | 406,286 93,750 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2500 | 75,00 | 93,75 |
| | 2875274201600 | Robinet cu cep | buc | 1,0000 | 170,00 | 170,00 |
| | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 3,0000 | 36,00 | 108,00 |
| | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 | 0,60 | 7,20 |
| | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 | 0,50 | 6,00 |
| | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 | 0,50 | 6,00 |
| | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0450 | 125,00 | 5,62 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0180 | 18,00 | 0,32 |
| | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0120 | 31,00 | 0,37 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0540 | 115,00 | 6,21 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1350 | 15,00 | 2,03 |
| | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0300 | 26,00 | 0,78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 469,146 |
| 18 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Закладные для манометра ЗКЧ) | buc | | | 126,703 78,750 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0500 | 75,00 | 78,75 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0930 | 15,00 | 1,40 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0460 | 115,00 | 5,29 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0200 | 26,00 | 0,52 |
| | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| | 2875274120391 | Mufa fonta M2 Dn 1/2" | buc | 1,0000 | 32,00 | 32,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 5,00 | 0,06 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 12,00 | 0,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 393,733 |
| 19 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Закладные для термометра ЗКЧ) | buc | | | 126,703 78,750 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0500 | 75,00 | 78,75 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0930 | 15,00 | 1,40 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0460 | 115,00 | 5,29 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0200 | 26,00 | 0,52 |
| | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| | 2875274120391 | Mufa fonta M2 Dn 1/2" | buc | 1,0000 | 32,00 | 32,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 5,00 | 0,06 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 12,00 | 0,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 760,218 |
| 20 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de d57x2.5 | m | | | 287,136 56,250 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 | 75,00 | 56,25 |
| | 2521216701000-20 | Teava din otel d57x2.5 | m | 1,0150 | 217,00 | 220,26 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1460 | 15,00 | 2,19 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0430 | 26,00 | 1,12 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 26,00 | 0,08 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0630 | 115,00 | 7,24 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 445,632 |
| 21 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm | m | | | 184,372 42,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5600 | 75,00 | 42,00 |
| | 2521216701000-21 | Teava din otel d=32mm | m | 1,0150 | 134,00 | 136,01 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0860 | 15,00 | 1,29 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0240 | 26,00 | 0,62 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 26,00 | 0,08 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0380 | 115,00 | 4,37 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 581,208 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|--------|-------------------|
| 22 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm | m | | | 145,475 36,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4800 | 75,00 | 36,00 |
| | 2521216701000-22 | Teava din otel 25mm | m | 1,0150 | 103,00 | 104,54 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,0640 | 15,00 | 0,96 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0170 | 26,00 | 0,44 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 26,00 | 0,08 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 115,00 | 3,45 |
| | | Total | lei | | | 2 036,650 |
| 23 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | | | 10,750 8,250 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 | 75,00 | 8,25 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | | Total | lei | | | 430,000 |
| 24 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | | | 16,405 11,250 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,0150 | 32,00 | 0,48 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0100 | 28,00 | 0,28 |
| | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,0150 | 85,00 | 1,28 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicutat | kg | 0,0500 | 18,00 | 0,90 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | | Total | lei | | | 656,200 |
| 25 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(50x50x5) | kg | | | 52,250 17,250 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 75,00 | 17,25 |
| | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | | Total | lei | | | 2 455,750 |
| 26 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm оцинкованные | m | | | 145,475 36,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4800 | 75,00 | 36,00 |
| | 2521216701000-26 | Teava din otel diametrul de 25mm оцинкованные | m | 1,0150 | 103,00 | 104,54 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,0640 | 15,00 | 0,96 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0170 | 26,00 | 0,44 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 26,00 | 0,08 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 115,00 | 3,45 |
| | | Total | lei | | | 2 182,125 |
| 27 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm оцинкованные | m | | | 111,055 30,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2521216701000-27 | Teava din otel diametrul de 20mm оцинкованные | m | 1,0150 | 75,00 | 76,12 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,0640 | 15,00 | 0,96 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0170 | 26,00 | 0,44 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 26,00 | 0,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|-------------------|
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 115,00 | 3,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 221,100 |
| 28 | IE03B | Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | | | 10,750 8,250 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,1100 | 75,00 | 8,25 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 376,250 |
| 29 | IzH09A | Izolarea conductelor cu saltele din vată de sticlă, tip SPS 2, cusute cu sîrmă din oțel zincată pe plasa de răbit, îmbracate pe ambele fețe, gata confecționate, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 110 sau 120 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație sub 80 cm, inclusiv (Маты минватные прошивные в обкладке из мет.сетки) | m2 | | | 108,508 39,000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,5200 | 75,00 | 39,00 |
| | 2682162611305 | Saltele vată minerală sau vată de sticlă pt. izolare conducte | m2 | 1,0490 | 65,00 | 68,18 |
| | 2734113805762 | Sîrmă zincată moale d = 0,8 mm | kg | 0,0100 | 26,00 | 0,26 |
| | 2734113805815 | Sîrmă zincată moale d = 1,25 mm | kg | 0,0410 | 26,00 | 1,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 303,823 |
| 30 | IzH04A | Izolarea conductelor cu saltele din vată de sticlă pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vată minerală tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confecționate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație sub 35 cm, inclusiv(Маты минватные прошивные) | m2 | | | 117,255 49,132 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6550 | 75,00 | 49,13 |
| | 2682162611305 | Saltele vată minerală sau vată de sticlă pt. izolare conducte | m2 | 1,0300 | 65,00 | 66,95 |
| | 2734113805815 | Sîrmă zincată moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 26,00 | 1,17 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 621,449 |
| 31 | IzI09A1 | Protecția termoizolației la conducte cu tablă neagră sau zincată de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferința conductei peste termoizolație între 0,90 și 1,6 m, confecționare | m2 | | | 165,439 23,401 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3120 | 75,00 | 23,40 |
| | 2710403601300 | Tablă neagră sau zincată | kg | 7,0970 | 20,00 | 141,94 |
| | 4011106202741 | Energie electrică | kw | 0,0490 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 509,114 |
| 32 | IzI09A2 | Protecția termoizolației la conducte cu tablă neagră sau zincată de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferința conductei peste termoizolație între 0,90 și 1,6 m, montare | m2 | | | 39,800 36,300 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4840 | 75,00 | 36,30 |
| | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 7,0000 | 0,50 | 3,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 325,325 |
| | | 1.2. Демонтаж | | | | |
| 33 | RpIC20A | Demontarea tevi negre, pentru construcții, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. avind diametrul de 57x2,5mm | m | | | 80,800 65,250 |
| | 7136040011800 | Instalator încălzire | h-om | 0,8700 | 75,00 | 65,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|--------------------|
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 | 115,00 | 11,50 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2700 | 15,00 | 4,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 808,000 |
| 34 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 76x2,8mm | m | | | 80,800 65,250 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8700 | 75,00 | 65,25 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 | 115,00 | 11,50 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2700 | 15,00 | 4,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 484,800 |
| 35 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 25mm | m | | | 49,580 28,500 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3800 | 75,00 | 28,50 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 35,00 | 10,50 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 | 115,00 | 8,05 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1590 | 15,00 | 2,38 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0290 | 5,00 | 0,14 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 297,480 |
| 36 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 32mm | m | | | 57,845 31,500 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 75,00 | 31,50 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 35,00 | 10,50 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1100 | 115,00 | 12,65 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2020 | 15,00 | 3,03 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0330 | 5,00 | 0,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 694,140 |
| | | 2. Montarea utilajului | | | | |
| 37 | 11-02-022-04 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametrul, contorul, convertizorul, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 50(Счетчик тепловой энергии Multical G-3m/час, Dy40) | buc | | | 258,154 231,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,0900 | 75,00 | 231,75 |
| | 1012038 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm | kg | 0,4030 | 38,00 | 15,31 |
| | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0030 | 30,00 | 0,09 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaaj pina la 5 t | h-ut | 0,1100 | 100,00 | 11,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 258,154 |
| 38 | 11-02-022-03 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametrul, contorul, convertizorul, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 32(Счетчик тепловой энергии Multical G-0,5m/час, Dy25) | buc | | | 88,786 77,250 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 | 75,00 | 77,25 |
| | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,3020 | 38,00 | 11,48 |
| | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0020 | 30,00 | 0,06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 88,786 |
| 39 | IA29A | Vas de expansiune, montat pe console avind saracitatea de 500 l (Бойлер электрический косвенного нагрева ОКС 500 NTR / BR с ТЭНом ТЖ 6/4"-9) | buc | | | 766,632 352,500 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,7000 | 75,00 | 352,50 |
| | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 5,0000 | 42,00 | 210,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|---------|--------|--------------------|
| | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,8100 | 125,00 | 101,25 |
| | 2874115800780 | Surub hex. M 10 x 35 | buc | 8,0000 | 1,00 | 8,00 |
| | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 | 0,60 | 7,20 |
| | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8,0000 | 0,40 | 3,20 |
| | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 | 0,50 | 6,00 |
| | 2874115883761 | Saiba plata M 12 | buc | 8,0000 | 0,50 | 4,00 |
| | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 | 0,50 | 6,00 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,1250 | 26,00 | 3,25 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0330 | 18,00 | 0,59 |
| | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0230 | 31,00 | 0,71 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1650 | 115,00 | 18,98 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4300 | 15,00 | 6,45 |
| | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0700 | 500,00 | 35,00 |
| | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,0700 | 50,00 | 3,50 |
| | | Total | lei | | | 766,632 |
| 40 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv | buc | | | 300,400 165,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,2000 | 75,00 | 165,00 |
| | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare | buc | 2,0000 | 23,00 | 46,00 |
| | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,0000 | 0,60 | 4,80 |
| | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 | 0,50 | 4,00 |
| | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 | 0,50 | 4,00 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 | 115,00 | 25,30 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5200 | 15,00 | 7,80 |
| | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0600 | 125,00 | 7,50 |
| | | Total | lei | | | 300,400 |
| 41 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Гребенка распределительная d 76x2,8, L=1200мм) | buc | | | 261,700 255,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 | 75,00 | 255,00 |
| | 2913124124100-41 | Distribuitor - colector fara pret | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1250 | 36,00 | 4,50 |
| | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,0500 | 32,00 | 1,60 |
| | | Total | lei | | | 523,400 |
| 42 | ID04A | Аппарат магнитной обработки воды "Anticall-magnum"Dy25 | buc | | | 11,709 11,250 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 2875274205100-42 | Robinet cu mufa fara pret | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,08 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 12,00 | 0,38 |
| | | Total | lei | | | 11,709 |
| 43 | IA29A | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l (Расширительный бак V=8л) | buc | | | 766,632 352,500 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,7000 | 75,00 | 352,50 |
| | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 5,0000 | 42,00 | 210,00 |
| | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,8100 | 125,00 | 101,25 |
| | 2874115800780 | Surub hex. M 10 x 35 | buc | 8,0000 | 1,00 | 8,00 |
| | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 | 0,60 | 7,20 |
| | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8,0000 | 0,40 | 3,20 |
| | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 | 0,50 | 6,00 |
| | 2874115883761 | Saiba plata M 12 | buc | 8,0000 | 0,50 | 4,00 |
| | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 | 0,50 | 6,00 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,1250 | 26,00 | 3,25 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0330 | 18,00 | 0,59 |
| | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0230 | 31,00 | 0,71 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1650 | 115,00 | 18,98 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4300 | 15,00 | 6,45 |
| | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0700 | 500,00 | 35,00 |
| | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,0700 | 50,00 | 3,50 |
| | | Total | lei | | | 766,632 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|--------|--------|-----------|---------------------|
| 44 | 11-02-042-04 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50(Регулятор расхода Ду50,Ру=1,5МПа) | buc | | | 257,988 168,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 | 75,00 | 168,75 |
| | 1011703 | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2010 | 38,00 | 7,64 |
| | 1012216 | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3" | t | 0,0005 | 1,00 | 0,00 |
| | 1030437 | Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm | m | 0,6600 | 50,00 | 33,00 |
| | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2400 | 100,00 | 24,00 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2400 | 100,00 | 24,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 257,988 |
| 45 | 11-02-042-03 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Регулятор давления "после себя" Ду25,Ру1,6МПа) | buc | | | 135,088 84,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 75,00 | 84,00 |
| | 1011703 | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) | kg | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2010 | 38,00 | 7,64 |
| | 1012230 | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 30 mm, otel marca "Ст3" | 100 kg | 0,0032 | 1 000,00 | 3,00 |
| | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2000 | 100,00 | 20,00 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2000 | 100,00 | 20,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 135,088 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 46 | Pretul firmei | Счетчик тепловой энергии Multical G-3m/час, Ду40 | buc | | | 22 500,000 0,000 |
| | 84561654684-46 | Счетчик тепловой энергии Multical G-3m/час, Ду40 | buc | 1,0000 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 22 500,000 |
| 47 | Pretul firmei | Счетчик тепловой энергии Multical G-0.5m/час, Ду25 | buc | | | 18 750,000 0,000 |
| | 84561654684-47 | Счетчик тепловой энергии Multical G-0.5m/час, Ду25 | buc | 1,0000 | 18 750,00 | 18 750,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 18 750,000 |
| 48 | Pretul firmei | Бойлер электрический косвенного нагрева ОКС 500 NTR / BR с ТЭНом ТЖ 6/4"-9 | buc | | | 23 450,000 0,000 |
| | 84561654684-48 | Бойлер электрический косвенного нагрева ОКС 500 NTR / BR с ТЭНом ТЖ 6/4"-9 | buc | 1,0000 | 23 450,00 | 23 450,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 450,000 |
| 49 | Pretul firmei | Насос циркуляционный "Willo"-Star Z 20/1, G=0.25m/ч | buc | | | 4 250,000 0,000 |
| | 84561654684-49 | Насос циркуляционный "Willo"-Star Z 20/1, G=0.25m/ч | buc | 1,0000 | 4 250,00 | 4 250,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 500,000 |
| 50 | Pretul firmei | Аппарат магнитной обработки воды "Anticall-magnum" Ду25 | buc | | | 2 100,000 0,000 |
| | 84561654684-50 | Аппарат магнитной обработки воды "Anticall-magnum" Ду25 | buc | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 100,000 |
| 51 | Pretul firmei | Расширительный бак V=8л | buc | | | 550,000 0,000 |
| | 84561654684-51 | Расширительный бак V=8л | buc | 1,0000 | 550,00 | 550,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|-----|--------|-----------|---------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 550,000 |
| 52 | Pretul firmei | Регулятор расхода Ду50,Ру=1,5МПа | buc | | | 16 000,000 0,000 |
| | 84561654684-52 | Регулятор расхода Ду50,Ру=1,5МПа | buc | 1,0000 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 000,000 |
| 53 | Pretul firmei | Регулятор давления "после себя" Ду25,Ру1,6МПа | buc | | | 470,000 0,000 |
| | 84561654684-53 | Регулятор давления "после себя" Ду25,Ру1,6МПа | buc | 1,0000 | 470,00 | 470,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 470,000 |

APROBAT:

**Intocmit
Magda SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor
Primaria or. Cricova**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.