

SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDM2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

OFERTĂ

Către Primaria Ciutulesti

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

r. Floresti, s. Ciutulesti__

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Pelivan Ecaterina, in calitate de Administrator__

reprezentanți ai ofertantului "Staci Grup" SRL

(denumirea, numele ofertantului)

Mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, CF 1011600005156

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm "Lucrari de reparatie a drumului local din com. Ciutulesti, r-ul Floresti.,,

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 361 155,51 (trei sute saizeci si una mii o suta cincizeci si cinci lei, 51 bani)_lei, la care se adaugă

(suma în litere și în cifre)

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 72 231,10 (saptezeci si doua mii doua sute treizeci si una lei, 10 bani) lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **60 (saizeci) zile lucratoare.**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci)_ zile, respectiv pînă la data de 12.06.19, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDM2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 10 / 05 / 2019

Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
"Staci Grup" SRL
(denumirea/numele ofertantului)


ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă garantie bancara
în cuantum de % (din prețul total ofertat) și constituie mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 (treizeci si sase) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 7 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 zile calendaristice

Ofertant,

Semnat Electronic

(semnătura autorizată)



Lucrari de reparatie a drumurilor locale din com. Ciutulesti


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 433 386,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Satul Ciutulesti				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,000	30,80 0,00	739,16 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,000	6 602,91 284,84	158 469,94 6 836,17
		Total Satul Ciutulesti Inclusiv salariu				159 209,10 6 836,17
		1.2. Satul Ipon Voda				
3	DA04A K=3	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	5,500	1 476,92 0,00	8 123,04 0,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,500	6 602,91 284,84	36 316,03 1 566,62
		Total Satul Ipon Voda Inclusiv salariu				44 439,07 1 566,62
		1.3. Satul Sirbesti				



1	2	3	4	5	6	7
5	DA04A K=3	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	15,000	1 476,92 0,00	22 153,73 0,00
6	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,000	6 602,91 284,84	99 043,72 4 272,61
		Total Satul Sirbesti Inclusiv salariu				121 197,45 4 272,61
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				324 845,62 12 675,40

	Total	lei	324 845,62
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	2 851,97
	Total	100,00 +	327 697,59
	Cheltuieli de regie	7,00 %	22 938,83
	Total	100,00 +	350 636,42
	Beneficiu de deviz	3,00 %	10 519,09
	Total	100,00 +	361 155,51
	TVA	20,00 %	72 231,10
	Total deviz: Inclusiv salariu		433 386,61 12 675,40



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor locale Investitor
din com. Ciutulesti
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Satul Ciutulesti				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			30,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	233,32	30,80
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 602,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	140,00	140,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	233,32	9,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	228,11	58,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	155,00	173,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	190,04	515,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	128,80	53,32
	29522700076111	Distribuitoer de criblura	h-ut	0,1060	165,00	17,49
		1.2. Satul Ipon Voda				
3	DA04A K=3	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietuirii fara adunarea materialului	100 m3			1 476,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	233,32	1 476,92
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 602,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	140,00	140,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	233,32	9,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	228,11	58,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	155,00	173,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	190,04	515,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	128,80	53,32
	29522700076111	Distribuitoer de criblura	h-ut	0,1060	165,00	17,49
		1.3. Satul Sirbesti				
5	DA04A K=3	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietuirii fara adunarea materialului	100 m3			1 476,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	233,32	1 476,92
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 602,91



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	140,00	140,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	233,32	9,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	228,11	58,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	155,00	173,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	190,04	515,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	128,80	53,32
	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	165,00	17,49

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Lucrari de reparatie a drumurilor
locale din com. Ciutulesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 433 386,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	219,830	57,66	12 675,40
Total manopera						12 675,40

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	44,500	140,00	6 230,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	44,500	250,00	11 125,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	841,050	250,00	210 262,50
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	66,750	250,00	16 687,50
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	133,500	0,00	0,00
Total materiale de construcții						244 305,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	134,802	233,32	31 452,01
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	120,595	190,04	22 917,88
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	49,840	155,00	7 725,20
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,481	228,11	2 618,94
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	4,717	165,00	778,30
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,423	128,80	2 372,89
Total utilaje de construcții						67 865,22

Total	lei	324 845,62
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	2 851,97
Total	100,00 +	327 697,59
Cheltuieli de regie	7,00 %	22 938,83
Total	100,00 +	350 636,42
Beneficiu de deviz	3,00 %	10 519,09
Total	100,00 +	361 155,51
TVA	20,00 %	72 231,10

Total deviz:

433 386,6

1

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

