

Lucrari de ontretinerea trotuarelor de pe str. M. Eminescu , or. Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de ontretinerea trotuarelor de pe str. M. Eminescu , or. Floresti

Valoarea de deviz 2 038 993,99 lei

Intocmit in prețuri curente Cp 03.05.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	2 178,750	27,259 27,259	59 390,98 59 390,98
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 452,000	16,154 16,154	23 455,03 23 455,03
3	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	2 178,750	6,562 6,562	14 297,83 14 297,83
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	3,270	1 428,000 0,000	4 669,56 0,00
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	491,000	10,745 0,000	5 275,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			107 089,20
		Total Demolari Inclusiv salariu				107 089,20 97 143,84
		2. Instalarea bordurilor				

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	3,410	2 003,399 0,000	6 831,59 0,00
7	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	68,170	26,250 26,250	1 789,44 1 789,44
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	456,730	10,745 0,000	4 907,56 0,00
9	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	11,370	608,172 70,672	6 914,92 803,54
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 452,000	223,134 33,822	323 989,98 49 108,96
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 388,000	151,296 15,144	209 998,85 21 019,87
		<i>Total</i>	lei			554 432,34
		Total Instalarea bordurilor Inclusiv salariu				554 432,34 72 721,81
		3. Drum principal				
12	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	217,870	771,894 90,864	168 172,54 19 796,54
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime	m2	2 178,750	244,849 30,086	533 464,94 65 550,05

1	2	3	4	5	6	7
		strat de 5 cm Pavaj vibropresat, dimensiune 20x10cm, grosimea 6 cm, culoare gri-roeu(rosu-600 m2),.				
		<i>Total</i>	lei			701 637,48
		Total Drum principal Inclusiv salariu				701 637,48 85 346,59

		Total	lei	1 363 159,02
		CAS	24 %	61 250,94
		Cheltuieli de transport	7 %	74 497,63
		Total CD		1 498 907,59
		Cheltuieli de regie	9 %	134 901,68
		Total cu CR		1 633 809,27
		Beneficiu	4 %	65 352,38
		Total cu B		1 699 161,65
		TVA	20 %	339 832,34
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 038 993,99
				255 212,24

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de intretinerea
trotuarelor de pe str. M.
Eminescu , or. Floresti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de intretinerea trotuarelor de pe str. M. Eminescu , or. Floresti

Valoarea de deviz 2 038 993,99 lei

Intocmit in preturi curente Nđ 03.05.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 677,0748	50,48	135 138,736
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 344,2109	50,48	118 335,766
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,4242	50,48	1 737,734
Total manopera						255 212,24

Materiale:

1.	14111222016462	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4 mm	m3	22,2227	380,00	8 444,626
2.	14111222016721	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5	m3	291,1348	360,00	104 808,528
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,2320	320,00	5 514,240
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	55,7747	320,00	17 847,904
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,8938	320,00	3 486,016
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	93,2505	320,00	29 840,160
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6 018,6000	2,10	12 639,060
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 486,0000	2,10	7 320,600
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	17 146,7625	2,10	36 008,201
10.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 20x10cm, grosimea 6 cm, culoare gri-rocu(rosu-600 m2),	m2	2 211,4312	172,00	380 366,166
11.	2663102100001	Beton clasa	m3	131,9640	1 200,00	158 356,800
12.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni (mari)	m	1 459,2600	125,00	182 407,500
13.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni (mici)	m	1 394,9400	75,00	104 620,500
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	43,5750	250,00	10 893,750
15.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	55,0360	25,00	1 375,900

		drumuri-terasam.				
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,8760	25,00	321,900
Total materiale de construcții						1 064 251,85

Utilaje de construcții:

1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	47,0775	450,00	21 184,875
2.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	16,2657	420,00	6 831,594
3.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	15,5652	300,00	4 669,560
4.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	29,0953	350,00	10 183,355
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,5036	150,00	825,540
Total utilaje de construcții						43 694,93

Total	lei	1 363 159,02
CAS	24 %	61 250,94
Cheltuieli de transport	7 %	74 497,63
Total CD		1 498 907,59
Cheltuieli de regie	9 %	134 901,68
Total cu CR		1 633 809,27
Beneficiu	4 %	65 352,38
Total cu B		1 699 161,65
TVA	20 %	339 832,34

Total deviz:

2 038 993,99

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de ontreinerea trotuarelor de Investitor
pe str. M. Eminescu , or. Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			27,259 ----- 27,259
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	50,48	27,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 390,98
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			16,154 ----- 16,154
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,48	16,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 455,03
3	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			6,562 ----- 6,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	50,48	6,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 297,83
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1 428,000 ----- 0,000
	2952270007403	Incavator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	300,00	1 428,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 669,56
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,745 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 275,80
		2. Instalarea bordurilor				
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			2 003,399 ----- 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	420,00	2 003,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 831,59
7	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			26,250 ----- 26,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	50,48	26,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 789,44
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,745 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 907,56

1	2	3	4	5	6	7
9	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			608,172 70,672
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	50,48	70,67
	14111222016721	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5	m3	1,2700	360,00	457,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	450,00	78,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 914,92
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			223,134 33,822
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,48	7,57
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	50,48	26,25
	2663102100001	Beton clasa	m3	0,0450	1 200,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,10	6,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	320,00	2,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni (mari)	m	1,0050	125,00	125,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			323 989,98
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			151,296 15,144
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,48	6,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,48	9,09
	2663102100001	Beton clasa	m3	0,0480	1 200,00	57,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,10	2,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	320,00	0,96
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni (mici)	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			209 998,85
		3. Drum principal				
12	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			771,894 90,864
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	50,48	90,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	320,00	81,92
	14111222016462	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4 mm	m3	0,1020	380,00	38,76
	14111222016721	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5	m3	1,2700	360,00	457,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	25,00	6,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	450,00	93,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	150,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			168 172,54
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj vibropresat, dimensiune 20x10cm, grosimea 6 cm, culoare gri-rocu(rosu-600 m2),.	m2			244,849 30,086
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,48	29,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,48	0,80
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 20x10cm, grosimea 6 cm, culoare gri-rocu(rosu-600 m2),	m2	1,0150	172,00	174,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,10	3,36
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,10	16,53
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,00	1,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	320,00	13,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			533 464,94

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.