

**___Intretinerea drumurilor
publice locale de interes raional
pe timp de primavara, vara,
toamna 2026**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pe timp de primavara, vara, toamna 2026 Capitolul 1.1. Intretinerea de rutina a drumurilor locale Capitolul 1.1.1. d/a L336 M5-Lupa-Recea-Vatici, km 0-4,6		
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	140,000
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,000
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	40,000
4	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	4,000
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	7,000
6	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	7,000
7	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	4,000
		Capitolul 1.1.2. d/a L354 G95-Pirjolteni-R25, km 0-6,1		
8	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	549,000
9	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (PC 13,300 - PC 12,300)	100m2	80,000

1	2	3	4	5
10	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	36,600
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,200
12	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	36,000
13	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	42,000
14	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	20,000
15	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	20,000
16	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	24,400
17	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	220,000
18	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	35,000
		Capitolul 1.1.3. Constructia podetului d/a L354 G95-Pirjolteni-R25, km 0-6,1(se diccuta cu beneficiarul)		
19	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (canalului de scurgere)	100 m3	0,050
20	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pentru tub)	100 m3	0,100
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,000
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,250

1	2	3	4	5
		(incarcarea)		
23	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	45,000
24	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,250
25	TsC54B	Strat de fundatie din balast D=0 GA	m3	3,000
26	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton C16/20 XF1) Alte utilaje=1,0300	m3	3,500
27	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton C30/37 XC4 XD1 XF4) Alte utilaje=1,0300	m3	3,280
28	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (descarcator-put din beton C30/37 XC4 XD1 XF4) Alte utilaje=1,0300	m3	3,280
29	DI122	Montarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat cu diam. 1m, 3k3100) 11 buc	m3	3,850
30	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi CT1) 4 buc Alte materiale=1,0300	m3	6,080
31	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi CT3) 4 buc Alte materiale=1,0300	m3	4,520
32	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment M20 Alte utilaje=1,0300	m3	1,000
33	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2	217,800
34	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2	20,400
35	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)	t	0,245
36	pretul firmei	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)	kg	237,420
37	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV,	100 m3	1,047

1	2	3	4	5
		executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II		
38	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,047
39	PC02A	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (pentru descarcator-put)	m2	72,900
40	Dl130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	0,282
41	Dl131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manopere=7,0000 Coeficient la pentru materiale=7,0000 Coeficient la utilajului=7,0000	100m2	-0,282
42	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	62,000
43	Dl130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm taluze Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	0,329
44	Dl131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manopere=7,0000 Coeficient la pentru materiale=7,0000 Coeficient la utilajului=7,0000	100m2	-0,329
45	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	72,400
46	Dl130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la iesire Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	0,701
47	Dl131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 Coeficient la manopere=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	100m2	-0,701
48	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	154,200
49	Dl119	Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1	m3	1,100

1	2	3	4	5
		XF4 la edificiile artificiale (suport) Alte utilaje=1,0300		
50	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	13,400
		Capitolul 1.1.4. d/a L406 R25-acces spre s.Micleuseni, km 0-1,0		
51	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	88,000
52	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	6,000
53	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	38,000
		Capitolul 1.1.5. d/a L407 R25-acces spre s.Dolna, km 0-1,5		
54	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	126,000
55	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	9,000
56	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	35,000
		Capitolul 1.1.6. d/a L408 Codreanca-Onesti, km 0-5,9		
57	TsA02C	(Curatarea podetului)Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,500
58	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, grosime 5 cm (Pod)	m2	80,000
59	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	10,000
60	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	9,000
61	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	9,000
62	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	35,400
63	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	12,000
64	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	65,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1.7. d/a L408.1 Drum de acces spre s. Tiganestii, km 0-2,6		
65	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (2600mlx6ml=15600m2)	100m2	156,000
66	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	15,600
67	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,000
68	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	15,600
69	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	20,000
		Capitolul 1.1.8. d/a L409 G81-Radeni-Dragusenii, km 0-3,5		
70	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	120,000
71	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	14,000
72	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	21,000
73	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	8,000
74	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	5,000
75	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	5,000
76	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	56,000
		Capitolul 1.1.9. d/a L410 R6-drum de acces spre s.Micauti, km 0-6,0		
77	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	150,000
78	DI158A	Frezarea gropilor la imbracamintea degradata: grosime 4 cm (Se exclud Beton asfaltic, Bitum, Asfaltator, Topitor de bitum, Placa compactoare)	m2	1 200,000
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	0,720

1	2	3	4	5
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2		
80	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(Nisip bitumat se exclude)	m2	1 200,000
81	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	24,000
82	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	12,000
83	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	10,250
84	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	10,250
85	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	24,000
		Capitolul 1.1.10. d/a L411 M5-drum de acces spre s. Greblesti, km 0-2,0		
86	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	12,000
87	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	30,000
88	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	10,000
89	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	10,000
90	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	360,000
91	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	12,000
92	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,000
		Capitolul 1.1.11. d/a L412 Drum de acces spre s. Recea, km 0-4,2		
93	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	504,000

1	2	3	4	5
94	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,800
95	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000
96	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	16,800
97	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	26,000
98	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	20,000
99	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	20,000
		Capitolul 1.1.12. d/a L413 Drum de acces spre s. Saca, km 0-2,9		
100	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	8,500
101	DI89B	Reparatia drumurilor impietruite:cu adaos de material (2100mlx6ml=12600m2)	100m2	126,000
102	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	11,600
103	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	11,600
		Capitolul 1.1.13. d/a L414 Drum de acces spre s. Negresti, km 0-1,5		
104	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,000
105	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	6,000
		Capitolul 1.1.14. d/a L415 R1-Roscani-statia Ghidighici, km 0-13,0		
106	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	320,000
107	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	38,000

1	2	3	4	5
108	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	25,000
109	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	25,000
110	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	52,000
111	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	65,000
		Capitolul 1.1.15. d/a L416 Bucovat - Galesti - Zubresti, km 0-10,1		
112	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	116,000
113	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=10cm	m3	12,000
114	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=24	m3	28,800
115	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea)	100 m3	0,408
116	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	57,000
117	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(h=26cm)	100 m3	0,312
118	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	54,600
119	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,200
120	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere manuala, cu nisip h=10cm	m3	12,000
121	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=24	m3	28,800
122	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat	m3	19,200

1	2	3	4	5
		cu impanare fara innororire h=16cm		
123	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2	t	0,078
124	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (nisipul bitumat si otelul patrat se exclud din normativ)	m2	973,000
125	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,036
126	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	120,000
127	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	168,000
128	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	216,000
129	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	28,000
130	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	18,000
131	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	24,000
132	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	16,000
133	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	16,000
134	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	28,000
135	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	16,000
136	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	36,000
		Capitolul 1.1.16. d/a L417 R25- drum de acces		

1	2	3	4	5
		spre statia Bucovat, km 0-1,2		
137	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	35,000
138	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	42,000
139	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,800
140	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,000
141	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	14,000
142	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	8,000
143	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	8,000
144	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	4,800
		Capitolul 1.1.17. d/a L418 R1- ascces spre s. Tatarasti, km 0-4,9		
145	DI158A	Frezarea gropilor la imbracamintea degradata: grosime 4 cm (Se exclude Beton asfaltic, Bitum, Asfaltator, Topitor de bitum, Placa compactoare)	m2	1 800,000
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	1,080
147	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(Nisip bitumat se exclude)	m2	1 800,000
148	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	240,000
149	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	25,000
150	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	23,000

1	2	3	4	5
151	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	23,000
152	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	20,000
153	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	22,000
154	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	124,000
		Capitolul 1.1.18. d/a L419 R25-drum de acces spre s.Lozoneva, km 0-2,0		
155	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	86,000
156	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	8,000
157	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,000
158	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	46,000
		Capitolul 1.1.19. d/a L420 M1- drum de acces spre s. Lozoneva, km 0-7,2		
159	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (6x2000m=12 000m2(PC 7,2 - PC 5,2))	100m2	120,000
160	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	436,000
161	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	150,000
162	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	21,600
163	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	15,000
164	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	38,000
165	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	26,000

1	2	3	4	5
166	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	26,000
167	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	28,600
168	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	160,000
169	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	18,000
170	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	18,000
		Capitolul 1.1.20. d/a L422 R1- acces spre s. Cojusna, km 0-3,8		
171	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	20,000
172	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	15,200
		Capitolul 1.2. Montarea indicatoarelor rutiere		
173	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc	18,000
174	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicatoare standart , TR.900;Patrat900x900;Cerc D-70) (se discuta cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc	18,000
		Capitolul 1.3. Executarea marcajului pietonal		
175	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email (alba 0,4*4m) pe suprafete carosibile (15 treceri) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	162,000
176	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email (rosie 0,6*4m) pe suprafete carosibile (15 treceri) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	239,400

Proiectant

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.