

Reparatia cantinei IP CREPOR

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 417 733,41 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Etajul I. 1.1. Demolari				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,350	354,34 353,94	124,02 123,88
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	204,500	64,05 64,00	13 099,05 13 088,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	283,500	11,46 10,80	3 248,91 3 061,80
4	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km	t	10,000	18,20 0,00	182,00 0,00
		Total Capitolul 1. Etajul I. 1.1. Demolari Inclusiv salariu				16 653,98 16 273,68
		2. Capitolul 1.2. Pardosele				
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,700	51,22 28,00	2 187,13 1 195,60
6	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramicaantiderapanta rezistenta la uzura 300*300 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	42,700	229,58 100,00	9 803,19 4 270,00

1	2	3	4	5	6	7
7	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	55,200	48,68 34,00	2 687,09 1 876,80
		Total Capitolul 1.2. Pardosele Inklusiv salariu				14 677,41 7 342,40
		3. Capitolul 1.3. Pereti				
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	283,500	14,48 5,60	4 104,24 1 587,60
9	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	283,500	64,25 48,00	18 215,59 13 608,00
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	119,360	67,58 48,80	8 066,62 5 824,76
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	119,360	16,03 8,00	1 913,33 954,88
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	204,000	203,45 66,00	41 503,06 13 464,00
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	119,360	26,13 22,00	3 118,65 2 625,92
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	119,360	2,93 1,20	349,20 143,24
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	119,360	29,83	3 560,81

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			22,00	2 625,92
		Total Capitolul 1.3. Pereti Inclusiv salariu				80 831,50 40 834,32
		4. Capitol 1.4. Tavane				
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	114,300	67,58 48,80	7 724,67 5 577,84
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	114,300	16,03 8,00	1 832,21 914,40
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	114,300	26,13 22,00	2 986,43 2 514,60
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,300	2,93 1,20	334,38 137,16
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	114,300	29,83 22,00	3 409,85 2 514,60
		Total Capitol 1.4. Tavane Inclusiv salariu				16 287,54 11 658,60
		5. Capitol 1.5. Timplarie				
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	36,000	1 171,40 32,40	42 170,58 1 166,40
		Total Capitol 1.5. Timplarie Inclusiv salariu				42 170,58 1 166,40
		6. Capitolul 2. Etajul II. 2.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	108,380	64,05 64,00	6 942,18 6 936,32
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	342,950	11,46 10,80	3 930,19 3 703,84
24	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km	t	10,000	18,20 0,00	182,00 0,00
		Total Capitolul 2. Etajul II. 2.1. Demolari Inclusiv salariu				11 054,37 10 640,16
		7. Capitolul 2.2. Pardosele				
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,350	51,22 28,00	683,85 373,80
26	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramicaantiderapanta rezistenta la uzura 300*300 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	13,350	229,58 100,00	3 064,95 1 334,96
27	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	26,000	48,68 34,00	1 265,67 884,00
28	RCsB29IK =2	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	1,000	43,60 38,00	43,60 38,00
		Total Capitolul 2.2. Pardosele Inclusiv salariu				5 058,07 2 630,76
		8. Capitolul 2.3. Pereti				
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	223,330	14,48 5,60	3 233,16 1 250,64
30	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	95,030	64,25 48,00	6 105,93 4 561,44

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	128,300	67,58 48,80	8 670,82 6 261,04
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	128,300	16,03 8,00	2 056,63 1 026,40
33	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	95,030	203,45 66,00	19 333,49 6 271,96
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	128,300	26,13 22,00	3 352,23 2 822,60
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128,300	2,93 1,20	375,35 153,96
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	128,300	29,83 22,00	3 827,50 2 822,60
		Total Capitolul 2.3. Pereti Inclusiv salariu				46 955,11 25 170,64
		9. Capitol 2.4. Tavane				
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,950	67,58 48,80	7 160,36 5 170,36
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	105,950	16,03 8,00	1 698,39 847,60

1	2	3	4	5	6	7
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	105,950	26,13 22,00	2 768,30 2 330,92
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,950	2,93 1,20	309,98 127,16
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	105,950	29,83 22,00	3 160,78 2 330,92
		Total Capitol 2.4. Tavane Inclusiv salariu				15 097,81 10 806,96
		10. Capitol 2.5. Timplarie				
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	22,500	1 171,40 32,40	26 356,58 729,00
		Total Capitol 2.5. Timplarie Inclusiv salariu				26 356,58 729,00

		Total	lei	275 142,95
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	30 540,70
		Total	100,00 +	305 683,65
		Cheltuieli de transport	7,00 %	10 321,41
		Cheltuieli de regie	8,00 %	25 280,41
		Total	100,00 +	341 285,47
		Beneficiu	2,00 %	6 825,71
		Total	100,00 +	348 111,18
		TVA	20,00 %	69 622,23
		Total deviz: Inclisiv salariu		417 733,41 127 252,92

Intocmit

SRL Consprimfort

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

