

1	2	3	4	5	6	7
		directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=320 mm			276,77	2 490,91
14	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=320 mm, k=1.65 sal., 1.71 mas	m	49,00	2 476,42 1 084,58	121 344,80 53 144,65
15	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	180,00	23,04 13,84	4 146,91 2 490,91
16	FjD01A	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 50 - труба ПБХ д=225мм -с щелевым фильтром	m	180,00	935,03 57,66	168 305,40 10 378,80
17	FjD04B	Tubarea piesei de centrare - etansare la 100 m adinsime pentru forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica (фонари)	buc	6,00	1 046,60 576,60	6 279,60 3 459,60
18	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica -в интервале 122-92 и в трубах 5м	m3	2,86	2 977,07 905,22	8 514,43 2 588,93
19	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III -d=161мм-forarea dopului de cement	m	5,00	374,80 179,90	1 874,00 899,50
20	FjB03A	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa I -проработка ствола скважины d=161mm	m	58,00	64,80 31,14	3 758,61 1 805,91
21	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	58,00	23,04 13,84	1 336,23 802,63
22	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare -заброска затрубного	m3	3,74	24,82 24,82	92,83 92,83