

Reparația drumurilor publice locale pentru anul 2020 din raionul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 13 306 456,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L120 Drum de acces spre s. Antoneuca (3.0 km)				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	97,000	233,14 17,92	22 614,27 1 738,35
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	41,000	305,64 25,09	12 531,38 1 028,56
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,900	15,25 0,00	212,00 0,00
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,250	5,33 0,00	12,00 0,00
5	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	14,000	131,26 21,21	1 837,70 296,95
6	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	23,000	191,31 23,67	4 400,11 544,41
7	DI93C	Plombarea gropilor la	m2	9,000	270,65	2 435,88

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.			33,81	304,33
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,068	8 347,06 0,00	567,60 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	225,000	137,18 1,54	30 866,12 345,82
10	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	15,000	385,37 52,87	5 780,59 793,09
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,000	954,00 0,00	2 862,00 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	450,000	7,66 0,00	3 446,00 0,00
13	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	120,000	1 175,63 171,53	141 075,50 20 583,50
14	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	36,000	58,48 18,44	2 105,39 663,99
Total L120 Drum de acces spre s. Antoneuca (3.0 km)						230 746,54
Incluziv salariu						26 299,00
		2. L121 Mihaileni-Nicoreni (6.9 km)				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Carosabil				
15	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	2,120	173,13 173,13	367,04 367,04
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,022	909,09 0,00	20,00 0,00
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,300	7,88 0,00	26,00 0,00
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	581,000	232,93 17,92	135 334,05 10 412,25
19	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	249,000	306,48 25,08	76 313,45 6 245,75
20	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	83,660	15,20 0,00	1 272,00 0,00
21	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	60,000	5,00 0,00	300,00 0,00
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,800	8 336,22 0,00	15 005,20 0,00
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 000,00 0	137,18 1,54	823 104,00 9 222,00
24	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	11,000	1 175,76 171,53	12 933,37 1 886,82
25	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati	buc	4,000	263,51 33,51	1 054,03 134,03

1	2	3	4	5	6	7
		industrial				
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	926,13 13,53	1 852,26 27,06
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	826,13 13,53	1 652,26 27,06
28	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	8,400	58,34 18,44	490,03 154,93
Total Carosabil						1 069 723,69
Incluziv salariu						28 476,94
2.2. Oprirea spre Ochiul Alb						
29	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	54,750	52,18 49,18	2 856,87 2 692,82
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	54,750	13,32 3,69	729,20 201,96
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,750	83,53 37,51	4 573,05 2 053,43
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	68,250	13,32 3,69	908,90 251,76
33	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	68,250	32,09 16,91	2 190,37 1 153,98

1	2	3	4	5	6	7
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	14,700	13,31 3,68	195,60 54,10
35	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	14,700	32,09 16,92	471,79 248,69
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,700	376,39 30,40	1 016,26 82,08
37	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	54,800	159,39 18,32	8 734,63 1 003,96
38	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	30,000	162,31 18,14	4 869,44 544,10
39	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	1,000	1 253,37 221,33	1 253,37 221,33
Total Oprirea spre Ochiul Alb						27 799,48
Incluziv salariu						8 508,21
Total L121 Mihaileni-Nicoreni (6.9 km)						1 097 523,17
Incluziv salariu						36 985,15
		3. L121.1 Drum de acces spre s. Ochiul Alb (0.7 km)				
40	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	36,000	232,58 17,92	8 372,80 645,23
41	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	16,000	307,00 25,09	4 911,99 401,46

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm				
42	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5,260	15,21 0,00	80,00 0,00
Total L121.1 Drum de acces spre s. Ochiul Alb (0.7 km)						13 364,79
Incluziv salariu						1 046,69
		4. L118 Drum de acces spre or. Drochia (2.52 km) 4.1. Reparatie drumuri				
43	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	76,440	58,46 18,44	4 469,04 1 409,74
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	29,000	233,37 17,92	6 767,61 519,81
45	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	12,000	308,12 25,08	3 697,46 300,94
46	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	4,120	15,05 0,00	62,00 0,00
Total Reparatie drumuri						14 996,11
Incluziv salariu						2 230,49
		4.2. Reparatie parapet				
47	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor	m	906,000	38,24 34,74	34 642,00 31 471,00
48	RpIzE15A	Desfacerea vopsitoriilor vechi cu lampa de benzina	m2	426,000	10,92	4 652,94

1	2	3	4	5	6	7
					7,99	3 404,76
49	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici, cu utilizarea materialelor demontate anterior / materiale noi - Stilpi din metal 50 bucati (50 buc x 17.7 kg = 885 kg), Parapet din metal 30 m.l. (30 m.l. x 23.25 kg/m.l. = 697.5 kg), elemente de prindere 906 m.l. x 1.82 kg/m.l. = 1649 kg, Beton M200 (granit) 8.30 m3 (Ambele vopseli si vopsitorul se exclud)	m	906,000	100,04 39,04	90 639,19 35 370,06
50	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	426,000	22,14 18,75	9 432,24 7 988,10
51	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	263,50 33,51	527,01 67,01
52	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	1 026,13 13,53	2 052,26 27,06
Total Reparatie parapet						141 945,64
Incluziv salariu						78 327,99
Total L118 Drum de acces spre or. Drochia (2.52 km)						156 941,75
Incluziv salariu						80 558,48
		5. L122 R12 Drum de acces spre s. Miciurin (3.3 km) 5.1. Carosabil				
53	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,270	5,10 0,00	32,00 0,00
54	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	24,000	128,79 21,21	3 090,85 509,05

1	2	3	4	5	6	7
55	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	40,000	191,57 23,67	7 662,99 946,79
56	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	16,000	266,87 33,81	4 269,92 541,02
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,188	8 206,38 0,00	1 542,80 0,00
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	627,000	137,18 1,54	86 012,50 963,70
59	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	291,000	232,82 17,92	67 751,82 5 215,04
60	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	125,000	306,02 25,08	38 252,46 3 135,48
61	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	34,940	15,23 0,00	532,00 0,00
62	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	6,000	263,51 33,51	1 581,04 201,04
63	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	926,13 13,53	1 852,26 27,06
64	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	826,13 13,53	1 652,26 27,06
65	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din	buc	2,000	926,13	1 852,26

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat			13,53	27,06
Total Carosabil						216 085,16
Incluziv salariu						11 593,30
5.2. Pod						
66	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,500	4,92 0,00	32,00 0,00
67	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	45,000	192,75 23,67	8 673,94 1 065,14
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,195	8 322,05 0,00	1 622,80 0,00
69	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	650,000	137,17 1,54	89 163,15 999,05
Total Pod						99 491,89
Incluziv salariu						2 064,19
Total L122 R12 Drum de acces spre s. Miciurin (3.3 km)						315 577,05
Incluziv salariu						13 657,49
6. L129 R12 Drum de acces spre s. Sofia (2.0 km)						
70	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	428,000	232,98 17,92	99 716,01 7 670,24
71	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	184,000	306,39 25,08	56 375,13 4 615,30
72	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	61,700	15,20	938,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 3 km			0,00	0,00
73	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	40,300	5,01 0,00	202,00 0,00
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,210	8 377,52 0,00	10 136,80 0,00
75	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 030,00 0	137,18 1,54	552 852,81 6 194,11
76	TsC02D1	Sapatara mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,800	955,00 0,00	764,00 0,00
77	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	120,000	7,67 0,00	920,00 0,00
78	TsC17B	Sapatara mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,000	385,37 52,87	1 541,49 211,49
79	TsC02D1	Sapatara mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,800	955,00 0,00	764,00 0,00
80	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	120,000	7,67 0,00	920,00 0,00
81	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	263,50 33,51	527,01 67,01
82	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din	buc	2,000	926,13 13,53	1 852,26 27,06

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat				
Total L129 R12 Drum de acces spre s. Sofia (2.0 km)						727 509,51
Incluziv salariu						18 785,21
		7. L131 R12 Hasnasenii Noi-Pelinia (8.72 km)				
83	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2,400	95,23 49,18	228,54 118,04
84	AcE06B	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,05	buc	15,000	1 633,71 58,71	24 505,70 880,70
85	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	26,500	4,98 0,00	132,00 0,00
86	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	18,000	191,96 23,67	3 455,31 426,06
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,042	7 709,52 0,00	323,80 0,00
88	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	137,500	137,23 1,54	18 869,79 211,49
89	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	59,000	130,79 21,21	7 716,73 1 251,43
90	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	98,000	192,46 23,67	18 861,29 2 319,64
91	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	39,000	265,72 33,81	10 362,95 1 318,75
92	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,795	8 366,29	6 651,20

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
93	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 650,00 0	137,18 1,54	363 531,15 4 073,05
94	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,000	233,12 17,92	18 649,85 1 433,71
95	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	35,000	305,92 25,08	10 707,24 877,93
96	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	11,610	15,16 0,00	176,00 0,00
97	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,720	952,78 0,00	686,00 0,00
98	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	108,000	7,67 0,00	828,00 0,00
99	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	6,000	385,37 52,87	2 312,24 317,24
100	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,200	953,33 0,00	1 144,00 0,00
101	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,000	7,66 0,00	1 378,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
102	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	336,000	1 175,63 171,53	395 011,61 57 633,81
103	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici	m	12,000	1 038,65 44,88	12 463,81 538,57
104	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000	263,51 33,51	1 054,03 134,03
105	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	926,13 13,53	1 852,26 27,06
106	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	826,13 13,53	1 652,26 27,06
Total L131 R12 Hasnasenii Noi-Pelinia (8.72 km)						902 553,76
Incluziv salariu						71 588,57
		8. L130 Drum de acces spre s. Lazo (2.4 km)				
107	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	78,000	1 175,64 171,53	91 699,68 13 379,28
108	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	64,000	233,12 17,92	14 919,52 1 146,91
109	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	27,000	307,93 25,08	8 314,00 677,20
110	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	9,160	15,28 0,00	140,00 0,00
Total L130 Drum de						115 073,20

1	2	3	4	5	6	7
acces spre s. Lazo (2.4 km)						
Incluziv salariu						15 203,39
		9. L128 Drum de acces spre s. Hasnasenii Mari (1.9 km)				
		9.1. Carosabil				
111	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,000	4,80 <hr/> 0,00	24,00 <hr/> 0,00
112	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	24,000	128,79 <hr/> 21,21	3 090,85 <hr/> 509,05
113	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	40,000	191,57 <hr/> 23,67	7 662,99 <hr/> 946,79
114	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	16,000	266,87 <hr/> 33,81	4 269,92 <hr/> 541,02
115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,015	10 666,67 <hr/> 0,00	160,00 <hr/> 0,00
116	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,000	137,18 <hr/> 1,54	68 592,00 <hr/> 768,50
Total Carosabil						83 799,76
Incluziv salariu						2 765,36
		9.2. Primarie				
117	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,000	5,00 <hr/> 0,00	30,00 <hr/> 0,00
118	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	90,000	192,02 <hr/> 23,67	17 281,73 <hr/> 2 130,28
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	8 550,00 <hr/> 0,00	1 539,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
120	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000	137,18 1,54	82 310,40 922,20
Total Primarie						101 161,13
Incluziv salariu						3 052,48
Total L128 Drum de acces spre s. Hasnasenii Mari (1.9 km)						184 960,89
Incluziv salariu						5 817,84
		10. L125 G27 Drum de acces spre s. Popestii Noi (3.0 km)				
121	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,925	877,92 0,00	1 690,00 0,00
122	RpAcA51 A	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm	m	7,000	56,53 43,96	395,70 307,71
123	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	1,980	173,11 173,11	342,75 342,75
124	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,020	1 000,00 0,00	20,00 0,00
125	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,000	7,33 0,00	22,00 0,00
126	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind	m3	192,500	9,53 9,53	1 834,26 1 834,26

1	2	3	4	5	6	7
		din teren mijlociu				
127	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,925	742,58 271,15	1 429,47 521,97
128	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,770	6 673,25 151,70	5 138,40 116,81
129	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	0,770	1 574,68 0,00	1 212,50 0,00
130	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	21,000	2 584,70 171,53	54 278,66 3 602,11
131	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	13,000	385,37 52,87	5 009,85 687,35
Total L125 G27 Drum de acces spre s. Popestii Noi (3.0 km)						71 373,59
Incluziv salariu						7 412,96
		11. L126 G27 Drum de acces spre s. Dominteni (2.5 km)				
132	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	35,000	2 584,66 171,53	90 463,27 6 003,52
133	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	8,400	58,34 18,44	490,03 154,93

1	2	3	4	5	6	7
Total L126 G27 Drum de acces spre s. Dominteni (2.5 km)						90 953,30
Incluziv salariu						6 158,45
		12. L124 G27 Drum de acces spre s. Gribova (3.7 km)				
134	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	81,000	233,16 17,92	18 885,94 1 451,54
135	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	35,000	305,92 25,08	10 707,24 877,93
136	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	11,700	15,21 0,00	178,00 0,00
137	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,500	3 704,12 1 168,12	9 260,30 2 920,30
138	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,000	385,37 52,87	1 926,86 264,36
139	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,000	3 704,12 1 168,12	3 704,12 1 168,12
140	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,231	2 137,97 246,19	493,87 56,87
141	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,050	400,00 0,00	20,00 0,00
142	AcD02D	Montarea tuburilor circulare, din gresie ceramica sau beton, cu lungimea de 1,5 m, la canale de	m	3,000	4 014,62 35,35	12 043,85 106,05

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 2 m adincime, tuburile avind diametrul de 500 mm Mat. marunte (petrol, cirpe, apa, bile-manele, etc.)=1,01				
143	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,000	9,53 ----- 9,53	38,12 ----- 38,12
144	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,040	794,00 ----- 269,00	31,76 ----- 10,76
145	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	0,300	482,97 ----- 37,93	144,89 ----- 11,38
146	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,500	954,29 ----- 0,00	3 340,00 ----- 0,00
147	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	630,000	7,66 ----- 0,00	4 826,00 ----- 0,00
Total L124 G27 Drum de acces spre s. Gribova (3.7 km)						65 600,95
Incluziv salariu						6 905,43
		13. L132 Drum de acces spre s. Baroncea Noua (3.1 km)				
148	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	14,300	1 175,63 ----- 171,52	16 811,46 ----- 2 452,74

1	2	3	4	5	6	7
149	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,500	6 673,16 151,86	110 107,17 2 505,62
150	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,100	460,00 0,00	46,00 0,00
151	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,000	7,67 0,00	138,00 0,00
152	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	16,000	68,24 68,24	1 091,88 1 091,88
153	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	1,000	173,07 173,07	173,07 173,07
154	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri / Bloc pentru evacuarea auelor pluviale TIP100 (1300 kg) FEC sau analog - 2 buc Alte materiale=1,03	m3	1,300	3 624,26 371,95	4 711,54 483,54
155	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,010	1 000,00 0,00	10,00 0,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,500	8,00 0,00	12,00 0,00
Total L132 Drum de acces spre s. Baroncea Noua (3.1 km)						133 101,12
Incluziv salariu						6 706,85

1	2	3	4	5	6	7
		14. L123 G27 Baroncea-Baronca Noua (8.9 km)				
157	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	6 673,21 151,86	80 078,47 1 822,27
158	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-12,000	1 575,00 0,00	-18 900,00 0,00
159	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	24,000	1 175,62 171,53	28 214,90 4 116,70
160	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	19,250	2 584,81 171,54	49 757,63 3 302,09
161	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,600	385,35 52,85	1 001,91 137,41
162	RpDA25B	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm	buc	4,000	230,93 154,93	923,72 619,72
163	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,250	408,00 0,00	102,00 0,00
164	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,500	449,85 0,00	2 924,00 0,00
165	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 170,00 0	4,64 0,00	5 428,00 0,00
166	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer	100 m3	6,500	548,00	3 562,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2			0,00	0,00
167	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	6,500	790,59 271,13	5 138,82 1 762,32
168	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	4,800	478,71 38,68	2 297,81 185,67
169	RpDB31B	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum de 0,021-0,1 mc/buc inclusiv / FEC Rigola necarosabila L 4-8 L=2985 mm l=780 mm h=530 mm Gp=50 mm sau analog Materiale marunte (sirma, otel beton de legare, etc.)=1,02	buc	11,000	3 101,20 7,38	34 113,16 81,16
170	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,000	6 673,26 151,86	233 563,95 5 314,95
171	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=10,00	100m2	-35,000	3 150,00 0,00	-110 250,00 0,00
172	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	7,000	385,37 52,87	2 697,61 370,11
173	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare	100 m3	1,400	954,29 0,00	1 336,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		auto teren catg. II.				
174	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	210,000	4,64 0,00	974,00 0,00
175	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,000	233,12 17,92	18 649,85 1 433,71
176	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	34,000	306,17 25,08	10 409,79 852,73
177	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	11,480	15,16 0,00	174,00 0,00
Total L123 G27 Baronca-Baronca Noua (8.9 km)						352 197,62
Incluziv salariu						19 998,84
		15. L119 Chetrosu-Suri-Drochia (13.4 km) 15.1. Chetrosu				
178	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,400	954,17 0,00	2 290,00 0,00
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	360,000	7,66 0,00	2 758,00 0,00
180	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,500	384,98 52,87	1 732,43 237,93
181	DI122	Montarea podetelor tubulare, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri / Tub TS 20.10.3 - 28	m3	0,924	4 126,81 245,85	3 813,17 227,17

1	2	3	4	5	6	7
		buc (7 treci la intrare in curte L=4 m)				
182	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	175,000	232,66 17,92	40 715,66 3 136,09
183	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	75,000	306,06 25,08	22 954,68 1 881,29
184	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	25,200	15,24 0,00	384,00 0,00
185	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	4,352	173,05 173,05	753,13 753,13
186	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,044	954,55 0,00	42,00 0,00
187	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,600	7,58 0,00	50,00 0,00
188	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	45,000	58,46 18,44	2 630,58 829,98
189	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	9,000	134,55 21,21	1 210,95 190,90
190	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	14,000	193,33 23,67	2 706,63 331,38
191	DI93C	Plombarea gropilor la	m2	6,000	262,37	1 574,23

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.			33,81	202,88
192	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,550	5,02 0,00	58,00 0,00
193	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,346	8 433,53 0,00	2 918,00 0,00
194	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 155,00 0	137,18 1,54	158 442,63 1 775,23
Total Chetrosu						245 034,09
Incluziv salariu						9 565,98
15.2. R7						
195	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	36,000	192,00 23,67	6 912,11 852,11
196	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,000	5,00 0,00	60,00 0,00
197	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,360	8 338,33 0,00	3 001,80 0,00
198	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00 0	137,18 1,54	164 620,80 1 844,40
Total R7						174 594,71
Incluziv salariu						2 696,51
15.3. Podul de la moara						
199	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	18,000	191,96 23,67	3 455,31 426,06
200	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2	6,000	5,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile de praf si murdarie			0,00	0,00
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	8 550,00 0,00	1 539,00 0,00
202	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000	137,18 1,54	82 310,40 922,20
Total Podul de la moara						87 334,71
Incluziv salariu						1 348,26
15.4. Suri						
203	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,550	5,02 0,00	58,00 0,00
204	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	419,000	232,91 17,92	97 591,17 7 509,17
205	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	179,000	306,54 25,08	54 870,45 4 489,88
206	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	59,860	15,20 0,00	910,00 0,00
207	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	18,000	58,38 18,44	1 050,89 331,99
208	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,360	955,56 0,00	344,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
209	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,000	7,67 0,00	414,00 0,00
210	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,600	385,33 52,83	616,53 84,53
211	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,320	956,25 0,00	306,00 0,00
212	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,000	7,67 0,00	368,00 0,00
213	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	21,000	128,96 21,21	2 708,17 445,42
214	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	35,000	192,34 23,67	6 732,04 828,44
215	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	14,000	266,94 33,81	3 737,15 473,40
216	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,000	5,03 0,00	166,00 0,00
217	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,000	8 354,00 0,00	8 354,00 0,00
218	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 300,00 0	137,18 1,54	452 707,20 5 072,10
219	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	10,000	236,12 17,92	2 361,23 179,21

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm				
220	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	7,000	303,04 25,08	2 121,29 175,53
221	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1,780	15,73 0,00	28,00 0,00
222	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	6 673,20 151,85	40 039,23 911,13
223	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-6,000	1 575,00 0,00	-9 450,00 0,00
224	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	12,000	194,33 23,67	2 331,94 284,04
225	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,500	5,14 0,00	18,00 0,00
226	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,110	8 103,64 0,00	891,40 0,00
227	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	350,000	137,17 1,54	48 007,95 537,95
228	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici	m	20,000	1 024,38 39,04	20 487,55 780,80
229	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	3,000	263,51 33,51	790,52 100,52
230	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru	buc	2,000	926,13	1 852,26

1	2	3	4	5	6	7
		circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat			13,53	27,06
231	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	1,000	826,12	826,12
					13,52	13,52
Total Suri						741 239,09
Incluziv salariu						22 244,69
15.5. Dealul de la biserica						
232	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	35,000	192,34	6 732,04
					23,67	828,44
233	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,000	5,00	50,00
					0,00	0,00
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,315	8 235,56	2 594,20
					0,00	0,00
235	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00 0	137,18	137 184,00
					1,54	1 537,00
Total Dealul de la biserica						146 560,24
Incluziv salariu						2 365,44
15.6. Strat de asfalt						
236	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,000	5,00	100,00
					0,00	0,00
237	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600	8 380,67	5 028,40
					0,00	0,00
238	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00 0	137,18	274 368,00
					1,54	3 074,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Strat de asfalt				279 496,40
		Incluziv salariu				3 074,00
		15.7. Statii de asteptare 2 buc				
239	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,200	95,29 ----- 95,29	114,35 ----- 114,35
240	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	1,200	1 188,75 ----- 175,22	1 426,50 ----- 210,27
241	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,000	223,43 ----- 38,42	446,85 ----- 76,85
242		Statie de asteptare prefabricate din teava profilata si tabla cutata cu dim. 4000x2000x2400 (h) cu csaune si urna de gunoi, conform modelului anexat	buc	2,000	35 000,00 ----- 0,00	70 000,00 ----- 0,00
		Total Statii de asteptare 2 buc				71 987,70
		Incluziv salariu				401,47
		Total L119 Chetrosu-Suri-Drochia (13.4 km)				1 746 246,94
		Incluziv salariu				41 696,35
		16. L117 Drum de ocolire a or. Drochia (3.7 km)				

1	2	3	4	5	6	7
243	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	15,000	173,07 173,07	2 595,99 2 595,99
244	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,150	960,00 0,00	144,00 0,00
245	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,500	7,64 0,00	172,00 0,00
246	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	3,000	2 584,25 171,53	7 752,74 514,59
247	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	106,000	232,65 17,92	24 661,42 1 899,73
248	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	46,000	306,98 25,09	14 121,06 1 153,98
249	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,340	15,14 0,00	202,00 0,00
250	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	103,000	130,02 21,21	13 391,69 2 184,69
251	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	173,000	192,15 23,67	33 242,48 4 094,88
252	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	69,000	266,23 33,81	18 370,02 2 333,17
253	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,750	5,01 0,00	124,00 0,00
254	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,750	8 324,80	6 243,60

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
255	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 475,00 0	137,18 1,54	339 530,57 3 804,07
256	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	1,000	926,12 13,52	926,12 13,52
Total L117 Drum de ocolire a or. Drochia (3.7 km)						461 477,69
Incluziv salariu						18 594,62
		17. L116 Drum de acces spre s. Drochia (2.0 km)				
257	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	40,000	129,32 21,21	5 172,62 848,42
258	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	66,000	192,41 23,67	12 699,36 1 562,21
259	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	26,000	267,91 33,81	6 965,61 879,16
260	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	26,500	4,98 0,00	132,00 0,00
261	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,800	8 314,00 0,00	6 651,20 0,00
262	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 650,00 0	137,18 1,54	363 531,15 4 073,05
263	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau	m2	82,500	58,46 18,44	4 822,93 1 521,63

1	2	3	4	5	6	7
		continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03				
Total L116 Drum de acces spre s. Drochia (2.0 km)						399 974,87
Incluziv salariu						8 884,47
		18. L110 R12 Maramonovca-Ceapeevca (14.5 km) 18.1. Carosabil				
264	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,000	6 673,28 <hr/> 151,86	186 851,76 <hr/> 4 251,96
265	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-28,000	1 575,00 <hr/> 0,00	-44 100,00 <hr/> 0,00
266	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,500	385,05 <hr/> 52,87	2 117,80 <hr/> 290,80
267	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	15,000	193,37 <hr/> 23,67	2 900,55 <hr/> 355,05
268	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,500	5,33 <hr/> 0,00	8,00 <hr/> 0,00
269	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,045	8 973,33 <hr/> 0,00	403,80 <hr/> 0,00
270	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	150,000	137,23 <hr/> 1,54	20 584,05 <hr/> 230,55

1	2	3	4	5	6	7
271	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	84,000	232,88 17,92	19 561,99 1 505,34
272	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	36,000	306,24 25,09	11 024,71 903,14
273	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	12,100	15,21 0,00	184,00 0,00
274	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	3,000	263,51 33,51	790,52 100,52
275	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	6,000	1 026,13 13,53	6 156,76 81,16
276	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	21,000	58,49 18,44	1 228,32 387,32
277	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	6 673,21 151,86	80 078,47 1 822,27
278	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-12,000	1 575,00 0,00	-18 900,00 0,00
279	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	26,000	2 584,71 171,53	67 202,56 4 459,76
280	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	20,000	1 175,63 171,53	23 512,58 3 430,58

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Carosabil					359 605,87
		Incluziv salariu					17 818,45
		18.2. Iazatura					
281	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,000	5,00 0,00	120,00 0,00	
282	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	250,000	232,92 17,92	58 230,80 4 480,35	
283	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	22,500	15,20 0,00	342,00 0,00	
284	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,046	8 778,26 0,00	403,80 0,00	
285	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asphaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asphaltice	t	20,140	1 434,94 6,46	28 899,63 130,03	
286	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,720	8 338,33 0,00	6 003,60 0,00	
287	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,00 0	137,18 1,54	329 241,60 3 688,80	
		Total Iazatura					423 241,43
		Incluziv salariu					8 299,18
		Total L110 R12 Maramonovca-Ceapaevca (14.5 km)					782 847,30
		Incluziv salariu					26 117,63
		19. L111 Acces spre s. Ilciovca					

1	2	3	4	5	6	7
		(1.3 km)				
288	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	52,000	1 175,62 171,53	61 132,12 8 919,52
289	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,000	6 673,46 151,86	20 020,37 455,57
Total L111 Acces spre s. Ilicioanca (1.3 km)						81 152,49
Incluziv salariu						9 375,09
		20. L112 Palanca-Cotova (10.0 km)				
290	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,000	385,37 52,87	1 926,86 264,36
291	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,000	954,00 0,00	954,00 0,00
292	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,000	7,67 0,00	1 150,00 0,00
293	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	39,000	1 175,68 171,53	45 851,59 6 689,64
294	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	33,000	2 584,64 171,53	85 293,11 5 660,46
295	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	259,000	1 175,64 171,53	304 490,01 44 426,06
296	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	48,000	233,11 17,92	11 189,20 860,11
297	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	21,000	305,15	6 408,17

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm			25,09	526,88
298	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5,790	15,20 0,00	88,00 0,00
Total L112 Palanca-Cotova (10.0 km)						457 350,94
Incluziv salariu						58 427,51
		21. L113 Acces spre s. Macareuca (1.0 km)				
299	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	97,000	233,14 17,92	22 614,27 1 738,35
300	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	41,000	305,64 25,09	12 531,38 1 028,56
301	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,900	15,25 0,00	212,00 0,00
Total L113 Acces spre s. Macareuca (1.0 km)						35 357,65
Incluziv salariu						2 766,91
		22. L114 Popestii de Sus-Schineni (8.4 km)				
302	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	7,000	385,37 52,87	2 697,61 370,11
303	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,400	954,29 0,00	1 336,00 0,00
304	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	210,000	7,66	1 608,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
305	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	28,000	1 175,65 171,53	32 918,22 4 802,82
306	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	32,000	233,15 17,93	7 460,67 573,61
307	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	14,000	306,93 25,07	4 297,07 351,05
308	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	4,640	15,09 0,00	70,00 0,00
309	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	16,500	58,43 18,44	964,03 304,33
310	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	263,50 33,51	527,01 67,01
311	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	1,000	926,12 13,52	926,12 13,52
312	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	1,000	826,12 13,52	826,12 13,52
Total L114 Popestii de Sus-Schineni (8.4 km)						53 630,85
Incluziv salariu						6 495,97

1	2	3	4	5	6	7
		23. L115 Drum de acces spre s. Popestii de Jos (2.0 km)				
313	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	32,000	233,15 17,93	7 460,67 573,61
314	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	14,000	306,93 25,07	4 297,07 351,05
315	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,900	15,25 0,00	212,00 0,00
316	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,500	4,96 0,00	62,00 0,00
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,375	8 431,47 0,00	3 161,80 0,00
318	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 250,00 0	137,18 1,54	171 473,55 1 921,25
319	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,210	8 489,52 0,00	1 782,80 0,00
320	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,000	137,18 1,54	96 028,80 1 075,90
Total L115 Drum de acces spre s. Popestii de Jos (2.0 km)						284 478,69
Incluziv salariu						3 921,81
		24. L133 R7 Acces spre Manastirea Nicoreni (2.8 km)				
321	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	140,000	1 175,63	164 588,09

1	2	3	4	5	6	7
					171,53	24 014,09
322	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	56,000	385,37 52,87	21 580,88 2 960,88
Total L133 R7 Acces spre Manastirea Nicoreni (2.8 km)						186 168,97
Incluziv salariu						26 974,97
		25. Asigurarea esteticii rutiere - Iunie				
323	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	226,080	23,53 5,53	5 319,81 1 250,81
324	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 156,90 0	19,06 19,06	22 049,19 22 049,19
325	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	4,580	74,10 74,10	339,37 339,37
326	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,280	41,81 41,81	1 725,74 1 725,74
327	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,280	18,45 18,45	761,43 761,43
328	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,000	21,24 0,00	446,00 0,00
Total Asigurarea esteticii rutiere - Iunie						30 641,54
Incluziv salariu						26 126,54
		26. Asigurarea esteticii rutiere - Septembrie				
329	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	226,080	23,53 5,53	5 319,81 1 250,81
330	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 156,90	19,06	22 049,19

1	2	3	4	5	6	7
				0	19,06	22 049,19
331	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	4,580	74,10 74,10	339,37 339,37
332	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,280	41,81 41,81	1 725,74 1 725,74
333	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,280	18,45 18,45	761,43 761,43
334	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,000	21,24 0,00	446,00 0,00
Total Asigurarea esteticii rutiere - Septembrie						30 641,54
Incluziv salariu						26 126,54
Прямые затраты			lei		9 007 446,71	
CASM (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		128 842,37	
Total ПЗ+CASM			100,00 +		9 136 289,08	
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %			14,50 %		1 324 761,92	
Total Total+CR			100,00 +		10 461 051,00	
Beneficiu (Total) * 6 %			6,00 %		627 663,06	
Total Total+B			100,00 +		11 088 714,06	
TVA (Total) * 20 %			20,00 %		2 217 742,81	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**13 306 456,87
572 632,76**

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)