

Amenajarea a doua terenuri de sport 24x12 cu porti exterioare din or. Floresti (Teren Nr 2)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Teren Nr 2

Valoarea de deviz 484,849 lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Constructia stratului suport | | | | |
| 1 | RpDD16A | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | m3 | 29.400 | 12.59 0.00 | 370.20 0.00 |
| 2 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 2.940 | 187.14 0.00 | 550.20 0.00 |
| 3 | TsC03H11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0.400 | 1,193.60 0.00 | 477.44 0.00 |
| 4 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint | 100 m3 | 0.400 | 1,428.00 0.00 | 571.20 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-------|--------|--------------------|--------------------------------|
| | | din teren catg.1 la distanta < 10 m | | | | |
| 5 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 10.000 | 15.99 0.00 | 159.88 0.00 |
| 6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2.940 | 1,254.10 632.10 | 3,687.04 1,858.36 |
| 7 | TsA03D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare | m3 | 2.280 | 232.41 232.41 | 529.90 529.90 |
| 8 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 1.140 | 402.19 80.50 | 458.50 91.77 |
| 9 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 76.000 | 207.52 41.30 | 15,771.60 3,138.80 |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.40/70, gr.10cm | m3 | 29.400 | 360.15 69.30 | 10,588.41 2,037.42 |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.20/40, gr.7cm | m3 | 20.580 | 360.15 69.30 | 7,411.94 1,426.18 |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20, gr. 5cm | m3 | 29.400 | 216.40 69.30 | 6,362.16 2,037.42 |
| 13 | TsC54A | Strat de fundatie din savura de granit 0/4mm gr.3cm | m3 | 8.820 | 630.34 63.00 | 5,559.62 555.66 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 52,498.09 |
| | | Total Constructia stratului suport Inclusiv salariu | | | | 52,498.09 11,675.51 |
| | | 1.2. Ingradire | | | | |
| 14 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m | m3 | 5.500 | 83.30 83.30 | 458.15 458.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|-----|-----------|--------------------|------------------------|
| | | sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | | | | |
| 15 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 4.300 | 2,760.74 315.00 | 11,871.17 1,354.50 |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton .(stalpi 80*80*3 - 114ml; orizontale 40*40*2 - 198ml) | kg | 1,300.000 | 30.78 14.70 | 40,011.58 19,110.00 |
| 17 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 68.160 | 94.32 77.00 | 6,429.08 5,248.32 |
| 18 | CO04B | Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi metalici existenti 80x80, cu scinduri de rasinoase brute de 50 x 150 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m, Tn 5 rTnduri(scanduri - 2,63m3, fixate cu suruburi cu capac rotund cu saiba si piulite) | m | 70.000 | 410.99 115.50 | 28,768.99 8,085.00 |
| 19 | pret furnizor | Bulon 8x120 inox cu capac rotund cu piulite si saiba- set pentru fixarea imprejmuirei din lemn | buc | 360.000 | 7.00 0.00 | 2,520.00 0.00 |
| 20 | CN19B | Vopsitorii cu vopsele ?i emailuri pe baza de apa aplicate pe timplarie din lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi vopsea pe baza de apa(Dufatex aqua antiseptic) | m2 | 142.000 | 220.90 129.50 | 31,367.09 18,389.00 |
| 21 | pret furnizor | Dop PVC 80x80 | buc | 27.000 | 12.50 0.00 | 337.50 0.00 |
| 22 | CC09D aplicativ K=2 | Montarea plasei impletita zincata(numai manopera si utilaj) | m2 | 138.000 | 14.18 14.00 | 1,956.15 1,932.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|-------|---------|------------------|---------------------------------|
| 23 | pret furnizor | Plasa Tmpletita zincata d3mm, 55x55 | m2 | 138.000 | 55.26 0.00 | 7,625.88 0.00 |
| 24 | DF50A | Intinderea cablului de parapet. | 100 m | 2.850 | 378.00 378.00 | 1,077.30 1,077.30 |
| 25 | pret furnizor | Otel rotund 5,5mm, pentru fixarea plasei | m | 285.000 | 5.60 0.00 | 1,596.00 0.00 |
| 26 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 | 2.000 | 711.30 119.70 | 1,422.61 239.40 |
| 27 | DF50A | Intinderea cablului de parapet. | 100 m | 1.440 | 378.00 378.00 | 544.32 544.32 |
| 28 | pret furnizor | Cablu din otel zincat 4mm | m | 285.000 | 6.67 0.00 | 1,900.95 0.00 |
| 29 | pret furnizor | Set pentru fixare cablu: intinzator cu doua cleme | buc | 285.000 | 19.33 0.00 | 5,509.05 0.00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 143,395.82 |
| | | Total Ingradire Inclusiv salariu | | | | 143,395.82 56,437.99 |
| | | 1.3. Amenajare cu gazon artificial | | | | |
| 30 | CE17B | Strat de amortizare Shock Pad, h=8mm, montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial(se inlocuieste carton bitumat cu strat de amortizare n=1.03, se inlocuieste accesorii metalice cu fixare pe banda adeziva 40mm n=0.9) | m2 | 294.000 | 125.20 17.50 | 36,808.31 5,145.00 |
| 31 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat. | m2 | 294.000 | 351.04 8.64 | 103,206.64 2,541.63 |
| 32 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm | m | 112.000 | 84.29 3.78 | 9,440.69 423.36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 149,455.64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-------|--------|--------------------|--------------------------------|
| | | Total Amenajare cu gazon artificial Inclusiv salariu | | | | 149,455.64 8,109.99 |
| | | 1.4. Pavarea zonei de acces | | | | |
| 33 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0.290 | 1,254.17 632.17 | 363.71 183.33 |
| 34 | TsA03D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare | m3 | 0.810 | 232.38 232.38 | 188.23 188.23 |
| 35 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la trotuare | m3 | 2.900 | 360.15 69.30 | 1,044.44 200.97 |
| 36 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 36.000 | 137.29 21.00 | 4,942.57 756.00 |
| 37 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 29.000 | 315.07 73.08 | 9,136.89 2,119.32 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15,675.84 |
| | | Total Pavarea zonei de acces Inclusiv salariu | | | | 15,675.84 3,447.85 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 361,025.39 |
| | | <i>Alocari in fondul social</i> | 24 % | | | 19,121.12 |
| | | <i>Transport</i> | 3 % | | | 8,051.91 |
| | | <i>Total</i> | | | | 388,198.42 |
| | | <i>Regie</i> | 2 % | | | 7,763.97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-------|-------|------------------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | | | | 395,962.39 |
| | | <i>Beneficiu</i> | 0.5 % | | | 1,979.81 |
| | | <i>Total</i> | | | | 397,942.20 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 397,942.20 79,671.34 |
| | | 2. Plase porti 3x2, fir 5,5mm | | | | |
| 38 | pret de piata | Plase porti 3x2, fir 5,5mm | buc | 2.000 | 2,000.00 0.00 | 4,000.00 0.00 |
| 39 | pret de piata | Fileu volei | buc | 1.000 | 2,100.00 0.00 | 2,100.00 0.00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6,100.00 |
| | | Total Plase porti 3x2, fir 5,5mm Inclusiv salariu | | | | 6,100.00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|---------------------------|
| | | Total | lei | | | 404,041 |
| | | TVA | 20 % | | | 80,808 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 484,849 79,669 |

Intocmit

I.I. Gamureac Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea a doua terenuri de sport 24x12 cu porti exterioare din or. Floresti (Teren Nr 2)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Teren Nr 2**

Valoarea de deviz 484,849 lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 17.630 | 70.00 | 1,234.10 |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 27.600 | 70.00 | 1,932.00 |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 94.500 | 70.00 | 6,615.00 |
| 4. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 70.591 | 70.00 | 4,941.37 |
| 5. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 58.800 | 70.00 | 4,116.00 |
| 6. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 338.036 | 70.00 | 23,662.52 |
| 7. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 13.380 | 70.00 | 936.60 |
| 8. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1.920 | 70.00 | 134.40 |
| 9. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 247.000 | 70.00 | 17,290.00 |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 164.982 | 70.00 | 11,548.74 |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 51.180 | 70.00 | 3,582.60 |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.916 | 70.00 | 64.12 |
| 13. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 42.357 | 70.00 | 2,964.99 |
| 14. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 9.270 | 70.00 | 648.90 |
| Total manopera | | | | | | 79,669 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|--------------------|---|-----|-----------|----------|----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 19.500 | 2.00 | 39.00 |
| 2. | 132 | Bulon 8x120 inox cu capac rotund cu piulite si saiba- set | buc | 360.000 | 7.00 | 2,520.00 |
| 3. | 14111222017522040 | Piatra sparta fr.20/40, | m3 | 23.667 | 190.00 | 4,496.73 |
| 4. | 14111222017524070 | Piatra sparta fr.40/70 | m3 | 33.810 | 190.00 | 6,423.90 |
| 5. | 1411122201752520-1 | Piatra sparta fr.5/20 | m3 | 33.810 | 65.00 | 2,197.65 |
| 6. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 3.335 | 190.00 | 633.65 |
| 7. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 2.968 | 190.00 | 563.92 |
| 8. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.008 | 210.00 | 1.68 |
| 9. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.716 | 210.00 | 150.36 |
| 10. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3.230 | 210.00 | 678.30 |
| 11. | 1421102200525-1 | Savura de granit 0/4mm | m3 | 9.702 | 450.00 | 4,365.90 |
| 12. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0.145 | 210.00 | 30.45 |
| 13. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 2.204 | 210.00 | 462.84 |
| 14. | 1421102200801 | Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm | kg | 5,002.998 | 0.40 | 2,001.20 |
| 15. | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1.495 | 190.00 | 284.05 |
| 16. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 13.348 | 2.00 | 26.70 |
| 17. | 2010102900905 | Lemn rotund de foioase | m3 | 1.400 | 4,583.33 | 6,416.66 |
| 18. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1.750 | 5,683.33 | 9,945.83 |
| 19. | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0.700 | 5,683.33 | 3,978.33 |
| 20. | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 2.000 | 550.00 | 1,100.00 |
| 21. | 2320166200676 | White spirit | kg | 6.816 | 33.00 | 224.93 |
| 22. | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 12.950 | 15.00 | 194.25 |
| 23. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 11.587 | 18.00 | 208.57 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|---|-----|-----------|----------|-----------|
| 24. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0.200 | 45.22 | 9.04 |
| 25. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 7.089 | 45.22 | 320.56 |
| 26. | 2430226101700 | Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici | kg | 24.140 | 38.50 | 929.39 |
| 27. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 3.408 | 22.50 | 76.68 |
| 28. | 2430226102202 | Chit de cutit alchidic | kg | 18.460 | 32.50 | 599.95 |
| 29. | 2430226109050 | Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici DUFATEX AQUA | kg | 62.480 | 132.00 | 8,247.36 |
| 30. | 2430226109300 | Diluant organic | kg | 75.260 | 38.50 | 2,897.51 |
| 31. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 7.498 | 38.50 | 288.67 |
| 32. | 2513206621441 | Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 | kg | 2,060.058 | 3.50 | 7,210.20 |
| 33. | 2560465 | Fileu volei | buc | 1.000 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 34. | 256465 | Plase porti 3x2, fir 5,5mm | buc | 2.000 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 35. | 258 | Plasa impletita zincata d3mm, 55x55 | m2 | 138.000 | 55.26 | 7,625.88 |
| 36. | 265 | Otel rotund 5,5mm, pentru fixarea plasei | m | 285.000 | 5.60 | 1,596.00 |
| 37. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 258.640 | 2.55 | 659.54 |
| 38. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 46.400 | 2.55 | 118.32 |
| 39. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2.500 | 2.55 | 6.38 |
| 40. | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 1,191.509 | 2.55 | 3,038.35 |
| 41. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 765.600 | 2.55 | 1,952.28 |
| 42. | 2661112800655-10 | Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4 | m2 | 29.435 | 145.00 | 4,268.08 |
| 43. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 9.622 | 1,255.00 | 12,075.61 |
| 44. | 2666122800285-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300x1000 | m | 76.380 | 100.00 | 7,638.00 |
| 45. | 266612280032 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x8x20 | m | 36.180 | 52.50 | 1,899.45 |
| 46. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 84.632 | 4.00 | 338.53 |
| 47. | 2682132601626-2 | Shock Pad 8mm | m2 | 311.905 | 81.22 | 25,332.92 |
| 48. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 13.000 | 23.20 | 301.60 |
| 49. | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial | m2 | 319.251 | 285.33 | 91,091.89 |
| 50. | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 203.125 | 25.20 | 5,118.75 |
| 51. | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 67.683 | 38.50 | 2,605.80 |
| 52. | 2775276309886-1 | Confectii metalice inglobate in beton stalpi 80*80*3 | kg | 1,300.000 | 15.50 | 20,150.00 |
| 53. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 8.050 | 18.50 | 148.92 |
| 54. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 6.730 | 57.50 | 386.97 |
| 55. | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 8.000 | 2.10 | 16.80 |
| 56. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 8.000 | 1.00 | 8.00 |
| 57. | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 8.000 | 0.80 | 6.40 |
| 58. | 28752763120020 | banda adeziva armata | buc | 272.538 | 22.85 | 6,227.49 |
| 59. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0.580 | 320.00 | 185.60 |
| 60. | 3265 | Cablu din otel zincat 4mm | m | 285.000 | 6.67 | 1,900.95 |
| 61. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 10.860 | 3.58 | 38.88 |
| 62. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3.494 | 20.00 | 69.88 |
| 63. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.832 | 20.00 | 36.64 |
| 64. | 4100126202818 | Apa | m3 | 9.110 | 20.00 | 182.20 |
| 65. | 46056 | Set pentru fixare cablu: intinzator cu doua cleme | buc | 285.000 | 19.33 | 5,509.05 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------|-----|--------|-------|----------------|
| 66. | 4656 | Dop PVC 80x80 | buc | 27.000 | 12.50 | 337.50 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 274,499 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.040 | 500.00 | 20.00 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 38.262 | 90.00 | 3,443.58 |
| 3. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 19.131 | 155.00 | 2,965.31 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.630 | 35.00 | 127.05 |
| 5. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1.534 | 600.00 | 920.40 |
| 6. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 4.522 | 430.00 | 1,944.46 |
| 7. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0.174 | 400.00 | 69.60 |
| 8. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1.492 | 320.00 | 477.44 |
| 9. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0.077 | 285.00 | 21.94 |
| 10. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2.580 | 20.00 | 51.60 |
| 11. | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 2.132 | 185.00 | 394.42 |
| 12. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0.245 | 26.00 | 6.37 |
| 13. | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 1.904 | 300.00 | 571.20 |
| 14. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.934 | 15.00 | 14.02 |
| 15. | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 10.319 | 55.00 | 567.54 |
| 16. | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0.088 | 185.00 | 16.28 |
| 17. | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 2.499 | 265.00 | 662.24 |
| 18. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1.075 | 480.00 | 516.00 |
| 19. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0.571 | 280.00 | 159.88 |
| 20. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0.026 | 300.00 | 7.80 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 12,956 |

| | | |
|-------|------|---------|
| Total | lei | 404,041 |
| TVA | 20 % | 80,808 |

Total deviz:

484,849

Intocmit

I.I. Gamureac Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Amenajarea a doua terenuri de sport
24x12 cu porti exterioare din or. Floresti (Teren**

Investitor Primaria or. Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|-----------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Constructia stratului suport | | | | |
| 1 | RpDD16A | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | m3 | | | 12.59 ----- 0.00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0.021 | 600.00 | 12.59 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 370.20 |
| 2 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | | | 187.14 ----- 0.00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0.312 | 600.00 | 187.14 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 550.20 |
| 3 | TsC03H11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | | | 1,193.60 ----- 0.00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3.730 | 320.00 | 1,193.60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 477.44 |
| 4 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | | | 1,428.00 ----- 0.00 |
| | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4.760 | 300.00 | 1,428.00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 571.20 |
| 5 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | | 15.99 ----- 0.00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0.0571 | 280.00 | 15.99 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 159.88 |
| 6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | | | 1,254.10 ----- 632.10 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9.030 | 70.00 | 632.10 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1.000 | 20.00 | 20.00 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 1.400 | 430.00 | 602.00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3,687.04 |
| 7 | TsA03D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare | m3 | | | 232.41 ----- 232.41 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3.000 | 70.00 | 210.00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.320 | 70.00 | 22.41 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 529.90 |
| 8 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind | m3 | | | 402.19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|-------|----------|-----------------|
| | | functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | | | | 80.50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1.150 | 70.00 | 80.50 |
| | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1.311 | 190.00 | 249.17 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.232 | 20.00 | 4.63 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0.153 | 400.00 | 61.05 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0.023 | 300.00 | 6.84 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 458.50 |
| 9 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | | | 207.52 41.30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.150 | 70.00 | 10.50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0.440 | 70.00 | 30.80 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0.045 | 1,255.00 | 56.48 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2.920 | 2.55 | 7.45 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.008 | 210.00 | 1.68 |
| | 2666122800285-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300x1000 | m | 1.005 | 100.00 | 100.50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.006 | 20.00 | 0.12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15,771.60 |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.40/70, gr.10cm | m3 | | | 360.15 69.30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.990 | 70.00 | 69.30 |
| | 14111222017524070 | Piatra sparta fr.40/70 | m3 | 1.150 | 190.00 | 218.50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.100 | 20.00 | 2.00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.210 | 155.00 | 32.55 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.420 | 90.00 | 37.80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10,588.41 |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.20/40, gr.7cm | m3 | | | 360.15 69.30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.990 | 70.00 | 69.30 |
| | 14111222017522040 | Piatra sparta fr.20/40, | m3 | 1.150 | 190.00 | 218.50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.100 | 20.00 | 2.00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.210 | 155.00 | 32.55 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.420 | 90.00 | 37.80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7,411.94 |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20, gr.5cm | m3 | | | 216.40 69.30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.990 | 70.00 | 69.30 |
| | 1411122201752520-1 | Piatra sparta fr.5/20 | m3 | 1.150 | 65.00 | 74.75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.100 | 20.00 | 2.00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.210 | 155.00 | 32.55 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.420 | 90.00 | 37.80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6,362.16 |
| 13 | TsC54A | Strat de fundatie din savura de granit 0/4mm gr.3cm | m3 | | | 630.34 63.00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.900 | 70.00 | 63.00 |
| | 1421102200525-1 | Savura de granit 0/4mm | m3 | 1.100 | 450.00 | 495.00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.100 | 20.00 | 2.00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.210 | 155.00 | 32.55 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.420 | 90.00 | 37.80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5,559.62 |
| | | 1.2. Ingradire | | | | |
| 14 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, | m3 | | | 83.30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| | | executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | | | | 83.30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.190 | 70.00 | 83.30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 458.15 |
| 15 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | | | 2,760.74 315.00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4.100 | 70.00 | 287.00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.400 | 70.00 | 28.00 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1.025 | 1,255.00 | 1,305.78 |
| | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273.000 | 2.55 | 706.59 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.740 | 210.00 | 157.74 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0.680 | 190.00 | 131.14 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.290 | 20.00 | 5.89 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0.057 | 26.00 | 1.48 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0.018 | 285.00 | 5.10 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0.600 | 20.00 | 12.00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.250 | 480.00 | 120.00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11,871.17 |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton .(stalpi 80*80*3 - 114ml; orizontale 40*40*2 - 198ml) | kg | | | 30.78 14.70 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0.190 | 70.00 | 13.30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.010 | 70.00 | 0.70 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.010 | 70.00 | 0.70 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0.010 | 23.20 | 0.23 |
| | 2775276309886-1 | Confectii metalice inglobate in beton stalpi 80*80*3 | kg | 1.000 | 15.50 | 15.50 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.005 | 57.50 | 0.29 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.008 | 3.58 | 0.03 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0.015 | 2.00 | 0.03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 40,011.58 |
| 17 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | | | 94.32 77.00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.100 | 70.00 | 77.00 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.104 | 45.22 | 4.70 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.110 | 38.50 | 4.24 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.050 | 22.50 | 1.13 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.170 | 18.00 | 3.06 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.200 | 4.00 | 0.80 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.050 | 2.00 | 0.10 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.100 | 33.00 | 3.30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6,429.08 |
| 18 | CO04B | Imprejmuiiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi metalici existenti 80x80, cu scinduri de rasinoase brute de 50 x 150 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m, Tn 5 rTnduri(scanduri - 2,63m3, fixate cu suruburi cu capac rotund cu saiba si piulite) | m | | | 410.99 115.50 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1.350 | 70.00 | 94.50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.300 | 70.00 | 21.00 |
| | 2010102900905 | Lemn rotund de foioase | m3 | 0.020 | 4,583.33 | 91.67 |
| | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0.010 | 5,683.33 | 56.83 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.025 | 5,683.33 | 142.08 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.115 | 18.50 | 2.13 |
| | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0.185 | 15.00 | 2.78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 28,768.99 |
| 19 | pret furnizor | Bulon 8x120 inox cu capac rotund cu piulite si saiba- set pentru fixarea imprejmuirei din lemn | buc | | | 7.00 0.00 |
| | 132 | Bulon 8x120 inox cu capac rotund cu piulite si saiba- set | buc | 1.000 | 7.00 | 7.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|--|-------|-------|--------|------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2,520.00 |
| 20 | CN19B | Vopsitorii cu vopsele ?i emailuri pe baza de apa aplicate pe timplarie din lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi vopsea pe baza de apa(Dufatex aqua antiseptic) | m2 | | | 220.90 129.50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.850 | 70.00 | 129.50 |
| | 2430226101700 | Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici | kg | 0.170 | 38.50 | 6.54 |
| | 2430226109050 | Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici DUFATEX AQUA | kg | 0.440 | 132.00 | 58.08 |
| | 2430226102202 | Chit de cutit alchidic | kg | 0.130 | 32.50 | 4.22 |
| | 2430226109300 | Diluant organic | kg | 0.530 | 38.50 | 20.41 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.500 | 4.00 | 2.00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.070 | 2.00 | 0.14 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 31,367.09 |
| 21 | pret furnizor | Dop PVC 80x80 | buc | | | 12.50 0.00 |
| | 4656 | Dop PVC 80x80 | buc | 1.000 | 12.50 | 12.50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 337.50 |
| 22 | CC09D aplicativ K=2 | Montarea plasei impletita zincata(numai manopera si utilaj) | m2 | | | 14.18 14.00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.200 | 70.00 | 14.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.005 | 35.00 | 0.18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1,956.15 |
| 23 | pret furnizor | Plasa Tmpletita zincata d3mm, 55x55 | m2 | | | 55.26 0.00 |
| | 258 | Plasa impletita zincata d3mm, 55x55 | m2 | 1.000 | 55.26 | 55.26 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7,625.88 |
| 24 | DF50A | Intinderea cablului de parapet. | 100 m | | | 378.00 378.00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5.400 | 70.00 | 378.00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1,077.30 |
| 25 | pret furnizor | Otel rotund 5,5mm, pentru fixarea plasei | m | | | 5.60 0.00 |
| | 265 | Otel rotund 5,5mm, pentru fixarea plasei | m | 1.000 | 5.60 | 5.60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1,596.00 |
| 26 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 | | | 711.30 119.70 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.190 | 70.00 | 13.30 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0.960 | 70.00 | 67.20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.180 | 70.00 | 12.60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.380 | 70.00 | 26.60 |
| | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1.000 | 550.00 | 550.00 |
| | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4.000 | 2.10 | 8.40 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4.000 | 1.00 | 4.00 |
| | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4.000 | 0.80 | 3.20 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0.100 | 45.22 | 4.52 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.115 | 57.50 | 6.61 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.230 | 3.58 | 0.82 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.250 | 2.55 | 3.19 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.004 | 210.00 | 0.84 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.001 | 20.00 | 0.02 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.020 | 500.00 | 10.00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1,422.61 |
| 27 | DF50A | Intinderea cablului de parapet. | 100 m | | | 378.00 378.00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5.400 | 70.00 | 378.00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 544.32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|-------|--------|--------|------------|
| 28 | pret furnizor | Cablu din otel zincat 4mm | m | | | 6.67 |
| | | | | | | 0.00 |
| | 3265 | Cablu din otel zincat 4mm | m | 1.000 | 6.67 | 6.67 |
| | | Total | lei | | | 1,900.95 |
| 29 | pret furnizor | Set pentru fixare cablu: intinzator cu doua cleme | buc | | | 19.33 |
| | | | | | | 0.00 |
| | 46056 | Set pentru fixare cablu: intinzator cu doua cleme | buc | 1.000 | 19.33 | 19.33 |
| | | Total | lei | | | 5,509.05 |
| | | 1.3. Amenajare cu gazon artificial | | | | |
| 30 | CE17B | Strat de amortizare Shock Pad, h=8mm, montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial(se inlocuieste carton bitumat cu strat de amortizare n=1.03, se inlocuieste accesoriile metalice cu fixare pe banda adeziva 40mm n=0.9) | m2 | | | 125.20 |
| | | | | | | 17.50 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0.200 | 70.00 | 14.00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.050 | 70.00 | 3.50 |
| | 2682132601626-2 | Shock Pad 8mm | m2 | 1.030 | 81.22 | 86.17 |
| | 28752763120020 | banda adeziva armata | buc | 0.900 | 22.85 | 21.18 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.010 | 35.00 | 0.35 |
| | | Total | lei | | | 36,808.31 |
| 31 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat. | m2 | | | 351.04 |
| | | | | | | 8.64 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.1235 | 70.00 | 8.65 |
| | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial | m2 | 1.030 | 285.33 | 294.18 |
| | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 0.283 | 25.20 | 7.14 |
| | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0.1082 | 38.50 | 4.17 |
| | 1421102200801 | Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm | kg | 17.000 | 0.40 | 6.81 |
| | 2513206621441 | Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 | kg | 7.000 | 3.50 | 24.52 |
| | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0.0071 | 185.00 | 1.31 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.0015 | 15.00 | 0.02 |
| | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 0.0351 | 55.00 | 1.93 |
| | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 0.0085 | 265.00 | 2.25 |
| | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0.0003 | 185.00 | 0.06 |
| | | Total | lei | | | 103,206.64 |
| 32 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm | m | | | 84.29 |
| | | | | | | 3.78 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.054 | 70.00 | 3.78 |
| | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial | m2 | 0.144 | 285.33 | 41.09 |
| | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 1.070 | 25.20 | 26.96 |
| | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0.320 | 38.50 | 12.32 |
| | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0.0004 | 185.00 | 0.07 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.0044 | 15.00 | 0.07 |
| | | Total | lei | | | 9,440.69 |
| | | 1.4. Pavarea zonei de acces | | | | |
| 33 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | | | 1,254.17 |
| | | | | | | 632.17 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9.030 | 70.00 | 632.17 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1.000 | 20.00 | 20.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|----------|---------------------------|
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1.400 | 430.00 | 602.00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 363.71 |
| 34 | TsA03D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare | m3 | | | 232.38 ----- 232.38 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3.000 | 70.00 | 210.00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.320 | 70.00 | 22.38 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 188.23 |
| 35 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la trotuare | m3 | | | 360.15 ----- 69.30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.990 | 70.00 | 69.30 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1.150 | 190.00 | 218.50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.100 | 20.00 | 2.00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.210 | 155.00 | 32.55 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.420 | 90.00 | 37.80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1,044.44 |
| 36 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | | | 137.29 ----- 21.00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.120 | 70.00 | 8.40 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0.180 | 70.00 | 12.60 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0.048 | 1,255.00 | 60.24 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1.020 | 2.55 | 2.60 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.003 | 210.00 | 0.63 |
| | 266612280032 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x8x20 | m | 1.005 | 52.50 | 52.76 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.003 | 20.00 | 0.06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4,942.57 |
| 37 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | | | 315.07 ----- 73.08 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1.0124 | 70.00 | 70.87 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.0316 | 70.00 | 2.21 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1.600 | 2.55 | 4.08 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 26.400 | 2.55 | 67.32 |
| | 2661112800655-10 | Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4 | m2 | 1.015 | 145.00 | 147.18 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0.005 | 210.00 | 1.05 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0.076 | 210.00 | 15.96 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0.020 | 320.00 | 6.40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9,136.89 |
| | | 2. Plase porti 3x2, fir 5,5mm | | | | |
| 38 | pret de piata | Plase porti 3x2, fir 5,5mm | buc | | | 2,000.00 ----- 0.00 |
| | 256465 | Plase porti 3x2, fir 5,5mm | buc | 1.000 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4,000.00 |
| 39 | pret de piata | Fileu volei | buc | | | 2,100.00 ----- 0.00 |
| | 2560465 | Fileu volei | buc | 1.000 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2,100.00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

I.I. Gamureac Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria or. Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.