

Reparatia capitala a acoperisului la Gradinita de copii "Foisor " din or. Cimisia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 171 703,58 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Blocul alimentar				
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	490,000	28,41 28,16	13 920,90 13 798,40
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	490,000	13,18 12,48	6 458,20 6 115,20
3	CE27A3	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, montarea coptinei pe scheletul sarpantei	m2	495,000	188,25 48,00	93 186,23 23 760,00
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	495,000	17,04 8,00	8 432,45 3 960,00
5	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	495,000	33,24 9,44	16 453,80 4 672,80
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (gr =0.45 mm)	m2	495,000	149,51 36,80	74 009,18 18 216,00
7	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m - lambriu din lemn	m2	90,200	434,85 148,80	39 223,47 13 421,76
8	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	90,200	48,77 22,40	4 399,05 2 020,48

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCH11A	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara	buc	2,000	179,68 83,20	359,35 166,40
10	CN32H	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat	m2	495,000	34,05 12,80	16 854,75 6 336,00
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	54,000	163,33 11,20	8 819,82 604,80
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	104,000	126,96 9,60	13 204,10 998,40
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,200	1 369,87 25,92	1 643,84 31,10
Total 1. Blocul alimentar						
						296 965,14
2. 2. Blocul A-1						
14	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	296,000	28,41 28,16	8 409,36 8 335,36
15	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	296,000	13,18 12,48	3 901,28 3 694,08
16	CE27A3	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, montarea coprtinei pe scheletul sarpantei	m2	295,000	188,25 48,00	55 535,22 14 160,00
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	295,000	17,04 8,00	5 025,40 2 360,00
18	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	295,000	33,24 9,44	9 805,80 2 784,80
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (gr =0.45 mm)	m2	295,000	149,51 36,80	44 106,48 10 856,00
20	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m - lambriu din lemn	m2	62,500	434,84 148,80	27 177,38 9 300,00

1	2	3	4	5	6	7
21	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	62,500	48,77 22,40	3 048,13 1 400,00
22	RpCH11A	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara	buc	2,000	179,68 83,20	359,35 166,40
23	CN32H	Vopsitorii lemnaiei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat	m2	315,000	34,05 12,80	10 725,75 4 032,00
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	26,000	163,33 11,20	4 246,58 291,20
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	67,000	126,96 9,60	8 506,49 643,20
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,200	1 369,87 25,92	1 643,84 31,10
Total 2. Blocul A-1						
						182 491,81
3. 2. Blocul A-2						
27	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	320,000	28,41 28,16	9 091,20 9 011,20
28	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	320,000	13,18 12,48	4 217,60 3 993,60
29	CE27A3	Sarpanta pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, montarea coptinei pe scheletul sarpantei	m2	325,000	188,25 48,00	61 182,88 15 600,00
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	325,000	17,04 8,00	5 536,46 2 600,00
31	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	325,000	33,24 9,44	10 803,00 3 068,00
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (gr =0.45 mm)	m2	325,000	149,51 36,80	48 591,89 11 960,00

1	2	3	4	5	6	7
33	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m - lambriu din lemn	m2	67,800	434,85 148,80	29 482,83 10 088,64
34	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	67,800	48,77 22,40	3 306,61 1 518,72
35	RpCH11A	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara	buc	2,000	179,68 83,20	359,35 166,40
36	CN32H	Vopsitorii lemnaiei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat	m2	320,000	34,05 12,80	10 896,00 4 096,00
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	52,000	163,33 11,20	8 493,16 582,40
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	75,000	126,96 9,60	9 522,19 720,00
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,200	1 369,87 25,92	1 643,84 31,10
Total 2. Blocul A-2						
						203 127,00
4. 2. Blocul B - 1						
40	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	315,000	28,41 28,16	8 949,15 8 870,40
41	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	315,000	13,18 12,48	4 151,70 3 931,20
42	CE27A3	Sarpanta pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, montarea coprtinei pe scheletul sarpantei	m2	315,000	188,25 48,00	59 300,32 15 120,00
43	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	315,000	17,04 8,00	5 366,10 2 520,00
44	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	315,000	33,24 9,44	10 470,60 2 973,60

1	2	3	4	5	6	7
45	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (gr =0.45 mm)	m2	315,000	149,51 36,80	47 096,75 11 592,00
46	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m - lambriu din lemn	m2	73,500	434,84 148,80	31 960,72 10 936,80
47	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	73,500	48,77 22,40	3 584,59 1 646,40
48	RpCH11A	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara	buc	2,000	179,68 83,20	359,35 166,40
49	CN32H	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat	m2	310,000	34,05 12,80	10 555,50 3 968,00
50	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	48,000	163,33 11,20	7 839,84 537,60
51	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	68,000	126,96 9,60	8 633,45 652,80
52	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,200	1 369,87 25,92	1 643,84 31,10

Total 2. Blocul B - 1

199 912,69

Cheltuieli direct	lei	882 495,13
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	62 671,02
Cheltuieli de transport (II3) * 2 %	2,00 %	12 014,17
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 1 %	1,00 %	9 571,80
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %	9 667,52
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	976 419,65
TVA	20,00 %	195 283,93
Total, inclusiv TVA	lei	1 171 703,58

Total deviz:

1 171 703,58

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)