

Investitor

Obiect

Achizitionarea si instalarea echipamentului pentru terenul de joaca pentru copii din s. Cosnita

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de amenajare
(formular desfășurat)**

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1		Ancher metalic (0.5-0.7 m)	buc			45,00
	0111	Ancher metalic (0,5-0,7 m)	buc	1,00	45,00	45,00
2	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(C16/20)	m3			1 943,31
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	85,00	293,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	85,00	34,00
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 400,00	1 456,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	550,00	137,50
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x250x80 cm, pe fundatie de beton	m			166,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	85,00	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	85,00	44,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	575,00	5,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	10,00	0,06
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 80 mm	m	1,005	95,00	95,47
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			978,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	85,00	84,15
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	660,00	759,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	220,00	92,40
		2. Lucrari de montare				
5	TsH91B apl	Instalarea Echipamente de joaca	buc			1 241,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60	85,00	102,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	85,00	76,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85	85,00	824,50
	2663102100000	Beton	m3	0,084	1 400,00	235,20
	1212121212121	apa	m3	0,15	10,00	3,00
		3. Utilaj				
6		Complex de joaca mare # cu turnuri si tobogane (jocuri de echilibristica, orientare, dezvoltarea motricitatii)	set			155 000,00
	10	Complex de joaca mare cu turnuri si tobogane (jocuri de echilibristica, orientare, dezvoltarea motricitatii)	set	1,00	155 000,00	155 000,00
7		Complex sportiv WORKOUT pe cleme metalice	set			30 000,00
	11	Complex sportiv WORKOUT pe cleme metalice	set	1,00	30 000,00	30 000,00
8		Leagan dublu	set			16 100,00
	12	Leagan dublu	set	1,00	16 100,00	16 100,00
9		Casu.a educa.ionala tematica pentru copii	set			18 650,00
	13	Casu.a educa.ionala tematica pentru copii	set	1,00	18 650,00	18 650,00
10		Balansoar cu 2 locuri, cu tematic de animale salbatice	set			11 000,00
	14	Balansoar cu 2 locuri, cu tematic de	set	1,00	11 000,00	11 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		animalesalbatice				
11		Figurina pe arc, cu tematicr de animale salbatice	set			6 850,00
	15	Figurina pe arc, cu tematicr de animale salbatice	set	1,00	6 850,00	6 850,00
12		Tabla pentru desen cu creta	set			2 650,00
	16	Tabla pentru desen cu creta	set	1,00	2 650,00	2 650,00
13		Panou educational Alfabetul Rombnesc	set			3 450,00
	17	Panou educational #Alfabetul Rombnesc#	set	1,00	3 450,00	3 450,00
14		Bancr cu sprtar pentru exterior	set			3 000,00
	18	Bancr cu sprtar pentru exterior	set	1,00	3 000,00	3 000,00
15		Cos de gunoi pentru exterior	set			2 000,00
	19	Cos de gunoi pentru exterior	set	1,00	2 000,00	2 000,00

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.