

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 310 891,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi)	m2	535,7000	73,00 67,00	39 106,10 35 891,90
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m	13,0000	7,50 7,00	97,50 91,00
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2	59,4000	37,00 36,00	2 197,80 2 138,40
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (partial)	m2	165,0000	94,70 35,00	15 625,50 5 775,00
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2, gr.+1)	m2	165,0000	31,24 12,00	5 153,78 1 980,00
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate	m2	535,7000	11,92 2,00	6 382,87 1 071,40

1	2	3	4	5	6	7
		sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat				
7	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP sau EKP, sau similare)	m2	492,4000	204,15 56,50	100 523,58 27 820,60
8	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	43,3000	218,92 68,50	9 479,21 2 966,05
9	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort- capelnic Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)	m	13,0000	192,41 57,00	2 501,31 741,00
10	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare	buc	4,0000	165,04 64,50	660,14 258,00
11	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	4,0000	740,40 140,00	2 961,62 560,00
12	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.1,8 mm pentru fixarea membranelor pe parapet (din	m	13,0000	55,75 13,00	724,75 169,00

1	2	3	4	5	6	7
		resurse se exclude: ciment, nisip)				
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	13,0000	22,49 17,50	292,33 227,50
14	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica)	m	86,6000	339,12 63,00	29 367,80 5 455,80
15	RpCE26A apl K(sal) =	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) - In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum	buc	16,0000	214,36 56,25	3 429,68 900,00
16	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	41,5000	62,50 62,50	2 593,75 2 593,75
17	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	41,5000	55,50 55,50	2 303,25 2 303,25
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	41,5000	30,96 0,00	1 284,84 0,00
		<i>Total</i>	lei			224 685,81
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				224 685,81 90 942,65

	Total	lei	224 685,81
	CNAM	24 %	21 826,24
	Cheltuieli de transport	2 %	2 504,03
	Cheltuieli de regie	2 %	4 980,32
	Beneficiu de deviz	2 %	5 079,93
	Total		259 076,33
	TVA	20 %	51 815,27
	Total deviz: Inclusiv salariu		310 891,60 90 942,65

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 310 891,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,3750	50,00	518,75
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	132,0000	50,00	6 600,00
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	536,0840	50,00	26 804,20
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	645,1880	50,00	32 259,40
5.	7422010060100	Timplar	h-om	3,3800	50,00	169,00
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,0650	50,00	2 303,25
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	404,2610	50,00	20 213,05
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,5000	50,00	2 075,00
Total manopera						90 942,65

Materiale:

1.	0210210	Aerator PVC	buc	16,4800	115,00	1 895,20
2.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	339,0981	23,00	7 799,25
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,2400	385,00	3 557,40
4.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	207,1680	1,00	207,17
5.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,3296	23,00	7,58
6.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,6480	30,00	49,44
7.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	25,1320	35,00	879,62
8.	24133173460000	Suspensie de bitum filerizat-subif Pramer	kg	160,7100	33,00	5 303,43
9.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,1365	25,00	3,41
10.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	4,2000	30,00	126,00
11.	2430226103000	Chit polimeric	kg	2,0475	30,00	61,42
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 854,5000	3,00	8 563,50

13.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,2000	3,00	12,60
14.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,4420	25,00	36,05
15.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,3525	0,00	0,00
16.	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	2,0600	55,00	113,30
17.	26821326004700	Membrane bituminoase (Uniflex EPP sau EKP, sau similare)	m2	1 302,1601	52,50	68 363,40
18.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	90,0640	42,00	3 782,69
19.	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	3,7800	65,00	245,70
20.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	313,2168	68,00	21 298,75
21.	27431235490250	Sina marginala din aluminiu gr.1,8 mm	m	13,6500	35,00	477,75
22.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	8,7163	30,00	261,49
23.	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	15,4500	125,00	1 931,25
24.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4,9088	30,00	147,27
25.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	78,0000	1,00	78,00
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,8457	0,00	0,00
Total materiale de construcții						125 201,67

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,7140	35,00	374,99
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	53,6540	50,00	2 682,70
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	65,7627	50,00	3 288,14
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,9400	125,00	742,50
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,4750	65,00	160,88
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,1200	62,00	7,44
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,7070	120,00	1 284,84
Total utilaje de construcții						8 541,49

Total	lei	224 685,8 1
CNAM	24 %	21 826,24
Cheltuieli de transport	2 %	2 504,03
Cheltuieli de regie	2 %	4 980,32
Beneficiu de deviz	2 %	5 079,93
Total		259 076,3 3
TVA	20 %	51 815,27

Total deviz:

**310 891,6
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi)	m2			73,00 67,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	47,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	50,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			39 106,10
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m			7,50 7,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			97,50
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2			37,00 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			2 197,80
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (partial)	m2			94,70 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	125,00	3,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Total</i>	lei			15 625,50
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2, gr.+1)	m2			31,24 12,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	5,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	125,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			5 153,78
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2			11,92 2,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete horizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	24133173460000	Suspensie de bitum filerizat-subif Pramer	kg	0,3000	33,00	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	50,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			6 382,87
7	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP sau EKP, sau similare)	m2			204,15 ----- 56,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	50,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	50,00	10,50
	26821326004700	Membrane bituminoase (Uniflex EPP sau EKP, sau similare)	m2	2,3000	52,50	127,39
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	23,00	14,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			100 523,58
8	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			218,92 ----- 68,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	50,00	58,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	50,00	10,50
	26821326004700	Membrane bituminoase (Uniflex EPP sau EKP, sau similare)	m2	2,3500	52,50	130,16
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	23,00	14,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			9 479,21
9	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort- capelnic Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)	m			192,41 ----- 57,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	50,00	44,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	68,00	130,83
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	30,00	1,56
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	30,00	0,94
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,08
		<i>Total</i>	lei			2 501,31
10	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare	buc			165,04 ----- 64,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	50,00	50,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	0,9000	65,00	61,42
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1400	30,00	4,41
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	3,00	3,15
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	30,00	31,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			660,14
11	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc			740,40 ----- 140,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8800	50,00	94,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200	50,00	46,00
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	0,5000	55,00	28,32
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,7000	35,00	61,28
	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3,7500	125,00	482,81
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	30,00	1,86
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000	30,00	12,36
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800	23,00	1,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3500	25,00	9,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	62,00	1,86
		Total	lei			2 961,62
12	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.1,8 mm pentru fixarea membranelor pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			55,75
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	27431235490250	Sina marginala din aluminiu gr.1,8 mm	m	1,0500	35,00	36,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		Total	lei			724,75
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			22,49
						17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	30,00	4,72
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	25,00	0,26
		Total	lei			292,33
14	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica)	m			339,12
						63,00
	7213050013100	Timchigiu	h-om	1,0100	50,00	50,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	68,00	226,30
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	42,00	43,68
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	30,00	2,50
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	30,00	1,56
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,08
		Total	lei			29 367,80
15	RpCE26A apl K(sal) =	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) - In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum	buc			214,36
						56,25
	7213050013100	Timchigiu	h-om	2,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	6,25
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	35,00	39,66
	0210210	Aerator PVC	buc	1,0000	115,00	118,45
		Total	lei			3 429,68
16	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			62,50
						62,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			2 593,75
17	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			55,50
						55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
		Total	lei			2 303,25
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			30,96
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	120,00	30,96
		Total	lei			1 284,84

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.