

Obiectivul: IP Compania "Teleradio-Moldova"

Obiectul: Lucrari de reparatie a incaperilor din incinta Casei Radio, str. Miorita 1, mun. Chisinau

Devizul: Lot 1 Lucrari de reparatie a studiourilor din incinta Casei Radio, str. Miorita 1

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 208 197,97 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Studiouri 203				
		Capitolul 1.1.1 Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	13,920	17,85	248,45
					17,25	240,06
2	CG33A1	Pardoseli din mocheta din polipropilena PP-R, cu baza de cauciuc, grosime min. 5 mm, in incaperi cu suprafetă mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv prevazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare), materialul se coordoneaza suplimentar cu beneficiarul	m2	13,920	205,11	2 855,08
					37,49	521,86
		TOTAL Capitolul 1.1.1 Pardoseli				3 103,53
		Inclusiv salariul				761,92
		Capitolul 1.1.2. Tavan				
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	13,920	206,94	2 880,65
					82,48	1 148,09
		TOTAL Capitolul 1.1.2. Tavan				2 880,65
		Inclusiv salariul				1 148,09
		Capitolul 1.1.3. Pereti				
4	RpCO51A	Demontare, slefuirea de lac si montarea repetata a lambriurilor la pereti, executate pe santier, din cherestea de rasinoase in lamele (cu utilizarea materialului demontat)	m2	7,150	154,75	1 106,45
					145,46	1 040,05
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric anticondens de culoare sura.	m2	7,150	31,27	223,55
					14,42	103,07
6	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul.	m2	10,750	81,08	871,65
					57,66	619,85
7	CF55B	Captusirea peretilor cu placi pvc 5 mm, cu executarea elementelor decorative din oracal (pretul trebuie sa includa serviciile de design si serviciile de taiere oracal) pe schelet de rasinoase existent, pe suprafete plane inclusiv glafurilor de usi si ferestre.	m2	35,150	484,85	17 042,47
					179,97	6 326,03
		TOTAL Capitolul 1.1.3. Pereti				19 244,12
		Inclusiv salariul				8 088,99
		Capitolul 1.2. Studiouri 301 Capitolul 1.2.1. Pardoseli				
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	16,850	17,85	300,75
					17,25	290,58
9	CG33A1	Pardoseli din mocheta din polipropilena PP-R, cu baza de cauciuc, grosime min. 5 mm, in incaperi cu suprafetă mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv prevazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare), materialul se coordoneaza suplimentar cu beneficiarul	m2	15,460	205,11	3 170,95
					37,49	579,60
		TOTAL Capitolul 1.2. Studiouri 301 Capitolul 1.2.1. Pardoseli				3 471,69
		Inclusiv salariul				870,18
		Capitolul 1.2.2. Tavan				
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	15,460	206,94	3 199,34
					82,48	1 275,11
		TOTAL Capitolul 1.2.2. Tavan				3 199,34
		Inclusiv salariul				1 275,11
		Capitolul 1.2.3. Pereti				
11	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm,	m2	4,100	228,97	938,77


		montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor.			147,03	602,84
12	RpCO51A	Demontare ,slefuirea de lac si montarea repetata a lambriurilor la pereti , executate pe santier, din cherestea de rasinoase in lamele (cu utilizarea materialului demontat)	m2	11,980	154,75	1 853,89
					145,46	1 742,63
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric anticondens de culoare sura.	m2	11,980	31,27	374,56
					14,42	172,69
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	17,970	81,08	1 457,07
					57,66	1 036,15
15	CF55B	Captusirea peretilor cu placi pvc 5 mm,cu executarea elementelor decorative din oracal (pretul trebuie sa includa serviciile de design si serviciile de taiere oracal) pe schelet de rasinoase existent,pe suprafete plane inclusiv glafurilor de usi si ferestre.	m2	34,720	484,85	16 833,99
					179,97	6 248,65
		TOTAL Capitolul 1.2.3.Pereti				21 458,27
		Inclusiv salariul				9 802,95
		Capitolul 1.3.Studiou Nr.5-1 Capitolul 1.3.1.Pardoseli				
16	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	20,930	17,85	373,57
					17,25	360,95
17	CG33A	Pardoseli din mocheta din polipropilena PP-R,cu baza de cauciuc,grosime min.5 mm,in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite.	m2	20,930	199,48	4 175,18
					31,87	666,97
		TOTAL Capitolul 1.3.1.Pardoseli				4 548,75
		Inclusiv salariul				1 027,91
		Capitolul 1.3.2.Tavan				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	20,930	206,94	4 331,32
					82,48	1 726,26
		TOTAL Capitolul 1.3.2.Tavan				4 331,32
		Inclusiv salariul				1 726,26
		Capitolul 1.3.3.Pereti				
19	RpCO51A	Demontare ,slefuirea de lac si montarea repetata a lambriurilor la pereti , executate pe santier, din cherestea de rasinoase in lamele (cu utilizarea materialului demontat)	m2	21,830	154,75	3 378,16
					145,46	3 175,42
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric anticondens de culoare sura.	m2	21,830	31,27	682,53
					14,42	314,68
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	32,750	81,08	2 655,48
					57,66	1 888,37
22	CF55B	Captusirea peretilor cu placi pvc 5 mm,cu executarea elementelor decorative din oracal (pretul trebuie sa includa serviciile de design si serviciile de taiere oracal) pe schelet de rasinoase existent,pe suprafete plane inclusiv glafurilor de usi si ferestre.	m2	36,080	484,84	17 493,18
					179,97	6 493,21
		TOTAL Capitolul 1.3.3.Pereti				24 209,35
		Inclusiv salariul				11 871,67
		Capitolul 1.4.Studiou Nr 5-2 Capitolul 1.4.1.Pardoseli				
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	21,160	17,85	377,67
					17,25	364,91
24	CG33A	Pardoseli din mocheta din polipropilena PP-R,cu baza de cauciuc,grosime min.5 mm,in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite.	m2	21,160	199,48	4 221,06
					31,87	674,30
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	21,160	206,94	4 378,91
					82,48	1 745,23
		TOTAL Capitolul 1.4.2.Tavan				8 977,65
		Inclusiv salariul				2 784,44
		Capitolul 1.4.3.Pereti				
26	RpCO51A	Demontare ,slefuirea de lac si montarea repetata a lambriurilor la pereti , executate pe santier, din cherestea de rasinoase in lamele (cu utilizarea materialului demontat)	m2	17,140	154,75	2 652,39
					145,46	2 493,20
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric anticondens de culoare sura.	m2	17,140	31,27	535,89
					14,42	247,07
28	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email	m2	25,710	81,08	2 084,65

		alchidic inclusiv grundul .			57,66	1 482,44
29	CF55B	Captusirea peretilor cu placi pvc 5 mm,cu executarea elementelor decorative din oracal (pretul trebuie sa includa serviciile de design si serviciile de taiere oracal) pe schelet de rasinoase existent,pe suprafete plane inclusiv glafurilor de usi si ferestre.	m2	43,500	484,85	21 090,97
					179,97	7 828,80
		TOTAL Capitolul 1.4.3.Pereti				26 363,90
		Inclusiv salariul				12 051,52
		Capitolul 1.5.Studiou Nr 5-Hol Capitolul 1.5.1.Pardoseli				
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	9,840	17,85	175,63
					17,25	169,69
31	CG33A1	Pardoseli din mocheta din polipropilena PP-R,cu baza de cauciuc,grosime min.5 mm,in incaperi cu suprafetamai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat,inclusiv prevazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare),materialul se coordoneaza suplimentar cu beneficiarul	m2	9,840	205,11	2 018,25
					37,49	368,90
		TOTAL Capitolul 1.5.1.Pardoseli				2 193,88
		Inclusiv salariul				538,60
		Capitolul 1.5.2.Tavan				
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	9,840	206,94	2 036,32
					82,48	811,58
		TOTAL Capitolul 1.5.2.Tavan				2 036,32
		Inclusiv salariul				811,58
		Capitolul 1.5.3. Pereti				
33	RpCJ35A	Desfaceri de vopseli interioare sau exterioare driscuite la pereti/inclusiv glafuri	m2	42,170	11,08	467,34
					10,12	426,86
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	42,170	17,10	721,24
					8,07	340,41
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,170	58,05	2 447,83
					45,74	1 928,76
36	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ,se scade k=2,grosime finala 3mm	m2	-42,170	16,31	-687,68
					13,84	-583,57
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	42,170	3,10	130,68
					1,73	72,95
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos " grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor/inclusiv glafuri k=2	m2	42,170	36,67	1 546,37
					31,71	1 337,34
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	42,170	3,10	130,68
					1,73	72,95
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip"Mattlatex" sau analog,cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,170	42,00	1 771,27
					31,71	1 337,34
41	CF17D	Diverse lucrari -adaos de colorant	kg	0,300	259,04	77,71
					4,04	1,21
		TOTAL Capitolul 1.5.3. Pereti				6 605,43
		Inclusiv salariul				4 934,24

Total manopera (ore)	1 294,512
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		132 624,20
Asigurari sociale	24,000%	13 846,43
Total		146 470,63
Cheltuieli de transport	5,000%	3 744,35
Total		150 214,98
Cheltuieli de regie	10,000%	15 021,50
Total		165 236,48
Beneficiu de deviz	5,000%	8 261,82

Total General fara TVA	173 498,31
TVA (20%)	34 699,66
TOTAL GENERAL	208 197,97



Inclusiv salariul

57 693,47

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IP Compania "Teleradio-Moldova"

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: IP Compania "Teleradio-Moldova"

Obiectul: Lucrari de reparatie a incaperilor din incinta Casei Radio, str. Miorita 1, mun. Chisinau

Devizul: Lot 1 Lucrari de reparatie a studiourilor din incinta Casei Radio, str. Miorita 1

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 208 197,97 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,804	48,23	87,01
2	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,669	48,25	273,51
3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,205	57,66	11,82
4	7122050013400	Zidar	h-om	31,205	37,49	1 169,89
5	7122050013400	Zidar	h-cm	0,021	57,66	1,21
6	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,977	57,66	1 094,18
7	7122050013442	Tencuitor	h-om	51,447	37,49	1 928,76
8	7122050013442	Tencuitor	h-om	-10,121	57,66	-583,57
9	7129200011200	Finisor MP	h-om	66,866	37,49	2 506,79
10	7132040012700	Parchetar	h-om	19,021	37,49	713,10
11	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	11,620	57,66	670,01
12	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	112,904	57,66	6 510,03
13	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,904	57,66	340,41
14	7422010060100	Timplar	h-om	348,539	37,49	13 066,71
15	7422010060100	Timplar	h-om	515,603	48,25	24 877,82
16	7422010060100	Timplar	h-cm	9,430	57,66	543,73
17	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,674	37,49	1 712,32
18	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,942	57,66	457,94
19	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,430	37,49	653,45
20	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,296	48,23	400,23
21	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,075	48,25	1 258,12
Total manopera					57 693,47	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	6,468	2,00	12,94
2	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,049	212,00	10,34
3	1421302200465	Colorant (material hidrofulug)	kg	0,306	250,00	76,50
4	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	2,324	0,00	0,00
5	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,569	0,00	0,00
6	2010212946765	Pervaz (plinta)	m	69,114	13,00	898,48
7	22222222222992	Materiale marunte (coltar perforat de aluminiu)	%	2,000	0,00	226,67
8	22222222222991	MATERIAL MARUNT	%	12,000	0,00	28,50
9	22222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe, etc.)	%	0,800	0,00	1,02
10	2320166200729	Parchetin	l	2,481	0,10	0,25
11	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,651	8,46	107,03
12	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,868	22,43	378,35
13	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	15,692	45,00	706,16
14	2430226100046	Grund de ulei	kg	5,810	75,40	438,07
15	2430226100700	Grund alchidic	kg	10,462	51,00	533,54
16	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	17,501	21,52	376,61
17	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	2,846	31,00	88,22
18	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	14,821	14,49	214,75
19	2430226109080	Diluant preadez	kg	6,505	32,00	208,15
20	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	10,462	47,00	491,70
21	2462106110443	Prenadez 400	kg	55,917	54,17	3 083,19

22	2462106110553	Adeziv special	kg	62,769	49,00	3 075,68
23	2513206621501	Banda de armare	m	418,460	0,50	209,23
24	2513206621502	Banda de izolare acustica	m	164,395	3,00	493,19
25	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	40,655	1,50	60,98
26	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	25,770	3,00	77,31
27	2653102100831	Amestec uscat	kg	240,791	1,70	409,34
28	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	44,485	4,68	208,19
29	2662102700201	Placi 250x120(Placi din pvc 5mm;elementdecor.dinoracal)	buc	55,297	738,00	40 808,82
30	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,435	104,00	149,24
31	2662106109860	Aracet EP 25	kg	17,888	54,17	969,00
32	2662106110000	Mocheta	m2	85,376	97,00	8 281,42
33	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	2,033	12,00	24,39
34	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	64,675	2,00	129,35
35	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	66,815	9,00	601,34
36	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	85,376	105,00	8 964,43
37	27859	Pastă antiseptică	kg	4,708	19,00	89,45
38	2822115708000	Element de sustinere	buc	11,070	1,46	16,16
39	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	3,690	30,17	111,33
40	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,640	18,50	30,34
41	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	6,277	16,67	104,64
42	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	196,800	0,10	19,68
43	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	114,800	0,08	9,18
44	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestet 3,5x35 mm	buc	4 035,150	0,10	403,52
45	2874136313300	Diblu din metal	buc	325,240	3,55	1 154,60
46	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	298,900	0,50	149,45
47	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	697,200	0,50	348,60
48	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,482	19,00	47,16
49	4100126202818	Apă	m3	2,523	19,00	47,94
50	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,326	2,00	12,65
Total materiale						74 887,07
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,062	1,00	3,06
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,422	1,00	0,42
3	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,162	1,00	1,16
4	2940420007682	Masina de timplarie (abrichit)	h-ut	29,050	1,00	29,05
5	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,359	1,00	0,36
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,816	1,00	8,82
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,548	1,00	0,55
8	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,239	1,00	0,24
Total utilaje						43,66
Total						132 624,20
Asigurari sociale				24,000%		13 846,43
Total						146 470,63
Cheltuieli de transport				5,000%		3 744,35
Total						150 214,98
Cheltuieli de regie				10,000%		15 021,50
Total						165 236,48
Beneficiu de deviz				5,000%		8 261,82
TOTAL Deviz fara TVA						173 498,31
Total						173 498,31
TVA				20%		34 699,66
TOTAL Deviz						208 197,97

Intocmit: "Resacons-STR" SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IP Compania "Teleradio-Moldova"
(functia, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor: IP Compania "Teleradio-Moldova"

Obiect: Lot 1 Lucrari de reparatie a studiourilor din incinta Casei Radio, str. Miorita 1

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Studiouri 203				
		Capitolul 1.1.1 Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			17,85
						17,25
1.1	2320166200729	Parchet	l	0,030	0,10	0,00
1.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	19,00	0,57
1.3	7132040012700	Parchetar	h-cm	0,230	37,49	8,62
1.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	37,49	8,62
1.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	1,00	0,03
2	CG33A1	Pardoseli din mocheta din polipropilena PP-R, cu baza de cauciuc, grosime min. 5 mm, în încăperi cu suprafețelor mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv prevăzurile din PVC (inclusiv elementele de îmbinare), materialul se coordonează suplimentar cu beneficiarul	m2			205,11
						37,49
2.1	2662106110000	Mocheta	m2	1,050	97,00	101,85
2.2	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,700	54,17	37,92
2.3	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	32,00	2,56
2.4	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,035	31,00	1,09
2.5	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,220	54,17	11,92
2.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,50	0,75
2.7	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	212,00	0,13
2.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19,00	0,04
2.9	2010212946765	Pervaz (plinta)	m	0,850	13,00	11,05
2.10	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,025	12,00	0,30
2.11	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,900	37,49	33,74
2.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	37,49	3,75
2.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	1,00	0,02
		TOTAL Capitolul 1.1.1 Pardoseli				0,00
		Capitolul 1.1.2. Tavan				
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			206,94
						82,48
3.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	3,55	14,20
3.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	105,00	110,25
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	37,49	5,62
3.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	37,49	76,85
3.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	1,00	0,02
		TOTAL Capitolul 1.1.2. Tavan				0,00
		Capitolul 1.1.3. Pereti				
4	RpCO51A	Demontare, slefuirea de lac și montarea repetată a lambrurilor la pereti, executate pe șantier, din cherestea de rasinoase în lamele (cu utilizarea materialului demontat)	m2			154,75
						145,46
4.1	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls. A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,040	0,00	0,00
4.2	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,100	75,40	7,54
4.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,400	3,00	1,20
4.4	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe, etc.)	%	0,200	0,00	0,00
4.5	7422010060100	Timplar	h-om	3,130	37,49	117,34
4.6	7122050013400	Zidar	h-cm	0,450	37,49	16,87
4.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,300	37,49	11,25
4.8	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,500	1,00	0,50
4.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	1,00	0,01
4.10	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,020	1,00	0,02
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric anticondens de culoare sura.	m2			31,27
						14,42
5.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150	9,00	10,35
5.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,50	6,00
5.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,000	0,00	0,00
5.4	7134030012200	Izoiator hidrofulg	h-om	0,200	57,66	11,53



5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	57,66	2,88
5.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	1,00	0,01
6	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2			81,08 57,66
6.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	45,00	8,10
6.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,120	51,00	6,12
6.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,120	47,00	5,64
6.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170	14,49	2,46
6.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
6.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	2,00	0,10
6.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,000	57,66	57,66
7	CF55B	Captusirea peretilor cu placi pvc 5 mm,cu executarea elementelor decorative din oracal (pretul trebuie sa includa serviciile de design si serviciile de taiere oracal) pe schelet de rasinoase existent,pe suprafete plane inclusiv glafurilor de usi si ferestre.	m2			484,85 179,97
7.1	2662102700201	Placi 250x120(Placi din pvc 5mm;elementdecor.dinoracal)	buc	0,370	738,00	273,06
7.2	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,011	0,00	0,00
7.3	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,042	16,67	0,70
7.4	2462106110553	Adeziv special	kg	0,420	49,00	20,58
7.5	2513206621501	Banda de armare	m	2,800	0,50	1,40
7.6	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,000	0,50	1,00
7.7	2513206621502	Danda de izolatie acustica	m	1,100	3,00	3,30
7.8	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestet 3,5x35 mm	buc	27,030	0,10	2,70
7.9	27859	Pastă antiseptică	kg	0,032	19,00	0,60
7.10	22222222222992	Materiale marunte (coltar perforat de aluminiu)	%	0,500	0,00	0,00
7.11	7422010060100	Timplar	h-om	3,450	48,25	166,46
7.12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,230	48,25	11,10
7.13	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	48,25	2,41
7.14	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,002	1,00	0,00
7.15	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,002	1,00	0,00
7.16	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	1,00	0,02
		TOTAL Capitolul 1.1.3.Pereti				0,00
		Capitolul 1.2.Studiu 301 Capitolul 1.2.1.Pardoseli				
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			17,85 17,25
8.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	0,10	0,00
8.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	19,00	0,57
8.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	37,49	8,62
8.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	37,49	8,62
8.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	1,00	0,03
9	CG33A1	Pardoseli din mocheta din polipropilena PP-R,cu baza de cauciuc,grosime min.5 mm,în incăperi cu suprafetamai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat,inclusiv prevazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare),materialul se coordoneaza suplimentar cu beneficiarul	m2			205,11 37,49
9.1	2662106110000	Mocheta	m2	1,050	97,00	101,85
9.2	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,700	54,17	37,92
9.3	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	32,00	2,56
9.4	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,035	31,00	1,09
9.5	2662106109660	Acet EP 25	kg	0,220	54,17	11,92
9.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,50	0,75
9.7	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	212,00	0,13
9.8	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,002	19,00	0,04
9.9	2010212946765	Pervaz (plinta)	m	0,850	13,00	11,05
9.10	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,025	12,00	0,30
9.11	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,900	37,49	33,74
9.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	37,49	3,75
9.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	1,00	0,02
		TOTAL Capitolul 1.2.Studiu 301 Capitolul 1.2.1.Pardoseli				0,00
		Capitolul 1.2.2. Tavan				
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			206,94 82,48
10.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	3,55	14,20
10.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	105,00	110,25
10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	37,49	5,62
10.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	37,49	76,85
10.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	1,00	0,02
		TOTAL Capitolul 1.2.2. Tavan				0,00
		Capitolul 1.2.3.Pereti				
11	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv	m2			228,97



		glafurile usilor si ferestrelor.				147,03
11.1	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,350	104,00	36,40
11.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,900	30,17	27,15
11.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,400	18,50	7,40
11.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,000	0,10	4,80
11.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,000	0,08	2,24
11.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,700	1,46	3,94
11.7	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	57,66	132,62
11.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	57,66	11,53
11.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	57,66	2,88
12	RpCO51A	Demontare ,slefuirea de lac si montarea repetata a lambriurilor la pereti , executate pe santier, din cherestea de rasinoase in lamele (cu utilizarea materialului demontat)	m2			154,75
						145,46
12.1	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,040	0,00	0,00
12.2	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,100	75,40	7,54
12.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,400	3,00	1,20
12.4	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe, etc.)	%	0,200	0,00	0,00
12.5	7422010060100	Timplar	h-om	3,130	37,49	117,34
12.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	37,49	16,87
12.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,300	37,49	11,25
12.8	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,500	1,00	0,50
12.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	1,00	0,01
12.10	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,020	1,00	0,02
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric anticondens de culoare sura.	m2			31,27
						14,42
13.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150	9,00	10,35
13.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,50	6,00
13.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,000	0,00	0,00
13.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	57,66	11,53
13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	57,66	2,88
13.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	1,00	0,01
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2			81,08
						57,66
14.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	45,00	8,10
14.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,120	51,00	6,12
14.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,120	47,00	5,64
14.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170	14,49	2,46
14.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
14.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	2,00	0,10
14.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,000	57,66	57,66
15	CF55B	Captusirea peretilor cu placi pvc 5 mm, cu executarea elementelor decorative din oracal (pretul trebuie sa includa serviciile de design si serviciile de taiere oracal) pe schelet de rasinoase existent, pe suprafete plane inclusiv glafurilor de usi si ferestre.	m2			484,85
						179,97
15.1	2662102700201	Placi 250x120(Placi din pvc 5mm;elemente,ecor.dinoracal)	buc	0,370	738,00	273,06
15.2	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,011	0,00	0,00
15.3	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,042	16,67	0,70
15.4	2462106110553	Adeziv special	kg	0,420	49,00	20,58
15.5	2513206621501	Banda de armare	m	2,800	0,50	1,40
15.6	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,000	0,50	1,00
15.7	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,100	3,00	3,30
15.8	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestet 3,5x35 mm	buc	27,000	0,10	2,70
15.9	27859	Pasta antiseptica	kg	0,032	19,00	0,60
15.10	2222222222992	Materiale marunte (collar perforat de aluminiu)	%	0,500	0,00	0,00
15.11	7422010060100	Timplar	h-om	3,450	48,25	166,46
15.12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,230	48,25	11,10
15.13	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	48,25	2,41
15.14	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,002	1,00	0,00
15.15	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,002	1,00	0,00
15.16	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	1,00	0,02
		TOTAL Capitolul 1.2.3.Pereti				0,00
		Capitolul 1.3.Studiu Nr.5-1 Capitolul 1.3.1.Pardoseli				
16	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			17,85
						17,25
16.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	0,10	0,00
16.2	4100126202818	Apă	m3	0,036	19,00	0,57
16.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	37,49	8,62
16.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	37,49	8,62
16.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	1,00	0,03
17	CG33A	Pardoseli din mocheta din polipropilena PP-R, cu baza de cauciuc, grosime min.5 mm, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat,	m2			199,48

		inclusiv pervazurile curatate si ceruite.				31,87
17.1	2662106110000	Mocheta	m2	1,050	97,00	101,85
17.2	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,700	54,17	37,92
17.3	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	32,00	2,56
17.4	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,035	31,00	1,09
17.5	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,220	54,17	11,92
17.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,50	0,75
17.7	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	212,00	0,13
17.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19,00	0,04
17.9	2010212946765	Pervaz (plinta)	m	0,850	13,00	11,05
17.10	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,025	12,00	0,30
17.11	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,750	37,49	28,12
17.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	37,49	3,75
17.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	1,00	0,02
		TOTAL Capitolul 1.3.1.Pardoseli				0,00
		Capitolul 1.3.2.Tavan				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			206,94
						82,48
18.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	3,55	14,20
18.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (apa-renta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	105,00	110,25
18.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	37,49	5,62
18.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	37,49	76,85
18.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	1,00	0,02
		TOTAL Capitolul 1.3.2.Tavan				0,00
		Capitolul 1.3.3.Pereti				
19	RpCO51A	Demontare ,slefuirea de lac si montarea repetata a lambriurilor la pereti , executate pe santier, din cherestea de rasinoase in lamele (cu utilizarea materialului demontat)	m2			154,75
						145,46
19.1	2010102904339	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,040	0,00	0,00
19.2	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,100	75,40	7,54
19.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,400	3,00	1,20
19.4	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe, etc.)	%	0,200	0,00	0,00
19.5	7422010060100	Timplar	h-om	3,130	37,49	117,34
19.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	37,49	16,87
19.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,300	37,49	11,25
19.8	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,500	1,00	0,50
19.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	1,00	0,01
19.10	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,020	1,00	0,02
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric anticondens de culoare sura.	m2			31,27
						14,42
20.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150	9,00	10,35
20.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,50	6,00
20.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,000	0,00	0,00
20.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	57,66	11,53
20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	57,66	2,88
20.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	1,00	0,01
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2			81,08
						57,66
21.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	45,00	8,10
21.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,120	51,00	6,12
21.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,120	47,00	5,64
21.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170	14,43	2,46
21.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
21.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	2,00	0,10
21.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,000	57,66	57,66
22	CF55B	Captusirea peretilor cu placi pvc 5 mm,cu executarea elementelor decorative din oracal (pretul trebuie sa includa serviciile de design si serviciile de taiere oracal) pe schelet de rasinoase existent,pe suprafete plane inclusiv glafurilor de usi si ferestre.	m2			484,84
						179,97
22.1	2662102700201	Placi 250x120(Placi din pvc 5mm;elementdecor.dinoracal)	buc	0,370	738,00	273,06
22.2	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,011	0,00	0,00
22.3	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,042	16,67	0,70
22.4	2462106110553	Adeziv special	kg	0,420	49,00	20,58
22.5	2513206621501	Banda de armare	m	2,800	0,50	1,40
22.6	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,000	0,50	1,00
22.7	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,100	3,00	3,30
22.8	2874115636751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestet 3,5x35 mm	buc	27,000	0,10	2,70
22.9	27859	Pastă antiseptică	kg	0,032	19,00	0,60
22.10	2222222222992	Materiale marunte (coltar perforat de aluminiu)	%	0,500	0,00	0,00
22.11	7422010060100	Timplar	h-om	3,450	48,25	166,46
22.12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,230	48,23	11,09

22.13	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	48,23	2,41
22.14	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,002	1,00	0,00
22.15	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,002	1,00	0,00
22.16	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	1,00	0,02
		TOTAL Capitolul 1.3.3.Pereti				0,00
		Capitolul 1.4.Studiou Nr 5-2 Capitolul 1.4.1.Pardoseli				
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			17,85
						17,25
23.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	0,10	0,00
23.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	19,00	0,57
23.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	37,49	8,62
23.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	37,49	8,62
23.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	1,00	0,03
24	CG33A	Pardoseli din mocheta din polipropilena PP-R,cu baza de cauciuc,grosime min.5 mm,in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite.	m2			199,48
						31,87
24.1	2662106110000	Mocheta	m2	1,050	97,00	101,85
24.2	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,700	54,17	37,92
24.3	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	32,00	2,56
24.4	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,035	31,00	1,09
24.5	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,220	54,17	11,92
24.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,50	0,75
24.7	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	212,00	0,13
24.8	4100116202818	Apă pentru moriari și betoane	m3	0,002	19,00	0,04
24.9	2010212946765	Pervaz (plinta)	m	0,850	13,00	11,05
24.10	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,025	12,00	0,30
24.11	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,750	37,49	28,12
24.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	37,49	3,75
24.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	1,00	0,02
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			206,94
						82,48
25.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	3,55	14,20
25.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	105,00	110,25
25.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	37,49	5,62
25.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	37,49	76,85
25.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	1,00	0,02
		TOTAL Capitolul 1.4.2.Tavan				0,00
		Capitolul 1.4.3.Pereti				
26	RpCO51A	Demontare ,slefuirea de lac si montarea repetata a lambriurilor la pereti , executate pe santier, din cherestea de rasinoase in lamele (cu utilizarea materialului demontat)	m2			154,75
						145,46
26.1	2010102904339	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,040	0,00	0,00
26.2	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,100	75,40	7,54
26.3	2653102100830	ipsos pentru construcții tip A	kg	0,400	3,00	1,20
26.4	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe, etc.)	%	0,200	0,00	0,00
26.5	7422010060100	Timplar	h-om	3,130	37,49	117,34
26.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	37,49	16,87
26.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,300	37,49	11,25
26.8	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,500	1,00	0,50
26.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	1,00	0,01
26.10	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,020	1,00	0,02
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric anticondens de culoare sura.	m2			31,27
						14,42
27.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150	9,00	10,35
27.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,50	6,00
27.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,000	0,00	0,00
27.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	57,66	11,53
27.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	57,66	2,88
27.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	1,00	0,01
28	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2			81,08
						57,66
28.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	45,00	8,10
28.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,120	51,00	6,12
28.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,120	47,00	5,64
28.4	2430226102107	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170	14,49	2,46
28.5	26511260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
28.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	2,00	0,10
28.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,000	57,66	57,66
29	CF55B	Captusirea peretilor cu placi pvc 5 mm,cu executarea elementelor decorative din oracal (pretul trebuie sa includa serviciile de design si serviciile de taiere oracal) pe schelet de	m2			484,85



Stratul

		rasinoase existent, pe suprafete plane inclusiv glafurilor de usi si ferestre.				179,97
29.1	2662102700201	Placi 250x120(Placi din pvc 5mm,elementdecor, dinoracal)	buc	0,370	738,00	273,06
29.2	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,011	0,00	0,00
29.3	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,042	16,67	0,70
29.4	2462106110553	Adeziv special	kg	0,420	49,00	20,58
29.5	2513206621501	Banda de armare	m	2,800	0,50	1,40
29.6	2874136313301	Ciblu de metal cu surub	buc	2,000	0,50	1,00
29.7	2513206621502	Banda de izolare acustica	m	1,100	3,00	3,30
29.8	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestet 3,5x35 mm	buc	27,000	0,10	2,70
29.9	27859	Pasta antiseptica	kg	0,032	19,00	0,60
29.10	22222222222992	Materiale marunte (coltar perforat de aluminiu)	%	0,500	0,00	0,00
29.11	7422010060100	Timplar	h-om	3,450	48,25	166,46
29.12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,230	48,25	11,10
29.13	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	48,25	2,41
29.14	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,002	1,00	0,00
29.15	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,002	1,00	0,00
29.16	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	1,00	0,02
		TOTAL Capitolul 1.4.3.Pereti				0,00
		Capitolul 1.5.Studiu Nr 5-Hol Capitolul 1.5.1.Pardoseli				
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			17,85
						17,25
30.1	2320166200729	Parchet	l	0,030	0,10	0,00
30.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	19,00	0,57
30.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	37,49	8,62
30.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	37,49	8,62
30.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	1,00	0,03
31	CG33A1	Pardoseli din mocheta din polipropilena PP-R, cu baza de cauciuc, grosime min. 5 mm, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv prevăzurile din PVC (inclusiv elementele de îmbinare), materialul se coordonează suplimentar cu beneficiarul	m2			205,11
						37,49
31.1	2662106110000	Mocheta	m2	1,050	97,00	101,85
31.2	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,700	54,17	37,92
31.3	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,080	32,00	2,56
31.4	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,035	31,00	1,09
31.5	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,220	54,17	11,92
31.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,50	0,75
31.7	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	212,00	0,13
31.8	4100116202618	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19,00	0,04
31.9	2010212946765	Pervaz (plintă)	m	0,850	13,00	11,05
31.10	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,025	12,00	0,30
31.11	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,900	37,49	33,74
31.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	37,49	3,75
31.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	1,00	0,02
		TOTAL Capitolul 1.5.1.Pardoseli				0,00
		Capitolul 1.5.2.Tavan				
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			206,94
						82,48
32.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	3,55	14,20
32.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	105,00	110,25
32.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	37,49	5,62
32.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	37,49	76,85
32.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	1,00	0,02
		TOTAL Capitolul 1.5.2.Tavan				0,00
		Capitolul 1.5.3. Pereti				
33	RpCJ35A	Desfaceri de vopseli interioare sau exterioare driscuite la pereti/inclusiv glafuri	m2			11,08
						10,12
33.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	19,00	0,95
33.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	37,49	4,50
33.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	37,49	5,62
33.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	1,00	0,01
34	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț cu patrundere adâncă într-un strat, la pereti și tavane interioare.	m2			17,10
						8,07
34.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	21,52	8,93
34.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,050	2,00	0,10
34.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	57,66	8,07
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			58,05
						45,74
35.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,149	1,70	12,14
35.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	19,00	0,08

35.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	37,49	45,74
35.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
35.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,00	0,02
36	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ,se scade k=2,grosime finala 3mm	m2			16,31 13,84
36.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	1,70	2,43
36.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	19,00	0,02
36.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	57,66	13,84
36.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	1,00	0,02
36.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	1,00	0,00
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			3,10 1,73
37.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	8,46	1,27
37.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
37.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	57,66	1,73
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos " grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor/inclusiv glafuri k=2	m2			36,67 31,71
38.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	4,68	4,94
38.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	19,00	0,02
38.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	57,66	25,95
38.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	57,66	5,77
38.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			3,10 1,73
39.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	8,46	1,27
39.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
39.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	57,66	1,73
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog,cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
40.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	22,43	8,97
40.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,00	0,18
40.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
40.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	2,00	0,10
40.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19,00	0,04
40.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	57,66	31,71
41	CF17D	Diverse lucrari -adaos de colorant	kg			259,04 4,04
41.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	250,00	255,00
41.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	57,66	4,04
		TOTAL Capitolul 1.5.3. Pereti				0,00

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor: IP Compania "Teleradio-Moldova"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.