

L387 Drum de acces spre Sicovet

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 330 210,64 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2009:						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	362,0000	52,57	19 030,340
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,4100	52,57	810,104
Total manopera						19 840,44

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	46,1550	265,00	12 231,075
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	574,6750	265,00	152 288,875
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	116,2925	185,00	21 514,112
4.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	113,1250	9,00	1 018,125
Total materiale de construcții						187 052,19

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3886	295,00	114,637
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	31,6670	295,00	9 341,765
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	116,7450	195,00	22 765,275
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,3125	125,00	1 414,062
Total utilaje de construcții						33 635,74

Total	Lei	240 528,37
Asigurari medicale si sociale	22,5 %	4 464,10
Total		244 992,47
Cheltuieli de regie	8 %	19 599,40
Total		264 591,87
Beneficiu de deviz	4 %	10 583,67
Total		275 175,54
TVA	20 %	55 035,10

Total deviz:

330 210,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect L387 Drum de acces spre Sicovet

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			622,450
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	295,00	622,45
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 0-40 mm	m3			521,256
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	52,57	42,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	185,00	47,54
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magnetice 15-25 mm	m3	0,1020	265,00	27,03
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magnetice 40-63 mm	m3	1,2700	265,00	336,55
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	9,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	295,00	12,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	195,00	50,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	125,00	3,12
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			171,100
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	295,00	171,10
4	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m			492,611
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	52,57	120,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600	295,00	371,70

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL


Valoarea de deviz 330 210,64 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m ³	2,0000	622,450	1 244,900
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 0-40 mm	m ³	452,5000	521,256	235 868,339
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,6700	171,100	114,637
4	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	6,7000	492,611	3 300,494

	Total	Lei	240 528,37
	Asigurari medicale si sociale	22,5 %	4 464,10
	Total		244 992,47
	Cheltuieli de regie	8 %	19 599,40
	Total		264 591,87
	Beneficiu de deviz	4 %	10 583,67
	Total		275 175,54
	TVA	20 %	55 035,10
	Total deviz: Inclusiv salariu		330 210,64

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

