

**Reparatia unei incaperi in liceul  
"Maria Biesu" pe str. Calea  
Iesilor 16, mun. Chisinau, etapa**

**2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**

**Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 253 972,12 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCG29D                     | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie  | m3   | 0,80                                  | 116,33<br>113,09                      | 93,06<br>90,47         |
| 2      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor         | m3   | 7,60                                  | 119,57<br>116,33                      | 908,71<br>884,09       |
| 3      | CD10A                       | Demontarea peretilor din panouri de azbociment  | m2   | 32,00                                 | 19,27<br>17,67                        | 616,64<br>565,44       |
| 4      | CD10A                       | Demontarea tavanelor din placi ondulat tip eternit  | m2   | 40,00                                 | 19,27<br>17,67                        | 770,80<br>706,80       |
| 5      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   | 244,00                                | 9,25<br>7,95                          | 2 257,37<br>1 940,17   |
| 6      | RCsK41A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   | 185,00                                | 10,29<br>8,84                         | 1 902,72<br>1 634,47   |
| 7      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc<br>(Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, | m2   | 12,00                                 | 24,47<br>22,97                        | 293,65<br>275,65       |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5        | 6                | 7                      |
|----|--------|--|-----|----------|------------------|------------------------|
|    |        | песчаника, кермаических плит и т. д.)  |     |          |                  |                        |
| 8  | CF60B  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie   | m2  | 18,00    | 193,43<br>66,85  | 3 481,83<br>1 203,33   |
| 9  |        | Vata minerala  | m2  | 11,90    | 35,00<br>0,00    | 416,50<br>0,00         |
| 10 | CF59D  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane si riglu fara izolatie   | m2  | 272,00   | 119,39<br>56,25  | 32 472,83<br>15 299,86 |
| 11 |        | Clei PVA   | kg  | 15,00    | 18,50<br>0,00    | 277,50<br>0,00         |
| 12 | CK35B  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat   | buc | 1 580,00 | 6,29<br>5,89     | 9 938,20<br>9 306,20   |
| 13 | CE25A  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri polimerice   | m   | 15,00    | 11,38<br>10,31   | 170,76<br>154,61       |
| 14 | CI08C2 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mici de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) | m2  | 41,00    | 305,19<br>108,97 | 12 512,98<br>4 467,56  |
| 15 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 61,50    | 48,62<br>20,61   | 2 990,03<br>1 267,82   |
| 16 | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm  | m2  | 80,80    | 175,75<br>13,78  | 14 200,34<br>1 113,63  |
| 17 | CG36A  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn   | m2  | 181,90   | 187,84<br>38,28  | 34 168,88<br>6 964,04  |

| 1  | 2      | 3  | 4  | 5      | 6               | 7                    |
|----|--------|--|----|--------|-----------------|----------------------|
|    |        | si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp   |    |        |                 |                      |
| 18 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  | m2 | 29,10  | 225,84<br>85,41 | 6 572,09<br>2 485,29 |
| 19 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Grosime 10mm  | m2 | 53,20  | 48,60<br>35,93  | 2 585,63<br>1 911,42 |
| 20 | CF51B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm Diferenta in plus sau minus pentru fiecare 1,0mm | m2 | 53,20  | 9,61<br>7,07    | 511,33<br>376,02     |
| 21 | CF52A  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului Grosime 10mm  | m2 | 164,40 | 35,01<br>19,14  | 5 754,90<br>3 147,03 |
| 22 | CF53B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                                     | m2 | 164,40 | 11,65<br>9,13   | 1 914,52<br>1 500,89 |
| 23 | CF56A  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 103,40 | 14,46<br>8,84   | 1 495,18<br>913,54   |
| 24 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fughenfuler" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанисение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и  | m2 | 182,50 | 21,50<br>16,20  | 3 924,11<br>2 956,04 |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|----|---------|---|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |         | ПОТОЛКОВ, ТОЛЩИНОЙ 1,0 мм)  |     |        |                   |                                 |
| 25 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Betoncontact" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 153,60 | 38,91<br>16,20    | 5 976,24<br>2 487,94            |
| 26 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Suproton   | m2  | 133,30 | 2,66<br>0,88      | 354,38<br>117,77                |
| 27 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Suproton Extra   | m2  | 133,30 | 2,99<br>0,88      | 398,37<br>117,77                |
| 28 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor GF  | m2  | 72,60  | 3,18<br>0,88      | 231,12<br>64,14                 |
| 29 | CN33A   | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti  | m2  | 431,80 | 58,23<br>19,14    | 25 143,71<br>8 265,73           |
| 30 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Stilpi si rigle   | m2  | 140,00 | 25,85<br>16,20    | 3 618,93<br>2 267,65            |
| 31 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg  | t   | 31,00  | 22,38<br>22,38    | 693,84<br>693,84                |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>  |     |        |                   | <b>176 647,17<br/>73 179,23</b> |
|    |         | <b>2. Lucrari Santehnice</b>  |     |        |                   |                                 |
| 32 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.   | buc | 1,00   | 1 028,58<br>54,48 | 1 028,58<br>54,48               |
| 33 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или ракумойника, с различным способом закрытия, в.т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ) | buc | 1,00   | 528,59<br>48,59   | 528,59<br>48,59                 |

| 1  | 2      | 3   | 4   | 5     | 6                         | 7                         |
|----|--------|---|-----|-------|---------------------------|---------------------------|
| 34 | SC08A  | Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat  | buc | 2,00  | <u>1 673,86</u><br>129,58 | <u>3 347,72</u><br>259,16 |
| 35 | IC37B  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufa              | buc | 6,00  | <u>10,20</u><br>7,95      | <u>61,21</u><br>47,71     |
| 36 | IC37B  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot               | buc | 25,00 | <u>11,20</u><br>7,95      | <u>280,04</u><br>198,79   |
| 37 | IC37B  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot D20x1/2       | buc | 8,00  | <u>53,20</u><br>7,95      | <u>425,61</u><br>63,61    |
| 38 | IC37B  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Americana D20x1/2 | buc | 2,00  | <u>53,20</u><br>7,95      | <u>106,40</u><br>15,90    |
| 39 | IC37F  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu               | buc | 10,00 | <u>15,48</u><br>11,78     | <u>154,80</u><br>117,80   |
| 40 | IC30B  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"  | buc | 2,00  | <u>24,98</u><br>4,71      | <u>49,96</u><br>9,42      |
| 41 | SB05E  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                   | m   | 8,00  | <u>64,88</u><br>21,20     | <u>519,06</u><br>169,63   |
| 42 | SB06D1 | Ramificatie simpla din teava  | buc | 3,00  | <u>54,08</u>              | <u>162,25</u>             |

| 1  | 2     | 3  | 4   | 5    | 6              | 7                            |
|----|-------|--|-----|------|----------------|------------------------------|
|    |       | PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu   |     |      | 23,85          | 71,56                        |
| 43 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,00 | 62,58<br>14,72 | 125,15<br>29,45              |
|    |       |  |     |      |                |                              |
|    |       | <b>Total Lucrari Santehnice<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |      |                | <b>6 789,38<br/>1 086,12</b> |

|  |  |  |          |                                 |
|--|--|--|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 183 436,55                      |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala           | 24,00 %  | 17 823,68                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 201 260,23                      |
|  |  | Transportarea                            | 2,00 %   | 2 164,83                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 203 425,06                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 2,00 %   | 4 068,50                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 207 493,56                      |
|  |  | Beneficiu                                | 2,00 %   | 4 149,87                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 211 643,43                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 42 328,69                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>253 972,12<br/>74 265,34</b> |

Intocmit

Influent Group Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Directia Cultura a Primariei

mun.Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)