

Investitor  
Obiect

**Servicii de proiectare a unei fintinii arteziene,  
sistemul de canalizare si statiei de epurare din  
s.Miclesti , r-nul Criuleni . Obiect № 79/2016**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1-2-1  
poz. 6,7. Sonda arteziana. Sol fertil  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sol fertil</b>				
1	TsA19A	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren usor (Разработка плодородного грунта вручную)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,5000		
2	RCsU09 A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, тачкой на шинах - плодородный грунт)	t			
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,3400		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,6700		

Intocmit

(Isaeva M)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Constantiniva P)

(funcția, semnătura)