

Reparație capitală acoperișului clădirii SCT Cotiujeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 302 622,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	718,00	42,50	30 515,00
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	110,00	8,50	935,00
3	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	718,00	13,57	9 743,26
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (I strat Linocrom Standart HPP)	m2	718,00	99,09	71 146,62
5	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (II strat Linocrome Standart TKP)	m2	718,00	101,50	72 880,59

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	110,00	346,98	38 167,80
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	2,50	40,04	100,10
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				223 488,37 68 012,00

		Total	lei	223 488,37
		CNAM	24,00 %	16 322,88
		Cheltuieli de trasnport	2,00 %	2 581,48
		Cheltuieli de regie	2,00 %	4 847,85
		Beneficiu de deviz	2,00 %	4 944,81
		Total	100,00 +	252 185,40
		TVA	20,00 %	50 437,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		302 622,48

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №**Valoarea de deviz 302 622,48 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	445,16	50,00	22 258,00
2.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	458,46	50,00	22 923,00
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	456,62	50,00	22 831,00
Total manopera						68 012,00

Materiale:

1.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	228,80	1,00	228,80
2.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	452,34	23,00	10 403,82
3.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	226,17	35,00	7 915,95
4.	26821326004700	Membrane bituminoase (I strat Linocrom Standart HPP)	m2	866,985	46,00	39 881,31
5.	26821326004701	Membrane bituminoase (II strat Linocrom Standart TKP)	m2	866,985	48,00	41 615,28
6.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	114,40	55,00	6 292,00
7.	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-ln	kg	297,44	75,00	22 308,00
8.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	9,152	25,00	228,80
9.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	5,72	35,00	200,20
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7539	0,00	0,00
Total materiale de construcții						129 074,16

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	143,60	35,00	5 026,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	44,18	150,00	6 627,00
3.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2154	150,00	32,31
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	57,44	220,00	12 636,80
5.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	16,50	120,00	1 980,00
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,455	220,00	100,10
Total utilaje de construcții						26 402,21

Total	lei	223 488,37
CNAM	24,00 %	16 322,88
Cheltuieli de trasnport	2,00 %	2 581,48
Cheltuieli de regie	2,00 %	4 847,85
Beneficiu de deviz	2,00 %	4 944,81
Total	100,00 +	252 185,40
TVA	20,00 %	50 437,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			42,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	150,00	9,00
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,50
3	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	35,00	11,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	150,00	0,04
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I strat Linocrom Standart HPP)	m2			99,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26821326004700	Membrane bituminoase (I strat Linocrom Standart HPP)	m2	1,1500	46,00	55,55
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	23,00	7,25
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	220,00	8,80
5	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (II strat Linocrome Standart TKP)	m2			101,50

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26821326004701	Membrane bituminoase (II strat Linocrom Standart TKP)	m2	1,1500	48,00	57,96
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	23,00	7,25
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	220,00	8,80
6	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m			346,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	50,00	50,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	2,6000	75,00	202,80
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	55,00	57,20
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	25,00	2,08
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	35,00	1,82
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,08
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	120,00	18,00
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			40,04
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	220,00	40,04

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.