

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria comunei Bulboci**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria comunei Bulboci**
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reconstructie a acoperisului de tip serpant pentru cladirea I.P.Gimnaziul Bulboci r-l Soroca, s.Bulboci, n.c.781300099**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | |
| | | 1.1. Lucrari de demolare | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 2 000,0000 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 2 000,0000 |
| 3 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 1 653,0000 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 20,8000 |
| 5 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 105,9100 |
| 6 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 105,9100 |
| 7 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 105,9100 |
| | | 1.2. Grinzi din beton monolit | | |
| 8 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de | buc | 323,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|------------|
| | | caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 15 mm (gr.400mm, K=1+3x0.9=3.7) K=3,7000 | | |
| 9 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 323,0000 |
| 10 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (14AIII) | kg | 2 496,2300 |
| 11 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII) | kg | 204,9500 |
| 12 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) | kg | 667,7000 |
| 13 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1.0100 | kg | 296,7600 |
| 14 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 290,9000 |
| 15 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 56,4500 |
| | | 1.3. Acoperis | | |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1 182,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|--|-----|------------|
| 17 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,1820 |
| 18 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,1820 |
| 19 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Consum Piese forjate din semifabricate masa 1.8kg (Поковки)- 83,5417 kg/m3) | m3 | 37,6470 |
| 20 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 22,6570 |
| 21 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum Scinduri de rasinoase-0.0104m3/m2) | m2 | 2 350,0000 |
| 22 | CE42A | Executarea lucarnelor (Se exclud: Cerceveli (flepenrleru), Lemn rotund de rasinoase..., Dulapuri ecarisati de rasinoase... ; Se includ: Ferestre si usi din PVC-0.9318 m2/buc, Grilaj din lemn - 1.1273 m2/buc. Cherestea contravintuire 44x 1 00 Ltot.=595m - 0.02382 m3/buc, Cherestea. Cadru fronton - 0.0946 m3/buc) | buc | 11,0000 |
| 23 | CE32A | Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Consum:Rigle de rasnoase - 0.0087 m3/m2) Material marunt (cuie, suruburi etc.)=1,0300 | m2 | 417,0000 |
| 24 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 32,1000 |
| 25 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 92,4000 |
| 26 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi | m2 | 2 350,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|--|-----|------------|
| | | ondulate sau amprentate/Membrana cu 3 straturi Material marunt=1,0300 | | |
| 27 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Consum Coame metalice pentru placi tip tigla - 0.0920 buc/m2) Material marunt=1,0500 | m2 | 2 350,0000 |
| 28 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)/ Prolnastil LK20 - Streasina Material marunt=1,0500 | m2 | 417,0000 |
| 29 | CK26B | Contravintuire (противоветровой элемент) | m | 595,0000 |
| 30 | CK26B | Retinator de zapada l=1.0 m (aplicativ) / de culoare rosu/teracot | m | 109,0000 |
| 31 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum Piesa de racordare jgheab -burlan - 0.0669 buc/m.l.) Material marunt=1,0300 | m | 373,5000 |
| 32 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 | m | 266,0000 |
| | | 1.4. Scara metal antiincendiara SA-1(1buc) | | |
| 33 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat/ Surub de ancorare HSL 3G M12150 | buc | 16,0000 |
| 34 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 351,4800 |
| 35 | IzD03C | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,3510 |
| 36 | IzD04C | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,3510 |

Formularul 5

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|
| | | 1. Lucrari de constructie | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|

| 1.1. Lucrari de demolare | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|------|--------|
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 3 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0700 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 4 | RpCG29C | Demolarca peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 5 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 6 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 7 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 1.2. Grinzi din beton monolit | | | | |
| 8 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 15 mm (gr.400mm, K=1+3x0.9=3.7) K=3,7000 | buc | |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
| | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 9 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |

| | | | | |
|----|------------------|---|------|--------|
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 10 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (14AIII) | kg | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
| | 2710602200000-14 | Oțel beton PC 52 diam 14 mm A III | kg | 1,0250 |
| | 2734113803881 | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| | 2010237318750 | Distanțieri | buc | 0,2800 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 11 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (12AIII) | kg | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
| | 2710602200000-12 | Oțel beton PC 52 diam 12 mm A III | kg | 1,0250 |
| | 2734113803881 | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| | 2010237318750 | Distanțieri | buc | 0,2800 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 12 | CC02K | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (6A1) | kg | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
| | 2710602100000 | Oțel beton OB 37 diam.de 6 mm A1 | kg | 1,0250 |
| | 2734113803881 | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| | 2010237318750 | Distanțieri | buc | 0,2800 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 13 | CL57A | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte și de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg | |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |
| | 2811236309900 | Confecții metalice | kg | 1,0400 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 14 | CB03E | Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile | m2 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrute M 10 | buc | 0,3000 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
| | 2875276311528 | Scoabe din oțel pentru construcții | kg | 0,0300 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 0,0300 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 15 | CA04F | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu | m3 | |

| | | | | |
|----|------------------|---|------|---------|
| | | mijloace clasice C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
| | 2663102100000-15 | Beton C15 | m3 | 1,0250 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| | | 1.3. Acoperis | | |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri. inglobate total sau partial in beton | kg | |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 17 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,5800 |
| | 2430126103294 | Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,2000 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 18 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 19 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Consum Piese forjate din semifabricate masa 1.8kg (Поковки)- 83,5417 kg/m3) | m3 | |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 83,5417 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 20 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 |
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 |

| | | | | |
|----|-------------------|--|------|---------|
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 |
| | 24142161094821 | Pasta antisepetica | kg | 1,9600 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 21 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum Scinduri de rasinoase-0.0104m3/m2) | m2 | |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0104 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 22 | CE42A | Executarea lucarnelor (Se exclud: Cerceveli (flepenrleru), Lemn rotund de rasinoase..., Dulapuri ecarisati de rasinoase... ; Se includ: Ferestre si usi din PVC-0.9318 m2/buc, Grilaj din lemn - 1.1273 m2/buc. Cherestea contravintuire 44x 1 00 Ltot.=595m - 0.02382 m3/buc, Cherestea. Cadru fronton - 0.0946 m3/buc) | buc | |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 |
| | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 |
| | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 |
| | 20r0r02918814-01 | Cherestea. Cadru fronton | m3 | 0,0946 |
| | 20101029041694-01 | Cherestea contravintuire 44x 1 00 | m3 | 0,2382 |
| | 2682132600001-01 | Cerceveli (Переплеты). Ferestre si Usi PVC | m2 | 0,9318 |
| | 20101029010142-01 | Grilaj din lemn | m2 | 1,1273 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 |
| | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 23 | CE32A | Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Consum:Rigle de rasnoase - 0.0087 m3/m2) Material marunt (cuie, suruburi etc.)=1,0300 | m2 | |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,5500 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 |
| | 2010212906961 | Rigle de rasnoase cu muchii 50x50 mm | m3 | 0,0087 |
| | 2710703434920 | Otel lat | kg | 0,7500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 24 | CN51B | Tratamentul antisepetic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antisepetice: carcase din cherestea. | m3 | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |
| | 2462106110601 | Paste antisepetice | kg | 3,0100 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 25 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 |
| | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 26 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de | m2 | |

| | | | | |
|----|-----------------|--|------|---------|
| | | invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/Membrana cu 3 straturi Material marunt=1,0300 | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
| | 2682132600465-1 | Folie suplimentara polimerica(membrana cu 3 straturi) | m2 | 1,1500 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 27 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Consum Coame metalice pentru placi tip tigla - 0.0920 buc/m2) Material marunt=1,0500 | m2 | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,0920 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 28 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)/ Prolnastil LK20 - Streasina Material marunt=1,0500 | m2 | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 29 | CK26B | Contravintuire (противоветровой элемент) | m | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
| | 2743123549026-1 | Contravintuire (противоветровой элемент) | m | 1,0000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 30 | CK26B | Retinator de zapada l=1.0 m (aplicativ) / de culoare rosu/teracot | m | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
| | 2743123549026-2 | Bariera parazapada | m | 1,0000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 31 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum Piesa de racordare jgheab -burlan - 0.0669 buc/m.l.) Material marunt=1,0300 | m | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
| | 2875276311231 | Cirlige din oel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,0669 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 32 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | |

| | | | | |
|----|-----------------|---|------|--------|
| | | Material marunt=1,0200 | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| | | 1.4. Scara metal antiincendiara SA-1(1buc) | | |
| 33 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat/ Surub de ancorare HSL 3G M12150 | buc | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |
| | 2874136313300-1 | Diblu din metal / Surub de ancorare HSL 3G M12150 | buc | 1,0000 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 34 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu. etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 35 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,5800 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,2000 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 36 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |

Primarul comunei Bulboci, Cojocaru Iurie


