

**Lucrari de constructie a statiei
de tratare a levigatului produs
din deseuri menajere solide, la
poligonul din comuna Tintareni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-1

Incapere de serviciu .Lucrari de constructia generala. Poz. 4

Valoarea de deviz 591 037 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,370	531,319 0,000	196,588 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,000	88,168 88,168	176,336 176,336
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (под фундаментные балки)	m3	1,300	50,932 50,932	66,212 66,212
4	TsC02C2	Incarcare) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3	0,400	1 210,680 0,000	484,272 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	79,200	3,618 0,000	286,572 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,400	97,532 15,407	39,013 6,163
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,330	531,358 0,000	175,348 0,000
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	65,540	3,620 0,000	237,276 0,000
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	23,570	13,269 13,269	312,740 312,740
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	23,570	32,601 32,101	768,403 756,618
11	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Подсыпка под полы)	m3	9,530	132,540 77,040	1 263,106 734,191
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				4 005,866 2 052,260
		2. Fundatii				
12	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (d8, AI)	kg	193,500	13,939 3,381	2 697,112 654,241
13	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (d10 mm, AIII)	kg	160,200	13,254 2,697	2 123,293 431,981

1	2	3	4	5	6	7
14	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (d12 mm, AIII)	kg	150,120	13,254 2,696	1 989,650 404,760
15	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей)	kg	169,680	20,897 4,494	3 545,725 762,525
16	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление болтов М24 х 1320 мм. М16 х 710 мм)	kg	177,600	20,897 4,494	3 711,256 798,134
17	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка C7.5)	m3	2,700	1 099,057 192,600	2 967,455 520,020
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. C20 (Ф-ты Fm1,Fm2)...	m3	13,500	1 387,602 164,780	18 732,630 2 224,530
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. C7.5	m3	1,300	1 075,188 164,780	1 397,744 214,214
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	49,320	69,003 51,360	3 403,219 2 533,075
21	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero,	m3	4,700	1 387,664 164,780	6 522,021 774,466

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. C20 (Grinda GFm1, GFm2)				
22	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d6, AI)	kg	53,070	13,425 2,867	712,446 152,154
23	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d10 mm, AIII)	kg	119,270	12,997 2,440	1 550,196 290,997
24	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	39,140	68,993 51,360	2 700,377 2 010,231
25	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	6,500	82,565 16,264	536,673 105,716
26	IzF04F, k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Наружная обмазка стен битумом , в 2 слоя)	m2	19,520	51,053 5,135	996,546 100,238
		Total Fundatii Inclusiv salariu				53 586,343 11 977,282
		3. Constructii din metal				
27	CL01A	(tavi din metal - patrat 120 x 8) Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Колонны из трубы квадратной 120 x 8 мм)	t	1,440	13 090,734 770,401	18 850,657 1 109,377

1	2	3	4	5	6	7
28	CL03A	(Балки из двутавра 24)) Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,593	13 043,010 813,199	7 734,505 482,227
29	CL03A	(grinzi din metal - patrat 80 x 6 mm) Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	1,570	13 043,031 813,227	20 477,559 1 276,767
30	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. .(Фахверк стальной)	kg	2 500,000	22,419 6,848	56 048,400 17 120,000
31	CL10B	(Tavi din metal - patrat 80 x 6 mm) Montarea constructii metalice - , contravinturi, deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,533	14 509,263 1 712,002	7 733,437 912,497
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv(Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-02)	t	6,640	683,710 275,635	4 539,832 1 830,214
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Обетонирование базы колонн C15)	m3	1,330	1 293,211 226,840	1 719,970 301,697
34	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,950	69,239 51,338	135,016 100,110

1	2	3	4	5	6	7
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подливка из цпр под базы стоек 50мм)	m2	4,410	56,450 29,960	248,946 132,124
		Total Constructii din metal Inclusiv salariu				117 488,322 23 265,013
		4. Pereti exteriori (Tip 2,2*)				
36	CD73A	(gr.100mm- poliuritan $\wedge_{pur}=0.022-0.026$ Bt/m ³ k; masa- 9.86 kg/m ² ; grupa inflamabilitate C1 (E130) Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	45,900	563,552 58,636	25 867,015 2 691,392
37	CD73A	(gr.100 mm- vata minerala greutate 100-110 kg/m ³ ; grupa inflamabilitate CO (E130). Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	24,500	770,524 58,636	18 877,830 1 436,582
38	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	70,400	258,994 159,644	18 233,178 11 238,938
39	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Panou Etalbond)	m2	5,000	124,030 42,800	620,150 214,000
40	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Panou Ondulat C21)	m2	3,500	147,340 42,800	515,690 149,800

1	2	3	4	5	6	7
41	NOTA	Стык панелей по внутреннему и наружному углам	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
42	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Фасонные элементы , шириной 30 см)	m	17,700	152,180 4,280	2 693,586 75,756
43	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Фасонные элементы , шириной 16 см)	m	35,000	42,180 4,280	1 476,300 149,800
44	NOTA	Стык панелей с фундаментом	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
45	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Фасонные элементы , шириной 30 см)	m	24,960	152,180 4,280	3 798,417 106,829
		Total Pereti exteriori (Tip 2,2*) Inclusiv salariu				72 082,166 16 063,097
		5. Pereti interiori				
46	NOTA	Tip 3 (plansa 5)	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
47	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из гипсокартона 2 слоя с утеплением)	m2	8,740	241,835 114,840	2 113,636 1 003,703
48	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	90,100	258,994 159,644	23 335,359 14 383,924
		Total Pereti interiori Inclusiv salariu				25 448,995 15 387,627
		6. Acoperis				
49	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Gr.150 mm- poliuritan $\lambda_{pur}=0.022-0.026\text{Bt/m}^*\text{k}$; masa-13,29 kg/m2; grupa	m2	43,600	620,146 64,200	27 038,353 2 799,120

1	2	3	4	5	6	7
		inflamabilitate C1 (E145)				
50	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	28,800	177,633 51,360	5 115,820 1 479,168
51	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab din tabla zincata cu D=100mm)	m	9,300	131,247 12,840	1 220,595 119,412
52	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan din tabla zincata cu D=100 mm)	m	3,700	172,907 14,980	639,757 55,426
53	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Parazapezi)	m	9,300	168,420 17,120	1 566,306 159,216
54	CE23B2f	(sectiune 2-2; plansa 6) Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (compensatorul din otel)	m	6,180	91,437 44,940	565,082 277,728
		Total Acoperis Inclusiv salariu				36 145,913 4 890,070
		7. Tavane				
55	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	21,880	146,639 81,748	3 208,468 1 788,655
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 208,468 1 788,655
		8. Pardoseli				
56	NOTA	Tip I	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
57	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,217	1 722,843	373,857

1	2	3	4	5	6	7
					291,512	63,258
58	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback)	100m2	0,217	1 005,276 141,221	218,145 30,645
59	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Pat de beton B15 , gr. 100 mm)	m2	21,700	101,704 38,520	2 206,985 835,884
60	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (grund BETONOCONTACT)	m2	21,700	5,014 1,712	108,800 37,150
61	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Pat din polisterolbeton (плотность D150-D225, прочность от M2), gr. 50 mm)	m2	21,700	109,212 38,520	2 369,904 835,884
62	CG22A5 k=5	(se scade - polisterolbeton (плотность D150-D225 прочность от M2)) Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in minus pentru fiecare 1cm x5=5 cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-21,700	36,986 2,140	-802,598 -46,438
63	CG01A	(Sapa cimentata de nisip, gr. medie 3 cm) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,700	56,456 29,960	1 225,102 650,132
64	CG01A1,	Strat suport pentru pardoseli	m2	21,700	19,009	412,486

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 x2=1cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 4 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5х2=1см слоя из раствора добавлять)			10,272	222,902
65	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	21,700	256,785 107,000	5 572,228 2 321,900
66	NOTA	Tip II	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
67	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,314	1 722,127 291,420	540,748 91,506
68	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback)	100m2	0,314	977,201 141,213	306,841 44,341
69	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Pat de beton B15 , gr. 100 mm)	m2	31,400	101,705 38,520	3 193,539 1 209,528
70	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (grund BETONOCNTACT)	m2	31,400	5,014 1,712	157,437 53,757
71	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B 20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона В20), толщиной 10 см с непрерывной заливкой)	m2	31,400	154,302 38,520	4 845,088 1 209,528

1	2	3	4	5	6	7
72	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa B 15 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in minus pentru fiecare 1cmx5=5 cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade (Полы из бетона В20), толщиной 5 см , для готового бетона, разница для каждого 1х5=5 см бетона минус, отнимать)	m2	-31,400	59,531 2,140	-1 869,276 -67,196
73	NOTA	(NOD 1 plansa 14) Узел примыкания пола на грунте к фундаменту	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
74	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Penopolistiroil)	m2	5,250	60,264 5,144	316,386 27,006
75	IzF20Af	(mastic de bitum) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	21,650	32,983 11,128	714,072 240,921
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 889,744 7 760,708
		9. Usi (U-1-1buc; U-2-1buc, U3-1buc)				
76	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din metaloplast termoizolate)	m2	7,140	1 607,426 38,946	11 477,019 278,071
		Total Usi (U-1-1buc; U-2-1buc, U3-1buc)				11 477,019 278,071

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		10. Ferestre				
77	CK23B	(Ferestre F1- 1buc. 0.9x1.7) Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,170	1 339,428 31,241	1 567,131 36,552
78	CK23C	(Ferestre F2 - 4buc. 2.0x1,7) Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	13,600	1 301,298 23,968	17 697,653 325,965
		Total Ferestre Inclusiv salariu				19 264,784 362,517
		11. Finisarea interioara				
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,680	27,564 23,540	597,583 510,347
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -Tavan	m2	21,680	35,950 23,540	779,394 510,347
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - Pereti	m2	3,000	274,270 104,860	822,810 314,580
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	68,000	27,564 23,540	1 874,325 1 600,720
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -Pereti	m2	68,000	35,950 23,540	2 444,600 1 600,720

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisarea interioara Inclusiv salariu				6 518,712 4 536,714
		12. Finisarea exterioara				
84	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale TEXNONICOLI XPS 30-250; gr.50 mm - plansa 3; nota 4)	m2	19,600	106,154 6,848	2 080,626 134,221
85	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - (plasa din otel 25x25x0.5=1.1kg/m2)	kg	21,560	18,746 1,926	404,159 41,516
86	CF02B, k=1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Impreuna cu glafuri)	m2	19,600	104,985 77,040	2 057,708 1 509,984
87	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - (plansa 7)	m2	3,000	274,270 104,860	822,810 314,580
		Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu				5 365,303 2 000,301
		13. Capitolul 13. Lucrari diverse				
		13.1. Capitolul 13.1. Rampa P-1,2 (пандусы)				
88	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	0,910	1 388,052 164,803	1 263,127 149,971

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. (fundatie, pat si trepte din beton B20)				
89	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,510	68,896 51,360	104,033 77,554
90	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - (Plasa 10 A3 200 x 200 mm)	kg	35,070	18,745 1,926	657,377 67,538
91	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия - уголок 50 x 50 x 5 mm)	kg	6,790	21,377 8,989	145,152 61,032
92	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,060	1 722,550 291,750	103,353 17,505
93	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback)	100m2	0,060	974,567 141,233	58,474 8,474
94	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B 20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Покрытие бетонное пандусов 40 mm)	m2	5,550	154,345 38,520	856,616 213,786
95	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa B 15 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in minus pentru fiecare 1cmx5=5 cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade (Покрытие толщиной 4 см , для готового бетона, разница для каждого 1х6=6 см бетона минус, отнимать)	m2	-5,550	71,382 2,568	-396,172 -14,252

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 13.1. Rampa P-1,2 (пандусы) Inclusiv salariu				2 791,960 581,608
		13.2. Capitolul 13.2. Cerdac Scm (крыльцо)				
96	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,000	50,932 50,932	50,932 50,932
97	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Подсыпка под крыльцо)	m3	0,600	132,540 77,040	79,524 46,224
98	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. C20 . (Fundatie, pat si trepte din beton C20)	m3	1,500	1 387,933 164,780	2 081,900 247,170
99	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,000	69,374 51,360	485,620 359,520
100	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d6, AI)	kg	10,550	13,427 2,868	141,651 30,260
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,000	56,460 29,960	169,380 89,880
102	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Pardoseli+perete)	m2	4,500	273,904 124,120	1 232,568 558,540

1	2	3	4	5	6	7
103	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	36,000	22,180 4,280	798,480 154,080
104	CL19A	(Numai lucru) Grilaje metalice gata confectionate din (Ограждение лестницы	m2	3,600	79,864 69,550	287,509 250,380
105		Металлические ограждения	m	4,000	280,000 0,000	1 120,000 0,000
		Total Capitolul 13.2. Cerdac Scm (крыльцо) Inclusiv salariu				6 447,564 1 786,986
		13.3. Capitolul 13.3. Pereu b=1.0 m				
106	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонной отмостки С 7,5.)	m3	2,250	1 075,518 164,789	2 419,916 370,776
107	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,500	68,965 51,360	241,378 179,760
108	DE10A	Borduri prefabricate din beton, 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm (Бордюры бетонные 30x15 см)	m	20,000	85,120 25,252	1 702,400 505,040
109	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (глиняный замок)	m3	5,200	132,540 77,040	689,208 400,608
		Total Capitolul 13.3. Pereu b=1.0 m Inclusiv salariu				5 052,902 1 456,184
		13.4. Capitolul 13.4. Groapa de descarcare GR-1, GR-2				
110	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3	1,000	50,932 50,932	50,932 50,932

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
111	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,300	13,267 13,267	3,980 3,980
112	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,300	32,173 31,673	9,652 9,502
113	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - (лишний грунт)	m3	0,700	13,269 13,269	9,288 9,288
114	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка C7.5)	m3	0,190	1 101,137 192,826	209,216 36,637
115	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..... (Устройство прямка , бетон класса C15...)	m3	0,720	1 210,650 164,779	871,668 118,641
116	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,800	68,839 51,360	330,428 246,528
117	CL57A	Montarea si fixarea pieselor	kg	25,960	25,361	658,370

1	2	3	4	5	6	7
		inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закладных деталей,поз,1,5)			8,989	233,346
118	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv(Окраска ПФ- 115 (2слоя) по грунтовке ГФ- 02)	t	0,030	683,367 275,333	20,501 8,260
119	CL18A	(Capacul S1,S2) Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	41,780	21,377 8,988	893,119 375,526
120	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv(Окраска ПФ- 115 (2слоя) по грунтовке ГФ- 02)	t	0,040	684,125 276,050	27,365 11,042
121	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC , avind diametrul de 50 mm (Подземная укладка труб ПВХ, диаметр 50 мм)	m	27,500	32,646 11,984	897,762 329,560
122	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC , avind diametrul de 100 mm (Подземная укладка труб ПВХ, диаметр 100 мм)	m	1,700	41,914 11,984	71,254 20,373
		Total Capitolul 13.4. Groapa de descarcare GR-1, GR-2 Inclusiv salariu				4 053,535 1 453,615
		13.5. Capitolul 13.5. Fundatie Fem				
123	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in	m3	2,360	50,925	120,182

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu			50,925	120,182
124	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную грунта)	m3	0,380	13,289 13,289	5,050 5,050
125	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,380	32,150 31,650	12,217 12,027
126	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,980	13,272 13,272	26,279 26,279
127	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка C7.5)	m3	0,190	1 101,137 192,826	209,216 36,637
128	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. (Устройство бетонных фундаментов C20)	m3	2,400	1 387,655 164,780	3 330,372 395,472
129	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (d10 mm, AIII)	kg	64,650	13,254 2,696	856,869 174,324

1	2	3	4	5	6	7
130	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,880	69,193 51,360	406,853 301,997
		Total Capitolul 13.5. Fundatie Fem Inclusiv salariu				4 967,038 1 071,968
		Total Capitolul 13. Lucrari diverse Inclusiv salariu				23 312,999 6 350,361

		Total	lei	397 795
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	21 762
		Cheltuieli de transport	5,00 %	14 697
		Cheltuieli directe	100,00 +	434 254
		Cheltuieli de regie	7,00 %	30 398
		Total	100,00 +	464 652
		Beneficiu de deviz	6,00 %	27 879
		Total	100,00 +	492 531
		TVA	20,00 %	98 506
		Total deviz: Inclisiv salariu		591 037 96 718

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)