

S.A. "Regia Apa Canal Orhei"

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 12-09-2024**Deviz-oferta № 12-09-2024****Lucrari de testare a instalatiilor electrice**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de masurari in instalatii electrice				
1	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	500,000	27,190	13 595,200
2	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masurare	30,000	118,958	3 568,740
3	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	5,540	951,664	5 272,219
4	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	111,000	89,218	9 903,253
5		Intocmirea sau ajustarea schemelor la utilajul electric	buc	50,000	50,000	2 500,000
Cheltuieli directe						34 839,412
Asigurarea sociala si medicala						7 761,459
Cheltuieli de regie						4 527,518
Beneficiu de deviz						2 356,420
Total Lucrari de masurari in instalatii electrice						49 484,809
Cheltuieli directe						49 483
TVA						9 897

Total deviz:

59 380

(Cazacu V.)

Ofertant

director Cazacu Vladimir

(functia, semnatura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor