

**Lucrări de pavare a terenului
afereant stadionului sportiv din
satul Heciul Vechi comuna
Alexăndreni r-nul Sîngerei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 24/1
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 352 476,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	TsA03C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	5,75	254,47 254,47	1 463,23 1 463,23
	9312040019600	Sapator	h-om.	13,74		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72		
2	DA18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala sub bordura	m3	3,60	719,04 194,88	2 588,53 701,55
	7129020012800	Pavator	h-om.	7,42		
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	3,63		
3	DE10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x50 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	113,00	359,43 137,17	40 615,36 15 500,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,55		
	7129020012800	Pavator	h-om.	124,30		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,08		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	358,21		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,02		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,68		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 300 x 150	m	113,56		
4	DA11C п. K=3=1,00;	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	21,60	740,01 132,44	15 984,22 2 860,70

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	cu asternere manuala				
	7129020012800	Pavator	h-om.	30,24		
	1411122201672	Piatra sparta pentru 5-30 mm	m3	24,84		
	2952240004010	Compactor	h-ut.	3,76		
5	DE13B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresat 4 cm) , pe un strat din amestec uscat de ciment cu agregate fine, rostuit cu nisip de quart, grosime strat 5 cm	m2	359,00	412,60 189,20	148 121,78 67 922,80
	7129020012800	Pavator	h-om	502,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	215,40		
	2661112800654	Placi de trotuare, caramida, 42 mm gri, din beton prefabricat	m2	364,38		
	2651122100023	Ciment portland	kg	3 195,10		
	1421102200548	Agregat fin pentru amenajare	m3	20,10		
	1421102200546	Nisip pentru rosturi	kg	1 112,90		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,18		

Total Раздел

208 773,12

Incluziv salariu

88 448,49

Cheltuieli directe	lei	208 773,12
Asigurarea sociala	24,00 %	21 227,64
Total	100,00 +	230 000,76
Transportarea materialelor	10,00 %	12 011,79
Total	100,00 +	242 012,55
Cheltuieli de regie	14,50 %	35 091,82
Total	100,00 +	277 104,37
Beneficiu de deviz	6,00 %	16 626,26
Total	100,00 +	293 730,63
TVA	20,00 %	58 746,13

Total deviz:

352 476,76

Incluziv salariu

88 448,49

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ () (funcția, semnătura)