

1	2	3	4	5	6	7
la pereti						
Incluziv salariu						106 990,44
		2. Capitolul 2. Lucrari la tavan				
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	175,00	280,60 126,85	49 105,35 22 199,10
8	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,69	21 207,13 1 095,53	14 738,96 761,39
9	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	165,00	44,07 29,98	7 271,83 4 947,23
Total Capitolul 2. Lucrari la tavan						71 116,14
Incluziv salariu						27 907,72
		3. Capitolul 3. Lucrari la electricitate				
10	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	16,00	17,30 17,30	276,77 276,77
11	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,26	33 132,98 18 278,22	8 614,58 4 752,34
12	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	8,00	55,41 17,30	443,28 138,38
13	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,11	2 516,35 2 196,85	276,80 241,65
14	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYP, montate aparent, avind sectiunea de 3x25	m	110,00	27,19 8,65	2 990,54 951,39
15	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYP, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp		340,00	24,10 12,69	8 195,34 4 312,97