

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---|-------|--------|--------------------|------------------------|
| Total Capitolul 3.Lucrari la electricitate | | | | | | 20 797,31 |
| Incluziv salariu | | | | | | 10 673,50 |
| | | 4. Capitolul 4.Lucrari la pardoseli | | | | |
| 16 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 175,00 | 14,37 12,69 | 2 513,91 2 219,91 |
| 17 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 1,75 | 1 945,66 392,66 | 3 404,91 687,16 |
| 18 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 17,50 | 123,51 51,89 | 2 161,46 908,14 |
| 19 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 175,00 | 209,93 74,96 | 36 737,66 13 117,65 |
| Total Capitolul 4.Lucrari la pardoseli | | | | | | 44 817,95 |
| Incluziv salariu | | | | | | 16 932,87 |
| | | 5. Capitolul 5.Sistema de incalzire | | | | |
| 20 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 16,00 | 9,23 9,23 | 147,61 147,61 |
| 21 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc | 16,00 | 943,50 28,83 | 15 096,00 461,28 |
| 22 | IA16A | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 100 l, | buc | 1,00 | 414,43 299,83 | 414,43 299,83 |
| 23 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 | 54,78 54,78 | 164,33 164,33 |
| 24 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe | buc | 3,00 | 655,30 118,20 | 1 965,89 354,61 |