

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			46,70	1 573,95
35	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 25 cm latime	m	44,00	35,05 28,83	1 542,16 1 268,52
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,60	36,52 31,71	241,01 209,31
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,60	47,13 31,71	311,02 209,31
Total Capitolul 6. Lucrari de timplarie						46 085,61
Incluziv salariu						5 113,83
		7. Capitolul 7. Lucrari la exterior				
38	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu	m3	36,00	152,80 152,80	5 500,76 5 500,76
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	18,00	405,18 57,08	7 293,30 1 027,50
40	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	18,00	1 291,54 481,46	23 247,70 8 666,30
Total Capitolul 7. Lucrari la exterior						36 041,76
Incluziv salariu						15 194,56
Прямые затраты			lei			396 783,24
Asigurarea medicala			22,50 %			42 918,19