

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din beton				
25	RpIC19D1	Demontarea tevii din PP-r pentru instalatii la incalzire, la constructii industriale,avind diametrul de 25 mm	m	104,00	58,64 27,68	6 098,23 2 878,39
26	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din PP-r pentru instalatia de incalzire centrala , teava avind 1"	buc	43,00	8,67 5,77	372,64 247,94
27	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic PP-r imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	104,00	42,64 21,33	4 434,48 2 218,76
28	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 172,95 271,00	3 518,86 813,01
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m	15,00	55,10 18,45	826,52 276,77
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	35,34 14,41	176,68 72,08
<b>Total Capitolul 5.Sistema de incalzire</b>						<b>33 215,65</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 934,59</b>
		<b>6. Capitolul 6. Lucrari de timplarie</b>				
31	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	18,00	190,72 61,12	3 433,04 1 100,15
32	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC cu 5 camere: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 "LowE"	m2	0,40	914,08 65,21	365,63 26,09
33	RpCO56A	Demontari; timplarie din lemn (usi, )	m2	30,00	24,22 24,22	726,52 726,52
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si	m2	33,70	1 171,10	39 466,23