

## Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

### Catalog de preturi unitare pentru obiectul 5.1

Devizul: Lucrari de amenajare exterioara						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Lucrări de demontare Faza 1</b>				
1.1	<b>RpDB35A K=1,5</b>	<b>Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie).</b>	<b>m2</b>			
1.1.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700		
1.2	<b>DG04B</b>	<b>Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.</b>	<b>m</b>			
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
1.3	<b>TsA01B1 K=5</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H&lt; 0,60 m teren mijlociu. (săpare până la cota de -0,36 m în spații cu atenție sporită 30% din 239,54 m3)</b>	<b>m3</b>			
1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700		
1.4	<b>TsC02B1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (excavare mecanică până la cota de -0,36 m, retul 70% din 239,54 m3)</b>	<b>100 m3</b>			
1.4.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900		
1.5	<b>SPVA10B</b>	<b>Extragerea pamantului vegetal manual cu incarcarea in mijlocul de transport auto teren tare-inclusiv inghetat (încărcare stratificare pavaj demontat, pământ excavat și borduri vechi)</b>	<b>m3</b>			
1.5.1	320552	Muncitor necalificat categoria a III-a	ora	2,1500		
1.6	<b>TsI50A10</b>	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.</b>	<b>t</b>			
1.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
1.7	<b>RCsP44B</b>	<b>Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor . (demontarea mobilier urban-scaune exterioare)</b>	<b>kg</b>			
1.7.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0004		
1.7.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006		
1.7.3	2222222222992	Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc.)	%	3,0000		
1.7.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0120		
1.7.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025		
1.7.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010		
1.7.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0002		
1.8	<b>RCsP44A</b>	<b>Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontare capace canalizare cu recuperare).</b>	<b>kg</b>			
1.8.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0010		
1.8.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015		
1.8.3	2222222222992	Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc.)	%	5,0000		
1.8.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300		
1.8.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040		
1.8.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010		
1.8.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0003		
1.9	<b>RpDA25D</b>	<b>Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 51-100 cm.</b>	<b>buc</b>			
1.9.1	1714227322927	Fringhie sau cablu otel	kg	0,1100		
1.9.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,2800		
1.9.3	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	2,7800		
1.10	<b>TsG06D</b>	<b>Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm.</b>	<b>buc</b>			
1.10.1	8141260100100	Fasonator	h-om	3,0900		
1.10.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,5000		

		<b>TOTAL Lucrări de demontare Faza 1</b>				
		<b>Lucrări de amenajare propuse - Faza 1 (curtea din față)</b>				
<b>1.11</b>	<b>TsE01A</b>	<b>Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor.</b>	<b>100 m2</b>			
1.11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000		
<b>1.12</b>	<b>TsC54B</b>	<b>Strat de fundatie din piatra sparta.</b>	<b>m3</b>			
1.12.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500		
1.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000		
1.12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
1.12.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
1.12.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
<b>1.13</b>	<b>DE17A</b>	<b>Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. pavaj vibropresat, (Pavaj h=6 cm)</b>	<b>m2</b>			
1.13.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
1.13.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000		
1.13.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150		
1.13.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
1.13.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380		
1.13.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
1.13.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
1.13.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
<b>1.14</b>	<b>TsD05A</b>	<b>Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.</b>	<b>100 m3</b>			
1.14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
1.14.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
<b>1.15</b>	<b>DE10A</b>	<b>Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (bordură din beton vibropresat 1000x220x100 Lxhxl mm asezată pe un pat de beton Bc 7,5)</b>	<b>m</b>			
1.15.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450		
1.15.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200		
1.15.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080		
1.15.4	2666122800285-100	Bordura beton vibropresat pentru trotuare dimensiuni 1000 x 220 x 100 mm	m	1,0050		
1.15.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060		
1.15.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
1.15.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400		
<b>1.16</b>	<b>DE10A</b>	<b>Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (bordură din beton vibropresat 1000x300x150 Lxhxl mm asezată pe un pat de beton Bc 7,5)</b>	<b>m</b>			
1.16.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450		
1.16.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200		
1.16.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080		
1.16.4	2666122800285-150	Bordura beton vibropresat pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 mm	m	1,0050		
1.16.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060		
1.16.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
1.16.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400		
<b>1.17</b>	<b>SPVA14A</b>	<b>Pamant vegetal in gropi de plantare pe teren mijlociu (completarea taluzurilor cu pământ vegetal h=0,36 m, 63,2 m2)</b>	<b>m3</b>			
1.17.1	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	ora	3,7000		
<b>1.18</b>	<b>SPVA12B</b>	<b>Bateria cu maiul a pamantului de umplutura orizontala grosimea stratului fiind de +20 cm</b>	<b>m3</b>			
1.18.1	320764	Muncitor peisagist categoria I	ora	0,4900		
<b>1.19</b>	<b>Preț producător</b>	<b>Banchetă prefabricată pentru exterior 2000x450x420(h) mm</b>	<b>buc</b>			
1.19.1	049-01	Bancă similar Copfer PTP 049-01	buc	1,0000		
<b>1.20</b>	<b>CA03F</b>	<b>Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Bc10 (Turnare bază din beton banchetă)</b>	<b>m3</b>			
1.20.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250		
1.20.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000		
1.20.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000		
1.20.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500		
1.20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
1.20.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		

1.20.7	3410520006752	Automacara 6 -10 tf	h-ut	0,2500		
<b>1.21</b>	<b>Preț producător</b>	<b>Urnă de gunoi prefabricată</b>	<b>buc</b>			
1.21.1	PI-50I	Cos de gunoi similar Pendulum Uni 50 I	buc	1,0000		
<b>1.22</b>	<b>RpDB34D</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat. (capace de canalizare)</b>	<b>buc</b>			
1.22.1	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,2200		
1.22.2	2661112800652	Placa din beton armat pt. guri de scurgere 1200x1000x100 mm	buc	1,0000		
1.22.3	2222222222992	Materiale marunte (mortar, apa, etc.)	%	2,0000		
1.22.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7300		
1.22.5	8310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0100		
1.22.6	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5tf)	h-ut	0,0500		
<b>1.23</b>	<b>PK44C</b>	<b>Curatarea de rugina cu peria de sirma a parapetilor metalice. (curățarea de rugină a capacelor de vizitare vechi)</b>	<b>t</b>			
1.23.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,3400		
<b>1.24</b>	<b>IzD10A</b>	<b>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (vopsirea capacelor existente din fontă)</b>	<b>t</b>			
1.24.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000		
1.24.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000		
1.24.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
1.24.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
1.24.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,9750		
1.24.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
		<b>TOTAL Lucrări de amenajare propuse - Faza 1 (curtea din față)</b>				