

Gradinita de copii din sat. Casunca, r-ul Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 86

**Constructia pavilioanelor nr. 1,2, la gradinita de copii
din sat. Casunca, r-nui Floresti**

Valoarea de deviz 599 420,86 lei

Intocmit in prețuri curente 2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Pavilion nr.1				
		1.1. Capitolul 1.1 Lucrari de terasamente				
1	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	3,00	139,35 139,35	418,05 418,05
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,00	26,34 26,34	79,02 79,02
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,00	76,42 73,92	229,27 221,77
		Total Capitolul 1.1 Lucrari de terasamente				726,34
		Inclusiv salariu				718,84
		1.2. Capitolul 1.2. Fundatie				

1	2	3	4	5	6	7
4	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	80,50	24,78 5,69	1 994,59 458,25
5	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	254,50	23,93 4,84	6 089,79 1 232,66
6	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,00	123,53 89,22	1 235,29 892,19
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C16/20	m3	2,90	2 300,49 373,87	6 671,42 1 084,22
		Total Capitolul 1.2. Fundatie Inclusiv salariu				15 991,09 3 667,32
		1.3. Capitolul 1.3. Stilpi, grinzi				
8	CC02K1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	87,62	28,88 8,84	2 530,49 774,25
9	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	210,30	25,36 5,35	5 333,72 1 125,77
10	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stilpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	40,00	155,87 110,46	6 234,88 4 418,44
11	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și	m3	2,40	2 421,12 450,34	5 810,70 1 080,82

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice (beton C16/20)				
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	24,00	38,27 17,84	918,58 428,25
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	129,75	36,66 17,84	4 757,18 2 315,26
14	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,15	1 611,87 618,60	241,78 92,79
		Total Capitolul 1.3. Stilpi, grinzi Inclusiv salariu				25 827,33 10 235,58
		1.4. Capitolul 1.4. Pardoseli				
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,88	424,52 84,12	2 920,73 578,73
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x4mm)	kg	142,08	32,26 2,55	4 583,21 362,14
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20	m3	6,88	2 282,44 382,37	15 703,16 2 630,68
18	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit (Cheramzit 130mm)	m3	6,70	1 850,20 131,70	12 396,36 882,41
19	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	68,80	364,28 80,72	25 062,12 5 553,64
20	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre	m2	68,80	141,85 106,21	9 759,40 7 307,42

1	2	3	4	5	6	7
		gata grunduite				
		Total Capitolul 1.4. Pardoseli Inclusiv salariu				70 424,98 17 315,02
		1.5. Capitolul 1.5. Pereti				
21	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	8,80	1 481,86 316,09	13 040,37 2 781,57
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	104,80	8,20 2,55	859,27 267,15
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	104,80	179,78 144,45	18 841,38 15 138,26
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	104,80	50,05 16,99	5 245,39 1 780,97
25	RCsJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi 2mm-k0,67 Aplicativ pt exterior	m2	104,80	73,72 55,79	7 726,01 5 846,87
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	104,80	25,12 10,20	2 632,72 1 068,58
27	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	104,80	82,88 38,24	8 686,06 4 007,19
		Total Capitolul 1.5. Pereti Inclusiv salariu				57 031,20 30 890,59
		1.6. Capitolul 1.6. Acoperis				
28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (100x100mm)	m3	0,48	8 123,79 1 911,83	3 899,42 917,68
29	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (150x150mm)	m3	0,68	8 637,93 2 046,91	5 873,79 1 391,90
30	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip	m2	87,72	88,37 25,07	7 751,40 2 198,77

1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0,755m3.				
31	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	87,72	392,83 101,96	34 458,98 8 944,29
		Total Capitolul 1.6. Acoperis Inclusiv salariu				51 983,59 13 452,64
		1.7. Capitolul 1.7. Ingradire				
32	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m (Ingradirea, scindura 20mm; 0.15m3)	m	19,40	1 046,13 140,20	20 294,88 2 719,89
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3	0,15	64,07 20,93	9,61 3,14
34	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Vopsirea ingradirii se va executa in culori diferite conform proiectului)	m2	19,40	141,85 106,21	2 751,92 2 060,52
		Total Capitolul 1.7. Ingradire Inclusiv salariu				23 056,41 4 783,55
		Total Capitolul 1. Pavilion nr.1 Inclusiv salariu				245 040,94 81 063,54
		2. Capitolul 2. Pavilionul nr.2				
		2.1. Capitolul 2.1. Lucrari de terasament				
35	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu	m3	2,00	139,35 139,35	278,70 278,70

1	2	3	4	5	6	7
		taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu				
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,00	26,34 26,34	52,68 52,68
37	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,00	76,42 73,92	152,85 147,85
		Total Capitolul 2.1. Lucrari de terasament Inclusiv salariu				484,23 479,23
		2.2. Capitolul 2.2. Fundatie				
38	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	42,62	24,78 5,69	1 056,07 242,68
39	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	159,98	23,93 4,84	3 828,06 774,85
40	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,00	124,24 89,22	869,70 624,53
41	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C16/20	m3	1,60	2 300,96 373,87	3 681,54 598,19
		Total Capitolul 2.2. Fundatie Inclusiv salariu				9 435,37 2 240,25
		2.3. Capitolul 2.3. Stilpi, grinzi				

1	2	3	4	5	6	7
42	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	55,35	28,88 8,84	1 598,62 489,09
43	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	133,55	25,37 5,35	3 387,53 714,93
44	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	25,00	155,77 110,46	3 894,30 2 761,53
45	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C16/20)	m3	1,50	2 421,41 450,34	3 632,11 675,51
46	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,00	38,27 17,84	459,26 214,12
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	64,88	36,66 17,84	2 378,75 1 157,73
48	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,08	1 611,25 618,12	128,90 49,45
		Total Capitolul 2.3. Stilpi, grinzi Inclusiv salariu				15 479,47 6 062,36
		2.4. Capitolul 2.4. Pardoseli				
49	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,44	424,54 84,13	1 460,41 289,41
50	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x4mm)	kg	71,04	32,26 2,55	2 291,85 181,07

1	2	3	4	5	6	7
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20	m3	3,44	2 282,18 382,36	7 850,70 1 315,33
52	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit (Cheramzit 130mm)	m3	3,35	1 850,19 131,69	6 198,14 441,16
53	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	34,40	364,28 80,72	12 531,06 2 776,82
54	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	34,40	141,85 106,21	4 879,70 3 653,71
		Total Capitolul 2.4. Pardoseli Inklusiv salariu				35 211,86 8 657,50
		2.5. Capitolul 2.5. Pereti				
55	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	6,30	1 481,97 316,09	9 336,41 1 991,36
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	66,15	8,20 2,55	542,44 168,67
57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	66,15	179,79 144,45	11 892,86 9 555,30
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,15	50,05 16,99	3 310,91 1 124,15
59	RCsJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de	m2	66,15	73,72 55,79	4 876,71 3 690,58

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos la pereti si stilpi 2mm-k0,67 Aplicativ pt exterior				
60	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	66,15	25,12 10,20	1 661,77 674,49
61	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	66,15	82,88 38,24	5 482,71 2 529,39
		Total Capitolul 2.5. Pereti Inclusiv salariu				37 103,81 19 733,94
		2.6. Capitolul 2.6. Acoperis				
62	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (100x100mm)	m3	0,26	8 129,46 1 911,85	2 113,66 497,08
63	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (150x150mm)	m3	0,31	8 645,19 2 046,94	2 680,01 634,55
64	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0,35m3.	m2	43,86	88,48 25,07	3 880,74 1 099,43
65	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	43,86	392,83 101,96	17 229,48 4 472,14
		Total Capitolul 2.6. Acoperis Inclusiv salariu				25 903,89 6 703,20
		2.7. Capitolul 1.7. Ingradire				
66	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m (Ingradirea, scindura	m	9,70	420,87 140,20	4 082,42 1 359,94

1	2	3	4	5	6	7
		20mm; 0,075m3)				
67	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3	0,08	64,38 21,25	5,15 1,70
68	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Vopsirea ingradirii se va executa in culori diferite conform proiectului)	m2	9,70	141,85 106,21	1 375,95 1 030,26
		Total Capitolul 1.7. Ingradire Inclusiv salariu				5 463,52 2 391,90
		Total Capitolul 2. Pavilionul nr.2 Inclusiv salariu				129 082,15 46 268,38

		Total	lei	374 123,09
		Fond social si asigurari medicale	24,00 %	30 559,66
		Transportarea materialelor	10,00 %	23 903,59
		Cheltuieli directe	100,00 +	428 586,34
		Cheltuieli de regie	11,00 %	47 144,50
		Total;	100,00 +	475 730,84
		Benefociu de deviz	5,00 %	23 786,54
		Total;	100,00 +	499 517,38
		TVA	20,00 %	99 903,48
		Total deviz: Inclusiv salariu		599 420,86 127 331,92

Intocmit

Covas Gh.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)