

**Amenajarea unei parcuri publice din  
mun. Chisinau, sect. Centru, Mihail  
Lomonosov, 40**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat  
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări №  
Lucrari de amenajare a parcarii**

Intocmit in prețuri curente 14.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
<b>1. Lucrari de terasament</b>					
<b>1</b>	<b>TsC03F1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)</b>	<b>100 m3</b>		<b>1,6500</b>
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	3,7125
<b>2</b>	<b>TsA03B</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu</b>	<b>m3</b>		<b>2,0000</b>
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	2,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	0,5800
<b>3</b>	<b>RpCU09B</b>	<b>Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg (din locuri neaccesibile pentru utilaj)</b>	<b>t</b>		<b>2,0000</b>
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	0,4400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	1,0800
<b>4</b>	<b>TrI1AA02F 1</b>	<b>Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1</b>	<b>t</b>		<b>2,0000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	1,0000
<b>5</b>	<b>TsI51C5</b>	<b>Transportarea deseuri - sol decapat, cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km</b>	<b>t</b>		<b>250,0000</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	28,4250
<b>6</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcare</b>	<b>100 m3</b>		<b>1,6700</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	0,6012
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,0067
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	0,6680
<b>7</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,( finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30 m)</b>	<b>100m2</b>		<b>3,1800</b>
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	0,9922
<b>8</b>	<b>TsD7A1</b>	<b>Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (strat 20</b>	<b>100 m3</b>		<b>1,0180</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>cm, kafinare=1.6)</b>			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	5,1613
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	8,8586
		<i>Total</i>			
		<b>Total Lucrari de terasament</b>			
<b>2. Amenajare cu pavaj (15 locuri de parcare, 318 m2)</b>					
<b>9</b>	<b>TsE06A</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv</b>	<b>100m2</b>		<b>3,1800</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	28,7154
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	3,1800
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	3,8160
<b>10</b>	<b>TsD16B1</b>	<b>Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna &lt; 10 CP gr.150 mm</b>	<b>m3</b>		<b>47,7000</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	51,5160
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	8,5860
	1421402200393/2040	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	59,6250
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	4,7700
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	2,3850
<b>11</b>	<b>DE18A</b>	<b>Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida sur gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm</b>	<b>m2</b>		<b>318,0000</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	184,5036
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	5,0244
	2661112800655612	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare gri	m2	1,0150	322,7700
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	508,8000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2 502,6600
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	1,5900
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	13,6104
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	6,3600
<b>12</b>	<b>DE18A</b>	<b>Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida nergu, gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (folosit ca marcaj pentru loc de parcare)</b>	<b>m2</b>		<b>6,6800</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	3,8757
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,1055
	2661112800655612n	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare neagra	m2	1,0150	6,7802
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	10,6880
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	52,5716
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,0334
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	0,2859
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,1336
		<i>Total</i>			
		<b>Total Amenajare cu pavaj (15 locuri de parcare, 318 m2)</b>			
<b>3. Borduri</b>					
<b>13</b>	<b>DE10A</b>	<b>Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20</b>	<b>m</b>		<b>22,0000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	3,3000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	9,6800

1	2	3	4	5	6
	26631021000016	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	0,9900
	26511221000024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	64,2400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,1760
	26661228002852	Bordura 100x30x15	m	1,0050	22,1100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,1320
<b>14</b>	<b>DE11A</b>	<b>Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20</b>	<b>m</b>		<b>110,5000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	13,2600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	19,8900
	26631021000016	Beton clasa C16/20	m3	0,0480	5,3040
	26511221000024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	112,7100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,3315
	26661228003254	Bordura 100x20x8	m	1,0050	111,0525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,3315
		<i>Total</i>			
		<b>Total Borduri</b>			
<b>4. Refacere drum asfaltat (4.4 m2)</b>					
<b>15</b>	<b>TsC59B</b>	<b>Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2</b>	<b>100 m3</b>		<b>0,0320</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	0,1946
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	0,4576
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	0,1158
<b>16</b>	<b>TsI51C5</b>	<b>Transportarea deseuri - sol decapat, cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km</b>	<b>t</b>		<b>3,4400</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	0,3911
<b>17</b>	<b>TsE04A</b>	<b>Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II</b>	<b>100m2</b>		<b>0,0440</b>
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	0,0055
<b>18</b>	<b>TsD04A</b>	<b>Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv</b>	<b>m3</b>		<b>0,0140</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	0,0122
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,0014
<b>19</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-30cm,</b>	<b>m3</b>		<b>1,3200</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	0,7920
	14111222016462	Piatra split fr.8-31.5mm,LA/30	m3	0,2030	0,2680
	14111222016722	Piatra sparta LA30 fr.8-63mm	m3	1,2190	1,6091
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,1980
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,0554
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	0,3406
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,0198
<b>20</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.6l/m2</b>	<b>t</b>		<b>0,0030</b>
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	0,0031
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0009
<b>21</b>	<b>DB19F k=1.2</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (h=6 cm, k=1.2)</b>	<b>m2</b>		<b>4,4000</b>

1	2	3	4	5	6
		K=1,2000			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	0,3168
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate	t	0,1180	0,6230
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,0158
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,0845
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	0,0348
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	0,0348
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	0,0348
<b>22</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.3 l/m2</b>	<b>t</b>		<b>0,0013</b>
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	0,0013
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0004
<b>23</b>	<b>DB16H k=1.25</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (H=5 cm, k=1.25) K=1,2500</b>	<b>m2</b>		<b>4,4000</b>
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	0,2750
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte / BA 16 rul.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate	t	0,0940	0,5170
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,0165
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,0605
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	0,0292
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	0,0292
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	0,0292
		<i>Total</i>			
		<b>Total Refacere drum asfaltat (4.4 m2)</b>			
<b>5. Amenajare spatii verzi (213 m2)</b>					
<b>24</b>	<b>TsC59B</b>	<b>Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (20 cm)</b>	<b>100 m3</b>		<b>0,5540</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	3,3683
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	7,9222
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	2,0055
<b>25</b>	<b>TsI50I</b>	<b>Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km</b>	<b>t</b>		<b>83,0700</b>
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3750	31,1512
<b>26</b>	<b>TsE04A</b>	<b>Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II</b>	<b>100m2</b>		<b>2,1300</b>
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	0,2663
<b>27</b>	<b>TsC59A</b>	<b>Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (cernoziom din locuri autorizate, pentru strat nou de 20 cm)</b>	<b>100 m3</b>		<b>0,5540</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6300	2,5650
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,9000	6,0386
<b>28</b>		<b>Pamint vegetal (cernoziom)</b>	<b>m3</b>		<b>55,4000</b>
	4523217204553	Pamint vegetal	m3	1,0000	55,4000
<b>29</b>	<b>TsI50A10</b>	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km</b>	<b>t</b>		<b>83,0700</b>
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	15,1187
<b>30</b>	<b>TsH223B</b>	<b>Descarcarea solului din transport auto</b>	<b>m3</b>		<b>55,4000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	40,9960
<b>31</b>	<b>RpCU09C</b>	<b>Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o</b>	<b>t</b>		<b>83,0700</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)</b>			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	20,7675
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	83,0700
<b>32</b>	<b>TsD01B</b>	<b>Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu</b>	<b>m3</b>		<b>83,0700</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	25,7517
<b>33</b>	<b>TsH05C</b>	<b>Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime</b>	<b>m2</b>		<b>213,0000</b>
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	29,8200
<b>34</b>	<b>TsH193B</b>	<b>Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu</b>	<b>100m2</b>		<b>2,1300</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2000	25,9860
<b>35</b>	<b>TsH09A</b>	<b>Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%</b>	<b>100m2</b>		<b>2,1300</b>
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	10,2666
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	8,4348
<b>36</b>	<b>TsH04C</b>	<b>Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 30 cm</b>	<b>m2</b>		<b>213,0000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	14,9100
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,2800	59,6400
<b>37</b>	<b>TsH12B</b>	<b>Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna</b>	<b>100m2</b>		<b>2,1300</b>
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	1,4058
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	2,1300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	0,8222
		<i>Total</i>			
		<b>Total Amenajare spatii verzi (213 m2)</b>			
<b>6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>					
<b>38</b>	<b>DF18A</b>	<b>Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35)</b>	<b>buc</b>		<b>9,0000</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	2,9700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	6,8400
	26631021000001 2	Beton C12/16 XF2	m3	0,1000	0,9000
	28111063017942	Stilp metalic confectionat industrial (SCM 2.35)	buc	1,0000	9,0000
<b>39</b>	<b>DF19A</b>	<b>Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G34 - Indicator rutier "Parcare"</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,2200
	26151073261051 1	Indicator rutier "Parcare" G34 -	buc	1,0000	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0400
<b>40</b>	<b>DF19A</b>	<b>Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G1 - Indicator rutier "Trecere pietoni"</b>	<b>buc</b>		<b>4,0000</b>
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,8800

1	2	3	4	5	6
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,8800
	26151073261051 2	Indicator rutier "Trecere pietoni" G1 -	buc	1,0000	4,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	16,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	8,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	16,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	8,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0800
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,1600
<b>41</b>	<b>DF19A</b>	<b>Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - Modul de amplasare a vehiculului on staionare</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,2200
	26151073261051 27	Indicator rutier Modul de amplasare a vehiculului on staionare	buc	1,0000	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0400
<b>42</b>	<b>DF19A</b>	<b>Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - B1 - Indicator rutier "Cedeaza trecerea"</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,4400
	26151073261051 3	Indicator rutier "Cedeaza trecerea" B1 -	buc	1,0000	2,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	8,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	4,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	8,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	4,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0400
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0800
<b>43</b>	<b>DF19A</b>	<b>Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - C1 - "Acces interzis"</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,2200
	26151073261051 45	Indicator rutier C1 - "Acces interzis"	buc	1,0000	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0400
		<i>Total</i>			
		<b>Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>			
<b>7. Mobilier urban</b>					
<b>44</b>	<b>TsH91B</b>	<b>Instalarea urne - Urna Flora Nr. 2 sau analog (model coordonat cu beneficiarul)</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	1,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	1,3500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	14,5500
	20301129311022	Urna Flora Nr. 2 sau analog	buc	1,0000	3,0000
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0840	0,2520
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,4500
<b>45</b>	<b>TsH91A</b>	<b>Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	5,7000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	1,3500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	14,5500
	2513206621460	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	1,0000	3,0000
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0360	0,1080
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,4500

1	2	3	4	5	6
		<i>Total</i>			
		<b>Total Mobilier urban</b>			
		Total			
		CAS			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare			
		Total CD			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu CR			
		Beneficiu			
		Total cu B			
		TVA			
		<b>Total deviz:</b>			

**Elaborat**

---

(numele, prenumele, funcția, semnătura,)