

Proiectarea si montarea Ascensoarelor

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 021 500,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Total manopera				Cost manopera Inclusa în materiale

Materiale:

1.	1	1. Locul aflării ascensoarelor - in interiorul cladirii. Destinate pentru utilizare fara insotitor. Inaltimea de deplasare a cabinei - 13,2 m.2. Dimensiunile putului : (1950 x2700) mm.3. Dimensiunile cabinei - maximal posibil reesind din dimensiunile putului.4. Dimensiunile usilor - cu latimea maximal posibil5. Numarul de statii - 56. Capacitatea ascensoarelor Q=reesind din dimensiunile cabinei minim 1000kg, V=1,0 m/s. Acces unilateral. Cupeul cabinei - din inox, onzestrat cu ventilare fortata. Ascensoarele sa fie echipate cu o sursa de alimentare neintrerupta care prevede evacuarea pasagerilor in timpul unei pane de curent. Comunicarea din cabina in caz de blocare -conexiune telefonica la serviciu de liftieri.7. Iluminarea cabinei - LED - uri rotunde cu iluminarea directa8. Podeaeua cabinei - din material anti-alunecare9. Plinta - din otel inoxidabil10. Elemente de comanda si semnalizare a cabinei : - material otel inoxidabil- forma butonului rotunda- prezenta butonului de inchidere a usei- prioritatea cabinei .11. Usile cabinei : - deschidere dubla , telescopica- dispozitiv de siguranta pe usi (conform standardului EN 81.20:2015) .12. Usile minei : antiincendiare (2 ore)13. Pragul uselor cabinei si minei : profil din aluminiu extrudat14. Elemente de comanda si semnalizare a terenului de imbarcare - panoul frontal al apelului din otel inoxidabil- plasarea postului de apel on perete- culoarea iluminarii butonului rosu- panoul de indicare a	buc	2,000	538 124,93	1 076 249,86
----	---	--	-----	-------	------------	--------------

		pozitiei cabinei .15. Elemente de control a sistemului : - alarma de semnalizare la etajul principal- pre-deschiderea usei cabinei- intrarea pentru a conecta senzorul seismic- in caz de incendiu evacuarea pasagerilor la etajul principal- blocarea cu dispozitiv de deschidere de urgenta- prioritatea cabinei .16. Prezenta firelor pentru conectarea camerelor de supraveghere video.17. Nivel de zgomot redus18. Functionare lina si precizie de oprire sporita19. Indicatorul directiei de miscare si a pozitiei cabinei20. Indicatorul de suprasarcina a cabinei21. Ventilator22. Supraveghere video .				
2.	2	Locul aflarii ascensorului- in interiorul cladirii. Inaltimea de deplasare a cabinei - 13,1 m.Dimensiunile putului - (1250 x 1300) mm.Numarul de statii - 5Capacitatea ascensorului, minimale: Q=100kg; V=0,5 m/sAscensorul trebuie sa corespunda cerintelor ascensorului de spitale pentru a se deplasa in zona curata (zona ne sterila) a blocului operator. Usile si interiorul cabinei - din inox, care ar permite usor spalarea si dezinfectarea lor. Usile trebuie sa asigure divizarea aerului din putul ascensorului si aerului incaperilor de pe etaje unde se deschid usile cabinei	buc	1,000	195 000,00	195 000,00
3.	3	Elaborarea proiectului de demontare a ascensoarelor vechi si montare a ascensoarelor noi cu camere de mecanisme.	buc	1,000	250 000,00	250 000,00
4.	4	Demontarea ascensoarelor de spitale vechi existente 2 unitati: Q-500 kg; V-0,5 m/s; nr. de statii - 5 si a ascensorului materiale 1 unitate: Q=100kg; V= 0,5 m/s.	buc	2,000	66 667,00	133 334,00
5.	5	Darea in exploatare cu intocmirea si aprobarea documentelor necesare de catre structurile abilitate, potrivit prevederilor HG nr. 506 din 05.07.2017.	buc	1,000	30 000,00	30 000,00
		Total materiale de constructii				1 684 583,86
		Total utilaje de constructii				0,00

Total	1 684 583,86
TVA	20,00 % 336 916,77

Total deviz:

2 021 500,63

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect Proiectarea si montarea Ascensoarelor

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ascensor pentru spitale (Ascensor spitalicesc)				
1	1	1. Locul aflării ascensoarelor - in interiorul cladirii. Destinate pentru utilizare fara insotitor. Inaltimea de deplasare a cabinei - 13,2 m.2. Dimensiunile putului : (1950 x2700) mm.3. Dimensiunile cabinei - maximal posibil reesind din dimensiunile putului.4. Dimensiunile usilor - cu latimea maximal posibil5. Numarul de statii - 56. Capacitatea ascensoarelor Q=reesind din dimensiunile cabinei minim 1000kg, V=1,0 m/s. Acces unilateral. Cupeul cabinei - din inox, onzestrat cu ventilare fortata. Ascensoarele sa fie echipate cu o sursa de alimentare neintrerupta care prevede evacuarea pasagerilor in timpul unei pane de curent. Comunicarea din cabina in caz de blocare -conexiune telefonica la serviciu de liftieri.7. Iluminarea cabinei - LED - uri rotunde cu iluminarea directa8. Podeaeua cabinei - din material anti-alunecare9. Plinta - din otel inoxidabil10. Elemente de comanda si semnalizare a cabinei : - material otel inoxidabil- forma butonului rotunda- prezenta butonului de inchidere a usei- prioritatea cabinei .11. Usile cabinei : - deschidere dubla , telescopica- dispozitiv de siguranta pe usi (conform standardului EN 81.20:2015) .12. Usile minei : antiincendiare (2 ore)13. Pragul uselor cabinei si minei : profil din aluminiu extrudat14. Elemente de comanda si semnalizare a terenului de imbarcare - panoul frontal al apelului din otel inoxidabil- plasarea postului de apel on perete- culoarea iluminarii butonului rosu- panoul de indicare a pozitiei cabinei .15. Elemente de control a sistemului : - alarma de semnalizare la etajul principal- pre-deschiderea usei cabinei- intrarea pentru a conecta senzorul seismic- in caz de incendiu evacuarea pasagerilor la etajul principal- blocarea cu dispozitiv de deschidere de urgenta- prioritatea cabinei .16. Prezenta firelor pentru conectarea camerelor de supraveghere video.17. Nivel de zgomot redus18. Functionare lina si precizie de oprire sporita19. Indicatorul directiei de miscare si a pozitiei cabinei20. Indicatorul de suprasarcina a cabinei21. Ventilator22. Supraveghere video .	buc			538 124,93 0,00
	1	1. Locul aflării ascensoarelor - in interiorul cladirii. Destinate pentru utilizare fara insotitor. Inaltimea de deplasare a cabinei - 13,2 m.2. Dimensiunile putului : (1950 x2700) mm.3. Dimensiunile cabinei - maximal posibil reesind din dimensiunile putului.4. Dimensiunile usilor - cu latimea maximal posibil5. Numarul de statii - 56. Capacitatea ascensoarelor Q=reesind din dimensiunile cabinei	buc	1,0000	538 124,93	538 124,93

1	2	3	4	5	6	7
		minim 1000kg, V=1,0 m/s. Acces unilateral. Cupeul cabinei - din inox, onzestrat cu ventilare fortata. Ascensoarele sa fie echipate cu o sursa de alimentare neintrerupta care prevede evacuarea pasagerilor in timpul unei pane de curent. Comunicarea din cabina in caz de blocare -conexiune telefonica la serviciu de liftieri.7. Iluminarea cabinei - LED - uri rotunde cu iluminarea directa8. Podeauea cabinei - din material anti-alunecare9. Plinta - din otel inoxidabil10. Elemente de comanda si semnalizare a cabinei : - material otel inoxidabil- forma butonului rotunda- prezenta butonului de inchidere a usei- prioritatea cabinei .11. Usile cabinei : - deschidere dubla , telescopica- dispozitiv de siguranta pe usi (conform standardului EN 81.20:2015) .12. Usile minei : antiincendiare (2 ore)13. Pragul uselor cabinei si minei : profil din aluminiu extrudat14. Elemente de comanda si semnalizare a terenului de imbarcare - panoul frontal al apelului din otel inoxidabil- plasarea postului de apel on perete- culoarea iluminarii butonului rosu- panoul de indicare a pozitiei cabinei .15. Elemente de control a sistemii : - alarma de semnalizare la etajul principal- pre-deschiderea usei cabinei- intrarea pentru a conecta senzorul seismic- in caz de incendiu evacuarea pasagerilor la etajul principal- blocarea cu dispozitiv de deschidere de urgenta- prioritatea cabinei .16. Prezenta firelor pentru conectarea camerelor de supraveghere video.17. Nivel de zgomot redus18. Functionare lina si precizie de oprire sporita19. Indicatorul directiei de miscare si a pozitiei cabinei20. Indicatorul de suprasarcina a cabinei21. Ventilator22. Supraveghere video .				
		2. Ascensor pentru materiale				
2	2	Locul aflarii ascensorului- in interiorul cladirii. Inaltimea de deplasare a cabinei - 13,1 m.Dimensiunile putului - (1250 x 1300) mm.Numarul de statii - 5Capacitatea ascensorului, minimale: Q=100kg; V=0,5 m/sAscensorul trebuie sa corespunda cerintelor ascensorului de spitale pentru a se deplasa in zona curata (zona ne sterila) a blocului operator. Usile si interiorul cabinei - din inox, care ar permite usor spalarea si dezinfectarea lor. Usile trebuie sa asigure divizarea aerului din putul ascensorului si aerului incaperilor de pe etaje unde se deschid usile cabinei	buc			195 000,00 0,00
	2	Locul aflarii ascensorului- in interiorul cladirii. Inaltimea de deplasare a cabinei - 13,1 m.Dimensiunile putului - (1250 x 1300) mm.Numarul de statii - 5Capacitatea ascensorului, minimale: Q=100kg; V=0,5 m/sAscensorul trebuie sa corespunda cerintelor ascensorului de spitale pentru a se deplasa in zona curata (zona ne sterila) a blocului operator. Usile si interiorul cabinei - din inox, care ar permite usor spalarea si dezinfectarea lor. Usile trebuie sa asigure divizarea aerului din putul ascensorului si aerului incaperilor de pe etaje unde se deschid usile cabinei	buc	1,0000	195 000,00	195 000,00
		3. Elaborarea proiectului si lucrari auxiliare				
3	3	Elaborarea proiectului de demontare a ascensoarelor vechi si montare a ascensoarelor noi cu camere de mecanisme.	buc			280 000,00 0,00
	3	Elaborarea proiectului de demontare a ascensoarelor vechi si montare a ascensoarelor noi cu camere de mecanisme.	buc	1,0000	280 000,00	280 000,00
4	4	Demontarea ascensoarelor de spitale vechi existente 2 unitati: Q-500 kg; V-0,5 m/s; nr. de statii - 5 si a ascensorului materiale 1 unitate: Q=100kg; V= 0,5 m/s.	buc			66 667,00 0,00
	4	Demontarea ascensoarelor de spitale vechi existente 2 unitati: Q-500 kg; V-0,5 m/s; nr. de statii - 5 si a	buc	1,0000	66 667,00	66 667,00

1	2	3	4	5	6	7
		ascensorului materiale 1 unitate: Q=100kg; V= 0,5 m/s.				
5	5	Darea in exploatare cu intocmirea si aprobarea documentelor necesare de catre structurile abilitate, potrivit prevederilor HG nr. 506 din 05.07.2017.	buc			0,00 0,00
	5	Darea in exploatare cu intocmirea si aprobarea documentelor necesare de catre structurile abilitate, potrivit prevederilor HG nr. 506 din 05.07.2017.	buc	0,0000	150 000,00	0,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Proiectarea si montarea Ascensoarelor

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 021 500,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ascensor pentru spitale (Ascensor spitalicesc)				
1	1	1. Locul aflării ascensoarelor - în interiorul clădirii. Destinate pentru utilizare fără însoțitor. Înălțimea de deplasare a cabinei - 13,2 m.2. Dimensiunile putului : (1950 x 2700) mm.3. Dimensiunile cabinei - maximal posibil reșind din dimensiunile putului.4. Dimensiunile usilor - cu lățimea maximal posibil5. Numărul de stații - 56. Capacitatea ascensoarelor Q=reșind din dimensiunile cabinei minim 1000kg, V=1,0 m/s. Acces unilateral. Cupeul cabinei - din inox, onzestrat cu ventilație forțată. Ascensoarele să fie echipate cu o sursă de alimentare neîntreruptă care prevede evacuarea pasagerilor în timpul unei pene de curent. Comunicarea din cabină în caz de blocare - conexiune telefonică la serviciu de liftieri.7. Iluminarea cabinei - LED - uri rotunde cu iluminarea directă8. Podeaua cabinei - din material anti-alunecare9. Plintă - din oțel inoxidabil10. Elemente de comandă și semnalizare a cabinei	buc	2,000	538 124,93	1 076 249,86

1	2	3	4	5	6	7
		: - material oțel inoxidabil- forma butonului rotund- prezenta butonului de închidere a ușei- prioritatea cabinei .11. Ușile cabinei : - deschidere dubla , telescopică- dispozitiv de siguranță pe ușă (conform standardului EN 81.20:2015) .12. Ușile minei : antiincendiare (2 ore)13. Pragul ușelor cabinei și minei : profil din aluminiu extrudat14. Elemente de comandă și semnalizare a terenului de îmbarcare - panoul frontal al apelului din oțel inoxidabil- plasarea postului de apel on perete- culoarea iluminării butonului roșu- panoul de indicare a poziției cabinei .15. Elemente de control a sistemului : - alarma de semnalizare la etajul principal- pre-deschiderea ușei cabinei- intrarea pentru a conecta senzorul seismic- în caz de incendiu evacuarea pasagerilor la etajul principal- blocarea cu dispozitiv de deschidere de urgență- prioritatea cabinei .16. Prezenta firelor pentru conectarea camerelor de supraveghere video.17. Nivel de zgomot redus18. Funcționare lină și precizie de oprire sporită19. Indicatorul direcției de mișcare și a poziției cabinei20. Indicatorul de suprasarcină a cabinei21. Ventilator22. Supraveghere video .				
		Total Ascensor pentru spitale (Ascensor spitalicesc) Inclusiv salariu				1 076 249,86
		2. Ascensor pentru materiale				
2	2	Locul aflării ascensorului- în interiorul clădirii. Înălțimea de deplasare a cabinei - 13,1 m.Dimensiunile putului - (1250 x 1300) mm.Numărul de stații - 5Capacitatea ascensorului, minime: Q=100kg; V=0,5 m/sAscensorul trebuie să corespundă cerințelor	buc	1,000	195 000,00	195 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		ascensorului de spitale pentru a se deplasa in zona curata (zona ne sterila) a blocului operator. Usile si interiorul cabinei - din inox, care ar permite usor spalarea si dezinfectarea lor. Usile trebuie sa asigure divizarea aerului din putul ascensorului si aerului incaperilor de pe etaje unde se deschid usile cabinei				
		Total Ascensor pentru materiale Inklusiv salariu				195 000,00
		3. Elaborarea proiectului si lucrari auxiliare				
3	3	Elaborarea proiectului de demontare a ascensoarelor vechi si montare a ascensoarelor noi cu camere de mecanisme.	buc	1,000	250 000,00	250 000,00
4	4	Demontarea ascensoarelor de spitale vechi existente 2 unitati: Q-500 kg; V-0,5 m/s; nr. de statii - 5 si a ascensorului materiale 1 unitate: Q=100kg; V= 0,5 m/s.	buc	2,000	66 667,00	133 334,00
5	5	Darea in exploatare cu intocmirea si aprobarea documentelor necesare de catre structurile abilitate, potrivit prevederilor HG nr. 506 din 05.07.2017.	buc	1,000	30 000,00	30 000,00
		Total Elaborarea proiectului si lucrari auxiliare Inklusiv salariu				413 334,00

		Total				1 684 583,86
		TVA	20,00 %			336 916,77
		Total deviz: Inklusiv salariu				2 021 500,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

