

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria or. Orhei**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or. Orhei**  
 3. Obiectul achizițiilor **Reorganizarea intersecției strazilor Vasile Lupu și Piatra Neamt din mu. Orhei. În intersecție cu circulație dirijată.**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	DG06A	Spargerea și desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate în îmbracaminti carosabile	m3	0,050
2	TsA02C	Sapatura manuala de pamint în spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, în pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	0,360
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,360
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint în parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,360
<b>2. Lucrari de montaj</b>				
5	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, înaltime și latime, mm, pina la 1700x1100	buc	1,000
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000
7	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000

1	2	3	4	5
8	MsCA01	Desfasurarea manuala a cablurilor de pe tambur	100 m	0,500
9	MsCA02	Marcarea cablului	buc	1,000
10	MsCA03B	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm <sup>2</sup> , cantitate conductori pina la 4	cablu	1,000
11	MsCA03C	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm <sup>2</sup> , cantitate conductori pina la 7	cablu	1,000
12	MsCC14	Montarea cablului de otel intre stilpi	buc	1,000
13	MsCA13A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, suspendat pe cablu de otel	100 m	4,500
14	MsCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	0,500
15	111-335	Cablu KBBΓ 4x1,5	m	225,000
16	111-336	Cablu KBBΓ 7x1,5	m	225,000
17	111-337	Cablu FTP - 5 cat	m	50,000
18	MsCA15A	Scoaterea de pe cablul cu masa 1 m pina la 9 kg, a invelisului PVC	100 m	0,040
19	MsCA16A	Cap terminal uscat, pina la 4 conductori	buc	4,000
20	MsCA16B	Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori	buc	5,000
21	MsCB01	Pregatirea tablourilor electrice de automatizare pentru punere sub tensiune Material marunt (bumbac, vaselina tehnica)=1,250	buc	1,000
22	MsCB06A	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme. Conductor sau cablu, sectiune pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 buc	0,900
23	MsCB09	Dulapuri de dirijare si controlori de reglare a circulatiei rutiere	buc	1,000
24	MsCB11B	Cutii cu cleme si carcase metalice pentru protectia bransamentelor si utilajului electric. Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiunea pina la 6 mm <sup>2</sup> , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20	buc	4,000



1	2	3	4	5
25	MsCC01A	Asamblarea semaforului-transport pina la montaj	buc	3,000
26	MsCC01B	Asamblarea semaforului-pietoni pina la montaj	buc	4,000
27	MsCC04A	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru vehicule, pe stilp propriu	buc	3,000
28	MsCC04C	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru pietoni, pe stilp propriu	buc	4,000
29	MsCG01B	Teava din polietilena pe suportul pardoselii, diametrul pina la 50 mm	10 m	0,400
30	MsCC10	Montarea tevilor de protectie din teava de otel cu diametrul pina la 40 mm, montata aparent pe console fixate direct pe perete sau ferme metalice	10 m	0,500
31	MsCC20B	Lada pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, pina la 0,5 m2	buc	1,000
32	MsCC17B	Suport pe stilp beton	buc	6,000
33	MsCC17A	Bratara pe stilp „Ferman,,	buc	24,000
34	MsCD14A	Plata de legatura GSM	bloc	1,000
35	MsCE03D	Montarea prizei de pamint verticala din otel rotund, diametrul 16 mm	10 buc	0,197
36	MsCE03E	Montarea prizei de pamint orizontala din otel rotund diametrul 12 mm	100 m	0,174
37	MsCE03F	Montarea prizei de pamint orizontala din otel fisie sectiune 160 mm2	100 m	0,080
38	MsCE01	Verificarea electrica a continuitatii instalatiei de legare la pamint	1 obiect	1,000
		<b>3. Utilaje</b>		
39	1	Controler	buc	1,000
40	2	Plata de legatura GSM	buc	1,000
41	3	Dulap BZUM	buc	1,000
42	4	Contor 1f 10-40A 220 V	buc	1,000
43	5	Automat BA 47-29 3P 25A B	buc	1,000

