

Deviz local de resurse
Lucrari de reparatie a acoperisurilor

Valoarea de deviz 1 430 333,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :


1.	7122050013400	Zidar	h-om	27,75	45,00	1 248,75
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	461,35	45,00	20 760,75
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 321,32	45,00	59 459,40
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5 421,15	45,00	243 951,75
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 083,22	45,00	93 744,90
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	72,08	45,00	3 243,60
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 435,26	45,00	109 586,70
		Total manopera				531 995,85

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	2 181,39	9,25	20 177,87
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	101,85	200,00	20 370,00
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1 347,45	0,46	619,82
4.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	219,91	15,73	3 459,17
5.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	586,42	13,96	8 186,43
6.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2 492,31	10,75	26 792,34
7.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	2 098,45	19,39	40 688,94
8.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	6,51	22,27	144,98
9.	2430226103000	Chit polimeric	kg	97,84	270,00	26 416,80
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	31 838,08	1,33	42 344,66
11.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	513,11	3,00	1 539,33
12.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	81,02	0,00	0,00
13.	26821326004701	Membrane bituminoase (Bipoli ЭПП 1strat)	m2	4 179,21	26,58	111 083,40
14.	26821326004702	Membrane bituminoase (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	4 182,85	29,08	121 637,28
15.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	243,82	26,58	6 480,74
16.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	917,97	15,00	13 769,55
17.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	22,75	60,00	1 365,00
18.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	20,22	39,17	792,02
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	44,20	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				445 868,33

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	68,93	15,00	1 033,95
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	357,16	15,00	5 357,40
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	202,37	15,00	3 035,55



4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	52,86	15,00	792,90
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	23,13	15,00	346,95
6.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	2,78	15,00	41,70
7.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	21,35	15,00	320,25
8.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	64,28	350,00	22 498,00
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	23,01	250,00	5 752,50
		Total utilaje de construcții				39 179,20

Total	lei	1 017 043,38
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	119 699,07
Total	100,00 +	1 136 742,45
Transportarea materialelor	2,00 %	8 917,37
Total	100,00 +	1 145 659,82
Cheltuieli de regie	2,00 %	22 913,20
Total	100,00 +	1 168 573,02
Beneficiu	2,00 %	23 371,46
Total	100,00 +	1 191 944,48
TVA	20,00 %	238 388,89

Total deviz:

**1 430 333,
37**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)