

# Reparatia capitala a trouarului la Liceul Teoretic Tabani , r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Reparatii


Valoarea de deviz 231 377,06 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                 | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|                        |                             |                                                                                                                                                                                      |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1                      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                    | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                       |
| 1                      | DA11A                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire                                                         | m3       | 32,00                                 | 325,66<br>94,63                       | 10 421,15<br>3 028,03   |
| 2                      | CO03A                       | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar                | m        | 60,00                                 | 148,14<br>36,80                       | 8 888,49<br>2 207,94    |
| 3                      | CA02B                       | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3       | 1,50                                  | 975,59<br>241,82                      | 1 463,39<br>362,73      |
| 4                      | DE13B                       | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                         | m2       | 457,00                                | 254,58<br>129,32                      | 116 344,98<br>59 100,25 |
| Total                  |                             |                                                                                                                                                                                      | lei      |                                       | 137 118,01                            |                         |
| CASM                   |                             |                                                                                                                                                                                      | 22,50 %  |                                       | 14 557,26                             |                         |
| Cheltueli de transport |                             |                                                                                                                                                                                      | 10,00 %  |                                       | 7 189,53                              |                         |
| Total                  |                             |                                                                                                                                                                                      | 100,00 + |                                       | 158 864,81                            |                         |
| Cheltueli de regie     |                             |                                                                                                                                                                                      | 14,50 %  |                                       | 23 035,40                             |                         |
| Total                  |                             |                                                                                                                                                                                      | 100,00 + |                                       | 181 900,20                            |                         |
| Beneficiu de deviz     |                             |                                                                                                                                                                                      | 6,00 %   |                                       | 10 914,01                             |                         |
| Total                  |                             |                                                                                                                                                                                      | 100,00 + |                                       | 192 814,21                            |                         |
| TVA                    |                             |                                                                                                                                                                                      | 20,00 %  |                                       | 38 562,84                             |                         |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**231 377,06**  
**64 698,95**

|           |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Intocmit  |  |
|           | (funcția, semnătura)                                                                 |
| Verificat |  |
|           | (funcția, semnătura)                                                                 |



# Reparatia capitala a trouarului la Liceul Teoretic Tabani , r-nul Briceni

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Reparatii

Valoarea de deviz 231 377,06 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

#### Manopera :

|    |               |                       |      |        |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 5,925  | 52,57 | 311,48           |
| 2. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 826,00 | 52,57 | 43 422,82        |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,775  | 52,57 | 303,59           |
| 4. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 393,02 | 52,57 | 20 661,06        |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>64 698,95</b> |

#### Materiale:

|     |               |                                                          |    |         |        |                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------------|
| 1.  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm     | m3 | 3,264   | 125,00 | 408,00           |
| 2.  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm     | m3 | 40,64   | 125,00 | 5 080,00         |
| 3.  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm                   | m3 | 1,86    | 125,00 | 232,50           |
| 4.  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm                   | m3 | 1,0302  | 125,00 | 128,78           |
| 5.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm        | m3 | 12,4634 | 180,00 | 2 243,41         |
| 6.  | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare                                   | m3 | 25,592  | 180,00 | 4 606,56         |
| 7.  | 2651122100023 | Ciment portland                                          | kg | 731,20  | 1,70   | 1 243,04         |
| 8.  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                       | kg | 430,26  | 1,70   | 731,44           |
| 9.  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500            | kg | 802,50  | 1,70   | 1 364,25         |
| 10. | 2661112800654 | Placi de trotuare din beton prefabricat                  | m2 | 463,855 | 110,80 | 51 395,13        |
| 11. | 2666122800301 | Bordura pentru trotuare                                  | m  | 60,30   | 74,00  | 4 462,20         |
| 12. | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 8,00    | 0,00   | 0,00             |
| 13. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3 | 1,2193  | 0,00   | 0,00             |
| 14. | 4100126202818 | Apa                                                      | m3 | 10,511  | 0,00   | 0,00             |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                    |    |         |        | <b>71 895,31</b> |



#### Utilaje de constructii:

|    |               |                                                                   |      |        |        |               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 6,624  | 65,00  | 430,56        |
| 2. | 2952260003540 | Buldozer                                                          | h-ut | 0,027  | 150,00 | 4,05          |
| 3. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                             | h-ut | 0,60   | 45,00  | 27,00         |
| 4. | 2952270003700 | Centrala de beton                                                 | h-ut | 2,4855 | 25,00  | 62,14         |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                               |      |        |        | <b>523,75</b> |

**Total:**



|                        |          |                   |
|------------------------|----------|-------------------|
| Total                  |          | 137 118,01        |
| CASM                   | 22,50 %  | 14 557,26         |
| Cheltueli de transport | 10,00 %  | 7 189,53          |
| Total                  | 100,00 + | 158 864,81        |
| Cheltueli de regie     | 14,50 %  | 23 035,40         |
| Total                  | 100,00 + | 181 900,20        |
| Beneficiu de deviz     | 6,00 %   | 10 914,01         |
| Total                  | 100,00 + | 192 814,21        |
| TVA                    | 20,00 %  | 38 562,84         |
| <b>Total deviz:</b>    |          | <b>231 377,06</b> |

|           |                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intocmit  | <br>(funcția, semnătura) |
| Verificat | <br>(funcția, semnătura) |



Investitor  
Obiect**Reparatia capitala a trouarului la Liceul Teoretic  
Tabani , r-nul Briceni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Reparatii  
(formular desfășurat)**

| №<br>crt. | Simbol<br>norme și<br>Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și<br>resurse                                                                                                                                           | U.M. | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                      |      |                                                 | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                               | 6                       | 7                      |
| 1         | DA11A                             | Strat de fundatie sau reprofilare<br>din piatra sparta, pentru drumuri,<br>cu asternere manuala, executat cu<br>impanare si innoroire                                                | m3   |                                                 |                         | 325,66<br>94,63        |
|           | 712902001<br>2800                 | Pavator                                                                                                                                                                              | h-om | 1,8000                                          | 52,57                   | 94,63                  |
|           | 142110220<br>0525                 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>7,0 mm                                                                                                                                | m3   | 0,2560                                          | 180,00                  | 46,08                  |
|           | 141112220<br>1646                 | Piatra sparta pentru pt.drumuri<br>r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                              | m3   | 0,1020                                          | 125,00                  | 12,75                  |
|           | 141112220<br>1672                 | Piatra sparta pentru pt.drumuri<br>r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                              | m3   | 1,2700                                          | 125,00                  | 158,75                 |
|           | 410011620<br>2806                 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                                                                                                          | m3   | 0,2500                                          | 0,00                    | 0,00                   |
|           | 295224000<br>4010                 | Compactor static autopropulsat cu<br>rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                  | h-ut | 0,2070                                          | 65,00                   | 13,46                  |
| 2         | CO03A                             | Borduri pt. trotuare asezate pe<br>mortar de poza, marca M 100-T<br>de 5 cm grosime, pe o fundatie de<br>beton clasa C 5/4 de cca.15 cm<br>grosime cu rosturile umplute cu<br>mortar | m    |                                                 |                         | 148,14<br>36,80        |
|           | 712902001<br>2800                 | Pavator                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6200                                          | 52,57                   | 32,59                  |
|           | 931006001<br>9920                 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800                                          | 52,57                   | 4,21                   |
|           | 266612280<br>0301                 | Bordura pentru trotuare                                                                                                                                                              | m    | 1,0050                                          | 74,00                   | 74,37                  |
|           | 142110220<br>0525                 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>7,0 mm                                                                                                                                | m3   | 0,0520                                          | 180,00                  | 9,36                   |
|           | 265112210<br>0402                 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                     | kg   | 13,3750                                         | 1,70                    | 22,74                  |
|           | 142110220<br>0161                 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                | m3   | 0,0310                                          | 125,00                  | 3,88                   |
|           | 410011620<br>2818                 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,0130                                          | 0,00                    | 0,00                   |
|           | 295227000<br>3700                 | Centrala de beton                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400                                          | 25,00                   | 1,00                   |
| 3         | CA02B                             | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimei pina la 35                                                                                                             | m3   |                                                 |                         | 975,59                 |



| 1 | 2                 | 3                                                                                                              | 4    | 5        | 6      | 7                      |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------------|
|   |                   | m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |      |          |        | 241,82                 |
|   | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                       | h-om | 3,9500   | 52,57  | 207,65                 |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                          | h-om | 0,6500   | 52,57  | 34,17                  |
|   | 265112210<br>0397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                             | kg   | 284,0000 | 1,70   | 487,63                 |
|   | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                              | m3   | 0,7600   | 180,00 | 138,17                 |
|   | 142110220<br>0290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                          | m3   | 0,6800   | 125,00 | 85,85                  |
|   | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                  | m3   | 0,2900   | 0,00   | 0,00                   |
|   | 295227000<br>3700 | Centrala de beton                                                                                              | h-ut | 0,0570   | 25,00  | 1,43                   |
|   | 295226000<br>3540 | Buldozer                                                                                                       | h-ut | 0,0180   | 150,00 | 2,70                   |
|   | 295227000<br>3000 | Vibrator de suprafata                                                                                          | h-ut | 0,4000   | 45,00  | 18,00                  |
| 4 | DE13B             | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                   | m2   |          |        | 254,58<br><hr/> 129,32 |
|   | 712902001<br>2800 | Pavator                                                                                                        | h-om | 1,6000   | 52,57  | 84,11                  |
|   | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                             | h-om | 0,8600   | 52,57  | 45,21                  |
|   | 266111280<br>0654 | Placi de trotuare din beton prefabricat                                                                        | m2   | 1,0150   | 110,80 | 112,46                 |
|   | 265112210<br>0023 | Ciment portland                                                                                                | kg   | 1,6000   | 1,70   | 2,72                   |
|   | 142110220<br>0548 | Nisip pentru amenajare                                                                                         | m3   | 0,0560   | 180,00 | 10,08                  |
|   | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                            | m3   | 0,0230   | 0,00   | 0,00                   |

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

