

Reparația drumurilor locale s. Șuri r. Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 435 640,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector 1 Lucrari pe sectorul Manastire 1.1. Lucrari de la manastire pina in sat				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	3,0000	548,00 0,00	1 644,00 0,00
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=4,0000	100 m3	3,0000	1 288,00 0,00	3 864,00 0,00
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,0000	954,00 0,00	2 862,00 0,00
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	420,0000	6,20 0,00	2 604,00 0,00
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,5000	290,37 52,87	725,93 132,18
6	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	11,9000	5 666,64	67 432,96

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			151,86	1 807,08
Total Lucrari de la manastire pina in sat						79 132,89
Incluziv salariu						1 939,26
		1.2. Podet L=10,0 m din sat spre Manastire				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1600	450,00 0,00	72,00 0,00
8	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	4,0000	50,41 50,41	201,66 201,66
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,4000	303,46 30,43	728,31 73,04
10	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	28,8000	37,82 29,20	1 089,27 841,05
11	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	3,6600	1 035,89 158,31	3 791,37 579,41
12	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	69,8000	23,62 1,23	1 648,44 85,83
13	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare	kg	60,0000	15,98 4,92	958,78 295,10

1	2	3	4	5	6	7
		de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.				
14	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	3,6000	46,26 34,43	166,55 123,94
15	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	24,0000	6,20 0,00	148,80 0,00
16	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	4,4000	1 103,94 95,91	4 857,33 422,00
17	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,0000	223,43 38,42	893,70 153,70
18	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina	buc	4,0000	1 007,00 0,00	4 028,00 0,00
19	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,0000	5,54 5,54	11,07 11,07
20	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,0000	22,78 22,75	45,56 45,50
21	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	25,6000	43,06 27,05	1 102,30 692,51
Total Podet L=10,0 m din sat spre Manastire						19 743,14

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 524,81
		1.3. Lucrari cu adaos de material in sat				
22	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,6000	33,00 ----- 0,00	151,80 ----- 0,00
23	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,1500	290,37 ----- 52,87	333,92 ----- 60,80
24	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	4,6000	2 272,73 ----- 171,53	10 454,55 ----- 789,03
Total Lucrari cu adaos de material in sat						10 940,27
Incluziv salariu						849,83
		1.4. Trei podeturi in sat				
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2400	450,00 ----- 0,00	108,00 ----- 0,00
26	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	6,0000	23,05 ----- 23,05	138,33 ----- 138,33
27	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	24,0000	6,20 ----- 0,00	148,80 ----- 0,00
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,3600	303,46 ----- 30,43	1 019,63 ----- 102,25
29	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu	buc	6,0000	223,43 ----- 38,42	1 340,55 ----- 230,55

1	2	3	4	5	6	7
		capacitatea de 9.9 tf				
30	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina	buc	6,0000	1 007,00 0,00	6 042,00 0,00
31	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	38,4000	43,06 27,05	1 653,46 1 038,77
32	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	6,0000	5,53 5,53	33,20 33,20
33	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,0000	22,78 22,75	136,67 136,49
Total Trei podeturi in sat						10 620,64
Incluziv salariu						1 679,59
Total Sector 1 Lucrari pe sectorul Manastire						120 436,94
Incluziv salariu						7 993,49
		2. Sector Reparatia drumurilor locale str. Miorita				
		2.1. Reparatia dumurilor locale str. Miorita				
34	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,0000	5 666,64 151,86	84 999,53 2 277,83
Total Reparatia dumurilor locale str. Miorita						84 999,53
Incluziv salariu						2 277,83
		2.2. Podetu				

1	2	3	4	5	6	7
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,0400	450,00 0,00	18,00 0,00
36	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	0,4000	23,05 23,05	9,22 9,22
37	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	6,1000	6,20 0,00	37,82 0,00
38	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,8000	58,19 36,89	512,06 324,62
39	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,5500	1 035,90 158,31	2 641,55 403,69
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	21,6000	30,54 0,92	659,72 19,92
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,8000	303,46 30,44	242,77 24,35
42		Costul tuburilor cu diam.0,5m,L=5,0m	buc	1,0000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
43	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2	12,8000	43,06 27,05	551,16 346,26

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda				
44	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,5000	841,92 245,92	1 262,88 368,88
Total Podetu						6 935,18
Incluziv salariu						1 496,94
Total Sector Reparatia drumurilor locale str. Miorita						91 934,71
Incluziv salariu						3 774,77
		3. Sector 3 Lucrari pe sectorul Diama 3.1. Reparatii drum				
45	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,0000	954,00 0,00	2 862,00 0,00
46	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	2,5200	548,00 0,00	1 380,96 0,00
47	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=4,0000	100 m3	2,5200	1 288,00 0,00	3 245,76 0,00
48	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	2,5200	571,20 0,00	1 439,42 0,00
49	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	772,0000	6,20 0,00	4 786,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
50	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,1000	290,37 52,87	319,41 58,16
51	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,6500	5 666,64 151,86	54 683,04 1 465,41
Total Reparatii drum						68 716,99
Incluziv salariu						1 523,57
3.2. Podet L=10,0m						
52	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1600	450,00 0,00	72,00 0,00
53	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	4,0000	50,41 50,41	201,66 201,66
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,4000	303,46 30,43	728,31 73,04
55	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	28,8000	37,82 29,20	1 089,27 841,05
56	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	3,6600	1 035,89 158,31	3 791,37 579,41
57	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate	kg	69,8000	23,62 1,23	1 648,44 85,83

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv				
58	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	60,0000	15,98 4,92	958,78 295,10
59	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	3,6000	46,26 34,43	166,55 123,94
60	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	24,0000	6,20 0,00	148,80 0,00
61	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	4,4000	1 103,94 95,91	4 857,33 422,00
62	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,0000	223,43 38,42	893,70 153,70
63	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina	buc	4,0000	1 007,00 0,00	4 028,00 0,00
64	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,0000	5,54 5,54	11,07 11,07
65	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,0000	22,78 22,75	45,56 45,50
66	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi:	m2	25,6000	43,06 27,05	1 102,30 692,51

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata neteda				
Total Podet L=10,0m						19 743,14
Incluziv salariu						3 524,81
Total Sector 3 Lucrari pe sectorul Diama						88 460,13
Incluziv salariu						5 048,38
		4. Sector 4 Turcan Petru				
		4.1. Sector Turcan Petru				
67	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	30,0000	15,20 4,40	456,02 131,87
68	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,0000	218,00 0,00	218,00 0,00
69	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,0000	9,53 9,53	28,59 28,59
70	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umplurilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umplurile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,0000	1 203,91 99,91	1 203,91 99,91
71	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,4500	290,38 52,87	130,67 23,79
72	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,0000	5 666,64 151,86	16 999,91 455,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sector Turcan Petru				19 037,10
		Incluziv salariu				739,73
		Total Sector 4 Turcan Petru				19 037,10
		Incluziv salariu				739,73
		Прямые затраты	lei			319 868,88
		CASM (VR) * 22,5 %	22,50 %			3 950,18
		Total VR+CASM	100,00 +			323 819,06
		CHeltuieli de regie (Total) * 11 %	11,00 %			35 620,10
		Total Total+CHeltu	100,00 +			359 439,16
		Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %			3 594,39
		Total Total+Benefi	100,00 +			363 033,55
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			72 606,71

Total deviz:

435 640,26

Incluziv salariu

17 556,37

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)